

Инвестор -

Заказчик - АО "Водный Союз", 640018, г. Курган, ул. Набережная, д.12

Подрядчик - АО "Водный Союз", 640018, г. Курган, ул. Набережная, д.12

Стройка - АО "Водный Союз", «Хозфекальный коллектор от н/станции №9 до ОСК» (инв.№31019)

Объект - п.42/1 Работы по устранению аварий на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» по договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012, и выполнению мероприятий, направленных на осуществление текущей деятельности Организации и на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов: в части капитального ремонта участка канализационного напорного коллектора и замены фасонных частей от канализационной насосной станции № 9 до ул. Чернореченская (наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: «Хозфекальный коллектор от н/станции №9 до ОСК» (инв.№31019)) (п. 33 приложения 1.1 к акту приема-передачи имущества от 01.03.2013 к договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012 в редакции дополнительного соглашения № 5 от 31.10.2016 к договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012)

Форма по ОКУД

10 ОКПО

10 ОКПО

10 ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период |            |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
|                 |                  | с               | по         |
| 42/1            | 30.11.2017       | 01.11.2017      | 30.11.2017 |

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № ЛС - 42/1

Сметная стоимость выполненных работ: 94563,5 руб.

| №<br>пп   | Обосно-<br>вание                                                          | Наименование                                                                                                                                                                                                                                   | Ед. изм. | Кол.    | Стоимость единицы, руб. |             |         |         | Общая стоимость, руб. |             |         |         | Т/з<br>осн.раб.<br>(на ед./<br>всего) | Т/з мех.<br>(на ед./<br>всего) |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------------------|-------------|---------|---------|-----------------------|-------------|---------|---------|---------------------------------------|--------------------------------|
|           |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |          |         | Всего                   | В том числе |         |         | Всего                 | В том числе |         |         |                                       |                                |
|           |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |          |         |                         | Осн.3/п     | Эк.Маш. | 3/пМех. |                       | Осн.3/п     | Эк.Маш. | 3/пМех. |                                       |                                |
| 1         | 2                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4        | 5       | 6                       | 7           | 8       | 9       | 10                    | 11          | 12      | 13      | 14                                    | 15                             |
| Раздел 1. |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |          |         |                         |             |         |         |                       |             |         |         |                                       |                                |
| 1         | ФЕР27-03-008-04<br>Приказ Минстроя<br>России №1039/пр<br>от 30.12.2016    | Разборка покрытий и оснований:<br>асфальтобетонных<br>НР (81,76 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (54,7 руб.): 95% от ФОТ                                                                                                                               | 100 м3   | 0,0294  | 5786,87                 | 1494,14     | 4292,73 | 464,37  | 170,13                | 43,93       | 126,2   | 13,65   | 179,8<br>5,29                         | 45,63<br>1,34                  |
| 2         | ФЕР27-03-008-02<br>Приказ Минстроя<br>России №1039/пр<br>от 30.12.2016    | Разборка покрытий и оснований:<br>щебеночных<br>НР (13,35 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (8,93 руб.): 95% от ФОТ                                                                                                                                     | 100 м3   | 0,06125 | 510,77                  | 103,12      | 407,65  | 50,3    | 31,28                 | 6,32        | 24,96   | 3,08    | 13,22<br>0,81                         | 3,79<br>0,23                   |
| 4         | ФЕР01-01-013-14<br>Приказ Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр | Разработка грунта с погрузкой на<br>автомобили-самосвалы экскаваторами с<br>ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3,<br>группа грунтов 2<br>4 263,20 = 4 267,54 - 0,04 x 108,40<br>НР (160,56 руб.): 95% от ФОТ<br>СП (119,71 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3  | 0,3987  | 4263,2                  | 117,62      | 4145,58 | 588,87  | 1699,74               | 46,9        | 1652,84 | 234,78  | 15,08<br>6,01                         | 43,62<br>17,39                 |

## Гранд-Смета (вер.8.0)

| 1  | 2                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4          | 5    | 6       | 7      | 8      | 9      | 10      | 11      | 12      | 13    | 14              | 15            |
|----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------|-----------------|---------------|
| 5  | <b>ФЕР01-02-068-01</b><br>Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Водоотлив: при производстве работ<br>НР (573,49 руб.): 80%*0,6 от ФОТ<br>СП (457 руб.): 45%*0,85 от ФОТ                                                                                                                                                                              | 100 м3     | 1,56 | 1637,84 | 765,88 | 871,96 |        | 2555,03 | 1194,77 | 1360,26 |       | 98,19<br>153,18 |               |
| 6  | <b>ФЕР01-02-057-02</b><br>Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2<br>НР (17,3 руб.): 80%*0,6 от ФОТ<br>СП (13,79 руб.): 45%*0,85 от ФОТ                                                                                                               | 100 м3     | 0,03 | 1201,2  | 1201,2 |        |        | 36,04   | 36,04   |         |       | 154<br>4,62     |               |
| 7  | <b>ФЕР24-02-001-13</b><br>Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр  | Сварка полиэтиленовых труб "встык" нагревательным элементом при ручном управлении процессом сварки, диаметр труб: свыше 225 до 315 мм<br>47,41 = 48,19 - 0,02 x 38,89 - 0,002 x 1,82<br>НР (479,08 руб.): 130%*0,6 от ФОТ<br>СП (464,64 руб.): 89%*0,85 от ФОТ                       | соединение | 37   | 47,41   | 15,88  | 31,53  | 0,72   | 1754,17 | 587,56  | 1166,61 | 26,64 | 1,73<br>64,01   | 0,05<br>1,85  |
| 8  | <b>ФЕР23-01-030-03</b><br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 300 мм ( 2 уч. по 10,0м)<br>6 934,48 = 6 951,80 - 7,1 x 2,44<br>НР (116,03 руб.): 130%*0,6 от ФОТ<br>СП (112,53 руб.): 89%*0,85 от ФОТ                                                                           | 100 м      | 0,2  | 6934,48 | 421,78 | 6512,7 | 321,97 | 1386,9  | 84,36   | 1302,54 | 64,39 | 44,87<br>8,97   | 22,44<br>4,49 |
| 9  | <b>Счет-фактура № 7390 от 04.09.2017г.</b>                              | Труба ПЭ 100 SDR 21 -315 x 15,0 питьевая КОС                                                                                                                                                                                                                                         | м          | 20   | 197,02  |        |        |        | 3940,4  |         |         |       |                 |               |
| 10 | <b>ФЕР22-03-002-01</b><br>Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов<br>НР (6,15 руб.): 130%*0,6 от ФОТ<br>СП (5,97 руб.): 89%*0,85 от ФОТ                                                                                                                                 | 10 шт      | 0,1  | 305,58  | 43,54  | 262,04 | 35,36  | 30,56   | 4,35    | 26,21   | 3,54  | 4,8<br>0,48     | 2,62<br>0,26  |
| 11 | <b>Счет-фактура № 8738/72 от 02.10.2017</b>                             | Отвод 45 гр. 0315 мм ПЭ100 SDR 17 св.                                                                                                                                                                                                                                                | шт         | 1    | 480,35  |        |        |        | 480,35  |         |         |       |                 |               |
| 12 | <b>ФЕР24-02-002-11</b><br>Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр  | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными электронагревателями, диаметр труб: свыше 225 до 315 мм<br>39,31 = 53,85 - 1,48 x 5,06 - 0,18 x 38,89 - 0,03 x 1,82<br>НР (126,98 руб.): 130%*0,6 от ФОТ<br>СП (123,16 руб.): 89%*0,85 от ФОТ              | место      | 10   | 39,31   | 14,41  | 24,9   | 1,87   | 393,1   | 144,1   | 249     | 18,7  | 1,57<br>15,7    | 0,13<br>1,3   |
| 13 | <b>Счет-фактура № 8738/72 от 02.10.2017</b>                             | Муфта 0315мм ПЭ 100 SDR 17 эл/св                                                                                                                                                                                                                                                     | шт         | 10   | 784,44  |        |        |        | 7844,4  |         |         |       |                 |               |
| 14 | <b>ФЕР16-07-005-03</b><br>Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм<br>102,83 = 144,45 - 16,3 x 2,44 - 0,02 x 37,29 - 5E-5 x 15 119,00 - 2E-5 x 16 950,00<br>НР (209,62 руб.): 128%*0,6 от ФОТ<br>СП (19255,92 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 м      | 4,68 | 102,83  | 58,32  | 44,51  |        | 481,24  | 272,94  | 208,3   |       | 5,01<br>23,45   |               |
| 15 | <b>ФЕР23-04-008-02</b><br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых<br>154,28 = 224,25 - 0,001 x 30 030,00 - 0,001 x 424,00 - 0,065 x 600,00 - 0,001 x 519,80<br>НР (240,68 руб.): 130%*0,6 от ФОТ<br>СП (233,43 руб.): 89%*0,85 от ФОТ                                | шт         | 2    | 154,28  | 154,28 |        |        | 308,56  | 308,56  |         |       | 17,01<br>34,02  |               |

Гранд-Смета (вер.8.0)

| 1                                                                                                                                            | 2                                                                              | 3                                                                                                                                                                                     | 4       | 5      | 6      | 7 | 8      | 9     | 10               | 11      | 12      | 13     | 14            | 15           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|---|--------|-------|------------------|---------|---------|--------|---------------|--------------|
| 16                                                                                                                                           | <b>ФЕР01-01-033-01</b><br><i>Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016</i> | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 НР (19,86 руб.): 95%*0,6 от ФОТ СП (14,81 руб.): 50%*0,85 от ФОТ | 1000 м3 | 0,3952 | 451,97 |   | 451,97 | 88,16 | 178,62           |         | 178,62  | 34,84  |               | 7,63         |
| Итого прямые затраты по акту в базисных ценах                                                                                                |                                                                                |                                                                                                                                                                                       |         |        |        |   |        |       | 21290,52         | 2729,83 | 6295,54 | 399,62 | 316,54        | 29,86        |
| Накладные расходы                                                                                                                            |                                                                                |                                                                                                                                                                                       |         |        |        |   |        |       | 2044,86          |         |         |        |               |              |
| Сметная прибыль                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                       |         |        |        |   |        |       | 20864,58         |         |         |        |               |              |
| <b>Итого по акту:</b>                                                                                                                        |                                                                                |                                                                                                                                                                                       |         |        |        |   |        |       |                  |         |         |        |               |              |
| Автомобильные дороги                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                                                                       |         |        |        |   |        |       | 360,15           |         |         |        | 6,1           | 1,57         |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом                                                                                       |                                                                                |                                                                                                                                                                                       |         |        |        |   |        |       | 2193,3           |         |         |        | 6,01          | 20,39        |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                                          |                                                                                |                                                                                                                                                                                       |         |        |        |   |        |       | 3585,52          |         |         |        | 153,18        |              |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                                                                                                       |         |        |        |   |        |       | 67,13            |         |         |        | 4,62          |              |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода                                                                          |                                                                                |                                                                                                                                                                                       |         |        |        |   |        |       | 18047,08         |         |         |        | 123,18        | 7,9          |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |                                                                                |                                                                                                                                                                                       |         |        |        |   |        |       | 19946,78         |         |         |        | 23,45         |              |
| Итого                                                                                                                                        |                                                                                |                                                                                                                                                                                       |         |        |        |   |        |       | 44199,96         |         |         |        | 316,54        | 29,86        |
| Всего с учетом "Письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017 (сети канализации) СМР=7,71"                                                  |                                                                                |                                                                                                                                                                                       |         |        |        |   |        |       | 340781,69        |         |         |        | 316,54        | 29,86        |
| Справочно, в базисных ценах:                                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                                                                                                       |         |        |        |   |        |       |                  |         |         |        |               |              |
| Материалы                                                                                                                                    |                                                                                |                                                                                                                                                                                       |         |        |        |   |        |       | 12265,15         |         |         |        |               |              |
| Машины и механизмы                                                                                                                           |                                                                                |                                                                                                                                                                                       |         |        |        |   |        |       | 6295,54          |         |         |        |               |              |
| ФОТ                                                                                                                                          |                                                                                |                                                                                                                                                                                       |         |        |        |   |        |       | 3129,45          |         |         |        |               |              |
| Накладные расходы                                                                                                                            |                                                                                |                                                                                                                                                                                       |         |        |        |   |        |       | 2044,86          |         |         |        |               |              |
| Сметная прибыль                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                       |         |        |        |   |        |       | 20864,58         |         |         |        |               |              |
| <b>ВСЕГО по акту</b>                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                                                                       |         |        |        |   |        |       | <b>340781,69</b> |         |         |        | <b>316,54</b> | <b>29,86</b> |
| в том числе материалы за счет субсидии ( 12265,15 * 7,71 )                                                                                   |                                                                                |                                                                                                                                                                                       |         |        |        |   |        |       | 94563,5          |         |         |        |               |              |

СДАЛ:

Начальник цеха канализации  
Е.А. Долганцев

ПРИНЯЛ:

И.о. генерального директора АО "Водный союз"  
В.Л. Овсянников  
М.П.



Согласовано

| Должность                                      | Подпись | Фамилия        |
|------------------------------------------------|---------|----------------|
| Заместитель главного инженера АО "Водный Союз" |         | Коваленко А.А. |
| Начальник цеха канализации АО "Водный Союз"    |         | Долганцев Е.А. |
| Начальник ПТО АО "Водный Союз"                 |         | Барышева О.В.  |
| Главный инженер ООО "Стройком"                 |         | Кораблев М.Е.  |