

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -

Заказчик - АО "Водный Союз", 640018, г. Курган, ул. Набережная, д.12

Подрядчик - АО "Водный Союз", 640018, г. Курган, ул. Набережная, д.12

Стройка - АО "Водный Союз", "Здание автомат.н/станции №3прекач.сточн вод на ОСК" (инв.20119)

Объект - п. 42/6.3 Работы по устранению аварий на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» по договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012, и выполнению мероприятий, направленных на осуществление текущей деятельности Организации и на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов капитальный ремонт в части замены насосного агрегата СД 160-45 на раме эл.дв. 37/1500, запорной арматуры и фасонных частей в насосной станции № 3 (наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: "Здание автомат.н/станции №3прекач.сточн вод на ОСК" (инв.20119)) (п. 40 приложения 1.1 к акту приема-передачи имущества от 01.03.2013 к договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012 в редакции дополнительного соглашения № 5 от 31.10.2016 к договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012)

Форма по ОКУД	Код
10 ОКПО	0322005
10 ОКПО	
10 ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
42/6.3	30.11.2017	01.11.2017	30.11.2017

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета №ЛС-42/6.3

Сметная стоимость выполненных работ: 122229,6 руб.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)	
					Всего	В том числе		Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех.	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1.														
1	ФЕР18-05-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,5 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017 (очистные сооружения) СМР=6,5 НР (110,12 руб.): 128%*(0,9*0,6) от ФОТ СП (112,39 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	шт	1	191,23	154,35	36,88	4,96	191,23	154,35	36,88	4,96	16,614 16,61	0,408 0,41

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ФЕР18-05-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,5 т $318,71 = 426,88 - 0,0009 \times 10 \ 362,00 - 0,00348 \times 15 \ 323,00 - 0,14 \times 23,09 - 0,023 \times 485,90 - 0,00308 \times 10 \ 100,00$ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017 (очистные сооружения) СМР=6,5 НР (211,62 руб.): 128%*(0,9*0,6) от ФОТ СП (216 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	шт	1	372,66	295,83	76,83	10,34	372,66	295,83	76,83	10,34	31,8435 31,84	0,85 0,85
3	Счет-фактура № 102 от 23.10.2017	Агрегат насосный СД 160-45 на раме с эл.двигателем 37/1500 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017 (очистные сооружения) СМР=6,5	шт	1	16748,49				16748,49					
4	ФЕР22-03-006-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж задвижек чугунных диаметром: 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017 (очистные сооружения) СМР=6,5 НР (17,25 руб.): 130%*(0,9*0,6) от ФОТ СП (18,59 руб.): 89%*0,85 от ФОТ	шт	1	49,13	21,65	27,48	2,92	49,13	21,65	27,48	2,92	2,358 2,36	0,216 0,22
5	ФЕР22-03-006-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка задвижек чугунных диаметром: 200 мм $81,88 = 120,40 - 0,0025 \times 13 \ 560,00 - 0,2 \times 23,09$ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017 (очистные сооружения) СМР=6,5 НР (33,39 руб.): 130%*(0,9*0,6) от ФОТ СП (35,99 руб.): 89%*0,85 от ФОТ	шт	1	98,74	41,49	57,25	6,08	98,74	41,49	57,25	6,08	4,5195 4,52	0,45 0,45
6	Счет-фактура № 17-097518-17 от 31.10.2017	Задвижка 30ч6бб Ду200 РУ10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017 (очистные сооружения) СМР=6,5	шт	1	1929,6				1929,6					
7	ФЕР22-03-014-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж фланцев диаметром: 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017 (очистные сооружения) СМР=6,5 НР (14 руб.): 130%*(0,9*0,6) от ФОТ СП (15,09 руб.): 89%*0,85 от ФОТ	шт	1	99,06	11,05	88,01	8,9	99,06	11,05	88,01	8,9	0,996 1	0,66 0,66
8	ФЕР22-03-014-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приварка фланцев диаметром: 200 мм $165,10 = 171,08 - 0,00058 \times 10 \ 315,01$ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017 (очистные сооружения) СМР=6,5 НР (27,88 руб.): 130%*(0,9*0,6) от ФОТ СП (30,05 руб.): 89%*0,85 от ФОТ	шт	1	204,53	21,17	183,36	18,55	204,53	21,17	183,36	18,55	1,909 1,91	1,375 1,38
9	Счет-фактура №17-097509-17 от 31.10.2017	Фланец ст.200-10-01-1-В ГОСТ 33259 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017 (очистные сооружения) СМР=6,5	шт	1	126,47				126,47					
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах									19819,91	545,54	469,81	51,75	58,24	3,97
Накладные расходы									414,27					
Сметная прибыль									428,11					
Итого по акту:														

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									1214,03				48,45	1,26
Материалы									18804,56					
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода									643,7				9,79	2,71
Итого									20662,29				58,24	3,97
Всего с учетом "Письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017 (очистные сооружения) СМР=6,5"									134304,89				58,24	3,97
Справочно, в базисных ценах:														
Материалы									18804,56					
Машины и механизмы									469,81					
ФОТ									597,29					
Накладные расходы									414,27					
Сметная прибыль									428,11					
ВСЕГО по акту									134304,89				58,24	3,97
в том числе материал за счет субсидии (18804,56 * 6,5)									122229,6					

СДАЛ:

Начальник ОСК

Ю.В. Богачев

ПРИНЯЛ:

И.о. генерального директора АО "Водный союз"

В.Л. Овсянников

М.П.



Согласовано

Должность	Подпись	Фамилия
Заместитель главного инженера АО "Водный Союз"		Коваленко А.А.
Начальник ОСК АО "Водный Союз"		Богачев Ю.В.
Начальник ПТО АО "Водный Союз"		Барышева О.В.
Главный инженер ООО "Стройком"		Кораблев М.Е.