

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - АО "Водный Союз", г. Курган, ул. Набережная, 12
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Курганское АТГ", г. Курган, пр. Конституции, 29Б

Стройка -

Объект - Выполнение работ по восстановлению дорожного покрытия проезжих частей дорог и тротуаров г. Кургана, нарушенного при проведении работ по устранению аварий на централизованных системах холодного водоснабжения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» по договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012, и выполнению мероприятий, направленных на осуществление текущей деятельности Организации и на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения, соответствующем установленным требованиям технических регламентов по адресам: ул. Орджоникидзе, 29, 5 мкрн, 37, ул. Пролетарская, 20, ул. 1-я Заводская, 42, ул. Гоголя, 125, пр. Машиностроителей, 4, ул. Горяева, 171, пр. Конституции, 57, ул. 3.Космодемьянской, 40Б, ул. Комсомольская, 37.

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за сентябрь 2019 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

770782,93 руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего
					Всего	Осн. З/л	Эк. Маш	З/лМех	Всего	Осн. З/л	Эк. Маш	З/лМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт)			
Номер документа	Дата составления	с	по
9	30.09.2019	01.09.2019	30.09.2019
Вид операции			
	номер	388	
	дата	29	04 2019

Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта

1	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (1,83 руб.): 95% от ФОТ СП (0,82 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3	0,0022 1/1000*2,2	4267,54	117,62	4145,58	588,87	9,39	0,26	9,12	1,3	0,03	
2	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	3,74 1*1,7*2,2	11,42		11,42		42,71		42,71			

Калькуляция № 2. Устройство оснований из щебня толщ. 25 см.

3	ФЕР27-04-005-03	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных 3 852,56 = 23 319,56 - 189 x 103,00 (Трип. 27,3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.: ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (20,42 руб.): 142% от ФОТ СП (11,61 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,01394 1/1000*13,94	4613,31	314,03	4250,48	536,2	64,31	4,38	59,25	7,47	0,54	0,
3	1. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
У0	2. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	189 2,63466	103				271,37					
4	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	2,63466 1/1000*189*13,94	139,16				366,64					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	ФЕР 27.04-005-02	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): верхнего слоя двухслойных 5 920,01 = 27 337,01 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 (Трип. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (28,46 руб.): 142% от ФОТ СП (16,18 руб.): 95% от ФОТ	1000 м ²	0,01394 1/1000*13,94	7089,37	362,36	6603,62	616,36	98,03	5,05	92,75	11,39	0,92	0,0
3	1. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м ³	0	130									
УД	2. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м ³	15 0,2091	130				27,18					
3	3. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м ³	0	103									
УД	4. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м ³	189 2,63466	103				271,37					
6	ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м ³	0,2091 1/1000*15*13,94	141,62				29,61					
7	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м ³	2,63466 1/1000*189*13,94	139,16				366,64					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ФЕР27-04-006-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (-5 см) 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (Изменение толщины слоя ПЗ=5 (ОЗП=5; ЗМ=5 к расц.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расц.; ТЗ=5; ТЗМ=5); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расц.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (-4,47 руб.); 142% от ФОТ СЛ (-2,54 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	-0,01394 1/1000*13,94	1430,46	1430,46	1430,46	1430,46	1430,46	-18,94	-18,94	-18,94	-18,94	-18,94	-18,94
3	1. Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103										
УД	2. Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	63 -0,87822 -1/1000*63*13,94	103										
9	ФССЛ-02.2.05-04-0115	м3	-0,87822 -1/1000*63*13,94	139,16										
Калькуляция № 6. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 12 см														
10	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расц.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,16 руб.); 142% от ФОТ СЛ (0,09 руб.); 95% от ФОТ	т	0,010037 1/1000*10,037*13,94	46,92		46,92	8,56	0,47		0,47	0,09		0,01
11	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЭБ К2 МАТ=21000/1,25,18	т	0,010338 1/1000*10,338*13,94	3378,38 21000/1,25,18				34,93					
12	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расц.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (17,88 руб.); 142% от ФОТ СЛ (10,17 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,01394 1/1000*13,94	3704,22	442,14	2868,29	316,5	51,64	6,16	39,98	4,41	0,64	0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	ФЕР27-06-021-08	На каждое 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (+3 см) (изменение толщины покрытия ПЗ=6 (ОЗГ=6; ЭМ=6 к раск.; ЗПМ=6; МАТ=6 к раск.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,14 руб.); 142% от ФОТ СГ (0,08 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,01394 1/1000*13,94	6,36	6,36								
14	ФССП-04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	Т	2,284766 (0,0937+0,0702)*13,94	451,75				1032,14					
15	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,16 руб.); 142% от ФОТ СГ (0,09 руб.); 95% от ФОТ	Т	0,010037 1*0,00072*13,94	46,92		46,92	8,58	0,47		0,47	0,09		0,01
16	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЭБ К2 МАТ=21000/1,25/18	Т	0,010338 1*0,00072*1,03*13,94	3378,38 21000/1,25/18				34,93					
17	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (17,86 руб.); 142% от ФОТ СГ (10,16 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,01394 1/1000*13,94	3535,25	442,14	2862,44	315,61	49,28	6,16	39,9	4,4	0,64	0,32
18	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1 см) (изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗГ=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,04 руб.); 142% от ФОТ СГ (0,02 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,01394 1/1000*13,94	9,53	2,09	7,44		0,13	0,03	0,1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	ФССЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	1,683952 (0,0966+0,0242)*13,94	512,4				862,86					

Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка

20	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (Грунт. 2.7.3 п. 3.1 Производств работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.: ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (25,01 руб.); 142% от ФОТ СЛ (14,22 руб.); 95% от ФОТ	100 м3	0,04 1*0,2/100*20	2735,95	151,28	2572,46	213,11	109,44	6,05	102,9	8,52	0,75	0,67
21	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	4,4 1*0,2*1,1*20	55,26				243,14					
22	ФССЦпг-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	1 т груза	7,04 4,4*1,6	3,86		3,86		27,17		27,17			

Калькуляция №36 Обратная засыпка песком

23	ФЕР01-01-003-13	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (разравнивание выгруженного в раскопку песка) НР (7,46 руб.); 95% от ФОТ СЛ (3,34 руб.); 50% от ФОТ	1000 м3	0,016 1*0,8/100*20	2419,85	83,85	2336	315,36	38,72	1,34	37,38	5,05	0,17	0,37
24	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	17,6 1*0,8*1,1*20	55,26				972,58					
25	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов: 1 (20% от выгруженного песка - подбивка под трубы, разравнивание, трамбование) НР (19,54 руб.); 80% от ФОТ СЛ (9,34 руб.); 45% от ФОТ	100 м3	0,032 1*0,8*0,2/100*20	663,75	663,75			21,24	21,24			2,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Калькуляция № 2. Устройство оснований из щебня толщ. 25 см.														
32	ФЕР27-04-005-03	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): нижнего слоя двухслойных 3 852,56 = 23 319,56 - 189 x 103,00 (Прил. 27.3 п.3.1) Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (64,27 руб.): 142% от ФОТ СГ (36,55 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,04389 1/1000*43,89	4613,31	314,03	4250,48	536,2	202,48	13,78	186,56	23,53	1,69	1,82
3	1. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
Уд	2. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	189 8,29521	103				854,41					
33	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	8,29521 1/1000*89*43,89	139,16				1154,36					
34	ФЕР27-04-005-02	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): верхнего слоя двухслойных 5 920,01 = 27 337,01 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 (Прил. 27.3 п.3.1) Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (89,57 руб.): 142% от ФОТ СГ (50,94 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,04389 1/1000*43,89	7089,37	362,35	6653,82	816,36	311,15	15,9	292,04	35,83	1,95	2,78
3	1. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	0	130									
Уд	2. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	15 0,65835	130				85,59					
3	3. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
У0	4.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	МЗ	189 8,29521	103				854,41					
35	ФССЦ-02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	МЗ	0,65835 1/1000*15*43,89	141,62				93,24					
36	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	МЗ	8,29521 1/1000*89*43,89	139,16				1154,36					
37	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (-5 см) 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (изменение толщины слоя ПЗ=5 (ОЗП=5; ЗМ=5 к раск.; ЗПМ=5; МАТ=5 к раск.; ТЗ=5; ТЗМ=5); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (-14,1 руб.); 142% от ФОТ СП (-8,02 руб.); 95% от ФОТ	1000 М2	-0,04389 -1/1000*43,89	1430,46		1430,46	180,84	-62,78	-62,78	-7,94			-0,66
3	1.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	МЗ	0	103									
У0	2.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	МЗ	63 -2,76507	103				-284,8					
38	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	МЗ	-2,76507 -1/1000*63*43,89	139,16				-384,79					
Калькуляция № 6. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 12 см														
39	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,48 руб.); 142% от ФОТ СП (0,27 руб.); 95% от ФОТ	Т	0,031601 1*0,00072*43,89	46,92		46,92	8,56	1,48		1,48	0,27		0,03
40	Счет-фактура	БИТУМ ЭБК 4/ ЭБ К2 МАТ=21000/1,25,18	Т	0,032549 1*0,00072*1,03*43,89	3378,38 21000/1,25,18				109,96					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (56,35 руб.): 142% от ФОТ СП (32,04 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,04389 1/1000*43,89	3704,22	442,14	2868,29	316,5	162,58	19,41	125,89	13,89	2,02	1,01
42	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (+3 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=6 (ОЗГ=6; ЗМ=6 к раск.; ЗПМ=6; МАТ=6 к раск.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,44 руб.): 142% от ФОТ СП (0,25 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,04389 1/1000*43,89	6,26	6,26			0,27	0,27			0,03	
43	ФРСЦ-04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	Т	7,193571 (0,0937*0,0702)*43,89	451,75				3249,7					
44	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,48 руб.): 142% от ФОТ СП (0,27 руб.): 95% от ФОТ	Т	0,031601 1/0,00072*43,89	46,92		46,92	8,58	1,48		1,48	0,27		0,03
45	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 МАТ=21000/1,2/5,18	Т	0,032549 1/0,00072*1,03*43,89	3378,38 21000/1,2/5,18				109,96					
46	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (56,27 руб.): 142% от ФОТ СП (32 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,04389 1/1000*43,89	3535,25	442,14	2862,44	315,61	155,16	19,41	125,63	13,85	2,02	1,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
47	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил. 27.3 п.3. 1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,14 руб.); 142% от ФОТ СП (0,08 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,04389 1/1000*43,89	9,53	2,09	7,44		0,42	0,09	0,33		0,01	
48	ФССЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	5,301912 (0,0966*0,0242)*43,89	512,4				2716,7					

Калькуляция № 9. Устройство 1 м. дорожного бортового камня (со стоимостью бортового камня)

49	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Прил. 27.3 п.3. 1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,3 руб.); 142% от ФОТ СП (0,17 руб.); 95% от ФОТ	100 м3	0,0003 (0,3*0,1*1)/100*1	4258,54	234,84	4006,62	334,38	1,28	0,07	1,2	0,1	0,01	0,01
50	ФССЦ-02.2.05.04-0114	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 20-40 мм	м3	0,0378 0,3*0,1*1*1,26*1	140,9				5,33					
51	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (Прил. 27.3 п.3. 1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (12,82 руб.); 142% от ФОТ СП (7,29 руб.); 95% от ФОТ	100 м	0,01 1/100*1	4556,96	772,37	94,54	11,57	45,57	7,72	0,95	0,12	0,91	0,01
52	ФССЦ-05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15/бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	1 1*1	63,12				63,12					

Калькуляция № 10. Устройство 1 м. дорожного бортового камня (без стоимости бортового камня)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
59	ФЕР01-01-003-13	Разработка грунта в отвал экскаваторами "Драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м ³ , группа грунтов 1 (разрабатывание выгруженного в раскопку песка) НР (26,84 руб.): 95% от ФОТ СП (12,01 руб.): 50% от ФОТ	1000 м ³	0,0576 1*0,8*1,172	2419,85	83,85	2336	315,36	139,38	4,83	134,55	18,16	0,62	1,35
60	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м ³	63,36 1*0,8*1,172	55,26				3501,27					
61	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пауз котлованов и ям, грунта грунтов: 1 (20% от выгруженного песка - подбивка под трубы, разравнивание, трамбование) НР (70,34 руб.): 80% от ФОТ СП (33,63 руб.): 45% от ФОТ	100 м ³	0,1152 1*0,8*0,27*100*72	663,75	663,75			76,46	76,46			10,2	
62	ФССЦпг-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 2 км НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	101,376 63,36*1,6	3,86		3,86		391,31		391,31			
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим														
63	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшим (в т.ч. заполнение швов битумной мастикой) (Трип. 27.3 п. 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (92,57 руб.): 142% от ФОТ СП (52,64 руб.): 95% от ФОТ	100 м	0,157 1/100*15,7	6884,26	80,28	6395,75	256,35	1080,83	12,6	1004,13	40,56	1,6	3,51
Калькуляция № 25. Водоотлив														
64	ФЕР01-02-068-01	Водоотлив: из траншей - для производства работ НР (352,3 руб.): 80% от ФОТ СП (168,45 руб.): 45% от ФОТ	100 м ³	0,5 1/100*50	1637,84	765,88	871,96		818,92	382,94	435,98		49,1	
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия														
65	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (40,34 руб.): 115% от ФОТ СП (26,84 руб.): 90% от ФОТ	100 м ²	1 1/100*100	30,5	30,5			30,5	30,5			3,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу 2 5 мкрн, 37, разрешение № 0927-19 (дефектная № 634) - проезжая часть										99563,49			91,55	16,85

Раздел 3. ул. Пролетарская, 20, разрешение № 668-19 (дефектная №643) - Дворовая территория

Калькуляция № 1. Потрузка и вывоз грунта

66	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с потрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (2,94 руб.): 95% от ФОТ СП (1,31 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3	0,00365 1/1000*3,55	4267,54	117,62	4145,58	588,87	15,15	0,42	14,72	2,09	0,05	0,15
67	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	6,035 1*1,7*3,55	11,42	11,42		68,92	68,92					

Калькуляция № 3. Устройство оснований из щебня толщ. 20 см

68	ФЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): односторонних 5 593,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР (21,1 руб.): 142% от ФОТ СП (12 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,01269 1/1000*12,69	5595,91	304,66	5218,05	656,2	71,01	3,87	66,22	8,33	0,47	0,63
3	1. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	0	130									
УД	2. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	15 0,19035	130				24,75					
3	3. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
УД	4. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	189 2,39841	103				247,04					
69	ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	0,19035 1/1000*15*12,69	141,62				26,96					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
70	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	2,39841 1/1000*189*12,69	139,16				333,76					
71	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (+5 см) 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (на толщину 5 см ПЗ=5 (ОЗГ=5; ЗМ=5 к раск.; ЗТМ=5; МАТ=5 к раск.; ТЗ=5; ТЗМ=5) НР (3,39 руб.); 142% от ФОТ СП (1,93 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,01269 1/1000*12,69	1192,05		1192,05	150,7	15,13		15,13	1,91		0,16
3	1. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
УД	2. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	63 0,79947	103				82,35					
72	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	0,79947 1/1000*63*12,69	139,16				111,25					

Калькуляция № 7. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см

73	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов НР (0,13 руб.); 142% от ФОТ СП (0,07 руб.); 95% от ФОТ	т	0,009137 1*0,00072*12,69	39,1		39,1	7,15	0,36		0,36	0,07		0,01
74	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЭБ К2 МАТ=21000/1,25/18	т	0,009411 1*0,00072*1,03*12,69	3378,38 21000/1,25/18				31,79					
75	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (13,59 руб.); 142% от ФОТ СП (7,73 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,01269 1/1000*12,69	3152,48	368,45	2390,24	263,75	40,01	4,68	30,33	3,35	0,49	0,24
76	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (-1 см) (изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗТМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) НР (-0,03 руб.); 142% от ФОТ СП (-0,02 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	-0,01269 -1/1000*12,69	1,74	1,74			-0,02	-0,02				
77	ФССЦ-04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродоимные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	0,892107 (0,0937-0,0234)*12,69	451,75				403,01					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
78	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов НР (0,13 руб.): 142% от ФОТ СГ (0,07 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	Т	0,009137 1/0,00072*12,69	39,1		39,1	7,15	0,36		0,36	0,07		0,01
79	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 МАТ=21000/1,25,18	Т	0,009411 1/0,00072*1,03*12,69	3378,38 21000/1,25,18				31,79					
80	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (13,58 руб.): 142% от ФОТ СГ (7,72 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,01269 1/1000*12,69	2984,49	368,45	2385,37	263,01	37,87	4,68	30,27	3,34	0,49	0,24
81	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (0,03 руб.): 142% от ФОТ СГ (0,02 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,01269 1/1000*12,69	7,94	1,74	6,2		0,1	0,02	0,08			
82	ФСС-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	Т	1,532952 (0,0966+0,0242)*12,69	512,4				785,48					
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем														
83	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (в т.ч. заполнение швов битумной мастикой) НР (100,25 руб.): 142% от ФОТ СГ (57,01 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м	0,204 1/100*20,4	5804,92	66,9	5329,79	215,29	1184,2	13,65	1087,28	43,92	1,73	3,8
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия														
84	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (8,07 руб.): 115% от ФОТ СГ (5,37 руб.): 90%*0,85 от ФОТ	100 м2	0,2 1/100*20	30,5	30,5			6,1	6,1			0,78	
Итого по разделу 3 ул. Пролетарская, 20, разрешение № 668-19 (дефектная №643) - Дворовая территория													19510,6	6,55
Раздел 4. ул. 1-я Заводская, 42, разрешение № 0959-19 (дефектная №645) - Дворовая территория, тротуар														
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м ³ , грунта грунтов 2 НР (6,14 руб.): 95% от ФОТ СГ (2,75 руб.): 50% от ФОТ	1000 м ³	0,00742 1/1000*7,42	4267,54	117,62	4145,58	588,87	31,67	0,87	30,76	4,37	0,11	0,32
86	ФССЦп-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СГ 0% от ФОТ	1 т груза	12,614 1*1,77,42	11,42		11,42		144,05		144,05			
Калькуляция № 3. Устройство оснований из щебня толщ. 20 см														

87	ФЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): однослойных 5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР (31,52 руб.): 142% от ФОТ СГ (17,93 руб.): 95% от ФОТ	1000 м ²	0,01896 1/1000*18,96	5595,91	304,66	5218,05	656,2	106,1	5,78	98,93	12,44	0,71	0,95
3	1. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м ³	0	130									
Уд	2. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м ³	15 0,2844	130				36,97					
3	3. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м ³	0	103									
Уд	4. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м ³	189 3,58344	103				369,09					
88	ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м ³	0,2844 1/1000*18,96	141,62				40,28					
89	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м ³	3,58344 1/1000*189*18,96	139,16				498,67					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
90	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (+5 см) 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (на толщину 5 см ПЗ=5; ОЗП=5; ЗМ=5 к расц.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расц.; ТЗ=5; ТЗМ=5) НР (5,08 руб.): 142% от ФОТ СП (2,89 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,01896 1/1000*18,96	1192,05		1192,05	150,7	22,6		22,6	2,86		0,2
3	1. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
У8	2. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	63 1,19448	103				123,03					
91	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	1,19448 1/1000*63*18,96	139,16				166,22					

Калькуляция № 4. Устройство оснований из щебня толщ. 15 см

92	ФЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня НР (44,86 руб.): 142% от ФОТ СП (25,51 руб.): 95% от ФОТ	100 м2	0,1056 1/100*10,56	500,76	221,99	273,89	35	52,88	23,44	28,92	3,7	2,77	0,33
93	ФЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (+3 см) (на толщину 3 см ПЗ=3; ОЗП=3; ЗМ=3 к расц.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расц.; ТЗ=3; ТЗМ=3) НР (2,94 руб.): 142% от ФОТ СП (1,67 руб.): 95% от ФОТ	100 м2	0,1056 1/100*10,56	40,71	13,71	27	3,03	4,3	1,45	2,85	0,32	0,17	0,03
94	ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	0,77088 1*0,05*1,46*10,56	141,62				109,17					
95	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	1,54176 1*0,1*1,46*10,56	139,16				214,55					

Калькуляция № 7. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см

96	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов НР (9,18 руб.): 142% от ФОТ СП (0,11 руб.): 95% от ФОТ	т	0,013651 1*0,00072*18,96	39,1		39,1	7,15	0,53		0,53	0,1		0,01
97	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 МАТ=21000/1,2/5,18	т	0,014061 1*0,00072*1,03*18,96	3378,38 21000/1,2/5,18				47,5					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
98	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ НР (20,29 руб.): 142% от ФОТ СП (11,54 руб.): 95% от ФОТ	1000 м ²	0,01896 1/1000*18,96	3192,40	300,46	2390,24	263,76	50,77	6,90	45,32	6	0,73	0,31
99	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (-1 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (-0,04 руб.): 142% от ФОТ СП (-0,02 руб.): 95% от ФОТ	1000 м ²	-0,01896 -1/1000*18,96	1,74	1,74			-0,03	-0,03				
100	ФССЦ-04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	Т	1,332888 (0,0937*0,0234)*18,96	451,75				602,13					
101	ФЕР27-06-026-01	Розлив вакуумных материалов НР (0,18 руб.): 142% от ФОТ СП (0,11 руб.): 95% от ФОТ	Т	0,013651 1*0,00072*18,96	39,1		39,1	7,15	0,53		0,53	0,1		0,0
102	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЗБ К2 МАТ=21000/1,25,18	Т	0,014061 1*0,00072*1,03*18,96	3378,38 21000/1,25,18				47,5					
103	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ НР (20,28 руб.): 142% от ФОТ СП (11,53 руб.): 95% от ФОТ	1000 м ²	0,01896 1/1000*18,96	2984,49	368,45	2385,37	263,01	56,59	6,99	45,23	4,99	0,73	0,31
104	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (0,04 руб.): 142% от ФОТ СП (0,02 руб.): 95% от ФОТ	1000 м ²	0,01896 1/1000*18,96	7,94	1,74	6,2		0,15	0,03	0,12			
105	ФССЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	Т	2,290368 (0,0966*0,0242)*18,96	512,4				1173,58					
Калькуляция № 8. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 5 см														
106	ФЕР27-06-026-01	Розлив вакуумных материалов НР (0,09 руб.): 142% от ФОТ СП (0,05 руб.): 95% от ФОТ	Т	0,007603 1*0,00072*10,56	39,1		39,1	7,15	0,3		0,3	0,05		0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
107	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЭБ К2 МАТ=21000/1,25,18	т	0,007831 1/0,00072*1,03*10,56	3378,38 21000/1,25,18				20,46					
108	ФЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см НР (24,35 руб.): 142% от ФОТ СП (13,85 руб.): 95% от ФОТ	100 м2	0,1056 1/100*10,56	299,11	140,46	57,25	0,8	31,59	14,83	6,05	0,08	1,6	0,01
109	ФЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (+2 см) (изменение толщины покрытия ПЗ=4 (ОЗТ=4; ЗМ=4 к раск.; ЗПМ=4; МАТ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4) НР (14,87 руб.): 142% от ФОТ СП (8,45 руб.): 95% от ФОТ	100 м2	0,1056 1/100*10,56	119,8	86,2	33,6		12,65	9,1	3,55		0,98	
110	ФССЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	1,265088 (0,0714+0,0484)*10,56	512,4				648,23					
Калькуляция № 13. Устройство 1 м. Дорожного садового камня (со стоимостью бортового камня)														
111	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР (1,72 руб.): 142% от ФОТ СП (0,98 руб.): 95% от ФОТ	100 м3	0,0021 (0,3*0,1*1)/100*7	3551,63	195,7	3338,85	278,65	7,46	0,41	7,01	0,59	0,05	0,04
112	ФССЦ-02.2.05.04-0114	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 20-40 мм	м3	0,2646 0,3*0,1*1*1,26*7	140,9				37,28					
113	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий НР (74,76 руб.): 142% от ФОТ СП (42,51 руб.): 95% от ФОТ	100 м	0,07 1/100*7	4412,47	643,64	78,78	9,64	308,87	45,05	5,51	0,67	5,33	0,01
114	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камень бортовой: БР 100.20.8/бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/(ГОСТ 6665-91)	шт	7	22,36				156,52					
Калькуляция № 15. Устройство газона														
115	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (19,67 руб.): 115% от ФОТ СП (13,08 руб.): 90% от ФОТ	100 м2	0,4875 1/100*48,75	30,5	30,5			14,87	14,87			1,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
116	ФЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см. вручную НР (204,76 руб.); 115% от ФОТ СП (136,21 руб.); 90% от ФОТ	100 м2	0,4875 1/100*48,75	2286,1	317,6			1119,36	104,63			19,6	
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем														
117	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшем т.ч. заполнение швов битумной мастикой НР (108,43 руб.); 142% от ФОТ СП (61,66 руб.); 95% от ФОТ	100 м	0,2207 1/100*22,07	5804,92	66,9	5329,79	215,29	1281,15	14,76	1176,28	47,51	1,88	4,11
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия														
118	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (20,17 руб.); 115% от ФОТ СП (13,42 руб.); 90% от ФОТ	100 м2	0,5 1/100*50	30,5	30,5			15,25	15,25			1,96	
Итого по разделу 4 ул. 1-я Заводская, 42, разрешение № 0959-19 (дефектная №645) - дворовая территория, тротуар										43943,02			44,2	8,54

Раздел 5. ул. Гоголя, 125, разрешение № 986-19 (дефектная №647) - тротуар

Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта														
119	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (0,51 руб.); 95% от ФОТ СП (0,23 руб.); 50% от ФОТ	1000 м3	0,00063 1/1000*0,63	4267,54	117,62	4145,58	588,87	2,69	0,07	2,61	0,37	0,01	0,01
120	ФССЦнг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	1,071 1*1,7*0,63	11,42		11,42		12,23		12,23			
Калькуляция № 4. Устройство оснований из щебня толщ. 15 см														
121	ФЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня НР (65,88 руб.); 142% от ФОТ СП (31,78 руб.); 95% от ФОТ	100 м2	0,1316 1/100*13,16	500,76	221,99	273,89	35	65,9	29,21	36,04	4,61	3,45	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
122	ФЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (+3 см) (на толщину 3 см ТЗ=3 (ОЗТ=3; ЗМ=3 к раск.; ЗТМ=3; МАТ=3 к раск.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) НР (3,65 руб.); 142% от ФОТ СГ (2,08 руб.); 95% от ФОТ	100 м2	0,1316 1/100*13,16	40,71	13,71	27	3,03	5,36	1,8	3,56	0,4	0,21	0,0
123	ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	0,96068 1*0,05*1,46*13,16	141,62				136,05					
124	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	1,92136 1*0,1*1,46*13,16	139,16				267,38					

Калькуляция № 8. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 5 см

125	ФЕР27-06-026-01	Розлив вязких материалов НР (0,13 руб.); 142% от ФОТ СГ (0,07 руб.); 95% от ФОТ	т	0,009475 1*0,00072*13,16	39,1			39,1	7,15	0,37	0,37	0,07		0,0
126	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЭБ К2 МАТ=21000/1,25,18	т	0,009759 1*0,00072*1,03*13,16	3376,38 21000/1,25,18					32,97				
127	ФЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см НР (30,37 руб.); 142% от ФОТ СГ (17,27 руб.); 95% от ФОТ	100 м2	0,1316 1/100*13,16	299,11	140,46	57,25	0,8	39,36	18,48	7,53	0,11	1,99	0,0
128	ФЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (+2 см) (изменение толщины покрытия ТЗ=4 (ОЗТ=4; ЗМ=4 к раск.; ЗТМ=4; МАТ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР (18,53 руб.); 142% от ФОТ СГ (10,54 руб.); 95% от ФОТ	100 м2	0,1316 1/100*13,16	119,8	86,2	33,6		15,77	11,35	4,42		1,22	
129	ФССЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	1,576568 (0,0714+0,0464)*13,16	512,4				807,83					

Калькуляция № 15. Устройство газона

130	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (1,04 руб.); 115% от ФОТ СГ (0,69 руб.); 90% от ФОТ	100 м2	0,0255 1/100*2,55	30,5	30,5			0,78	0,78			0,1	
-----	-----------------	--	--------	----------------------	------	------	--	--	------	------	--	--	-----	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
131	ФЕР27-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную НР (10,72 руб.): 115% от ФОТ СЛ (7,13 руб.): 90% от ФОТ	100 м2	0,0255 1/1002,55	2280,1	317,0			50,55	0,1			1,02	

Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка

132	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка НР (26,06 руб.): 142% от ФОТ СЛ (14,82 руб.): 95% от ФОТ	100 м3	0,05 1*0,2/10025	2281,99	126,07	2143,72	177,59	114,1	6,3	107,19	8,88	0,79	0,65
133	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	5,5 1*0,2*1,125	55,26				303,93					
134	ФССЦпг-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 2 км НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	1 т груза	8,8 5,5*1,6	3,86		3,86		33,97		33,97			

Калькуляция №36 Обратная засыпка песком

135	ФЕР01-01-003-13	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (разравнивание выгуженного в раскопку песка) НР (9,33 руб.): 95% от ФОТ СЛ (4,17 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3	0,02 1*0,8/100025	2419,85	83,85	2336	315,36	48,4	1,68	46,72	6,31	0,22	0,4
136	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	22 1*0,8*1,125	55,26				1215,72					
137	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (20% от выгуженного песка - подбика под грубы, разравнивание, трамбование) НР (24,42 руб.): 80% от ФОТ СЛ (11,68 руб.): 45% от ФОТ	100 м3	0,04 1*0,8*0,2/10025	663,75	663,75			26,55	26,55			3,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
138	ФССЦпг-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 2 км НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	35,2 221,6	3,66		3,66		135,87	135,87				

Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим

139	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшим (в т.ч. заполнение швов битумной мастикой) НР (46,19 руб.): 142% от ФОТ СП (26,27 руб.): 95% от ФОТ	100 м	0,094 1/100*9,4	5804,92	66,9	5329,79	215,29	545,66	6,29	501	20,24	0,8	1,75
-----	-----------------	--	-------	--------------------	---------	------	---------	--------	--------	------	-----	-------	-----	------

Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия

140	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (8,07 руб.): 115% от ФОТ СП (5,37 руб.): 90% от ФОТ	100 м2	0,2 1/100*20	30,5	30,5			6,1	6,1			0,78	
Итого по разделу 5 ул. Голова, 125, разрешение № 986-19 (дефектная №647) - тротуар									23406,1				16,25	4,21

Раздел 6. пр. Машиностроителей, 4, разрешение № 1008-19 (дефектная №648) - тротуар

Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта

141	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (1,69 руб.): 95% от ФОТ СП (0,76 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3	0,00203 1/1000*2,03	4267,54	117,62	4145,58	588,87	8,66	0,24	8,42	1,2	0,03	0,01
142	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	3,451 1*1,7*2,03	11,42		11,42		39,41		39,41			

Калькуляция № 4. Устройство оснований из щебня толщ. 15 см

143	ФЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня НР (125,95 руб.): 142% от ФОТ СП (71,63 руб.): 95% от ФОТ	100 м2	0,2966 1/100*29,66	500,76	221,99	273,89	35	148,53	65,84	81,24	10,38	7,78	0,9
-----	-----------------	---	--------	-----------------------	--------	--------	--------	----	--------	-------	-------	-------	------	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
144	ФЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (+3 см) (на толщину 3 см ПЗ=3 (ОЗГ=3; ЗМ=3 к рас.; ЗГМ=3; МАТ=3 к рас.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) НР (8,25 руб.); 142% от ФОТ СГ (4,69 руб.); 95% от ФОТ	100 м2	0,2966 1/100*29,66	40,71	13,71	27	3,03	12,07	4,07	0	0,9	0,48	0,09
145	ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	2,16518 1*0,05*1,46*29,66	141,62				306,63					
146	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	4,33036 1*0,1*1,46*29,66	139,16				602,61					
Калькуляция № 8. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 5 см														
147	ФЕР27-06-026-01	Розлив вязких материалов НР (0,27 руб.); 142% от ФОТ СГ (0,15 руб.); 95% от ФОТ	т	0,021355 1*0,0007*29,66	39,1		39,1	7,15	0,84		0,84	0,15		0,01
148	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЗБ К2 МАТ=21000/1,25,18	т	0,021996 1*0,0007*21,03*29,66	3378,38 21000/1,25,18				74,31					
149	ФЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см НР (68,46 руб.); 142% от ФОТ СГ (38,93 руб.); 95% от ФОТ	100 м2	0,2966 1/100*29,66	299,11	140,46	57,25	0,8	88,72	41,66	16,98	0,24	4,48	0,02
150	ФЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (+2 см) (изменение толщины покрытия ПЗ=4 (ОЗГ=4; ЗМ=4 к рас.; ЗГМ=4; МАТ=4 к рас.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР (41,76 руб.); 142% от ФОТ СГ (23,75 руб.); 95% от ФОТ	100 м2	0,2966 1/100*29,66	119,8	86,2	33,6		35,53	25,57	9,96		2,75	
151	ФССЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	3,553268 (0,0714+0,0484)*29,66	512,4				1820,69					
Калькуляция № 9. Устройство 1 м. Дорожного бортового камня (со стоимостью бортового камня)														
152	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР (2,2 руб.); 142% от ФОТ СГ (1,25 руб.); 95% от ФОТ	100 м3	0,0027 (0,3*0,1*1)/100*	3551,63	195,7	3338,85	278,65	9,59	0,53	9,01	0,75	0,07	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
153	ФССЦ-02.2.05.04-0114	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 20-40 мм	м3	0,3402 0,3*0,1*1,26*9	140,9				47,93					
154	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий НР (96,15 руб.): 142% от ФОТ СГ (54,68 руб.): 95% от ФОТ	100 м	0,09 1/100*9	4412,47	643,64	78,78	9,64	397,12	57,93	7,09	0,87	6,85	0,06
155	ФССЦ-05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15/бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	9 1*9	63,12				568,08					

Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка

156	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка НР (50,01 руб.): 142% от ФОТ СГ (28,44 руб.): 95% от ФОТ	100 м3	0,09594 1*0,2/100*47,97	2281,99	126,07	2143,72	177,59	218,93	12,1	205,67	17,04	1,51	1,3
157	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	10,5534 1*0,2*1,1*47,97	55,26				583,18					
158	ФССЦпт-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 2 км НР 0% от ФОТ СГ 0% от ФОТ	1 т груза	16,88544 10,5534*1,6	3,86		3,86		65,18		65,18			

Калькуляция №36 Обратная засыпка песком

159	ФЕР01-01-003-13	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, грунта грунтов 1 (разравнивание выгруженного в раскопку песка) НР (17,88 руб.): 95% от ФОТ СГ (8 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3	0,038376 1*0,8/100*47,97	2419,85	83,85	2336	315,36	92,86	3,22	89,64	12,1	0,41	0
160	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	42,2136 1*0,8*1,1*47,97	55,26				2332,72					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
167	ФЕР27-04-005-03	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): нижнего слоя двухслойных 3 852,56 = 23 319,56 - 189 x 103,00 (Прил. 27, п. 3. 1) Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.: ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 НР (74,49 руб.): 142% от ФОТ СП (42,36 руб.): 95% * 0,85 от ФОТ	1000 м ²	0,005086 1/1000*50,86	4613,31	314,03	4250,46	536,2	234,63	15,97	216,18	27,27	1,95	2,1
3	1. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м ³	0	103									
У6	2. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м ³	189 9,61254	103				990,09					
168	ФСЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м ³	9,61254 1/1000*189*50,86	139,16				1337,68					
169	ФЕР27-04-005-02	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): верхнего слоя двухслойных 5 920,01 = 27 337,01 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 (Прил. 27, п. 3. 1) Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.: ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 НР (103,79 руб.): 142% от ФОТ СП (59,02 руб.): 95% * 0,85 от ФОТ	1000 м ²	0,05086 1/1000*50,86	7089,37	362,35	6653,82	816,36	360,57	18,43	338,41	41,52	2,26	3,22
3	1. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м ³	0	130									
У6	2. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м ³	15 0,7629	130				99,18					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	3.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-0110	МЗ	0	103									
Уд	4.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	МЗ	189 9,61254	103				990,09					
170	ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	МЗ	0,7629 1/1000*15*50,86	141,62				108,04					
171	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	МЗ	9,61254 1/1000*189*50,86	139,16				1337,68					
172	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (-5 см) 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (изменение толщины слоя ПЗ=5 (ОЗП=5; ЗМ=5 к раск.; ЗЛМ=5; МАТ=5 к раск.; ТЗ=5; ТЗМ=5); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗЛМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (-16,33 руб.); 142% от ФОТ СЛ (-9,29 руб.); 95% от ФОТ	1000 М2	-0,05086 -1/1000*50,86	1430,46		1430,46	180,84	-72,75		-72,75	-9,2		-0,77
3	1.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-0110	МЗ	0	103									
Уд	2.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	МЗ	63 -3,20418	103				-330,03					
173	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	МЗ	-3,20418 -1/1000*63*50,86	139,16				-445,89					
Калькуляция № 3. Устройство оснований из щебня толщ. 20 см														
174	ФЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): односторонних 5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР (32,72 руб.); 142% от ФОТ СЛ (18,6 руб.); 95% от ФОТ	1000 М2	0,01968 1/1000*19,68	5595,91	304,66	5218,05	656,2	110,13	6	102,69	12,91	0,73	0,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	1	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	0	130									
У0	2.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	15 0,2952	130				38,38					
3	3.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
У0	4.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	189 3,71952	103				383,11					
175	ФССЦ-02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	0,2952 1/1000*15*19,68	141,62				41,81					
176	ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	3,71952 1/1000*18*19,68	139,16				517,61					
177	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (+5 см) 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (на толщину 5 см ПЗ=5 (ОЗГ=5, ЗМ=5 к раск.; ЗГМ=5; МАТ=5 к раск.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (5,27 руб.); 142% от ФОТ СГ (3 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,01968 1/1000*19,68	1192,05				23,46					0,2
3	1.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
У0	2.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	63 1,23984	103				127,7					
178	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	1,23984 1/1000*53*19,68	139,16				172,54					

Калькуляция № 6. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 12 см

179	ФЕР27-06-026-01	Половина выжущих материалов (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,55 руб.); 142% от ФОТ СЛ (0,31 руб.); 95% от ФОТ	Т	0,030619 1*0,00072*50,86	46,92		46,92	8,58	1,72	0,31			0,03
180	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЗБ К2 МАТ=21000/1,25,18	Т	0,037718 1*0,00072*1,03*50,86	3378,38 21000/1,25,18				127,43				
181	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (65,31 руб.); 142% от ФОТ СЛ (37,14 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,05086 1/1000*50,86	3704,22	442,14	2868,29	316,5	188,4	22,49	145,88	16,1	2,34
182	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (+3 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=6 (ОЗГ=6; ЗМ=6 к расх.; ЗТМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,53 руб.); 142% от ФОТ СЛ (0,31 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,05086 1/1000*50,86	6,26	6,26			0,32	0,32			0,03
183	ФСС-04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	Т	8,335954 (0,0937*0,0702)*50,86	451,75				3765,77				
184	ФЕР27-06-026-01	Розлив выжущих материалов (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,55 руб.); 142% от ФОТ СЛ (0,31 руб.); 95% от ФОТ	Т	0,036619 1*0,00072*50,86	46,92		46,92	8,58	1,72		1,72	0,31	0,03
185	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЗБ К2 МАТ=21000/1,25,18	Т	0,037718 1*0,00072*1,03*50,86	3378,38 21000/1,25,18				127,43				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
186	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (65,21 руб.); 142% от ФОТ СГ (37,08 руб.); 95% от ФОТ	1000 м ²	0,06080 1/1000*50,86	3636,26	442,14	2062,44	316,61	179,8	22,49	145,58	16,05	2,34	1
187	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1 см) (Изменение толщины покрытия ТЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗТМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,18 руб.); 142% от ФОТ СГ (0,11 руб.); 95% от ФОТ	1000 м ²	0,05086 1/1000*50,86	9,53	2,09	7,44	0,48	0,11	0,37			0,01	
188	ФСС-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	Т	6,143888 (0,0966*0,0242)*50,86	512,4				3148,13					
Калкуляция № 7. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см														
189	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов НР (0,18 руб.); 142% от ФОТ СГ (0,11 руб.); 95% от ФОТ	Т	0,01417 1/0,00072*19,68	39,1			39,1	7,15	0,55	0,55	0,1		0,01
190	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЭБ К2 МАТ=2/1000/1,25,18	Т	0,014595 1/0,00072*1,03*19,68	3378,38 21000/1,25,18					49,31				
191	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ НР (21,06 руб.); 142% от ФОТ СГ (11,98 руб.); 95% от ФОТ	1000 м ²	0,01968 1/1000*19,68	3152,48	368,45	2390,24	263,75	62,04	7,25	47,04	5,19	0,75	0,38
192	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (-1 см) (Изменение толщины покрытия ТЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗТМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2); НР (-0,04 руб.); 142% от ФОТ СГ (-0,02 руб.); 95% от ФОТ	1000 м ²	-0,01968 -1/1000*19,68	1,74	1,74			-0,03	-0,03				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
193	ФССЦ-04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	Т	1,383504 (0,0937-0,0234)*19,68	451,75				625					
194	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов НР (0,18 руб.): 142% от ФОТ СП (0,11 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	Т	0,01417 1*0,00072*19,68	39,1		39,1	7,15	0,55	0,55	0,1			0,01
195	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЭБ К2 МАТ=21000/1,25,18	Т	0,014595 1*0,00072*1,03*19,68	3378,38 21000/1,25,18				49,31					
196	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (21,04 руб.): 142% от ФОТ СП (11,97 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,01968 1/1000*19,68	2984,49	368,45	2385,37	263,01	58,73	7,25	46,94	5,18	0,75	0,38
197	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗТМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (0,04 руб.): 142% от ФОТ СП (0,02 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,01968 1/1000*19,68	7,94	1,74	6,2		0,16	0,03	0,13			
198	ФССЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	Т	2,377344 (0,0966+0,0242)*19,68	512,4				1218,15					
Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка														
199	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (Прил. 27, 3 п. 3. 1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (168,85 руб.): 142% от ФОТ СП (96,02 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м3	0,27 1*0,2/100*135	2735,95	151,28	2572,46	213,11	738,71	40,85	694,56	57,54	5,09	4,5
200	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	29,7 1*0,2*1,1*135	55,26				1641,22					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
201	ФССЦпг-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 2 км НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	47,52 29,7*1,6	3,86		3,86		183,43		183,43			
Калькуляция №36 Обратная засыпка песком														
202	ФЕР01-01-003-13	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (разравнивание выгруженного в раскопку песка) НР (50,35 руб.): 95% от ФОТ СП (22,53 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3	0,108 1*0,8/1000*135	2419,85	83,85	2336	315,36	261,34	9,06	252,28	34,06	1,16	2,52
203	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	118,8 1*0,8*1,1*135	55,26				6564,89					
204	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (20% от выгруженного песка - подбивка под трубы, разравнивание, трамбование) НР (131,9 руб.): 80% от ФОТ СП (63,07 руб.): 45% от ФОТ	100 м3	0,216 1*0,8*0,2/100*135	663,75	663,75			143,37	143,37			19,12	
205	ФССЦпг-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 2 км НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	190,08 118,8*1,6	3,86		3,86		733,71		733,71			
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим														
206	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшим (в т.ч. заполнение швов битумной мастикой) (Прил. 27, п. 3, 1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2, ЗМ=1,2 к раск.: ЗПМ=1,2, ТЗ=1,2, ТЗМ=1,2) НР (206,78 руб.): 142% от ФОТ СП (117,59 руб.): 95% от ФОТ	100 м	0,3507 1/100*35,07	6884,26	80,28	6395,75	258,35	2414,31	28,15	2242,99	90,6	3,58	7,83
Калькуляция № 25. Водоотлив														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
207	ФЕР01-02-068-01	Водоотлив: из траншей - для производства работ НР (70,46 руб.): 80% от ФОТ СГ (33,69 руб.): 45% от ФОТ	100 м3	0,1 1/100*10	1637,84	765,88	871,96		163,78	76,59	87,19		9,82	

Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия

208	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (40,34 руб.): 115% от ФОТ СГ (26,84 руб.): 90% от ФОТ	100 м2	1 1/100*100	30,5	30,5			30,5	30,5			3,91	
-----	-----------------	--	--------	----------------	------	------	--	--	------	------	--	--	------	--

Итого по разделу 7 ул. Горяева, 171, разрешение № 1032-19 (дефектная № 650) - проезжая часть, Дворовая территория

									153688,55				62,06	30,27
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	-------	-------

Раздел 8. пр. Конституции, 57, разрешение № 1052-19 (дефектная №651) - Дворовая территория, тротуар

Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта

209	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (1,52 руб.): 95% от ФОТ СГ (0,68 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3	0,00183 1/1000*1,83	4267,54	117,62	4145,58	588,87	7,81	0,22	7,59	1,08	0,03	0,08
210	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СГ 0% от ФОТ	1 т груза	3,111 1*1,7*1,83	11,42		11,42		35,53		35,53			

Калькуляция № 3. Устройство оснований из щебня толщ. 20 см

211	ФЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных 5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР (9,71 руб.): 142% от ФОТ СГ (5,52 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,00584 1/1000*5,84	5595,91	304,66	5218,05	656,2	32,68	1,78	30,47	3,83	0,22	0,29
3	1. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	0	130									
Уд	2. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	15 0,0876	130				11,39					
3	3. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
УД	4.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	МЗ	189 1,10376	103				113,69					
212	ФССЦ-02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	МЗ	0,0876 1/1000*15*5,84	141,62				12,41					
213	ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	МЗ	1,10376 1/1000*18*5,84	139,16				153,6					
214	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (+5 см) 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (на толщину 5 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЗМ=5 к расц.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расц.; ТЗ=5; ТЗМ=5) НР (1,56 руб.); 142% от ФОТ СП (0,89 руб.); 95% от ФОТ	1000 М2	0,00584 1/1000*5,84	1192,05		1192,05	150,7	6,96		6,96	0,88		0,07
3	1.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	МЗ	0	103									
УД	2.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	МЗ	63 0,36792	103				37,9					
215	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	МЗ	0,36792 1/1000*63*5,84	139,16				51,2					
Калькуляция № 4. Устройство оснований из щебня толщ. 15 см														
216	ФЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня НР (95,81 руб.); 142% от ФОТ СП (54,48 руб.); 95% от ФОТ	100 М2	0,2256 1/100*22,56	500,76	221,99	273,89	35	112,97	50,08	61,79	7,9	5,92	0,72
217	ФЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (+3 см) (на толщину 3 см ПЗ=3 (ОЗП=3; ЗМ=3 к расц.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расц.; ТЗ=3; ТЗМ=3) НР (6,25 руб.); 142% от ФОТ СП (3,55 руб.); 95% от ФОТ	100 М2	0,2256 1/100*22,56	40,71	13,71	27	3,03	9,18	3,09	6,09	0,68	0,37	0,07
218	ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	МЗ	1,04688 1*0,05*1,46*22,56	141,62				233,23					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
219	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40/70 мм	МЗ	3,29376 1*0,17146*22,56	139,16				458,36					

Калькуляция № 7. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см

220	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов НР (0,06 руб.): 142% от ФОТ СП (0,03 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	Т	0,004205 1*0,00072*5,84	39,1		39,1	7,15	0,16		0,16	0,03		
221	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 МАТ=21000/1,25,18	Т	0,004331 1*0,00072*1,03*5,84 1/1000*5,84	3378,38 21000/1,25,18				14,63					
222	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (6,25 руб.): 142% от ФОТ СП (3,55 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,00584 1/1000*5,84	3152,48	368,45	2390,24	263,75	18,41	2,15	13,96	1,54	0,22	0,11
223	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (-1 см) (Изменение толщины покрытия ГЗ=2, (ОЗГ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗГМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (-0,01 руб.): 142% от ФОТ СП (-0,01 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	-0,00584 -1/1000*5,84	1,74	1,74			-0,01	-0,01				
224	ФССЦ-04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	Т	0,410552 (0,0937-0,0234)*5,84	451,75				185,47					
225	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов НР (0,06 руб.): 142% от ФОТ СП (0,03 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	Т	0,004205 1*0,00072*5,84	39,1		39,1	7,15	0,16		0,16	0,03		
226	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 МАТ=21000/1,25,18	Т	0,004331 1*0,00072*1,03*5,84 1/1000*5,84	3378,38 21000/1,25,18				14,63					
227	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (6,25 руб.): 142% от ФОТ СП (3,55 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,00584 1/1000*5,84	2984,49	368,45	2385,37	263,01	17,43	2,15	13,93	1,54	0,22	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
228	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗГМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (0,01 руб.); 142% от ФОТ СП (0,01 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,00584 1/1000*5,84	7,94	1,74	6,2		0,05	0,01	0,04			
229	ФССЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	0,705472 (0,0966+0,0242)*5,84	512,4				361,48					

Калькуляция № 8. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 5 см

230	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ	т	0,000511 1*0,00072*0,71	39,1		39,1	7,15	0,02		0,02			
231	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЗБ К2 МАТ=210001,25,18	т	0,000527 1*0,00072*1,03*0,71	3378,38 210001,25,18				1,78					
232	ФЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см НР (1,65 руб.); 142% от ФОТ СП (0,94 руб.); 95% от ФОТ	100 м2	0,0071 1/100*0,71	299,11	140,46	57,25	0,8	2,12	1	0,41	0,01	0,11	
233	ФЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (+2 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=4 (ОЗГ=4; ЗМ=4 к раск.; ЗГМ=4; МАТ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР (0,99 руб.); 142% от ФОТ СП (0,57 руб.); 95% от ФОТ	100 м2	0,0071 1/100*0,71	119,8	86,2	33,6		0,85	0,61	0,24		0,07	
234	ФССЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	0,085058 (0,0714+0,0484)*0,71	512,4				43,58					

Калькуляция № 9. Устройство 1 м. Дорожного бортового камня (со стоимостью бортового камня)

235	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР (0,95 руб.); 142% от ФОТ СП (0,54 руб.); 95% от ФОТ	100 м3	0,0012 (0,3*0,1*1)/100*4	3551,63	195,7	3338,85	278,65	4,26	0,23	4,01	0,33	0,03	0,02
-----	-----------------	---	--------	-----------------------------	---------	-------	---------	--------	------	------	------	------	------	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
236	ФССЦ-02.2.05.04-0114	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 20-40 мм	м3	0,1512 0,370,111,264	140,9				21,3					
237	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий НР (42,74 руб.): 142% от ФОТ СП (24,31 руб.): 95% от ФОТ	100 м	0,04 1/1004	4412,47	643,64	78,78	9,64	176,5	25,75	3,15	0,39	3,04	0,6
238	ФССЦ-05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15/бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	4 14	63,12				252,48					

Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим

239	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшим (в т.ч. заполнение швов битумной мастикой) НР (67,92 руб.): 142% от ФОТ СП (38,62 руб.): 95% от ФОТ	100 м	0,1382 1/10013,82	5804,92	66,9	5329,79	215,29	802,24	9,25	736,58	29,75	1,17	2,5
-----	-----------------	--	-------	----------------------	---------	------	---------	--------	--------	------	--------	-------	------	-----

Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия

240	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (20,17 руб.): 115% от ФОТ СП (13,42 руб.): 90% от ФОТ	100 м2	0,5 1/10050	30,5	30,5			15,25	15,25			1,96	
-----	-----------------	--	--------	----------------	------	------	--	--	-------	-------	--	--	------	--

Итого по разделу 8 пр. Конституции, 57, разрешение № 1052-19 (дефектная №651) - дворовая территория, тротуар

									19234,55				15,36	5,0
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	-------	-----

Раздел 9. ул. 3. Космодемьянской, 406, разрешение № 0987-19 (дефектная № 656) - проезжая часть

Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта

241	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (5,28 руб.): 95% от ФОТ СП (2,36 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3	0,00638 1/10006,38	4267,54	117,62	4145,58	588,67	27,23	0,75	26,45	3,76	0,1	0,2
242	ФССЦпр-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	10,846 111,76,38	11,42		11,42		123,86		123,86			

Калькуляция № 2. Устройство оснований из щебня толщ. 25 см.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
243	ФЕР27-04-005-03	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): нижнего слоя двухслойных 3 852,56 = 23 319,56 - 189 х 103,00 (Прил. 27, 3 п. 3, 1) Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к НР (97,01 руб.): 142% от ФОТ СЛ (55,17 руб.): 95% от ФОТ	1000 м ²	0,06624 1/1000*66,24	4613,31	314,03	4250,48	536,2	305,59	20,8	281,55	35,52	2,55	2
3	1. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м ³	0	103									
Уд	2. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м ³	189 12,51936	103				1289,49					
244	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м ³	12,51936 1/1000*189*66,24	139,16				1742,19					
245	ФЕР27-04-005-02	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): верхнего слоя двухслойных 5 920,01 = 27 337,01 - 15 х 130,00 - 189 х 103,00 (Прил. 27, 3 п. 3, 1) Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к НР (135,18 руб.): 142% от ФОТ СЛ (76,87 руб.): 95% от ФОТ	1000 м ²	0,06624 1/1000*66,24	7089,37	362,35	6653,82	816,36	469,6	24	440,75	54,08	2,94	4,11
3	1. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м ³	0	130									
Уд	2. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м ³	15 0,9936	130				129,17					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	3.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	МЗ	0	103									
У0	4.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	МЗ	189	103				1289,49					
246	ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	МЗ	0,9936 1/1000*15*66,24	141,62				140,71					
247	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	МЗ	12,51936 1/1000*189*66,24	139,16				1742,19					
248	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (-5 см) 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (изменение толщины слоя ПЗ=5; ЗМ=5 к расц.; ЗЛМ=5; МАТ=5 к расц.; ТЗ=5; ТЗМ=5); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расц.; ЗЛМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (-21,27 руб.); 142% от ФОТ СЛ (-12,1 руб.); 95% от ФОТ	1000 М2	-0,06624 -1/1000*66,24	1430,46		1430,46	180,84	-94,75		-94,75	-11,98		-1
3	1.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	МЗ	0	103									
У0	2.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	МЗ	63 -4,17312	103				-429,83					
249	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	МЗ	-4,17312 -1/1000*63*66,24	139,16				-580,73					
Калькуляция № 6. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 12 см														
250	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расц.; ЗЛМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,72 руб.); 142% от ФОТ СЛ (0,41 руб.); 95% от ФОТ	Т	0,047693 1/0,00072*66,24	46,92		46,92	8,58	2,24		2,24	0,41		0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
251	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЗБ К2 МАТ=21000/1,25,18	Т	0,049124 1*0,00072*1,03*66,24	3378,38 21000/1,25,18				165,96					
252	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (85,04 руб.): 142% от ФОТ СТ (48,36 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,06624 1/1000*66,24	3704,22	442,14	2868,29	316,5	245,37	29,29	190	20,97	3,04	1,5
253	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (+3 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=6 (ОЗП=6; ЗМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,67 руб.): 142% от ФОТ СТ (0,38 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,06624 1/1000*66,24	6,26	6,26			0,41	0,41			0,04	
254	ФССЦ-04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродорожные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и правыйные), марка: II	Т	10,856736 (0,0937*0,0702)*66,24	451,75				4904,53					
255	ФЕР27-06-026-01	Розлив вязких материалов (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,72 руб.): 142% от ФОТ СТ (0,41 руб.): 95% от ФОТ	Т	0,047693 1*0,00072*66,24	46,92		46,92	8,58	2,24		2,24	0,41		0,04
256	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЗБ К2 МАТ=21000/1,25,18	Т	0,049124 1*0,00072*1,03*66,24	3378,38 21000/1,25,18				165,96					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
257	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.: ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (84,94 руб.): 142% от ФОТ СГ (48,3 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,06624 1/1000*66,24	3535,25	442,14	2862,44	315,61	234,18	29,29	189,61	20,91	3,04	1,1
258	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.: ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.: ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.: ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,23 руб.): 142% от ФОТ СГ (0,13 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,06624 1/1000*66,24	9,53	2,09	7,44		0,63	0,14	0,49		0,01	
259	ФССЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	Т	8,001792 (0,0966+0,0242)*66,24	512,4				4100,12					
Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка														
260	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.: ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (165,46 руб.): 142% от ФОТ СГ (94,09 руб.): 95% от ФОТ	100 м3	0,2646 1*0,2/100*132,3	2735,95	151,28	2572,46	213,11	723,93	40,03	680,67	56,39	4,99	4,4
261	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	М3	29,106 1*0,2*1,1*132,3	55,26				1608,4					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
262	ФССЦпг-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 2 км НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	46,5696 29,1067,6	3,86		3,86		179,76		179,76			

Калькуляция №36 Обратная засыпка песком

263	ФЕР01-01-003-13	Разработка грунта в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м ³ , группа грунтов 1 (разравнивание выгруженного в раскопку песка) НР (49,33 руб.): 95% от ФОТ СП (22,07 руб.): 50% от ФОТ	1000 м ³	0,10584 1'0,8'100'132,3	2419,85	83,85	2336	315,36	256,12	8,87	247,25	33,38	1,14	2,4
264	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м ³	116,424 1'0,8'1,1'132,3	55,26				6433,59					
265	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (20% от выгруженного песка - подбивка под грубы, разравнивание, трамбование) НР (129,26 руб.): 80% от ФОТ СП (61,8 руб.): 45% от ФОТ	100 м ³	0,21168 1'0,8'0,2'100'132,3	663,75	663,75			140,5	140,5			18,73	
266	ФССЦпг-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 2 км НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	186,2784 116,4247,6	3,86		3,86		719,03		719,03			

Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим

267	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшим (в т.ч. заполнение швов битумной мастикой) (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2, ЗМ=1,2 к раск.: ЗПМ=1,2, ТЗ=1,2, ТЗМ=1,2) НР (189,29 руб.): 142% от ФОТ СП (107,64 руб.): 95% от ФОТ	100 м	0,321 1'100'32,1	6684,26	80,28	6395,75	258,35	2209,85	25,77	2053,04	82,93	3,27	7,17
-----	-----------------	---	-------	---------------------	---------	-------	---------	--------	---------	-------	---------	-------	------	------

Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
268	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (40,34 руб.): 115% от ФОТ СП (26,84 руб.): 90% от ФОТ	100 м2	1 1/100*100	30,5	30,5			30,5	30,5			3,91	
Итого по разделу 9 ул. 3. Космодемьянской, 40б, разрешение № 0987-19 (дефектная № 656) - проезжая часть									150259,97				50,33	29,2

Раздел 10. ул. Комсомольская, 37, разрешение № 1062-19 (дефектная №658) - дворовая территория

Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта

269	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (1,5 руб.): 95% от ФОТ СП (0,67 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3	0,00181 1/1000*1,81	4267,54	117,62	4145,58	588,87	7,72	0,21	7,5	1,07	0,03	0,0
270	ФССЦнг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 10 км 1 класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	3,077 1*1,7*1,81	11,42		11,42		35,14		35,14			

Калькуляция № 3. Устройство оснований из щебня толщ. 20 см

271	ФЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных 5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР (30,7 руб.): 142% от ФОТ СП (17,46 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,01847 1/1000*18,47	5595,91	304,66	5218,05	656,2	103,36	5,63	96,38	12,12	0,69	0,5
3	1. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	0	130									
У0	2. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	15 0,27705	130				36,02					
3	3. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
У0	4. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	189 3,49063	103				359,56					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
280	ФСЦ-04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: П	т	1,298441 (0,0937-0,0234)*18,47	451,75				586,57					1
281	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов НР (0,18 руб.): 142% от ФОТ СП (0,11 руб.): 95% от ФОТ	т	0,013298 1*0,00072*18,47	39,1		39,1	7,15	0,52		0,52	0,1		0
282	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЗБ К2 МАТ=21000/1,25;18	т	0,013697 1*0,00072*1,03*18,47	3378,36 21000/1,25;18				46,27					
283	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АВВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (19,75 руб.): 142% от ФОТ СП (11,23 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,01847 1/1000*18,47	2984,49	368,45	2385,37	263,01	55,12	6,81	44,06	4,86	0,71	0
284	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2, ЗМ=2 к раск.: ЗПМ=2, МАТ=2 к раск.: ТЗ=2, ТЗМ=2)) НР (0,04 руб.): 142% от ФОТ СП (0,02 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,01847 1/1000*18,47	7,94	1,74	6,2		0,15	0,03	0,12			
285	ФСЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: П, тип Б	т	2,231176 (0,0966+0,0242)*18,47	512,4				1143,25					
Капитуляция № 9. Устройство 1 м. Дорожного бортового камня (со стоимостью бортового камня)														
286	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР (0,5 руб.): 142% от ФОТ СП (0,28 руб.): 95% от ФОТ	100 м3	0,0006 (0,3*0,1*1/100*2	3551,63	195,7	3338,85	278,65	2,13	0,12	2	0,17	0,01	0,01
287	ФСЦ-02.2.05.04-0114	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 20-40 мм	м3	0,0756 0,3*0,1*1,26*2	140,9				10,65					
288	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий НР (21,36 руб.): 142% от ФОТ СП (12,14 руб.): 95% от ФОТ	100 м	0,02 1/100*2	4412,47	643,64	78,78	9,64	88,25	12,87	1,58	0,19	1,52	0,01
289	ФСЦ-05.2.03.03-0032	Камень бортовые: БР 100.30.15/бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	2 1*2	63,12				126,24					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

Калькуляция № 10. Устройство 1 м. дорожного бортового камня (без стоимости бортового камня)

290	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР (0,74 руб.); 142% от ФОТ СЛ (0,42 руб.); 95% от ФОТ	100 м3	0,0009 (0,3% от 1/100³)	3551,63	195,7	3338,85	278,65	3,2	0,18	3,01	0,25	0,02	0,0
291	ФССЦ-02.2.05.04-0114	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 20/40 мм	м3	0,1134 0,3% от 1/1,26³	140,9				15,98					
292	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий НР (32,05 руб.); 142% от ФОТ СЛ (18,23 руб.); 95% от ФОТ	100 м	0,03 1/100³	4412,47	643,64	78,78	9,64	132,37	19,31	2,36	0,29	2,28	0,0

Калькуляция № 15. Устройство газона

293	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (5,84 руб.); 115% от ФОТ СЛ (3,89 руб.); 90% от ФОТ	100 м2	0,145 1/100¹⁴.5	30,5	30,5			4,42	4,42			0,57	
294	ФЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную НР (60,9 руб.); 115% от ФОТ СЛ (40,51 руб.); 90% от ФОТ	100 м2	0,145 1/100¹⁴.5	2296,1	317,6			332,93	46,05			5,8	

Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка

295	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка НР (37,53 руб.); 142% от ФОТ СЛ (21,34 руб.); 95% от ФОТ	100 м3	0,072 1% от 2/100³	2281,99	126,07	2143,72	177,59	164,3	9,08	154,35	12,79	1,13	
296	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3	7,92 1% от 2¹¹.³6	55,26				437,66					
297	ФССЦ-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	1 т груза	12,672 7,92¹.6	3,86		3,86		48,91		48,91			

Калькуляция №36 Обратная засыпка песком

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах														
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам														
В том числе, справочно:														
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 23, 30, 59, 66, 85, 119, 135, 141, 159, 165, 202, 209, 241, 263, 269, 298, 269, 298, 3-20, 27, 32-56, 63, 68-83, 87-114, 117, 121-129, 132, 139, 143-156, 163, 167-199, 206, 211-239, 243-260, 267, 271-292, 295, 302, 21, 24, 29, 57, 60, 65, 84, 115-116, 118, 130-131, 133, 136, 140, 157, 160, 164, 200, 203, 208, 240, 261, 304, 25, 61, 137, 161, 204, 265, 300, 28, 64, 207, 303)														
Накладные расходы														
В том числе, справочно:														
80% ФОТ (от 1276,5) (Поз. 25, 61, 137, 161, 204, 265, 300, 28, 64, 207, 303)														
95% ФОТ (от 216,58) (Поз. 1, 23, 30, 59, 66, 85, 119, 135, 141, 159, 165, 202, 209, 241, 263, 269, 298)														
115% ФОТ (от 470,35) (Поз. 21, 24, 29, 57, 60, 65, 84, 115-116, 118, 130-131, 133, 136, 140, 157, 160, 164, 200, 203, 208, 240, 261, 264, 268, 293-294, 296, 299, 304)														
142% ФОТ (от 2701,72) (Поз. 3-20, 27, 32-56, 63, 68-83, 87-114, 117, 121-129, 132, 139, 143-156, 163, 167-199, 206, 211-239, 243-260, 267, 271-292, 295, 302)														
Сметная прибыль														
В том числе, справочно:														
45%*0,85 ФОТ (от 1276,5) (Поз. 25, 61, 137, 161, 204, 265, 300, 28, 64, 207, 303)														
50%*0,85 ФОТ (от 216,58) (Поз. 1, 23, 30, 59, 66, 85, 119, 135, 141, 159, 165, 202, 209, 241, 263, 269, 298)														
90%*0,85 ФОТ (от 470,35) (Поз. 21, 24, 29, 57, 60, 65, 84, 115-116, 118, 130-131, 133, 136, 140, 157, 160, 164, 200, 203, 208, 240, 261, 264, 268, 293-294, 296, 299, 304)														
95%*0,85 ФОТ (от 2701,72) (Поз. 3-20, 27, 32-56, 63, 68-83, 87-114, 117, 121-129, 132, 139, 143-156, 163, 167-199, 206, 211-239, 243-260, 267, 271-292, 295, 302)														
Итого по акту:														
Итого Поз. 1, 3-21, 23-25, 27-30, 32-57, 59-61, 63-66, 68-85, 87-119, 121-133, 135-137, 139-141, 143-157, 159-161, 163-165, 167-200, 202-204, 206-209, 211-241, 243-261, 263-265, 267-269, 271-296, 298-300, 302-304 "Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18"														
Итого Поз. 2, 22, 26, 31, 58, 62, 67, 86, 120, 134, 138, 142, 158, 162, 166, 201, 205, 210, 242, 262, 266, 270, 297, 301 "Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Автомобильные перевозки) СМР=7,49"														
Итого														
Справочно, в базисных ценах:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Материалы									81 989,25					
Машины и механизмы									28 450,04					
ФОТ									4 004,16					
Накладные расходы									5 004,29					
Сметная прибыль									3 121,77					
ВСЕГО по акту									642 319,11					
НДС 20% от 642319,11									128 463,82					
ВСЕГО по акту									770 782,93					

Заказчик:
Генеральный директор АО "Водный Союз"



Строительный контроль:
Директор МКУ "Управление капитального строительства"



А.А. Чудаков

Подрядчик:
Генеральный директор ООО "Курганское АТП"



С.А. Никольский



Всего пронумеровано и прошнуровано

на 51 листе (Пятидесяти одном листе)

и скреплено печатью

Генеральный директор _____



С.А. Никольский

