

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД
по ОКТО
по ОКПО

Код
0322005

Заказчик (Генподрядчик) - АО "Водный Союз", г. Курган, ул. Набережная, 12
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Курганское АТП", г. Курган, пр. Конституции, 29Б
Объект - Выполнение работ по восстановлению дорожного покрытия проезжих частей дорог и тротуаров г. Кургана, нарушенного при проведении работ по устранению аварий на централизованных системах холодного водоснабжения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» по договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012, и выполнению мероприятий, направленных на осуществление текущей деятельности Организации и на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов по адресам: 3 мкр, 22, ул. Куртамышская, 11, ул. Криволапова, 46, 3 мкр, 15, ул. Креплева, 3, ул. Омская, 72, ул. Гагарина, 86, ул. Гагарина, 86, 3 мкр, 8, ул. Товарная, 5, ул. Гоголя, 92, ул. К. Маркса, 98-106, ул. К. Мяготина, 91, пр-т. Конституции, 38, ул. К. Маркса, 131, ул. Дзержинского, 44, ул. Чернореченская, 81, ул. Савельева, 30, ул. Целинная, 31а, 11 мкр, 2, ул. Урицкого, 126, ул. Пугачева, 97-95, пр-т. Машиностроителей, 27к1, ул. Перова, 20, ул. Дзержинского, 29а, Черемухово, ул. Космонавтов, 2, ул. Анфиногенова, 57, ул. Советская, 107а, ул. Кирова, 108, ул. Кирова, 98, ул. Куйбышева, 108, ул. Станционная, 40, ул. Чернореченская, 63, ул. Пролетарская, 40, ул. Чехова, 30-38.

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

Вид операции

Номер документа	Дата составления	с	по
2	31.05.2019	01.05.2019	31.05.2019

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за май 2019 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 1737974,95 руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.	Т/з мех.
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн.3/л	Эк.Маш	3/лМех		Осн.3/л	Эк.Маш	3/лМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17

Раздел 1. 3 мкр, 22, разрешение № 1098-18 (дефектная № 405) -дворовая территория

Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта

1	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, грунта грунтов 2 НР (5,05 руб.): 95% от ФОТ СП (2,26 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3	0,00609 1/1000*6,09	4267,54	117,62	4145,58	588,67	25,99	0,72	25,25	3,59	0,09	0,27
2	ФЭСЦлг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	10,353 1*1,7*6,09	11,42		11,42		118,23		118,23			
Калькуляция № 3. Устройство оснований из щебня толщ. 20 см														
3	ФЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных 5 585,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР (36,14 руб.): 142% от ФОТ СП (20,55 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,02174 1/1000*21,74	5595,91	304,66	5218,05	656,2	121,66	6,62	113,44	14,27	0,81	1,09
3	1. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	0	130									
Уд	2. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	15 0,3261	130				42,39					
3	3. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
Уд	4. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	189 4,10886	103				423,21					
4	ФЭСЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	0,3261 0,02174*15	141,62				46,18					
5	ФЭСЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	4,10886 0,02174*189	139,16				571,79					

6	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (+5 см) 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (на толщину 5 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЗМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) НР (5,82 руб.); 142% от ФОТ СП (3,31 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,02174 1/100021,74	1192,05		1192,05	150,7	25,92	25,92	3,28	0,27
3	1. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103							
У6	2. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	63 1,36962	103			141,07				
7	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	1,36962 0,02174*63	139,16			180,6				
Калькуляция № 7. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см												
8	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов НР (0,2 руб.); 142% от ФОТ СП (0,11 руб.); 95% от ФОТ	т	0,015653 1*0,00072*21,74	39,1		39,1	7,15	0,61	0,61	0,11	0,01
9	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЗБ К2 МАТ=21000/1,25,18	т	0,016122 1*0,00072*21,74*1,03	3378,38 21000/1,25,18				54,47			
10	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (23,26 руб.); 142% от ФОТ СП (13,22 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,02174 1/100021,74	3152,48	368,45	2390,24	263,75	68,53	8,01	51,96	0,42
11	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-08 (-1 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (-0,07 руб.); 142% от ФОТ СП (-0,04 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	-0,02174 -1/100021,74	1,74	1,74			-0,04	-0,04		
12	ФССЦ-04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	1,528322 (0,0937*0,0234)*21,74	451,75				690,42			
13	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов НР (0,2 руб.); 142% от ФОТ СП (0,11 руб.); 95% от ФОТ	т	0,015653 1*0,00072*21,74	39,1		39,1	7,15	0,61	0,61	0,11	0,01
14	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЗБ К2 МАТ=21000/1,25,18	т	0,016122 1*0,00072*21,74*1,03	3378,38 21000/1,25,18				54,47			

18	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшим (в т.ч. заполнение швов битумной мастикой) НР (91,65 руб.); 142% от ФОТ СЛ (52,12 руб.); 95% от ФОТ	100 м	0,1865 1/100*18,65	5804,92	66,9	5329,79	215,29	1082,62	12,48	994,01	40,15	1,59	3,47
----	-----------------	--	-------	-----------------------	---------	------	---------	--------	---------	-------	--------	-------	------	------

19	ФЕРАТ-01-	Очистка участка от мусора HP (20,17 руб.); 115% от ФОТ СН (13,42 руб.); 90% от ФОТ	100 м2	0,5 1/100-50	30,5	30,5	15,25	15,25	1,96
	001-04								

[illegible]

013-14	автомобили-самосвалы экскаваторами с	1/1000-5,7
--------	--------------------------------------	------------

КОШЛОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ: 0,5 (0,5-0,63) м3,
группа грунтов 2
НР (4,72 п/б.): 56% от ФОТ
СЛ (2,11 п/б.): 50% от ФОТ

21	ФССИП-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	1 т груза	9,69 т ⁴ , т ⁵ , т ⁷	11,42	11,42	110,66	110,66
----	--------------------	---	-----------	--	-------	-------	--------	--------

Калькуляция № 3. Устройство оснований из щебня толщ. 20 см

22	ФЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кг/см ²): однослойных 5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР (28,54 руб.): 142% от ФОТ СП (16,23 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,01717 1/1000*7,17	5595,91	304,66	5218,05	656,2	96,08	5,23	89,59	11,27	0,64	0,86
3	1. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	0	130									
У0	2. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	15 0,25755	130				33,48					
3	3. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
У0	4. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	189 3,24513	103				334,25					
23	ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	0,25755 0,01717*5	141,62				36,47					
24	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	3,24513 0,01717*189	139,16				451,59					
25	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (+5 см) 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (на толщину 5 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЗМ=5 к раск.; ЗЛМ=5; МАТ=5 к раск.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (4,6 руб.): 142% от ФОТ СП (2,62 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,01717 1/1000*7,17	1192,05		1192,05	150,7	20,47		20,47	2,59		0,22
3	1. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
У0	2. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	63 1,08171	103				111,42					
26	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	1,08171 0,01717*63	139,16				150,53					

Калькуляция № 4. Устройство оснований из щебня толщ. 15 см

27	ФЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня НР (18,86 руб.); 142% от ФОТ СП (10,72 руб.); 95% от ФОТ	100 м2	0,0444 4,44/100	500,76	221,99	273,89	35	22,23	9,86	12,16	1,55	1,17	0,14
28	ФЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (+3 см) (на толщину 3 см ПЗ=3 (ОЗП=3; ЗМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) НР (1,22 руб.); 142% от ФОТ СП (0,69 руб.); 95% от ФОТ	100 м2	0,0444 4,44/100	40,71	13,71	27	3,03	1,81	0,61	1,2	0,13	0,07	0,01
29	ФССЦ-02.2.05-04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	0,32412 4,44*0,051,46	141,62				45,9					
30	ФССЦ-02.2.05-04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	0,64824 4,44*0,1*1,46	139,16				90,21					

Калькуляция № 7. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см

31	ФЕР27-06-026-01	Разлив вяжущих материалов НР (0,16 руб.); 142% от ФОТ СП (0,09 руб.); 95% от ФОТ	т	0,012362 1*0,00072*17,17	39,1		39,1	7,15	0,48		0,48	0,09		0,01
32	Чет-фактура	Битум ЭБК 4/ЭБ К2 МАТ=21000/1,25,18	т	0,012733 1*0,00072*17,17*1,03	3378,38 21000/1,25,18				43,02					
33	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (18,37 руб.); 142% от ФОТ СП (10,45 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,01717 1/1000*17,17	3152,48	368,45	2390,24	263,75	54,13	6,33	41,04	4,53	0,96	0,33
34	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (-1 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (-0,04 руб.); 142% от ФОТ СП (-0,02 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	-0,01717 -1/1000*17,17	1,74	1,74			-0,03	-0,03				
35	ФССЦ-04.2.01-02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	1,207051 (0,0937*0,0234)*17,17	451,75				545,29					
36	ФЕР27-06-026-01	Разлив вяжущих материалов НР (0,16 руб.); 142% от ФОТ СП (0,09 руб.); 95% от ФОТ	т	0,012362 1*0,00072*17,17	39,1		39,1	7,15	0,48		0,48	0,09		0,01
37	Чет-фактура	Битум ЭБК 4/ЭБ К2 МАТ=21000/1,25,18	т	0,012733 1*0,00072*17,17*1,03	3378,38 21000/1,25,18				43,02					

38	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (18,36 руб.): 142% от ФОТ СЛ (10,44 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,01717 1/1000*17,17	2984,49	368,45	2385,37	263,01	51,24	6,33	40,96	4,52	0,66	0,33
39	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: К расценке 27-06-020-01 (+1 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (0,04 руб.): 142% от ФОТ СЛ (0,02 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,01717 1/1000*17,17	7,94	1,74	6,2		0,14	0,03	0,11			
40	ФССЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	Т	2,074136 (0,0966*0,0242)*17,17	512,4				1062,79					

Калькуляция № 8. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 5 см

41	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов НР (0,04 руб.): 142% от ФОТ СЛ (0,02 руб.): 95% от ФОТ	Т	0,003197 1*0,00072*4,44	39,1		39,1	7,15	0,13		0,13	0,02		
42	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЗБ К2 МАТ=21000/1,25,18	Т	0,003293 1*0,00072*4,44*1,03	3378,38 21000/1,25,18				11,13					
43	ФЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см НР (10,27 руб.): 142% от ФОТ СЛ (5,84 руб.): 95% от ФОТ	100 м2	0,0444 1/100*4,44	299,11	140,46	57,25	0,8	13,28	6,24	2,54	0,04	0,67	
44	ФЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (+2 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=4 (ОЗП=4; ЗМ=4 к раск.; ЗПМ=4; МАТ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР (6,25 руб.): 142% от ФОТ СЛ (3,55 руб.): 95% от ФОТ	100 м2	0,0444 1/100*4,44	119,8	86,2	33,6		5,32	3,83	1,49		0,41	
45	ФССЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	Т	0,531912 (0,0714+0,0484)*4,44	512,4				272,55					

Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем

46	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (в т.ч. заполнение швов битумной мастикой) НР (89,54 руб.): 142% от ФОТ СП (39,54 руб.): 95% от ФОТ	100 м	0,1415 1/100*14,15	5804,92	66,9	5329,79	215,29	821,4	9,47	754,17	30,46	1,2	2,63
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия														
47	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (20,17 руб.): 115% от ФОТ СП (13,42 руб.): 90% от ФОТ	100 м2	0,5 1/100*50	30,5	30,5			15,25	15,25			1,96	
Итого по разделу 2 ул. Куртамышская, 11, разрешение № 0042-19 (дефектная № 406) - Дворовая территория										23895,43			8,65	5,39
Раздел 3. ул. Кривошапова, 46, разрешение № 0026-19, № 0136-19 (дефектная № 407) - Дворовая территория														
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта														
48	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, грунта грунтов 2 НР (13,31 руб.): 95% от ФОТ СП (5,95 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3	0,01609 1/1000*16,09	4267,54	117,62	4145,58	588,87	68,66	1,89	66,7	9,47	0,24	0,7
49	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	27,353 1*1,7*16,09	11,42		11,42		312,37		312,37			
Калькуляция № 3. Устройство оснований из щебня толщ. 20 см														
50	ФЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных 5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР (95,55 руб.): 142% от ФОТ СП (54,34 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,05748 1/1000*57,48	5595,91	304,66	5218,05	656,2	321,65	17,51	299,93	37,72	2,14	2,87
3	1.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	0	130									
УД	2.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	15 0,8622	130				112,09					
3	3.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
УД	4.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	189 10,86372	103				1118,96					

51	ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	0,8622 0,05748*15	141,62					122,1							
52	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	10,86372 0,05748*189	139,16					1511,8							
53	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (+5 см) 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (на толщину 5 см ПЗ=5 (ОЗГ=5; ЗМ=5 к расц.; ЗТМ=5; МАТ=5 к расц.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (15,38 руб.); 142% от ФОТ СП (8,75 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,05748 1/1000*57,48	1192,05		1192,05	150,7	68,52		68,52	8,66				0,72	
3	1. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103												
У0	2. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	63 3,62124	103					372,99							
54	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	3,62124 0,05748*63	139,16					503,93							
Калькуляция № 7. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см																	
55	ФЕР27-06-026-01	Разлив вяжущих материалов НР (0,54 руб.); 142% от ФОТ СП (0,31 руб.); 95% от ФОТ	т	0,041386 1*0,00072*57,48	39,1		39,1	7,15	1,62		1,62	0,3				0,03	
56	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 МАТ=21000/1,2/5,18	т	0,042627 1*0,00072*57,48*1,03	3378,38 21000/1,2/5,18				144,01								
57	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (61,5 руб.); 142% от ФОТ СП (34,97 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,05748 1/1000*57,48	3152,48	368,45	2390,24	263,75	181,2	21,18	137,39	15,16			2,2	1,1	
58	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (-1 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к расц.; ЗТМ=2; МАТ=2 к расц.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (-0,17 руб.); 142% от ФОТ СП (-0,1 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	-0,05748 -1/1000*57,48	1,74	1,74			-0,1	-0,1					-0,01		

67	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (8,75 руб.): 95% от ФОТ СП (3,91 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3	0,01056 1/1000*0,56	4267,54	117,62	4145,58	588,87	45,07	1,24	43,78	6,22	0,16	0,46
68	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	17,952 1*1,7*10,56	11,42	11,42	205,01				205,01			
Калькуляция № 3. Устройство оснований из щебня толщ. 20 см														
69	ФЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных 5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР (54,51 руб.): 142% от ФОТ СП (31 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,03279 1/1000*32,79	5595,91	304,66	5218,05	656,2	183,49	9,99	171,1	21,52	1,22	1,64
3	1. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	0	130									
У0	2. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	15 0,49185	130				63,94					
3	3. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
У0	4. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	189 6,19731	103				638,32					
70	ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	0,49185 0,03279*15	141,62				69,66					
71	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	6,19731 0,03279*189	139,16				862,42					

72	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (+5 см) 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (на толщину 5 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЗМ=5 к расц.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расц.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) НР (8,78 руб.); 142% от ФОТ СП (4,99 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,03279 1/1000*32,79	1192,05		1192,05	150,7	39,09	39,09	4,94		0,41
3	1. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103								
У8	2. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	63 2,06577	103						212,77		
73	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	2,06577 0,03279*63	139,16						287,47		
Калькуляция № 4. Устройство оснований из щебня толщ. 15 см													
74	ФЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня НР (29,32 руб.); 142% от ФОТ СП (16,67 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	100 м2	0,069 6,9/100	500,76	221,99	273,89	35	34,55	15,32	18,9	2,42	1,81
75	ФЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (+3 см) (на толщину 3 см ПЗ=3 (ОЗП=3; ЗМ=3 к расц.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расц.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) НР (1,92 руб.); 142% от ФОТ СП (1,09 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	100 м2	0,069 6,9/100	40,71	13,71	27	3,03	2,81	0,95	1,86	0,21	0,11
76	ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	0,5037 6,9*0,0571,46	141,62				71,33				
77	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	1,0074 6,9*0,1*1,46	139,16				140,19				
Калькуляция № 7. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см													
78	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов НР (0,3 руб.); 142% от ФОТ СП (0,17 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	т	0,023609 1*0,00072*32,79	39,1		39,1	7,15	0,92		0,92	0,17	0,02
79	Счет-фактура	Битум ЭБК А/ ЭБ К2 МАТ=21000/1,2/5,18	т	0,024317 1*0,00072*32,79*1,03	3378,38 21000/1,2/5,18				82,15				

80	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (35,07 руб.): 142% от ФОТ СП (19,95 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,03279 1/1000*32,79	3152,48	368,45	2390,24	263,75	103,37	12,08	78,38	8,65	1,26	0,63
81	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (-1 см) (Изменение толщины покрытия П3=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; Т3=2; ТЗМ=2)) НР (-0,1 руб.): 142% от ФОТ СП (-0,06 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	-0,03279 -1/1000*32,79	1,74	1,74			-0,06	-0,06			-0,01	
82	ФССЦ-04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	Т	2,305137 (0,0937*0,0234)*32,79	451,75				1041,35					
83	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов НР (0,3 руб.): 142% от ФОТ СП (0,17 руб.): 95% от ФОТ	Т	0,023609 1*0,00072*32,79	39,1		39,1	7,15	0,92		0,92	0,17		0,02
84	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 МАТ=21000/1,2/5,18	Т	0,024317 1*0,00072*32,79*1,03	3378,38 21000/1,2/5,18				82,15					
85	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (35,03 руб.): 142% от ФОТ СП (19,92 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,03279 1/1000*32,79	2984,49	368,45	2385,37	263,01	97,86	12,08	78,22	8,62	1,26	0,63
86	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1 см) (Изменение толщины покрытия П3=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; Т3=2; ТЗМ=2)) НР (0,1 руб.): 142% от ФОТ СП (0,06 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,03279 1/1000*32,79	7,94	1,74	6,2		0,26	0,06	0,2		0,01	
87	ФССЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	Т	3,961032 (0,0966*0,0242)*32,79	512,4				2029,63					
Калькуляция № 8. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 5 см														
88	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов НР (0,07 руб.): 142% от ФОТ СП (0,04 руб.): 95% от ФОТ	Т	0,004968 1*0,00072*6,9	39,1		39,1	7,15	0,19		0,19	0,04		

89	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 МАТ=21000/1,25,18	т	0,005117 1*0,00072*6,9*1,03	3378,38 21000/1,25,18					17,29						
90	ФЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см НР (15,93 руб.): 142% от ФОТ СП (9,06 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м2	0,069 1/100*6,9	299,11	140,46	57,25	0,8		20,64	9,69	3,95	0,06	1,04		
91	ФЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (+2 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=4 (ОЗП=4; ЗМ=4 к расх.; ЗГМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР (9,71 руб.): 142% от ФОТ СП (5,52 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м2	0,069 1/100*6,9	119,8	86,2	33,6			8,27	5,95	2,32		0,64		
92	ФССЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	0,82662 (0,0714+0,0484)*6,9	512,4					423,56						

Калькуляция № 9. Устройство 1 м. Дорожного бортового камня (со стоимостью бортового камня)

93	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР (0,95 руб.): 142% от ФОТ СП (0,54 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м3	0,0012 (0,3*0,1*1)/100*4	3551,63	195,7	3338,85	278,65		4,26	0,23	4,01	0,33	0,03	0,02	
94	ФССЦ-02.2.05.04-0114	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 20-40 мм	м3	0,1512 0,3*0,1*4*1,26	140,9					21,3						
95	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий НР (42,74 руб.): 142% от ФОТ СП (24,31 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м	0,04 1/100*4	4412,47	643,64	78,78	9,64		176,5	25,75	3,15	0,39	3,04	0,03	
96	ФССЦ-05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15/бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 (ГОСТ 6665-91)	шт	4 1*4	63,12					252,48						
Калькуляция № 11. Устройство 1 м. тротуарного бортового камня (со стоимостью бортового камня)																
97	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР (0,74 руб.): 142% от ФОТ СП (0,42 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м3	0,0009 (0,3*0,1*1)/100*3	3651,63	195,7	3338,85	278,65		3,2	0,18	3,01	0,25	0,02	0,02	
98	ФССЦ-02.2.05.04-0114	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 20-40 мм	м3	0,1134 0,3*0,1*3*1,26	140,9					15,98						

99	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий НР (32,05 руб.): 142% от ФОТ СП (18,23 руб.): 95% от ФОТ	100 м	0,03 1/100³	4412,47	643,64	78,78	9,64	132,37	19,31	2,36	0,29	2,28	0,02
100	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8/бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м³/ (ГОСТ 6665-91)	шт	3 1³	22,36				67,08					
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем														
101	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (в т.ч. заполнение швов битумной мастикой) НР (96,8 руб.): 142% от ФОТ СП (55,05 руб.): 95% от ФОТ	100 м	0,197 1/100¹⁹,7	5804,92	66,9	5329,79	215,29	1143,57	13,18	1049,97	42,41	1,67	3,67
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия														
102	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (20,17 руб.): 115% от ФОТ СП (13,42 руб.): 90% от ФОТ	100 м²	0,5 1/100⁵⁰	30,5	30,5			15,25	15,25			1,96	
Итого по разделу 4 3 мкр. 15, разрешение № 1066-18, (дефектная № 421)-дворовая территория , тротуар										45518,74			18,97	9,77
Раздел 5. ул. Кремлева, 3, разрешение № 0150-19, (дефектная № 419) -дворовая территория														
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта														
103	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м³, группа грунтов 2 НР (5,55 руб.): 95% от ФОТ СП (2,48 руб.): 50% от ФОТ	1000 м³	0,00669 1/1000⁹,69	4267,54	117,62	4145,58	588,87	28,55	0,79	27,73	3,94	0,1	0,29
104	ФССЦнг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	11,373 1¹,7⁶,69	11,42		11,42		129,88		129,88			
Калькуляция № 3. Устройство оснований из щебня толщ. 20 см														
105	ФЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см²): однослойных 5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР (30,83 руб.): 142% от ФОТ СП (17,53 руб.): 95% от ФОТ	1000 м²	0,01855 1/1000⁷,8,55	5595,91	304,66	5218,05	656,2	103,8	5,65	96,79	12,17	0,69	0,93
3	1. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м³	0	130									

У0	2.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	15 0,27825	130							36,17							
3	3.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103														
У0	4.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	189 3,50595	103							361,11							
106	ФССЦ-02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	0,27825 0,07855*15	141,62							39,41							
107	ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	3,50595 0,07855*189	139,16							487,89							
108	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (+5 см) 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (на толщину 5 см ПЗ=5 (ОЗГ=5; ЗМ=5 к раск.; ЗЛМ=5; МАТ=5 к раск.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (4,97 руб.); 142% от ФОТ СП (2,83 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,01855 1/1000*18,55	1192,05		1192,05		150,7		22,11		22,11		2,8			0,23	
3	1.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103														
У0	2.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	63 1,16865	103							120,37							
109	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	1,16865 0,07855*63	139,16							162,63							
Калькуляция № 4. Устройство оснований из щебня толщ. 15 см																			
110	ФЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня НР (31,86 руб.); 142% от ФОТ СП (18,12 руб.); 95% от ФОТ	100 м2	0,075 7,5/100	500,76	221,99	273,89		35		37,56	16,65	20,54	2,63	1,97		0,24		
111	ФЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (+3 см) (на толщину 3 см ПЗ=3 (ОЗГ=3; ЗМ=3 к раск.; ЗЛМ=3; МАТ=3 к раск.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) НР (2,09 руб.); 142% от ФОТ СП (1,19 руб.); 95% от ФОТ	100 м2	0,075 7,5/100	40,71	13,71	27	3,03		3,05	1,03	2,02	0,23	0,12		0,02			

112	ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	0,5475 7,5*0,05*1,46	141,62														
113	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	1,095 7,5*0,1*1,46	139,16														
Калькуляция № 7. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см																			
114	ФЕР27-06-026-01	Разлив вяжущих материалов НР (0,18 руб.); 142% от ФОТ СП (0,11 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	т	0,013356 1*0,00072*18,55	39,1		39,1		7,15		0,52		0,52		0,1			0,01	
115	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 МАТ=21000/1,25; 18	т	0,013757 1*0,00072*18,55*1,03	3378,38 21000/1,25; 18						46,48								
116	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (19,82 руб.); 142% от ФОТ СП (11,27 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,01855 1/1000*18,55	3152,48	368,45	2390,24	263,75			58,48	6,83	44,34	4,89	0,71			0,36	
117	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (-1 см) (Изменение толщины покрытия Т3=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; Т3=2; ТЗМ=2)) НР (-0,04 руб.); 142% от ФОТ СП (-0,02 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	-0,01855 -1/1000*18,55	1,74	1,74					-0,03	-0,03							
118	ФССЦ-04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	1,304065 (0,0937*0,0234)*18,55	451,75						589,11								
119	ФЕР27-06-026-01	Разлив вяжущих материалов НР (0,18 руб.); 142% от ФОТ СП (0,11 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	т	0,013356 1*0,00072*18,55	39,1		39,1		7,15		0,52		0,52		0,1			0,01	
120	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 МАТ=21000/1,25; 18	т	0,013757 1*0,00072*18,55*1,03	3378,38 21000/1,25; 18						46,48								
121	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (19,81 руб.); 142% от ФОТ СП (11,26 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,01855 1/1000*18,55	2984,49	368,45	2385,37	263,01			55,36	6,83	44,25	4,88	0,71			0,35	

122	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (0,04 руб.); 142% от ФОТ СП (0,02 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,01855 1/100*18,55	7,94	1,74	6,2		0,15	0,03	0,12			
123	ФССЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	Т	2,24084 (0,0866+0,0242)*18,55	512,4				1148,21					
Калькуляция № 8. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 5 см														
124	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов НР (0,07 руб.); 142% от ФОТ СП (0,04 руб.); 95% от ФОТ	Т	0,0054 1*0,00072*7,5	39,1		39,1	7,15	0,21		0,21	0,04		
125	Счет-фактура	Битум ЭБК А/ ЭБ К2 МАТ=21000/1,25,18	Т	0,005562 1*0,00072*7,5*1,03	3378,38 21000/1,25,18				18,79					
126	ФЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см НР (17,31 руб.); 142% от ФОТ СП (9,84 руб.); 95% от ФОТ	100 м2	0,075 1/100*7,5	299,11	140,46	57,25	0,8	22,43	10,53	4,29	0,06	1,13	0,01
127	ФЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (+2 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=4 (ОЗП=4; ЗМ=4 к раск.; ЗПМ=4; МАТ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР (10,56 руб.); 142% от ФОТ СП (6,01 руб.); 95% от ФОТ	100 м2	0,075 1/100*7,5	119,8	86,2	33,6		8,99	6,47	2,52		0,7	
128	ФССЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	Т	0,8985 (0,0714+0,0484)*7,5	512,4				460,39					
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем														
129	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (в т.ч. заполнение швов битумной мастикой) НР (75,2 руб.); 142% от ФОТ СП (42,77 руб.); 95% от ФОТ	100 м	0,153 1/100*15,3	5804,92	66,9	5329,79	215,29	888,15	10,24	815,46	32,94	1,3	2,85
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия														

130	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (20,17 руб.); 115% от ФОТ СП (13,42 руб.); 90% от ФОТ	100 м2	0,5 1/100*90	30,5	30,5			15,25	15,25			1,96	
Итого по разделу 5 ул. Кремлева, 3, разрешение № 0150-19, (дефектная № 419) - дворовая территория														
Раздел 6. ул. Омская, 72а разрешение №0214-19, (дефектная № 408) - проезжая часть														
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта														
131	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (0,55 руб.); 95% от ФОТ СП (0,25 руб.); 50% от ФОТ	1000 м3	0,00067 1/1000*0,67	4267,54	117,62	4145,58	588,87	2,86	0,08	2,78	0,39	0,01	0,03
132	ФССЦп-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	1,139 1*1,17*0,67	11,42		11,42		13,01		13,01			
Калькуляция № 2. Устройство оснований из щебня толщ. 25 см.														
133	ФЕР27-04-005-03	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2); нижнего слоя двухслойных 3 852,56 = 23 319,56 - 189 x 103,00 (Прил. 27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗТ=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (22,35 руб.); 142% от ФОТ СП (12,71 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,01525 1/1000*15,25	4613,31	314,03	4250,48	536,2	70,35	4,79	64,82	8,18	0,59	0,63
3	1. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
У0	2. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	189 2,88225	103				296,87					
134	ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	2,88225 0,01525*189	141,62				408,18					

135	ФЕР27-04-005-02	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): верхнего слоя двухслойных 5 920,01 = 27 337,01 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 (Прил. 27.3 п.3. 1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2. ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2. ТЗ=1,2. ТЗМ=1,2) НР (31,13 руб.): 142% от ФОТ СЛ (17,7 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,01525 1/1000*15,25	7089,37	362,35	6653,82	816,36	108,11	5,53	101,47	12,45	0,68	0,96
3	1. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	0	130									
У0	2. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	15 0,22875	130				29,74					
3	3. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
У0	4. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	189 2,88225	103				296,87					
136	ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	0,22875 0,01525*15	141,62				32,4					
137	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	2,88225 0,01525*189	139,16				401,09					
138	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (-5 см) 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (Изменение толщины слоя ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5); Прил. 27.3 п.3. 1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (-4,9 руб.): 142% от ФОТ СЛ (-2,79 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	-0,01525 -1/1000*15,25	1430,46		1430,46	180,84	-21,81		-21,81	-2,76		-0,23
3	1. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									

УД	2.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	63	103														
	02.2.05.04-0110			-0,96075															
139	ФССС-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	-0,96075 -0,07525*63	139,16										-133,7				

Калькуляция № 6. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 12 см

140	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,16 руб.); 142% от ФОТ СЛ (0,09 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	т	0,01098 1*0,00072*15,25	46,92		46,92	8,58	0,52	0,52	0,09	0,01							
141	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 МАТ=21000/1,25,18	т	0,011309 1*0,00072*15,25*1,03	3378,38 21000/1,25,18				38,21										
142	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (19,58 руб.); 142% от ФОТ СЛ (11,14 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,01525 1/1000*15,25	3704,22	442,14	2868,29	316,5	56,49	6,74	43,74	4,83	0,7	0,35					
143	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (+3 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=6 (ОЗГ=6; ЗМ=6 к раск.; ЗГМ=6; МАТ=6 к раск.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,17 руб.); 142% от ФОТ СЛ (0,1 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,01525 1/1000*15,25	6,26	6,26			0,1	0,1		0,01							
144	ФССС-04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродорожные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	2,499475 (0,0937*0,0702)*15,25	451,75				1129,14										
145	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,16 руб.); 142% от ФОТ СЛ (0,09 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	т	0,01098 1*0,00072*15,25	46,92		46,92	8,58	0,52	0,52	0,09	0,01							

146	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЭБ К2 МАТ=21000/1,25; 18	т	0,011309 1*0,00072*15,25*1,03	3378,38 21000/1,25; 18					38,21									
147	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (19,54 руб.); 142% от ФОТ СП (11,11 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2 1/1000*15,25	0,01525 1/1000*15,25	3535,25	442,14	2862,44	315,61		53,91	6,74	43,65	4,81	0,7	0,35				
148	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1 см) (Изменение толщины покрытия ТЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗТМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,04 руб.); 142% от ФОТ СП (0,02 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2 1/1000*15,25	0,01525 1/1000*15,25	9,53	2,09	7,44		0,15	0,03	0,12								
149	ФССЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т (0,0966*0,0242)*15,25	1,8422 (0,0966*0,0242)*15,25	512,4				943,94										
Калькуляция № 15. Устройство газона																			
150	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (12,59 руб.); 115% от ФОТ СП (8,38 руб.); 90%*0,85 от ФОТ	100 м2 1/100*31,2	0,312 1/100*31,2	30,5	30,5			9,52	9,52				1,22					
151	ФЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см; вручную НР (131,04 руб.); 115% от ФОТ СП (87,17 руб.); 90%*0,85 от ФОТ	100 м2 1/100*31,2	0,312 1/100*31,2	2296,1	317,6			716,38	99,09				12,48					
Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка																			

152	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной полосе проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (116,2 руб.): 142% от ФОТ СП (66,08 руб.): 95% от ФОТ	100 м3	0,1858 1'0,2'1'100'92,9	2735,95	151,28	2572,46	213,11	508,34	28,11	477,96	39,6	3,5	3,09
153	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	20,438 92,9'0,2'1,1	55,26				1129,4					
154	ФССЦп-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	32,7'008 20,438'1,6	3,86		3,86		126,23		126,23			

Калькуляция №36 Обратная засыпка песком

155	ФЕР01-01-003-13	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3: группа грунтов 1 (разрабатывание выгруженного в раскопку песка) НР (34,64 руб.): 95% от ФОТ СП (15,5 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3	0,07432 1'0,8'1'1000'92,9	2419,65	83,85	2336	315,36	179,84	6,23	173,61	23,44	0,8	1,74
156	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	81,752 92,9'0,8'1,1	55,26				4517,62					
157	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (20% от выгруженного песка - подбивка под трубы, разравнивание, трамбование) НР (90,77 руб.): 80% от ФОТ СП (43,4 руб.): 45% от ФОТ	100 м3	0,14864 92,9'0,8'0,2'1'00	663,75	663,75			98,66	98,66			13,15	
158	ФССЦп-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	130,8032 81,752'1,6	3,86		3,86		504,9		504,9			

Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем

159	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (в т.ч. заполнение швов битумной мастикой) (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (65,46 руб.): 142% от ФОТ СП (37,23 руб.): 95% от ФОТ	100 м	0,111 1/100*11,1	6884,26	80,28	6395,75	258,35	764,15	8,91	709,93	28,68	1,13	2,48
-----	-----------------	---	-------	---------------------	---------	-------	---------	--------	--------	------	--------	-------	------	------

Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия

160	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (40,34 руб.): 115% от ФОТ СП (26,84 руб.): 90% от ФОТ	100 м2	1 1/100*100	30,5	30,5			30,5	30,5			3,91	
-----	-----------------	--	--------	----------------	------	------	--	--	------	------	--	--	------	--

Итого по разделу 6 ул. Омская, 72а разрешение №0214-19, (дефектная № 408) - проезжая часть

69279,3	44,71	11,77
---------	-------	-------

Раздел 7. ул. Гатарина, 86, разрешение № 0225-19, (дефектная № 409) - дворовая территория

Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта

161	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (9,78 руб.): 95% от ФОТ СП (0,35 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3	0,00093 1/1000*0,93	4267,54	117,62	4145,58	588,87	3,97	0,11	3,86	0,55	0,01	0,04
162	ФЭСЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км 1 класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	1,581 1*1,7*0,93	11,42		11,42		18,06		18,06			

Калькуляция № 3. Устройство оснований из щебня толщ. 20 см

163	ФЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных 5 895,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР (14,61 руб.): 142% от ФОТ СП (8,31 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,0088 1/1000*8,8	5595,91	304,66	5218,05	656,2	49,24	2,68	45,92	5,77	0,33	0,44
3	1. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	0	130									
У6	2. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	15 0,132	130				17,16					
3	3. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									

У8	4.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	189	1,6632	103					171,31						
164	ФССЦ-02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	0,132	0,008715	141,62					18,69						
165	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	1,6632	0,0087189	139,16					231,45						
166	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (+5 см) 238,41 = 1 536,21 - 12,6 × 103,00 (на толщину 5 см ПЗ=5 (ОЗГ=5; ЗМ=5 к расц.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расц.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (2,36 руб.); 142% от ФОТ СП (1,34 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,0088	1/1000*8,8	1192,05		1192,05	150,7	10,49	10,49	1,33				0,11	
3	1.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0		103											
У8	2.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	63	0,5544	103					57,1						
167	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	0,5544	0,008763	139,16					77,15						
Калькуляция № 7. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см																	
168	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов НР (0,09 руб.); 142% от ФОТ СП (0,05 руб.); 95% от ФОТ	т	0,006336	1/0,00072*8,8	39,1		39,1	7,15	0,25		0,25	0,05				
169	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 МАТ=21000/1,25,18	т	0,006526	1/0,00072*8,8+1,03	3378,38				22,05							
170	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (9,41 руб.); 142% от ФОТ СП (5,35 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,0088	1/1000*8,8	3152,48		368,45	2390,24	263,75	27,74	3,24	21,03	2,32		0,34	0,17
171	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (-1 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к расц.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расц.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (-0,03 руб.); 142% от ФОТ СП (-0,02 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	-0,0088	-1/1000*8,8	1,74		1,74		-0,02	-0,02						

172	ФЭСЦ-04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	Т	0,61864 (0,0937*0,0234)*8,8	451,75					279,47									
173	ФЕР27-06-026-01	Розлив вязких материалов НР (0,09 руб.): 142% от ФОТ СП (0,05 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	Т	0,006336 1*0,00072*8,8	39,1				39,1	7,15	0,25		0,25	0,05					
174	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЗБ К2 МАТ=210001,2/5,18	Т	0,006526 1*0,00072*8,8*1,03	3378,38 210001,2/5,18						22,05								
175	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (9,4 руб.): 142% от ФОТ СП (5,35 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,0088 1/1000*8,8	2984,49	368,45	2385,37	263,01			26,26	3,24	20,99	2,31	0,34	0,17			
176	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1 см) (изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к расх.; ЗГМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (0,03 руб.): 142% от ФОТ СП (0,02 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,0088 1/1000*8,8	7,94	1,74	6,2				0,07	0,02	0,05						
177	ФЭСЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	Т	1,06304 (0,0966*0,0242)*8,8	512,4						544,7								
Калькуляция № 15. Устройство газона																			
178	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (4,84 руб.): 115% от ФОТ СП (3,22 руб.): 90%*0,85 от ФОТ	100 м2	0,12 1/100*12	30,5	30,5					3,66	3,66			0,47				
179	ФЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см. вручную НР (50,4 руб.): 115% от ФОТ СП (33,53 руб.): 90%*0,85 от ФОТ	100 м2	0,12 1/100*12	2296,1	317,6					275,53	38,11			4,8				
Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка																			
180	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка НР (37,56 руб.): 142% от ФОТ СП (21,36 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м3	0,0721 1*0,2*1/100*36,05	2281,99	126,07	2143,72	177,59			164,53	9,09	154,56	12,8	1,13	1			

181	ФСС-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3	7,931 36,05*0,2*1,1	55,26						438,27								
182	ФССЦп-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 2 км НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	12,6896 7,931*1,6	3,86			3,86				48,98		48,98					
Калькуляция №36 Обратная засыпка песком																			
183	ФЕР01-01-003-13	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (разравнивание выгруженного в раскопку песка) НР (13,45 руб.): 95% от ФОТ СП (6,02 руб.): 50%*0,85 от ФОТ	1000 м3	0,02884 1*0,8*36,05/1000	2419,85	83,85	2336	315,36			69,79	2,42	67,37	9,1	0,31	0,67			
184	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3	31,724 36,05*0,8*1,1	55,26						1753,07								
185	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов: 1 (20% от выгруженного песка - подбивка под трубы, разравнивание, трамбование) НР (35,22 руб.): 80% от ФОТ СП (16,84 руб.): 45%*0,85 от ФОТ	100 м3	0,05768 36,05*0,8*0,2/100	663,75	663,75					38,29	38,29			5,1				
186	ФССЦп-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 2 км НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	50,7584 31,724*1,6	3,86			3,86			195,93		195,93						
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем																			
187	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (в т.ч. Заполнение швов битумной мастикой) НР (42,74 руб.): 142% от ФОТ СП (24,31 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м	0,087 1/100*8,7	5804,92	66,9	5329,79	215,29			505,03	5,82	463,69	18,73	0,74	1,62			
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия																			
188	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (20,17 руб.): 115% от ФОТ СП (13,42 руб.): 90%*0,85 от ФОТ	100 м2	0,5 1/100*50	30,5	30,5					15,25	15,25			1,96				
Итого по разделу 7 ул. Гагарина, 86, разрешение № 0225-19, (дефектная № 409)- дворовая территория																	28766,98	17,86	5,28
Раздел 8. 2 мкр. 4, разрешение № 1048-18, (дефектная № 432) -дворовая территория																			
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта																			

189	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м ³ , группа грунтов 2 НР (6,74 руб.): 95% от ФОТ СП (3,01 руб.): 50% от ФОТ	1000 м ³	0,00813 1/1000*8,13	4267,54	117,62	4145,58	588,87	34,7	0,96	33,7	4,79	0,12	0,35
190	ФССЦп-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстоянии: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза 13,821 1*1,7*8,13		11,42		11,42		157,84		157,84			
Калькуляция № 3. Устройство оснований из щебня толщ. 20 см														
191	ФЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): однослойных 5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР (48,29 руб.): 142% от ФОТ СП (27,46 руб.): 95% от ФОТ	1000 м ²	0,02904 1/1000*29,04	5595,91	304,66	5218,05	656,2	162,51	8,85	151,53	19,06	1,08	1,45
3	1. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м ³	0	130									
УД	2. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м ³	15 0,4356	130				56,63					
3	3. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м ³	0	103									
УД	4. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м ³	189 5,48856	103				565,32					
192	ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м ³	0,4356 0,02904*15	141,62				61,69					
193	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м ³	5,48856 0,02904*189	139,16				763,79					

194	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (+5 см) 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (на толщину 5 см ПЗ=5 (ОЗГ=5; ЗМ=5 к расх.; ЗТМ=5); МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (7,78 руб.); 142% от ФОТ СП (4,43 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,02904 1/1000*29,04	1192,05		1192,05	150,7	34,62	34,62	4,38	0,36
3	1. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103							
У0	2. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	63 1,82952	103				188,44			
195	ФССЛ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	1,82952 0,02904*63	139,16				254,6			
Калькуляция № 7. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см												
196	ФЕР27-06-026-01	Разлив вяжущих материалов НР (0,27 руб.); 142% от ФОТ СП (0,15 руб.); 95% от ФОТ	т	0,020909 1*0,00072*29,04	39,1		39,1	7,15	0,82	0,82	0,15	0,01
197	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 МАТ=21000/1,2/5,18	т	0,021536 1*0,00072*29,04*1,03	3378,38 21000/1,2/5,18				72,76			
198	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (31,08 руб.); 142% от ФОТ СП (17,68 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,02904 1/1000*29,04	3152,48	368,45	2390,24	263,75	91,55	10,7	69,41	7,66 1,11
199	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (-1 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к расх.; ЗТМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (-0,09 руб.); 142% от ФОТ СП (-0,05 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	-0,02904 -1/1000*29,04	1,74	1,74			-0,05	-0,05		-0,01
200	ФССЛ-04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	2,041512 (0,0937-0,0234)*29,04	451,75				922,25			
201	ФЕР27-06-026-01	Разлив вяжущих материалов НР (0,27 руб.); 142% от ФОТ СП (0,15 руб.); 95% от ФОТ	т	0,020909 1*0,00072*29,04	39,1		39,1	7,15	0,82	0,82	0,15	0,01
202	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 МАТ=21000/1,2/5,18	т	0,021536 1*0,00072*29,04*1,03	3378,38 21000/1,2/5,18				72,76			

203	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (31,04 руб.): 142% от ФОТ СП (17,65 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,02904 1/1000*29,04	2984,49	368,45	2385,37	263,01	86,67	10,7	69,27	7,64	1,11	0,56
204	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗГМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (0,09 руб.): 142% от ФОТ СП (0,05 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,02904 1/1000*29,04	7,94	1,74	6,2		0,23	0,05	0,18		0,01	
205	ФССЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	3,508032 (0,0966+0,0242)*29,04	512,4				1797,52					
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем														
206	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (в т.ч. заполнение швов битумной мастикой) НР (77,87 руб.): 142% от ФОТ СП (44,28 руб.): 95% от ФОТ	100 м	0,1585 1/100*15,85	5804,92	66,9	5329,79	215,29	920,08	10,6	844,77	34,12	1,35	2,35
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия														
207	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (40,34 руб.): 115% от ФОТ СП (26,84 руб.): 90% от ФОТ	100 м2	1 1/100*100	30,5	30,5			30,5	30,5			3,91	
Итого по разделу 8.2 мкр. 4, разрешение № 1048-18, (дефектная № 432) - дворовая территория														
Раздел 9. 3 мкр, 8, разрешение № 0114-19, № 0151-19 (дефектная № 420) - дворовая территория; тротуар														
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта														
208	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (6,34 руб.): 95% от ФОТ СП (2,83 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3	0,00764 1/1000*7,64	4267,54	117,62	4145,58	588,87	32,6	0,9	31,67	4,5	0,12	0,33
209	ФССЦп-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	12,988 1*1,7*7,64	11,42		11,42		148,32		148,32			
Калькуляция № 3. Устройство оснований из щебня толщ. 20 см														

210	ФЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): однослойных 5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР (34,22 руб.): 142% от ФОТ СП (19,46 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,02059 1/1000'20,59	5595,91	304,66	5218,05	656,2	115,22	6,27	107,44	13,51	0,77	1,03
3	1. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	0	130									
УД	2. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	15 0,30885	130				40,15					
3	3. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
УД	4. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	189 3,89151	103				400,83					
211	ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	0,30885 0,02059'15	141,62				43,74					
212	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	3,89151 0,02059'189	139,16				541,54					
213	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (+ 5 см) 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (на толщину 5 см ТЗ=5; ОЗТ=5; ЗМ=5 к раск.; ЗТМ=5; МАТ=5 к раск.; ТЗ=5; ТЗМ=5) НР (5,51 руб.): 142% от ФОТ СП (3,13 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,02059 1/1000'20,59	1192,05		1192,05	150,7	24,54		24,54	3,1		0,26
3	1. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
УД	2. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	63 1,29717	103				133,61					
214	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	1,29717 0,02059'63	139,16				180,51					

Калькуляция № 4. Устройство оснований из щебня толщ. 15 см

215	ФЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня НР (39,76 руб.): 142% от ФОТ СП (22,61 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м2	0,0936 9,36/100	500,76	221,99	273,89	35	46,87	20,78	25,64	3,28	2,46	0,3
216	ФЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (+3 см) (на толщину 3 см ПЗ=3 (ОЗП=3; ЗМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) НР (2,58 руб.): 142% от ФОТ СП (1,47 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м2	0,0936 9,36/100	40,71	13,71	27	3,03	3,81	1,28	2,53	0,28	0,15	0,03
217	ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	0,68328 9,36*0,057,46	141,62				96,77					
218	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	1,36656 9,36*0,171,46	139,16				190,17					
Калькуляция № 7. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см														
219	ФЕР27-06-026-01	Розлив вязких материалов НР (0,2 руб.): 142% от ФОТ СП (0,11 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	т	0,014825 1*0,00072*20,59	39,1		39,1	7,15	0,58		0,58	0,11		0,01
220	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЭБ К2 МАТ=21000/1,25,18	т	0,01527 1*0,00072*20,59*1,03	3378,38 21000/1,25,18				51,59					
221	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (22,04 руб.): 142% от ФОТ СП (12,53 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,02059 1/1000*20,59	3152,48	368,45	2390,24	263,75	64,91	7,59	49,22	5,43	0,79	0,39
222	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (-1 см) (Изменение толщины ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (-0,07 руб.): 142% от ФОТ СП (-0,04 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	-0,02059 -1/1000*20,59	1,74	1,74			-0,04	-0,04				
223	ФССЦ-04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродоимные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	1,447477 (0,0937*0,0234)*20,59	451,75				653,9					
224	ФЕР27-06-026-01	Розлив вязких материалов НР (0,2 руб.): 142% от ФОТ СП (0,11 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	т	0,014825 1*0,00072*20,59	39,1		39,1	7,15	0,58		0,58	0,11		0,01
225	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЭБ К2 МАТ=21000/1,25,18	т	0,01527 1*0,00072*20,59*1,03	3378,38 21000/1,25,18				51,59					

226	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ НР (22,02 руб.): 142% от ФОТ СП (12,52 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,02059 1/1000*20,59	2984,49	368,45	2385,37	263,01	61,45	7,59	48,11	5,42	0,79	0,39
227	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (0,07 руб.): 142% от ФОТ СП (0,04 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,02059 1/1000*20,59	7,94	1,74	6,2		0,16	0,04	0,12			
228	ФССЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	Т	2,487272 (0,0966+0,0242)*20,59	512,4				1274,48					

Калькуляция № 8. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 5 см

229	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов НР (0,09 руб.): 142% от ФОТ СП (0,05 руб.): 95% от ФОТ	Т	0,006739 1*0,00072*9,36	39,1		39,1	7,15	0,26		0,26	0,05		
230	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЗБ К2 МАТ=21000/1,25;18	Т	0,006941 1*0,00072*9,36*1,03	3378,38 21000/1,25;18				23,45					
231	ФЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см НР (21,6 руб.): 142% от ФОТ СП (12,28 руб.): 95% от ФОТ	100 м2	0,0936 1/100*9,36	299,11	140,46	57,25	0,8	28	13,15	5,36	0,07	1,42	0,01
232	ФЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (+2 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=4 (ОЗП=4; ЗМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР (13,18 руб.): 142% от ФОТ СП (7,49 руб.): 95% от ФОТ	100 м2	0,0936 1/100*9,36	119,8	86,2	33,6		11,21	8,07	3,14		0,87	
233	ФССЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	Т	1,121328 (0,0714+0,0484)*9,36	512,4				574,57					

Калькуляция № 9. Устройство 1 м. Дорожного бортового камня (со стоимостью бортового камня)

234	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР (1,46 руб.): 142% от ФОТ СП (0,83 руб.): 95% от ФОТ	100 м3	0,0018 0,3*0,1*1/100 ⁶	3551,63	195,7	3338,85	278,65	6,39	0,35	6,01	0,5	0,04	0,04
235	ФССЦ-02.2.05-04-0114	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 20-40 мм	м3	0,2268 0,3*0,1*6*1,26	140,9				31,96					
236	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий НР (64,1 руб.): 142% от ФОТ СП (36,45 руб.): 95% от ФОТ	100 м	0,06 1/100 ⁶	4412,47	643,64	78,78	9,64	264,75	38,62	4,73	0,58	4,56	0,04
237	ФССЦ-05.2.03-03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15/бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	6 1*6	63,12				378,72					
Калькуляция № 11. Устройство 1 м. тротуарного бортового камня (со стоимостью бортового камня)														
238	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР (1,96 руб.): 142% от ФОТ СП (1,11 руб.): 95% от ФОТ	100 м3	0,0024 0,3*0,1*1/100 ⁹	3561,63	195,7	3338,85	278,65	8,52	0,47	8,01	0,67	0,06	0,05
239	ФССЦ-02.2.05-04-0114	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 20-40 мм	м3	0,3024 0,3*0,1*8*1,26	140,9				42,61					
240	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий НР (85,44 руб.): 142% от ФОТ СП (48,59 руб.): 95% от ФОТ	100 м	0,08 1/100 ⁸	4412,47	643,64	78,78	9,64	353	51,49	6,3	0,77	6,09	0,06
241	ФССЦ-05.2.03-03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8/бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	8 1*8	22,36				178,88					
Калькуляция № 15. Устройство газона														
242	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (16,03 руб.): 115% от ФОТ СП (10,66 руб.): 90% от ФОТ	100 м2	0,3974 1/100*39,74	30,5	30,5			12,12	12,12			1,55	
243	ФЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см. вручную НР (166,91 руб.): 115% от ФОТ СП (111,03 руб.): 90% от ФОТ	100 м2	0,3974 1/100*39,74	2286,1	317,6			912,47	126,21			15,9	
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим														
244	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшим (в т.ч. заполнение швов битумной мастикой) НР (76,17 руб.): 142% от ФОТ СП (43,31 руб.): 95% от ФОТ	100 м	0,155 1/100*15,5	5804,92	66,9	5329,79	215,29	899,76	10,37	826,12	33,37	1,32	2,88

Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия													
245	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (40,34 руб.): 115% от ФОТ СП (26,84 руб.): 90% от ФОТ	100 м2	1	30,5	30,5			30,5	30,5		3,91	
Итого по разделу 9 3 мкр. 8, разрешение № 0114-19, № 0151-19 (дефектная № 420) - дворовая территория; прогулар													
												45264,41	7,29
Раздел 10. ул. Товарная, 5, разрешение № 0125-19 (дефектная № 416) -Дворовая территория													
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта													
246	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, грунтта грунтов 2 НР (3,59 руб.): 95% от ФОТ СП (1,61 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3	0,00433	4267,54	117,62	4145,58	588,87	18,48	0,51	17,95	2,55	0,07
247	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	7,361	11,42	11,42	84,06	84,06					
Калькуляция № 3. Устройство оснований из щебня толщ. 20 см													
248	ФЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных 5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР (25,72 руб.): 142% от ФОТ СП (14,62 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,01547	5595,91	304,66	5218,05	656,2	86,57	4,71	80,72	10,15	0,58
3	1. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	0	130								
УД	2. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	15	130				30,17				
3	3. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103								
УД	4. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	189	103				301,15				
249	ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	0,23205	141,62				32,86				
250	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	2,92383	139,16				406,88				

251	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (+5 см) 238,41 = 1 536,21 - 12,6 х 103,00 (на толщину 5 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЗМ=5 к раск.; ЗЛМ=5; МАТ=5 к раск.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (4,13 руб.); 142% от ФОТ СП (2,35 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,01547 1/1000*15,47	1192,05		1192,05	150,7	18,44	18,44	2,33	0,19
3	1. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103							
УД	2. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	63 0,97461	103				100,38			
252	ФССС-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	0,97461 0,01547*63	139,16				135,63			

Калькуляция № 7. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см

253	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов НР (0,14 руб.); 142% от ФОТ СП (0,08 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	т	0,011138 1*0,00072*15,47	39,1		39,1	7,15	0,44	0,44	0,08	0,01
254	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 МАТ=21000/1,2/5,18	т	0,011473 1*0,00072*15,47*1,03	3378,38 21000/1,2/5,18				38,76			
255	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (16,56 руб.); 142% от ФОТ СП (9,42 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,01547 1/1000*15,47	3152,48	368,45	2390,24	263,75	48,77	5,7	36,98	4,08 0,59 0,3
256	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (-1 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗЛМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (-0,04 руб.); 142% от ФОТ СП (-0,02 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	-0,01547 -1/1000*15,47	1,74	1,74			-0,03	-0,03		
257	ФССС-04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	1,087541 (0,0937-0,0234)*15,47	451,75				491,3			
258	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов НР (0,14 руб.); 142% от ФОТ СП (0,08 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	т	0,011138 1*0,00072*15,47	39,1		39,1	7,15	0,44	0,44	0,08	0,01
259	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 МАТ=21000/1,2/5,18	т	0,011473 1*0,00072*15,47*1,03	3378,38 21000/1,2/5,18				38,76			

260	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ НР (16,54 руб.): 142% от ФОТ СП (9,41 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,01547 1/1000*15,47	2984,49	368,45	2385,37	263,01	46,17	5,7	36,9	4,07	0,59	0,3
261	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1 см) (Изменение площади покрытия П3=2 (ОСП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗТМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (0,04 руб.): 142% от ФОТ СП (0,02 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,01547 1/1000*15,47	7,94	1,74	6,2		0,12	0,03	0,09			
262	ФССЦ-04.2.01-01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	1,868776 (0,0966+0,0242)*15,47	512,4				957,56					
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем														
263	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (в т.ч. заполнение швов битумной мастикой) НР (78,14 руб.): 142% от ФОТ СП (44,44 руб.): 95% от ФОТ	100 м	0,159 1/100*15,9	5804,92	66,9	5329,79	215,29	922,98	10,64	847,44	34,23	1,35	2,96
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия														
264	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (20,17 руб.): 115% от ФОТ СП (13,42 руб.): 90% от ФОТ	100 м2	0,5 1/100*50	30,5	30,5			15,25	15,25			1,96	
Итого по разделу 10 ул. Товарная, 5, разрешение № 0125-19 (дефектная № 416) -Дворовая территория														
Раздел 11. ул. Голова, 92, разрешение № 0046-19 (дефектная № 417) -Дворовая территория														
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта														
265	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м ³ , группа грунтов 2 НР (4,39 руб.): 95% от ФОТ СП (1,96 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3	0,00531 1/1000*5,31	4267,54	117,62	4145,58	588,87	22,66	0,62	22,01	3,13	0,08	0,23
266	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобильными самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	9,027 1*1,7*5,31	11,42		11,42		103,09		103,09			
Калькуляция № 3. Устройство оснований из щебня толщ. 20 см														

267	ФЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): однослойных 5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР (31,52 руб.): 142% от ФОТ СП (17,93 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,01896 1/1000*18,96	5595,91	304,66	5218,05	656,2	106,1	5,78	98,93	12,44	0,71	0,95
3	1. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	0	130									
Уд	2. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	15 0,2844	130				36,97					
3	3. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
Уд	4. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	189 3,58344	103				369,09					
268	ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	0,2844 0,01896*15	141,62				40,28					
269	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	3,58344 0,01896*189	139,16				498,67					
270	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (+5 см) 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (на толщину 5 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЗМ=5 к расх.; ЗМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) НР (5,08 руб.): 142% от ФОТ СП (2,89 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,01896 1/1000*18,96	1192,05		1192,05	150,7	22,6		22,6	2,86		0,24
3	1. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
Уд	2. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	63 1,19448	103				123,03					
271	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	1,19448 0,01896*63	139,16				166,22					

Калькуляция № 7. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см

272	ФЕР27-06-026-01	Розлив вязких материалов НР (0,18 руб.); 142% от ФОТ СП (0,11 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	Т	0,013651 1*0,00072*18,96	39,1		39,1	7,15	0,53	0,53	0,1		0,01
273	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 МАТ=21000/1,2/5,18	Т	0,014061 1*0,00072*18,96*1,03	3378,38 21000/1,2/5,18				47,5				
274	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (20,29 руб.); 142% от ФОТ СП (11,54 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,01896 1/1000*18,96	3152,48	366,45	2390,24	263,75	59,77	6,99	45,32	5	0,73 0,36
275	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (-1 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (-0,04 руб.); 142% от ФОТ СП (-0,02 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	-0,01896 -1/1000*18,96	1,74	1,74			-0,03	-0,03			
276	ФСС-04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	Т	1,332888 (0,0937*0,0234)*18,96	451,75				602,13				
277	ФЕР27-06-026-01	Розлив вязких материалов НР (0,18 руб.); 142% от ФОТ СП (0,11 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	Т	0,013651 1*0,00072*18,96	39,1		39,1	7,15	0,53		0,53	0,1	0,01
278	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 МАТ=21000/1,2/5,18	Т	0,014061 1*0,00072*18,96*1,03	3378,38 21000/1,2/5,18				47,5				
279	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (20,28 руб.); 142% от ФОТ СП (11,53 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,01896 1/1000*18,96	2984,49	366,45	2385,37	263,01	56,59	6,99	45,23	4,99	0,73 0,36
280	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (0,04 руб.); 142% от ФОТ СП (0,02 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,01896 1/1000*18,96	7,94	1,74	6,2		0,15	0,03	0,12		

294	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08(-1 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (-0,23 руб.); 142% от ФОТ СП (-0,13 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	-0,07905 -1/1000*79,05	1,74	1,74						-0,14	-0,14				-0,01	
295	ФССЦ-04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	Т	5,557215 (0,0937*0,0234)*79,05	451,75							2510,47						
296	ФЕР27-06-026-01	Резлив вяжущих материалов НР (0,72 руб.); 142% от ФОТ СП (0,41 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	Т	0,056916 1*0,00072*79,05	39,1		39,1	7,15				2,23		2,23	0,41			0,04
297	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЭБ К2 МАТ=21000/1,2/5,18	Т	0,058623 1*0,00072*79,05+1,03	3378,38 21000/1,2/5,18							198,05						
298	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (84,48 руб.); 142% от ФОТ СП (48,04 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,07905 1/1000*79,05	2984,49	366,45	2386,37	263,01				235,92	29,13	188,56	20,79		3,03	1,51
299	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (0,23 руб.); 142% от ФОТ СП (0,13 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,07905 1/1000*79,05	7,94	1,74	6,2					0,63	0,14	0,49			0,01	
300	ФССЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	Т	9,54924 (0,0966*0,0242)*79,05	512,4							4893,03						
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем																		
301	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (в т.ч. заполнение швов битумной мастикой) НР (292,18 руб.); 142% от ФОТ СП (166,15 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	100 м	0,5946 1/100*59,46	5804,92	66,9	5329,79	215,29				3451,61	39,78	3169,09	128,01		5,05	11,07
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия																		
302	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (80,67 руб.); 115% от ФОТ СП (53,66 руб.); 90%*0,85 от ФОТ	100 м2	2 1/100*200	30,5	30,5						61	61				7,82	

Итого по разделу 12 ул. К. Маркса, 98-106, разрешение № 1118-19 (дефектная № 418) - дворовая территория															94202,92				25,54	25,11
Раздел 13. ул. К. Мяготина, 91, разрешение № 0110-19 (дефектная № 433) -дворовая территория																				
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта																				
303	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (13 руб.): 95% от ФОТ СП (5,81 руб.): 50% от 0,85 от ФОТ	1000 м3	0,01569 1/1000*15,69	4267,54	117,62	4145,58	588,87	66,96	1,85	65,04	9,24	0,24	0,68						
304	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза 26,673 1*1,7*15,69	11,42			11,42		304,61		304,61									
Калькуляция № 3. Устройство оснований из щебня толщ. 20 см																				
305	ФЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных 5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР (93,18 руб.): 142% от ФОТ СП (52,99 руб.): 95% от 0,85 от ФОТ	1000 м2	0,05605 1/1000*56,05	5595,91	304,66	5218,05	656,2	313,65	17,08	292,47	36,78	2,09	2,8						
3	1. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	0	130															
У0	2. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	15 0,84075	130				109,3											
3	3. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103															
У0	4. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	189 10,59345	103				1091,13											
306	ФССЦ-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	0,84075 0,05605*15	141,62				119,07											
307	ФССЦ-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	10,59345 0,05605*189	139,16				1474,18											

308	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (+5 см) 238,41 = 1 536,21 - 12,6 × 103,00 (на толщину 5 см ПЗ=5 (ОЗГ=5; ЗМ=5 к раск.; ЗПМ=5; МАТ=5 к раск.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (15 руб.): 142% от ФОТ СП (8,53 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,05605 1/1000*56,05	1192,05		1192,05	150,7	66,81	66,81	8,45	0,7
3	1. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103							
У8	2. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	63 3,53115	103				363,71			
309	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	3,53115 0,05605*63	139,16				491,39			
Калькуляция № 7. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см												
310	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов НР (0,51 руб.): 142% от ФОТ СП (0,29 руб.): 95% от ФОТ	т	0,040356 1*0,00072*56,05	39,1		39,1	7,15	1,58	1,58	0,29	0,03
311	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 МАТ=21000/1,2/5,18	т	0,041567 1*0,00072*56,05*1,03	2433,94 21000/1,2/5,18				101,17			
312	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (59,97 руб.): 142% от ФОТ СП (34,1 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,05605 1/1000*56,05	3152,48	368,45	2390,24	263,75	176,7	20,65	133,97	2,15 1,08
313	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (-1 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (-0,17 руб.): 142% от ФОТ СП (-0,1 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	-0,05605 -1/1000*56,05	1,74	1,74			-0,1	-0,1		-0,01
314	ФССЦ-04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	3,940315 (0,0937*0,0234)*56,05	451,75				1780,04			
315	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов НР (0,51 руб.): 142% от ФОТ СП (0,29 руб.): 95% от ФОТ	т	0,040356 1*0,00072*56,05	39,1		39,1	7,15	1,58	1,58	0,29	0,03
316	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 МАТ=21000/1,2/5,18	т	0,041567 1*0,00072*56,05*1,03	3378,38 21000/1,2/5,18				140,43			

[illegible]

324	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (7,14 руб.): 95% от ФОТ СП (3,2 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3	0,00863 1/1000*8,63	4267,54	117,62	4145,58	588,87	36,83	1,02	35,78	5,08	0,13	0,38
325	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	14,671 1**1,78,63	11,42	11,42		167,54		167,54				
Калькуляция № 3. Устройство оснований из щебня толщ. 20 см														
326	ФЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных 5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР (50,24 руб.): 142% от ФОТ СП (28,57 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,03022 1/1000*30,22	5595,91	304,66	5218,05	656,2	169,11	9,21	157,69	19,83	1,13	1,51
3	1. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	0	130									
У0	2. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	15 0,4533	130			58,93						
3	3. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
У0	4. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	189 5,71158	103			588,29						
327	ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	0,4533 0,03022*5	141,62			64,2						
328	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	5,71158 0,03022*189	139,16			794,82						

329	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (+ 5 см) 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (на толщину 5 см ПЗ=5 (ОЗГ=5; ЗМ=5 к расц.; ЗЛМ=5; МАТ=5 к расц.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (8,08 руб.); 142% от ФОТ СП (4,59 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,03022 1/1000*30,22	1192,05		1192,05	150,7	36,02	36,02	4,55	0,38
3	1. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103							
Уд	2. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	63 1,90386	103				196,1			
330	ФССЛ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	1,90386 0,03022*63	139,16				264,94			
Калькуляция № 7. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см												
331	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов НР (0,28 руб.); 142% от ФОТ СП (0,16 руб.); 95% от ФОТ	т	0,021758 1/1000*2*30,22	39,1		39,1	7,15	0,85	0,85	0,16	0,01
332	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЭБ К2 МАТ=21000/1,25,18	т	0,022411 1/1000*2*30,22*1,03	3378,38 21000/1,25,18				75,71			
333	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкосернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (32,32 руб.); 142% от ФОТ СП (18,38 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,03022 1/1000*30,22	3152,48	368,45	2390,24	263,75	95,27	11,13	72,23	7,97 1,16 0,58
334	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (-1 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к расц.; ЗЛМ=2; МАТ=2 к расц.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (-0,09 руб.); 142% от ФОТ СП (-0,05 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	-0,03022 -1/1000*30,22	1,74	1,74			-0,05	-0,05		-0,01
335	ФССЛ-04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	2,124466 (0,0937*0,0234)*30,22	451,75				959,73			
336	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов НР (0,28 руб.); 142% от ФОТ СП (0,16 руб.); 95% от ФОТ	т	0,021758 1/1000*2*30,22	39,1		39,1	7,15	0,85	0,85	0,16	0,01
337	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЭБ К2 МАТ=21000/1,25,18	т	0,022411 1/1000*2*30,22*1,03	3378,38 21000/1,25,18				75,71			

338	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ НР (32,29 руб.): 142% от ФОТ СП (18,36 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,03022 1/1000*30,22	2984,49	368,45	2385,37	263,01	90,19	11,13	72,09	7,95	1,16	0,58
339	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (0,09 руб.): 142% от ФОТ СП (0,05 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,03022 1/1000*30,22	7,94	1,74	6,2		0,24	0,05	0,19		0,01	
340	ФССЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	3,650576 (0,0866+0,0242)*30,22	512,4				1870,56					

Калькуляция № 9. Устройство 1 м. дорожного бортового камня (со стоимостью бортового камня)

341	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР (3,41 руб.): 142% от ФОТ СП (1,94 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м3	0,0042 0,3*0,1*1/100*14	3551,63	195,7	3338,85	278,65	14,92	0,82	14,02	1,17	0,1	0,09
342	ФССЦ-02.2.05.04-0114	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 20-40 мм	м3	0,5292 0,3*0,1*14*1,26	140,9				74,56					
343	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий НР (149,55 руб.): 142% от ФОТ СП (85,05 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м	0,14 1/100*14	4412,47	643,64	78,78	9,64	617,75	90,11	11,03	1,35	10,65	0,1
344	ФССЦ-05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15/бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 (ГОСТ 6665-91)	шт	14 1*14	63,12				883,68					

Калькуляция № 15. Устройство газона

345	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (9,29 руб.): 115% от ФОТ СП (6,18 руб.): 90%*0,85 от ФОТ	100 м2	0,2304 1/100*23,04	30,5	30,5			7,03	7,03			0,9	
346	ФЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную НР (96,78 руб.): 115% от ФОТ СП (64,38 руб.): 90%*0,85 от ФОТ	100 м2	0,2304 1/100*23,04	2296,1	317,6			529,02	73,18			9,22	

Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем

347	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (в т.ч. заполнение швов битумной мастикой) НР (104,17 руб.): 142% от ФОТ СП (59,24 руб.): 95% от ФОТ	100 м	0,212 1/100*21,20	5804,92	66,9	5329,79	215,29	1230,64	14,18	1129,92	45,64	1,8	3,95
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия														
348	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (20,17 руб.): 115% от ФОТ СП (13,42 руб.): 90% от ФОТ	100 м2	0,5 1/100*50	30,5	30,5			15,25	15,25			1,96	
Итого по разделу 14 пр-т. Конституции, 38, разрешение № 0109-19 (дефектная № 434) дворовая территория										48616,18			32,44	9,49
Раздел 15. ул. К. Маркса, 131, разрешение № 0097-19 (дефектная № 435) -дворовая территория														
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта														
349	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (2,32 руб.): 95% от ФОТ СП (1,04 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3	0,0028 1/1000*2,8	4267,54	117,62	4145,58	588,87	11,95	0,33	11,61	1,65	0,04	0,12
350	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	4,76 1*1,7*2,8	11,42		11,42		54,36		54,36			
Калькуляция № 3. Устройство оснований из щебня толщ. 20 см														
351	ФЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных 5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР (16,63 руб.): 142% от ФОТ СП (9,46 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,01 1/1000*10	5595,91	304,66	5218,05	656,2	55,96	3,05	52,18	6,56	0,37	0,5
3	1. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	0	130									
Уд	2. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	15 0,15	130				19,5					
3	3. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
Уд	4. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	189 1,89	103				194,67					

352	ФССЛ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	0,15 0,010*15	141,62						21,24							
353	ФССЛ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	1,89 0,010*189	139,16						263,01							
354	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (+ 5 см) 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (на толщину 5 см ТЗ=5 (ОЗГ=5; ЗМ=5 к расх.; ЗТМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (2,68 руб.); 142% от ФОТ СЛ (1,53 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,01 1/1000*10	1192,05		1192,05	150,7		11,92		11,92	1,51				0,13	
3	1. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103													
Уд	2. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	63 0,63	103					64,89								
355	ФССЛ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	0,63 0,010*63	139,16					87,67								
Калькуляция № 7. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см																		
356	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов НР (0,09 руб.); 142% от ФОТ СЛ (0,05 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	т	0,0072 1*0,00072*10	39,1		39,1	7,15		0,28		0,28	0,05					
357	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 МАТ=21000/1,25,18	т	0,007416 1*0,00072*10*1,03	3378,38 21000/1,25,18					25,05								
358	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (10,69 руб.); 142% от ФОТ СЛ (6,08 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,01 1/1000*10	3152,48	368,45	2390,24	263,75		31,52	3,68	23,9	2,64	0,38			0,19	
359	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (-1 см) (Изменение толщины покрытия ТЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к расх.; ЗТМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (-0,03 руб.); 142% от ФОТ СЛ (-0,02 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	-0,01 -1/1000*10	1,74	1,74				-0,02	-0,02							

360	ФССЦ-04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	Т	0,703 (0,0937*0,0234)*10	451,75					317,58									
361	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов НР (0,09 руб.): 142% от ФОТ СП (0,05 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	Т	0,0072 1*0,00072*10	39,1			39,1	7,15	0,28	0,28	0,06							
362	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЭБ К2 МАТ=21000/1,2/5,18	Т	0,007416 1*0,00072*10*1,03	3378,38 21000/1,2/5,18					25,05									
363	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (10,68 руб.): 142% от ФОТ СП (6,07 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,01 1/1000*10	2984,49	368,45	2385,37	263,01	29,84	3,68	23,85	2,63	0,38	0,19					
364	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1 см) (Изменение толщины покрытия П3=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; Т3=2; ТЗМ=2)) НР (0,03 руб.): 142% от ФОТ СП (0,02 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,01 1/1000*10	7,94	1,74	6,2		0,08	0,02	0,06								
365	ФССЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	Т	1,208 (0,0966+0,0242)*10	512,4					618,98									
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем																			
366	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (в т.ч. заполнение швов битумной мастикой) НР (31,94 руб.): 142% от ФОТ СП (18,16 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м	0,065 1/100*6,5	5804,92	66,9	5329,79	215,29	377,32	4,35	346,44	13,99	0,55	1,21					
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия																			
367	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (20,17 руб.): 115% от ФОТ СП (13,42 руб.): 90%*0,85 от ФОТ	100 м2	0,5 1/100*50	30,5	30,5			15,25	15,25			1,96						
Итого по разделу 15 ул. К. Маркса, 131, разрешение № 0097-19 (дефектная № 435) - дворовая территория										11628,44								4,23	2,93
Раздел 16. ул. Дзержинского, 44, разрешение №1103-18 (дефектная № 437) - проезжая часть																			
Калькуляция № 1. Порубка и вывоз грунта																			

368	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м ³ , группа грунтов 2 НР (11,07 руб.): 95% от ФОТ СП (4,95 руб.): 50% от ФОТ	1000 м ³	0,01337 1/1000*3,37	4267,54	117,62	4145,58	588,87	57,06	1,57	55,43	7,87	0,2	0,58
369	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	22,729 171,713,37	11,42	11,42			259,57		259,57			
Калькуляция № 2. Устройство оснований из щебня толщ. 25 см.														
370	ФЕР27-04-005-03	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): нижнего слоя двухслойных 3 852,56 = 23 319,56 - 189 x 103,00 (Прил. 27.3 п.3. 1)Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОСП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (43,54 руб.): 142% от ФОТ СП (24,76 руб.): 95% от ФОТ	1000 м ²	0,02972 1/1000*29,72	4613,31	314,03	4250,48	536,2	137,11	9,33	126,32	15,94	1,14	1,23
3	1. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м ³	0	103									
Уд	2. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м ³	189 5,61708	103				578,56					
371	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м ³	5,61708 0,02972*189	139,16				781,67					
372	ФЕР27-04-005-02	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): верхнего слоя двухслойных 25 387,01 = 27 337,01 - 15 x 130,00 (Прил. 27.3 п.3. 1)Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОСП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (60,66 руб.): 142% от ФОТ СП (34,5 руб.): 95% от ФОТ	1000 м ²	0,02972 1/1000*29,72	26556,37	362,35	6653,82	816,36	789,26	10,77	197,75	24,26	1,32	1,88

[illegible]

379	ФЕР27-06-018-03	Устройство основания из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ (Увеличение слоя на 2см ПЗ=1,33 (ОЗГ=1,33; ЗМ=1,33 к расх.; ЗГМ=1,33; МАТ=1,33 к расх.; ТЗ=1,33; ТЗМ=1,33); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (61,84 руб.): 142% от ФОТ СП (29,48 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,02972 1/1000*29,72	4665,59	671,47	3636,13	365,2	138,66	19,96	108,07	10,85	2,17	0,77
380	ФССС-02.2.05.08-0002	Щебень черный горячий, фракция: 10-15 мм	т	0,434804 0,02972*14,63	330,2				143,57					
381	ФССС-02.2.05.08-0004	Щебень черный горячий, фракция: 20-40 мм	т	4,624729 0,02972*155,61	312,4				1444,77					
Калькуляция № 6. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 12 см														
382	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,33 руб.): 142% от ФОТ СП (0,19 руб.): 95% от ФОТ	т	0,021398 1*0,00072*29,72	46,92		46,92	8,58	1		1	0,18		0,02
383	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЗБ К2 МАТ=21000/1,25,18	т	0,02204 1*0,00072*29,72*1,03	3378,38 21000/1,25,18				74,46					
384	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (38,16 руб.): 142% от ФОТ СП (21,7 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,02972 1/1000*29,72	3704,22	442,14	2868,29	316,5	110,09	13,14	85,25	9,41	1,37	0,66
385	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (+3 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=6 (ОЗГ=6; ЗМ=6 к расх.; ЗГМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,31 руб.): 142% от ФОТ СП (0,18 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,02972 1/1000*29,72	6,26	6,26			0,19	0,19			0,02	

386	ФЭСЦ-04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродоминантные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	Т	4,871108 (0,0937+0,0702)*29,72	451,75					2200,52							
387	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,33 руб.); 142% от ФОТ СГ (0,19 руб.); 95% от ФОТ	Т	0,021398 1*0,00072*29,72	46,92		46,92	8,58		1		1	0,18				0,02
388	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 МАТ=210001/25,18	Т	0,02204 1*0,00072*29,72*1,03	3378,38 210001/25,18					74,46							
389	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (38,11 руб.); 142% от ФОТ СГ (21,67 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,02972 1/1000*29,72	3535,25	442,14	2862,44	315,61		105,07	13,14	85,07	9,38		1,37		0,68
390	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1 см) (Изменение толщины покрытия ГЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к расх.; ЗГМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,1 руб.); 142% от ФОТ СГ (0,06 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,02972 1/1000*29,72	9,53	2,09	7,44			0,28	0,06	0,22			0,01		
391	ФЭСЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродоминантные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	Т	3,590176 (0,0966+0,0242)*29,72	512,4					1839,61							

Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем

3,5[illegible]

--	--

11,17

[illegible]

1

0,31	
------	--

1

0,65				
------	--	--	--	--

Уд 4.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	189	2,44188	103					251,51									
02.2.05.04-0110																			
397 ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	0,1938 0,01292*15		141,62					27,45									
398 ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	2,44188 0,01292*189		139,16					339,81									
399 ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (+5 см) 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (на толщину 5 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЗМ=5 к расц.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расц.; ТЗ=5; ТЗМ=5) НР (3,46 руб.): 142% от ФОТ СП (1,97 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,01292 1/1000*12,92		1192,05		1192,05	150,7		15,4		15,4	1,95					0,16	
3	1. Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0		103														
02.2.05.04-0110																			
Уд 2.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	63 0,81396		103					83,84									
02.2.05.04-0110																			
400 ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	0,81396 0,01292*63		139,16					113,27									

Калькуляция № 4. Устройство оснований из щебня толщ. 15 см

401	ФЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня НР (135,97 руб.); 142% от ФОТ СП (77,32 руб.); 95% от ФОТ	100 м2	0,3202 32,02/100	500,76	221,99	273,89	35		160,34	71,08	87,7	11,21	8,4				1,02
402	ФЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (+3 см) (на толщину 3 см ПЗ=3; ОЗП=3; ЗМ=3 к расц.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расц.; ТЗ=3; ТЗМ=3) НР (8,89 руб.); 142% от ФОТ СП (5,06 руб.); 95% от ФОТ	100 м2	0,3202 32,02/100	40,71	13,71	27	3,03		13,04	4,39	8,65	0,97	0,52				0,1
403	ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	2,33746 32,02*0,05*1,46	141,62					331,03								
404	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	4,67492 32,02*0,1*1,46	139,16					650,56								

Калькуляция № 7. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см

405	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов НР (0,13 руб.): 142% от ФОТ СП (0,07 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	Т	0,009302 1*0,00072*12,92	39,1		39,1	7,15	0,36		0,36	0,07		0,01
406	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЭБ К2 МАТ=21000/1,2/5,18	Т	0,009581 1*0,00072*12,92*1,03	3378,38 21000/1,2/5,18				32,37					
407	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (13,82 руб.): 142% от ФОТ СП (7,86 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,01292 1/1000*12,92	3152,48	368,45	2390,24	263,75	40,73	4,76	30,88	3,41	0,49	0,25
408	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (-1 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.: ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.: ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (-0,03 руб.): 142% от ФОТ СП (-0,02 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	-0,01292 -1/1000*12,92	1,74	1,74			-0,02	-0,02				
409	ФСС-04.2.01-02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и (гравийные), марка: II	Т	0,908276 (0,0937-0,0234)*12,92	451,75				410,31					
410	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов НР (0,13 руб.): 142% от ФОТ СП (0,07 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	Т	0,009302 1*0,00072*12,92	39,1		39,1	7,15	0,36		0,36	0,07		0,01
411	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЭБ К2 МАТ=21000/1,2/5,18	Т	0,009581 1*0,00072*12,92*1,03	3378,38 21000/1,2/5,18				32,37					
412	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (13,8 руб.): 142% от ФОТ СП (7,85 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,01292 1/1000*12,92	2984,49	368,45	2385,37	263,01	38,56	4,76	30,82	3,4	0,49	0,25
413	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.: ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.: ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (0,03 руб.): 142% от ФОТ СП (0,02 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,01292 1/1000*12,92	7,94	1,74	6,2		0,1	0,02	0,08			

423	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (7,38 руб.); 115% от ФОТ СП (4,91 руб.); 90% от ФОТ	100 м2	0,183 1/100*18,3	30,5	30,5				5,58	5,58					0,72
424	ФЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную НР (76,87 руб.); 115% от ФОТ СП (51,13 руб.); 90% от ФОТ	100 м2	0,183 1/100*18,3	2296,1	317,6				420,19	58,12					7,32
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим																
425	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшим (в т.ч. заполнение швов битумной мастикой) НР (108,35 руб.); 142% от ФОТ СП (61,61 руб.); 95% от ФОТ	100 м	0,2205 1/100*22,05	5804,92	66,9	5329,79	215,29		1279,98	14,75	1175,22	47,47		1,87	4,1
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия																
426	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (40,34 руб.); 115% от ФОТ СП (26,84 руб.); 90% от ФОТ	100 м2	1 1/100*100	30,5	30,5			30,5	30,5					3,91	
Итого по разделу 17 ул. Чернореченская, 81, разрешение №0245-19 (дефектная № 439) - дворовая территория; тротуар																
Раздел 18. ул. Савельева, 30, разрешение № 0215-19 (дефектная № 440) - проезжая часть																
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта																
427	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобильно-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (7,48 руб.); 95% от ФОТ СП (3,34 руб.); 50% от ФОТ	1000 м3	0,00903 1/1000*9,03	4267,54	117,62	4145,58	588,87		38,54	1,06	37,43	5,32		0,14	0,39
428	ФЭСЦнг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобильно-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	15,351 1*1,7*9,03	11,42		11,42		175,31			175,31				
Калькуляция № 2. Устройство оснований из щебня толщ. 25 см.																

429	ФЕР27-04-005-03	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): нижнего слоя двухслойных 3 862,56 = 23 319,56 - 189 x 103,00 (Трип. 27.3 п.3. 1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (35,73 руб.): 142% от ФОТ СГ (20,32 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,0244 1/1000*24,4	4613,31	314,03	4250,48	536,2	112,56	7,66	103,71	13,08	0,94	1,01
3	1. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
У0	2. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	189 4,6116	103				474,99					
430	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	4,6116 0,0244*189	139,16				641,75					
431	ФЕР27-04-005-02	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): верхнего слоя двухслойных 5 920,01 = 27 337,01 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 (Трип. 27.3 п.3. 1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (49,8 руб.): 142% от ФОТ СГ (28,32 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,0244 1/1000*24,4	7089,37	362,35	6653,82	816,36	172,98	8,84	162,35	19,92	1,08	1,54
3	1. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	0	130									
У0	2. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	15 0,366	130				47,58					
3	3. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
У0	4. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	189 4,6116	103				474,99					

432	ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	М3	0,366 0,0244*15	141,62			51,83									
433	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	М3	4,6116 0,0244*189	139,16			641,75									
434	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (-5 см) 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (изменение толщины слоя ПЗ=5 (ОЗП=5, ЗМ=5 к раск.; ЗПМ=5; МАТ=5 к раск.; ТЗ=5, ТЗМ=5); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (-7,82 руб.); 142% от ФОТ СП (-4,45 руб.); 95% от ФОТ	1000 М2	-0,0244 -1/1000*24,4	1430,46		1430,46	180,84	-34,9		-34,9	-4,41					-0,37
3	1. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	М3	0	103												
УД	2. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	М3	63 -1,5372	103			-158,33									
435	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	М3	-1,5372 -0,0244*63	139,16			-213,92									
Калькуляция № 6. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 12 см																	
436	ФЕР27-06-026-01	Розлив вакуумных материалов (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,27 руб.); 142% от ФОТ СП (0,15 руб.); 95% от ФОТ	Т	0,017568 1*0,00072*24,4	46,92		46,92	8,58	0,82		0,82	0,15					0,01
437	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЭБ К2 МАТ=21000/1,26,18	Т	0,018095 1*0,00072*24,4*1,03	3378,38 21000/1,26,18				61,13								
438	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (31,33 руб.); 142% от ФОТ СП (17,81 руб.); 95% от ФОТ	1000 М2	0,0244 1/1000*24,4	3704,22	442,14	2868,29	316,5	90,38	10,79	69,99	7,72	1,12				0,56

439	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (+3 см) <i>(Изменение толщины покрытия ПЗ=6 (ОЗП=6; ЗМ=6 к раск.; ЗПМ=6; МАТ=6 к раск.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,24 руб.): 142% от ФОТ СП (0,14 руб.): 95% от ФОТ</i>	1000 м2	0,0244 1/1000*24,4	6,26	6,26					0,15	0,15			0,02	
440	ФССЦ-04.2.01-02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	Т	3,99916 <i>(0,0937+0,0702)*24,4</i>	451,75						1806,62					
441	ФЕР27-06-026-01	Розлив вязких материалов <i>(Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,27 руб.): 142% от ФОТ СП (0,15 руб.): 95% от ФОТ</i>	Т	0,017568 1*0,00072*24,4	46,92	46,92	8,58	0,82	0,82	0,15					0,0	
442	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 МАТ=21000/1,2/5,18	Т	0,018095 1*0,00072*24,4*1,03	3378,38 21000/1,2/5,18			61,13								
443	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 <i>(Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (31,3 руб.): 142% от ФОТ СП (17,8 руб.): 95% от ФОТ</i>	1000 м2	0,0244 1/1000*24,4	3535,25	442,14	2862,44	315,61	86,26	10,79	69,84	7,7	1,12	0,56		
444	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1 см) <i>(Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,09 руб.): 142% от ФОТ СП (0,05 руб.): 95% от ФОТ</i>	1000 м2	0,0244 1/1000*24,4	9,53	2,09	7,44		0,23	0,05	0,18		0,01			

[illegible]

У6	2.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	МЗ	15	0,30075	130						39,1								
	0108																			
3	3.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	МЗ	0		103														
У6	4.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	МЗ	189	3,78945	103						390,31								
	0110																			
451	ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	МЗ	0,30075	0,02005*15	141,62						42,59								
452	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	МЗ	3,78945	0,02005*189	139,16						527,34								
453	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (+5 см) 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (на толщину 5 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЗМ=5 к расц.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расц.; ТЗ=5; ТЗМ=5) НР (5,37 руб.): 142% от ФОТ СП (3,05 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 М2	0,02005	1/1000*20,05	1192,05		1192,05	150,7			23,9		23,9	3,02					0,25
3	1.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	МЗ	0		103														
У6	2.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	МЗ	63	1,26315	103						130,1								
	0110																			
454	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	МЗ	1,26315	0,02005*63	139,16						175,78								
Калькуляция № 7. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см																				
455	ФЕР27-06-026-01	Розлив вязких материалов НР (0,18 руб.): 142% от ФОТ СП (0,11 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	Т	0,014436	1/0,00072*20,05	39,1		39,1	7,15			0,56		0,56	0,1					0,01
456	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЭБ К2 МАТ=21000/1,25,18	Т	0,014869	1/0,00072*20,05*1,03	3378,38	21000/1,25,18					50,23								
457	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (21,46 руб.): 142% от ФОТ СП (12,2 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 М2	0,02005	1/1000*20,05	3152,48		368,45	2390,24	263,75		63,21		7,39	47,92	5,29	0,77			0,38

458	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (-1 см) (изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) НР (-0,04 руб.); 142% от ФОТ СП (-0,02 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	-0,02005 -1/1000*20,05	1,74	1,74						-0,03	-0,03				
459	ФСС-04.2.01-02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	Т	1,409515 (0,0937*0,0234)*20,05	451,75							636,75					
460	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов НР (0,18 руб.); 142% от ФОТ СП (0,11 руб.); 95% от ФОТ	Т	0,014436 1*0,00072*20,05	39,1		39,1	7,15				0,56		0,56	0,1		0,01
461	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЭБ К2 МАТ=2/1000/1,25,18	Т	0,014869 1*0,00072*20,05*1,03	3378,38 21000/1,25,18							50,23					
462	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (21,43 руб.); 142% от ФОТ СП (12,19 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,02005 1/1000*20,05	2984,49	368,45	2385,37	263,01				59,84	7,39	47,83	5,27	0,77	0,38
463	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1 см) (изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) НР (0,04 руб.); 142% от ФОТ СП (0,02 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,02005 1/1000*20,05	7,94	1,74	6,2					0,16	0,03	0,13			
464	ФСС-04.2.01-01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	Т	2,42204 (0,0966*0,0242)*20,05	512,4							1241,05					
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем																	
465	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (в т.ч. заполнение швов битумной мастикой) НР (117,59 руб.); 142% от ФОТ СП (66,87 руб.); 95% от ФОТ	100 м	0,2393 1/100*23,93	5804,92	66,9	5329,79	215,29				1389,12	16,01	1275,42	51,52	2,03	4,45
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия																	
466	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (40,34 руб.); 115% от ФОТ СП (26,84 руб.); 90% от ФОТ	100 м2	1 1/100*100	30,5	30,5						30,5	30,5			3,91	

Итого по разделу 19 ул. Целинная, 31а, разрешение №0021-19 (дефектная № 442) - дворовая территория															27783,49					9,56	8,4
Раздел 20. 11 мкр, 2, разрешение №1015 -19 (дефектная № 443) - дворовая территория; тротуар																					
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта																					
467	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (16,25 руб.); 95% от ФОТ СП (7,27 руб.); 50% от ФОТ	1000 м3	0,01963 1/1000*19,63	4267,54	117,62	4145,58	588,87	83,77	2,31	81,38	11,56	0,3	0,86							
468	ФРСЦп-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза 1*1,7*19,63	33,371 1*1,7*19,63	11,42		11,42		381,1		381,1										
Калькуляция № 3. Устройство оснований из щебня толщ. 20 см																					
469	ФЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укате каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных 5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР (100,88 руб.); 142% от ФОТ СП (57,36 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,06069 1/1000*60,69	5595,91	304,66	5218,05	656,2	339,62	18,49	316,68	39,82	2,26	3,03							
3	1. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	0	130																
У6	2. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	15 0,91035	130				118,35												
3	3. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103																
У6	4. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	189 11,47041	103				1181,45												
470	ФРСЦ-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	0,91035 0,06069*15	141,62				128,92												
471	ФРСЦ-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	11,47041 0,06069*189	139,16				1596,22												

472	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (+5 см) 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (на толщину 5 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЗМ=5 к раск.; ЗПМ=5; МАТ=5 к раск.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (16,24 руб.); 142% от ФОТ СП (9,24 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,06069 1/1000 60,69	1192,05	1192,05	150,7	72,35	72,35	9,15	0,76
3	1. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103						
У0	2. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	63 3,82347	103			393,82			
473	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	3,82347 0,06069*63	139,16			532,07			
Калькуляция № 4. Устройство оснований из щебня толщ. 15 см											
474	ФЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня НР (63,1 руб.); 142% от ФОТ СП (35,89 руб.); 95% от ФОТ	100 м2	0,1486 14,86/100	500,76	221,99	273,89	35	74,41	32,99	40,7
475	ФЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (+3 см) (на толщину 3 см ПЗ=3 (ОЗП=3; ЗМ=3 к раск.; ЗПМ=3; МАТ=3 к раск.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) НР (4,13 руб.); 142% от ФОТ СП (2,35 руб.); 95% от ФОТ	100 м2	0,1486 14,86/100	40,71	13,71	27	3,03	6,05	2,04	4,01
476	ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	1,08478 14,86*0,05*1,46	141,52				153,63		
477	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	2,16956 14,86*0,1*1,46	139,16				301,92		
Калькуляция № 7. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см											
478	ФЕР27-06-026-01	Розлив вязких материалов НР (0,55 руб.); 142% от ФОТ СП (0,31 руб.); 95% от ФОТ	т	0,043697 1*0,00072*60,69	39,1		39,1	7,15	1,71		0,03
479	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЭБ К2 МАТ=2/1000/1,2/5,18	т	0,045008 1*0,00072*60,69*1,03	3378,38 2/1000*1,2/5,18				152,05		

480	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м³ НР (64,92 руб.): 142% от ФОТ СП (36,92 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,06069 1/1000*60,69	3152,48	368,45	2390,24	263,75	191,32	22,36	145,06	16,01	2,32	1,16
481	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (-1 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) НР (-0,18 руб.): 142% от ФОТ СП (-0,11 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	-0,06069 -1/1000*60,69	1,74	1,74			-0,11	-0,11			-0,01	
482	ФССЦ-04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	Т	4,266507 (0,0937*0,0234)*60,69	451,75				1927,39					
483	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов НР (0,55 руб.): 142% от ФОТ СП (0,31 руб.): 95% от ФОТ	Т	0,043697 1*0,00072*60,69	39,1		39,1	7,15	1,71		1,71	0,31		0,03
484	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЗБ К2 МАТ=21000/1,2/5,18	Т	0,045008 1*0,00072*60,69*1,03 21000/1,2/5,18	3378,38				152,05					
485	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м³ НР (64,84 руб.): 142% от ФОТ СП (36,87 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,06069 1/1000*60,69	2984,49	368,45	2385,37	263,01	181,13	22,36	144,77	15,96	2,32	1,16
486	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) НР (0,18 руб.): 142% от ФОТ СП (0,11 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,06069 1/1000*60,69	7,94	1,74	6,2		0,48	0,11	0,37		0,01	
487	ФССЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	Т	7,331352 (0,0966*0,0242)*60,69	512,4				3756,58					
Калькуляция № 8. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 5 см														
488	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов НР (0,14 руб.): 142% от ФОТ СП (0,08 руб.): 95% от ФОТ	Т	0,010699 1*0,00072*14,86	39,1		39,1	7,15	0,42		0,42	0,08		0,01

489	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЭБ К2 МАТ=21000/1,25,18	т	0,01102 1*0,00072*14,86*1,03	3378,38 21000/1,25,18						37,23									
490	ФЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см НР (34,29 руб.): 142% от ФОТ СП (19,5 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м2	0,1486 1/100*14,86	299,11	140,46	57,25	0,8			44,45	20,87	8,51	0,12	2,25	0,01				
491	ФЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (+2 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=4 (ОЗП=4; ЗМ=4 к раск.; ЗГМ=4; МАТ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР (20,92 руб.): 142% от ФОТ СП (11,89 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м2	0,1486 1/100*14,86	119,8	86,2	33,6				17,8	12,81	4,99		1,38					
492	ФССЦ-04.2.01-01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродорожные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	1,780228 (0,0714+0,0484)*14,86	512,4						912,19									
Калькуляция № 9. Устройство 1 м. дорожного бортового камня (со стоимостью бортового камня)																				
493	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР (1,72 руб.): 142% от ФОТ СП (0,98 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м3	0,0021 0,3*0,1*1/100*7	3651,63	195,7	3338,85	278,65			7,46	0,41	7,01	0,59	0,05	0,04				
494	ФССЦ-02.2.05.04-0114	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 20-40 мм	м3	0,2646 0,3*0,1*7*1,26	140,9						37,28									
495	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий НР (74,76 руб.): 142% от ФОТ СП (42,51 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м	0,07 1/100*7	4412,47	643,64	78,78	9,64			308,87	45,05	5,51	0,67	5,33	0,05				
496	ФССЦ-05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15/бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	7 1*7	63,12						441,84									
Калькуляция № 10. Устройство 1 м. дорожного бортового камня (без стоимости бортового камня)																				
497	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Пил.27,3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,3 руб.): 142% от ФОТ СП (0,17 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м3	0,0003 (0,3*0,1*1/100*1	4258,54	234,84	4006,62	334,38			1,28	0,07	1,2	0,1	0,01	0,01				

498	ФСС-02.2.05-04-0114	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 20-40 мм	м3	0,0378 0,370,111,26	140,9					5,33									
499	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий НР (10,71 руб.): 142% от ФОТ СП (6,09 руб.): 95% от ФОТ	100 м	0,01 1/100*1	4412,47	643,64	78,78	9,64		44,12	6,44	0,79	0,1	0,76	0,01				
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим																			
500	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшим (в т.ч. заполнение швов битумной мастикой) НР (188,79 руб.): 142% от ФОТ СП (107,36 руб.): 95% от ФОТ	100 м	0,3842 1/100*38,42	5804,92	66,9	5329,79	215,29		2230,25	25,7	2047,71	82,71	3,27	7,15				
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия																			
501	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (40,34 руб.): 115% от ФОТ СП (26,84 руб.): 90% от ФОТ	100 м2	1 1/100*100	30,5	30,5				30,5	30,5			3,91					
Итого по разделу 20 11 мкр. 2, разрешение №1015 -19 (дефектная № 443) - дворовая территория; тротуар										83844,93				32,55	18,53				
Раздел 21. ул. Урицкого, 126, разрешение № 0147-19 (дефектная № 444) - тротуар ; отмотка																			
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта																			
502	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, грунта грунтов 2 НР (6,97 руб.): 95% от ФОТ СП (3,12 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3	0,00842 1/1000*8,42	4267,54	117,62	4145,58	588,87		35,93	0,99	34,91	4,96	0,13	0,37				
503	ФССЦп-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	14,314 1*1,78,42	11,42		11,42			163,47		163,47							
Калькуляция № 3. Устройство оснований из щебня толщ. 20 см																			
504	ФЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных 5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР (24,94 руб.): 142% от ФОТ СП (14,18 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,015 1/1000*15	5595,91	304,66	5218,05	656,2		83,94	4,57	78,27	9,84	0,56	0,75				
3	1. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	0	130														

[illegible]

511	ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	М3	1,53884 21,08*0,05*1,46	141,62				217,93											
512	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	М3	3,07768 21,08*0,1*1,46	139,16				428,29											
Калькуляция № 7. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см																				
513	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов НР (0,14 руб.): 142% от ФОТ СП (0,08 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	Т	0,0108 1*0,00072*15	39,1		39,1	7,15	0,42		0,42	0,08							0,01	
514	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЗБ К2 МАТ=21000/1,2/5,18	Т	0,011124 1*0,00072*15*1,03	3378,38 21000/1,2/5,18				37,58											
515	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (16,06 руб.): 142% от ФОТ СП (9,13 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,015 1/1000*15	3152,48	368,45	2390,24	263,75	47,29	5,53	35,85	3,96	0,57	0,29						
516	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (-1 см) (изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗТ=2; ЗМ=2 к расх.; ЗЛМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (-0,04 руб.): 142% от ФОТ СП (-0,02 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	-0,015 -1/1000*15	1,74	1,74			-0,03	-0,03										
517	ФССЦ-04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	Т	1,0545 (0,0937-0,0234)*15	451,75				476,37											
518	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов НР (0,14 руб.): 142% от ФОТ СП (0,08 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	Т	0,0108 1*0,00072*15	39,1		39,1	7,15	0,42		0,42	0,08		0,01						
519	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЗБ К2 МАТ=21000/1,2/5,18	Т	0,011124 1*0,00072*15*1,03	3378,38 21000/1,2/5,18				37,58											
520	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (16,06 руб.): 142% от ФОТ СП (9,12 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,015 1/1000*15	2984,49	368,45	2385,37	263,01	44,77	5,53	35,78	3,95	0,57	0,29						

521	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к расх.; ЗГМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (0,04 руб.); 142% от ФОТ СП (0,02 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,015 1/1000*15	7,94	1,74	6,2		0,12	0,03	0,09		
522	ФССЦ-04.2.01-01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродомные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	Т	1,812 (0,0966+0,0242)*15	512,4				928,47				

Калькуляция № 8. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 5 см

523	ФЕР27-06-026-01	Розлив вязких материалов НР (0,2 руб.); 142% от ФОТ СП (0,11 руб.); 95% от ФОТ	Т	0,015178 1*0,00072*21,08	39,1		39,1	7,15	0,59		0,59	0,11	0,01
524	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЭБ К2 МАТ=21000/1,2/5,18	Т	0,015633 1*0,00072*21,08*1,03	3378,38 21000/1,2/5,18				52,81				
525	ФЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см НР (48,65 руб.); 142% от ФОТ СП (27,67 руб.); 95% от ФОТ	100 м2	0,2108 1/100*21,08	299,11	140,46	57,25	0,8	63,05	29,61	12,07	0,17	3,19
526	ФЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (+2 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=4 (ОЗГ=4; ЗМ=4 к расх.; ЗГМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР (29,66 руб.); 142% от ФОТ СП (16,88 руб.); 95% от ФОТ	100 м2	0,2108 1/100*21,08	119,8	86,2	33,6		25,25	18,17	7,08		1,96
527	ФССЦ-04.2.01-01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродомные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	Т	2,525384 (0,0714+0,0484)*21,08	512,4				1294,01				

Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем

528	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (в т.ч. заполнение швов битумной мастикой) НР (88,57 руб.); 142% от ФОТ СП (50,36 руб.); 95% от ФОТ	100 м	0,1802 1/100*18,02	5804,92	66,9	5329,79	215,29	1046,05	12,06	960,43	38,8	1,53
-----	-----------------	--	-------	-----------------------	---------	------	---------	--------	---------	-------	--------	------	------

Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия

529	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (20,17 руб.); 115% от ФОТ СП (13,42 руб.); 90% от ФОТ	100 м2	0,5 1/100*50	30,5	30,5			15,25	15,25			1,96	
Итого по разделу 21 ул. Урицкого, 126, разрешение № 0147-19 (дефектная № 444) - тротуар : отмостка									34431,4				18,79	7,51

Раздел 22. ул. Пугачева, 97-95, разрешение № 1132-18 (дефектная № 446) -тротуар

Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта														
530	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (2,65 руб.); 95% от ФОТ СП (1,19 руб.); 50% от ФОТ	1000 м3	0,0032 1/1000*3,2	4267,54	117,62	4145,58	588,87	13,66	0,38	13,27	1,88	0,05	0,14
531	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	5,44 1*1,7*3,2	11,42		11,42		62,12		62,12			
Калькуляция № 4. Устройство оснований из щебня толщ. 15 см														
532	ФЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня НР (68,02 руб.); 142% от ФОТ СП (38,68 руб.); 95% от ФОТ	100 м2	0,1602 16,02*100	500,76	221,99	273,89	35	80,22	35,56	43,88	5,61	4,2	0,51
533	ФЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (+3 см) (на толщину 3 см ПЗ=3 (ОЗГ=3; ЗМ=3 к расч.; ЗГМ=3; МАТ=3 к расч.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) НР (4,46 руб.); 142% от ФОТ СП (2,54 руб.); 95% от ФОТ	100 м2	0,1602 16,02*100	40,71	13,71	27	3,03	6,52	2,2	4,32	0,49	0,26	0,05
534	ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	1,16946 16,02*0,05*1,46	141,62				165,62					
535	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	2,33892 16,02*0,1*1,46	139,16				325,48					
Калькуляция № 8. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 5 см														
536	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов НР (0,14 руб.); 142% от ФОТ СП (0,08 руб.); 95% от ФОТ	т	0,011534 1*0,00072*16,02	39,1		39,1	7,15	0,45		0,45	0,08		0,01
537	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЗБ К2 МАТ=21000/1,25,18	т	0,01188 1*0,00072*16,02*1,03	3376,38 21000/1,25,18				40,14					

538 ФЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см НР (36,98 руб.): 142% от ФОТ СП (21,03 руб.): 95% от ФОТ	100 м2	0,1602 1/100*16,02	298,11	140,46	57,25	0,8	47,92	22,5	9,17	0,13	2,42	0,01
539 ФЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (+2 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=4 (ОЗТ=4; ЗМ=4 к расч.: ЗТМ=4; МАТ=4 к расч.: ТЗ=4; ТЗМ=4) НР (22,55 руб.): 142% от ФОТ СП (12,82 руб.): 95% от ФОТ	100 м2	0,1602 1/100*16,02	119,8	86,2	33,6		19,19	13,81	5,38		1,49	
540 ФССЦ-04.2.01-01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	Т	1,919196 (0,0714+0,0484)*16,02	512,4				983,4					

Калькуляция № 15. Устройство газона

541 ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (1,2 руб.): 115% от ФОТ СП (0,8 руб.): 90% от ФОТ	100 м2	0,0295 1/100*2,95	30,5	30,5			0,9	0,9			0,12	
542 ФЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную НР (12,4 руб.): 115% от ФОТ СП (8,25 руб.): 90% от ФОТ	100 м2	0,0295 1/100*2,95	2296,1	317,6			67,74	9,37			1,18	

Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим

543 ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшим (в т.ч. заполнение швов битумной мастикой) НР (12,28 руб.): 142% от ФОТ СП (6,98 руб.): 95% от ФОТ	100 м	0,025 1/100*2,5	5804,92	66,9	5329,79	215,29	145,12	1,67	133,24	5,38	0,21	0,47
---------------------	---	-------	--------------------	---------	------	---------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия

544 ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (20,17 руб.): 115% от ФОТ СП (13,42 руб.): 90% от ФОТ	100 м2	0,5 1/100*50	30,5	30,5			15,25	15,25			1,96	
---------------------	--	--------	-----------------	------	------	--	--	-------	-------	--	--	------	--

Итого по разделу 22 ул. Пугачева, 97-95, разрешение № 1132-18 (дефектная № 446) -тротуар

12202,99

Раздел 23. пр-т. Машиностроителей, 27к1, разрешение № 1073-18 (дефектная № 448) дворовая территория

Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта

545	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, грунта грунтов 2 НР (14,73 руб.): 95% от ФОТ СП (6,59 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3	0,0178 1/1000*17,8	4267,54	117,62	4145,58	588,67	75,96	2,09	73,79	10,48	0,27	0,78
546	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	30,26 1*1,7*17,8	11,42	11,42		345,57			345,57			

Калькуляция № 3. Устройство оснований из щебня толщ. 20 см

547	ФЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных 5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР (105,69 руб.): 142% от ФОТ СП (60,1 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,06358 1/1000*63,58	5595,91	304,66	5218,05	656,2	355,79	19,37	331,76	41,72	2,37	3,17
3	1. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	0	130									
У0	2. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	15 0,9537	130				123,98					
3	3. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
У0	4. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	189 12,01662	103				1237,71					
548	ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	0,9537 0,06358*15	141,62				135,06					
549	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	12,01662 0,06358*189	139,16				1672,23					

550	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (+5 см) 238,41 = 1 536,21 - 12,6 × 103,00 (на толщину 5 см ПЗ=5 (ОЗГ=5; ЗМ=5 к расх.; ЗЛМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (17,01 руб.); 142% от ФОТ СП (9,67 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,06358 1/1000*63,58	1192,05		1192,05	150,7	75,79	75,79	9,58	0,8
3	1. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103							
УЗ	2. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	63 4,00554	103				412,57			
551	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	4,00554 0,06358*63	139,16				557,41			
Калькуляция № 7. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см												
552	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов НР (0,58 руб.); 142% от ФОТ СП (0,33 руб.); 95% от ФОТ	т	0,045778 1*0,00072*63,58	39,1		39,1	7,15	1,79	1,79	0,33	0,03
553	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 МАТ=21000/1,25,18	т	0,047151 1*0,00072*63,58*1,03	3378,38 21000/1,25,18				159,29			
554	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (68,02 руб.); 142% от ФОТ СП (38,68 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,06358 1/1000*63,58	3152,48	368,45	2390,24	263,75	200,43	23,43	151,97	16,77
555	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (-1 см) (изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к расх.; ЗЛМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (-0,18 руб.); 142% от ФОТ СП (-0,11 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	-0,06358 -1/1000*63,58	1,74	1,74			-0,11	-0,11		-0,01
556	ФССЦ-04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	4,469674 (0,0937*0,0234)*63,58	451,75				2019,18			
557	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов НР (0,58 руб.); 142% от ФОТ СП (0,33 руб.); 95% от ФОТ	т	0,045778 1*0,00072*63,58	39,1		39,1	7,15	1,79	1,79	0,33	0,03
558	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 МАТ=21000/1,25,18	т	0,047151 1*0,00072*63,58*1,03	3378,38 21000/1,25,18				159,29			

559 ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ НР (67,93 руб.): 142% от ФОТ СГ (38,63 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,06358 1/1000*63,58	2984,49	368,45	2385,37	263,01	189,75	23,43	151,66	16,72	2,44	1,22
560 ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01(+1 см) (изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к расх.; ЗЛМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (0,18 руб.): 142% от ФОТ СГ (0,11 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,06358 1/1000*63,58	7,94	1,74	6,2		0,5	0,11	0,39		0,01	
561 ФССЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	7,680464 (0,0966+0,0242)*63,58	512,4				3935,47					
Калькуляция № 15. Устройство газона													
562 ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (9,82 руб.): 115% от ФОТ СГ (6,53 руб.): 90% от ФОТ	100 м2	0,2436 1/100*24,36	30,5	30,5			7,43	7,43			0,95	
563 ФЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную НР (102,33 руб.): 115% от ФОТ СГ (68,07 руб.): 90% от ФОТ	100 м2	0,2436 1/100*24,36	2296,1	317,6			559,33	77,37			9,74	
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем													
564 ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (в т.ч. заполнение швов битумной мастикой) НР (161,07 руб.): 142% от ФОТ СГ (91,59 руб.): 95% от ФОТ	100 м	0,3278 1/100*32,78	5804,92	66,9	5329,79	215,29	1902,85	21,93	1747,11	70,57	2,79	6,1
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия													
565 ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (40,34 руб.): 115% от ФОТ СГ (26,84 руб.): 90% от ФОТ	100 м2	1 1/100*100	30,5	30,5			30,5	30,5			3,91	
Итого по разделу 23 пр-т. Машиностроителей, 27к1, разрешение № 1073-18 (дефектная № 448) дворовая территория, тротуар													
Раздел 24. ул. Перова, 20, разрешение № 0173-19 (дефектная № 449) - дворовая территория, тротуар													
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта													

566	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, грунта грунтов 2 НР (6,4 руб.): 95% от ФОТ СГ (2,86 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3	0,00773 1/10007,73	4287,54	117,62	4145,58	588,87	32,99	0,91	32,05	4,55	0,12	0,34
567	ФЭСЦп-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СГ 0% от ФОТ	1 т груза	13,141 1*1,77,73	11,42	11,42		150,07	150,07					

Калькуляция № 3. Устройство оснований из щебня толщ. 20 см

568	ФЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных 5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР (42,33 руб.): 142% от ФОТ СГ (24,07 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,02547 1/100025,47	5595,91	304,66	5218,05	656,2	142,53	7,76	132,9	16,71	0,95	1,27
3	1. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	0	130									
УД	2. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	15 0,38205	130				49,67					
3	3. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
УД	4. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	189 4,81383	103				495,82					
569	ФЭСЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	0,38205 0,02547*15	141,62				54,11					
570	ФЭСЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	4,81383 0,02547*189	139,16				669,89					

571	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (+5 см) 238,41 = 1 536,21 - 12,6 × 103,00 (на толщину 5 см ПЗ=5 (ОЗГ=5; ЗМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (6,82 руб.); 142% от ФОТ СП (3,68 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,02547 1/100025,47	1192,05		1192,05	150,7	30,36	30,36	3,84		0,32
3	1. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103								
У0	2. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	63 1,60461	103				165,27				
572	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	1,60461 0,0254763	139,16				223,3				
Калькуляция № 4. Устройство оснований из щебня толщ. 15 см													
573	ФЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня НР (1,36 руб.); 142% от ФОТ СП (0,78 руб.); 95% от ФОТ	100 м2	0,0032 0,32/100	500,76	221,99	273,89	35	1,6	0,71	0,88	0,11	0,08
574	ФЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (+3 см) (на толщину 3 см ПЗ=3 (ОЗГ=3; ЗМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) НР (0,09 руб.); 142% от ФОТ СП (0,05 руб.); 95% от ФОТ	100 м2	0,0032 0,32/100	40,71	13,71	27	3,03	0,13	0,04	0,09	0,01	0,01
575	ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	0,02336 0,32/0,051,46	141,62				3,31				
576	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	0,04672 0,32/0,11,46	139,16				6,5				
Калькуляция № 7. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см													
577	ФЕР27-06-026-01	Разлив вакуумных материалов НР (0,23 руб.); 142% от ФОТ СП (0,13 руб.); 95% от ФОТ	т	0,018338 1/0,0007225,47	39,1		39,1	7,15	0,72		0,72	0,13	0,01
578	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 МАТ=21000/1,2/5,18	т	0,018889 1/0,0007225,471,03	3378,38 21000/1,25,18				63,81				

579	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (27,25 руб.); 142% от ФОТ СП (15,5 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,02547 1/1000*25,47	3152,48	368,45	2390,24	263,75	80,29	9,38	60,88	6,72	0,98	0,49
580	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (-1 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (-0,07 руб.); 142% от ФОТ СП (-0,04 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	-0,02547 -1/1000*25,47	1,74	1,74			-0,04	-0,04				
581	ФССЦ-04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	Т	1,790541 (0,0937*0,0234)*25,47	451,75				808,88					
582	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов НР (0,23 руб.); 142% от ФОТ СП (0,13 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	Т	0,018338 1*0,00072*25,47	39,1		39,1	7,15	0,72		0,72	0,13		0,01
583	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЭБ К2 МАТ=21000/1,25,18	Т	0,018889 1*0,00072*25,47*1,03	3378,38 21000/1,25,18				63,81					
584	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (27,22 руб.); 142% от ФОТ СП (15,48 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,02547 1/1000*25,47	2984,49	368,45	2385,37	263,01	76,02	9,38	60,76	6,7	0,98	0,49
585	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (0,07 руб.); 142% от ФОТ СП (0,04 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,02547 1/1000*25,47	7,94	1,74	6,2		0,2	0,04	0,16			
586	ФССЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	Т	3,076776 (0,0966*0,0242)*25,47	512,4				1576,54					
Калькуляция № 8. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 5 см														
587	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов НР 142% от ФОТ СП 95%*0,85 от ФОТ	Т	0,00023 1*0,00072*0,92	39,1		39,1	7,15	0,01		0,01			

Q2

Калькуляция № 3. Устройство оснований из щебня толщ. 20 см														
596	ФЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однородных 5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР (76,61 руб.); 142% от ФОТ СГ (43,56 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,04608 1/1000*46,08	5595,91	304,66	5218,05	656,2	257,86	14,04	240,45	30,24	1,72	2,3
3	1. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	0	130									
Уд	2. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	15 0,6912	130				89,86					
3	3. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
Уд	4. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	189 8,70912	103				897,04					
597	ФСС-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	0,6912 0,04608*15	141,62				97,89					
598	ФСС-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	8,70912 0,04608*189	139,16				1211,96					
599	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (+5 см) 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (на толщину 5 см ПЗ=5; ОЗП=5; ЗМ=5 к раск.; ЗПМ=5; МАТ=5 к раск.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (12,33 руб.); 142% от ФОТ СГ (7,01 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,04608 1/1000*46,08	1192,05	1192,05	150,7	54,93		54,93	6,94		0,58	
3	1. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
Уд	2. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	63 2,90304	103				299,07					
600	ФСС-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	2,90304 0,04608*63	139,16				403,99					

Калькуляция № 4. Устройство оснований из щебня толщ. 15 см

601	ФЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня НР (21,8 руб.): 142% от ФОТ СЛ (12,4 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м2	0,0513 5,13/100	500,76	221,99	273,89	35	25,69	11,39	14,05	1,8	1,35	0,16
602	ФЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (+3 см) (на толщину 3 см ПЗ=3 (ОЗГ=3; ЗМ=3 к раск.; ЗПМ=3; МАТ=3 к раск.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) НР (1,43 руб.): 142% от ФОТ СЛ (0,82 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м2	0,0513 5,13/100	40,71	13,71	27	3,03	2,09	0,7	1,39	0,16	0,08	0,02
603	ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	0,37449 5,13*0,051,46	141,62				53,04					
604	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	0,74898 5,13*0,171,46	139,16				104,23					
Калькуляция № 7. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см														
605	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов НР (0,43 руб.): 142% от ФОТ СЛ (0,24 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	т	0,033178 1*0,00072*46,08	39,1		39,1	7,15	1,3		1,3	0,24		0,02
606	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 МАТ=21000/1,25,18	т	0,034173 1*0,00072*46,08*1,03	3378,38 21000/1,25,18				115,45					
607	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (49,3 руб.): 142% от ФОТ СЛ (28,04 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,04608 1/1000*46,08	3152,48	366,45	2390,24	263,75	145,27	16,98	110,14	12,15	1,76	0,88
608	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (-1 см) (изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (-0,13 руб.): 142% от ФОТ СЛ (-0,07 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	-0,04608 -1/1000*46,08	1,74	1,74			-0,08	-0,08			-0,01	
609	ФССЦ-04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	3,239424 (0,0937*0,0234)*46,08	451,75				1463,41					
610	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов НР (0,43 руб.): 142% от ФОТ СЛ (0,24 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	т	0,033178 1*0,00072*46,08	39,1		39,1	7,15	1,3		1,3	0,24		0,02
611	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 МАТ=21000/1,25,18	т	0,034173 1*0,00072*46,08*1,03	3378,38 21000/1,25,18				115,45					

612	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ НР (49,25 руб.): 142% от ФОТ СЛ (28 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,04608 1/1000*46,08	2984,49	368,45	2385,37	263,01	137,53	16,98	109,92	12,12	1,76	0,88
613	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к расх.; ЗЛМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (0,13 руб.): 142% от ФОТ СЛ (0,07 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,04608 1/1000*46,08	7,94	1,74	6,2		0,37	0,08	0,29		0,01	
614	ФССЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	Т	5,566464 (0,0966*0,0242)*46,08	512,4				2852,26					

Калькуляция № 8. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 5 см

615	ФЕР27-06-026-01	Розлив вязких материалов НР (0,06 руб.): 142% от ФОТ СЛ (0,03 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	Т	0,003694 1*0,00072*5,13	39,1		39,1	7,15	0,14		0,14	0,03		
616	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 МАТ=21000/1,25,18	Т	0,003804 1*0,00072*5,13*1,03	3378,38 21000/1,25,18				12,85					
617	ФЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см НР (11,84 руб.): 142% от ФОТ СЛ (6,73 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м2	0,0513 1/100*5,13	299,11	140,46	57,25	0,8	15,34	7,21	2,94	0,04	0,78	
618	ФЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (+2 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=4 (ОЗГ=4; ЗМ=4 к расх.; ЗЛМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР (7,23 руб.): 142% от ФОТ СЛ (4,11 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м2	0,0513 1/100*5,13	119,8	86,2	33,6		6,15	4,43	1,72		0,48	
619	ФССЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	Т	0,614574 (0,0714*0,0484)*5,13	512,4				314,91					

Калькуляция № 15. Устройство газона

620	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (6,45 руб.): 115% от ФОТ СП (4,29 руб.): 90%*0,85 от ФОТ	100 м2	0,16 1/100*16	30,5	30,5					4,88	4,88				0,63	
621	ФЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см. вручную НР (67,21 руб.): 115% от ФОТ СП (44,71 руб.): 90%*0,85 от ФОТ	100 м2	0,16 1/100*16	2296,1	317,6					367,38	50,82				6,4	
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим																	
622	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшим (в т.ч. заполнение швов битумной мастикой) НР (77,66 руб.): 142% от ФОТ СП (44,16 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м	0,158 1/100*15,8	5804,92	66,9	5329,79	215,29		917,18	10,57	842,11	34,02			1,34	2,94
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия																	
623	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (40,34 руб.): 115% от ФОТ СП (26,84 руб.): 90%*0,85 от ФОТ	100 м2	1 1/100*100	30,5	30,5				30,5	30,5					3,91	
Итого по разделу 25 ул. Дзержинского, 29а, разрешение №0007-19 (дефектная № 451) -дворовая территория; отмостка												53038,4				23,48	10,51
Раздел 26. Черемухово. ул. Космонавтов, 2, разрешение №0070-19 (дефектная № 453) - тротуар																	
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта																	
624	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (3,4 руб.): 95% от ФОТ СП (1,52 руб.): 50%*0,85 от ФОТ	1000 м3	0,00411 1/1000*4,11	4267,54	117,62	4145,58	588,87		17,54	0,48	17,04	2,42			0,06	0,18
625	ФССЦнг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	5,343 1*1,34,11	11,42		11,42			61,02		61,02					
Калькуляция № 4. Устройство оснований из щебня толщ. 15 см																	
626	ФЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня НР (87,34 руб.): 142% от ФОТ СП (49,67 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м2	0,2057 20,57/100	500,76	221,99	273,89	36		103,01	45,66	56,34	7,2			5,4	0,65
627	ФЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (+3 см) (на толщину 3 см ПЗ=3 (ОЗП=3; 3М=3 к расх.; 3ПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) НР (5,71 руб.): 142% от ФОТ СП (3,25 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м2	0,2057 20,57/100	40,71	13,71	27	3,03		8,37	2,82	5,55	0,62			0,33	0,06

628	ФССЦ-02.2.05-04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	1,50161 20,57*0,05*1,46	141,62				212,66									
629	ФССЦ-02.2.05-04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	3,00322 20,57*0,1*1,46	139,16				417,93									
Калькуляция № 8. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 5 см																		
630	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов НР (0,2 руб.): 142% от ФОТ СП (0,11 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	т	0,01481 1*0,00072*20,57	39,1			39,1	7,15		0,58			0,58	0,11			0,01
631	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЭБ К2 МАТ=21000/1,2/5,18	т	0,015255 1*0,00072*20,57*1,03	3376,38 21000/1,2/5,18						51,54							
632	ФЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см НР (47,46 руб.): 142% от ФОТ СП (26,99 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м2	0,2057 1/100*20,57	299,11	140,46	57,25	0,8		61,53	28,89	11,78	0,16	3,11	0,01			
633	ФЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (+2 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=4 (ОЗП=4; ЗМ=4 к раск.; ЗПМ=4; МАТ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР (28,95 руб.): 142% от ФОТ СП (16,46 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м2	0,2057 1/100*20,57	119,8	86,2	33,6		24,64	17,73	6,91			1,91				
634	ФССЦ-04.2.01-01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	2,464286 (0,0714+0,0484)*20,57	512,4					1262,7								
Калькуляция № 11. Устройство 1 м. тротуарного бортового камня (со стоимостью бортового камня)																		
635	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР (2,2 руб.): 142% от ФОТ СП (1,25 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м3	0,0027 0,3*0,1*1/100*9	3551,63	195,7	3338,85	278,65		9,59	0,53	9,01	0,75	0,07	0,06			
636	ФССЦ-02.2.05-04-0114	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 20-40 мм	м3	0,3402 0,3*0,1*9*1,26	140,9					47,93								
637	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий НР (96,15 руб.): 142% от ФОТ СП (54,68 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м	0,09 1/100*9	4412,47	643,64	78,78	9,64		397,12	57,93	7,09	0,87	6,85	0,06			

638 ФСС-05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (МЗЮ), объем 0,016 м³/ (ГОСТ 6665-91)	шт	9 т ⁹	22,36								201,24	10,98	10,98					
Расчет № 15. Устройство газона																			
639 ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (14,52 руб.); 115% от ФОТ СЛ (9,66 руб.); 90% *0,85 от ФОТ	100 м²	0,36 <i>1/100*36</i>	30,5	30,5							10,98	10,98					1,41	
640 ФЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см. вручную НР (151,21 руб.); 115% от ФОТ СЛ (100,59 руб.); 90% *0,85 от ФОТ	100 м²	0,36 <i>1/100*36</i>	2296,1	317,6							826,6	114,34					14,4	
Расчет № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим																			
Б41 ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне; затвердевшим (в т.ч. Заполнение швов битумной мастикой) НР (29,15 руб.); 142% от ФОТ СЛ (16,58 руб.); 95% *0,85 от ФОТ	100 м	0,0593 <i>1/100*5,93</i>	5804,92	66,9	5329,79	215,29	344,23	3,97	316,06	12,77	0,5						1,1	
Расчет № 26. Очистка асфальтового покрытия																			
Б42 ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (20,17 руб.); 115% от ФОТ СЛ (13,42 руб.); 90% *0,85 от ФОТ	100 м²	0,5 <i>1/100*50</i>	30,5	30,5			15,25	15,25			1,96							
Итого по разделу 26 Черемухово, ул. Космонавтов, 2, разрешение №0070-19 (Дефектная № 453) - тротуар																			
								26079,65										41,41	2,67
Раздел 27. ул. Андропова, 57, разрешение №0106-19 (Дефектная № 454) -дворовая территория																			
Расчет № 1. Погрузка и вывоз грунта																			
Б43 ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобильно-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м³, группа грунтов 2 НР (10,05 руб.); 95% от ФОТ СЛ (4,5 руб.); 50% *0,85 от ФОТ	1000 м³	0,01214 <i>1/1000*12,14</i>	4267,54	117,62	4145,58	588,87	51,81	1,43	50,33	7,15	0,18						0,53	
Б44 ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	1 т груза	20,638 <i>*11,7**12,14</i>	11,42		11,42		235,69		235,69									
Расчет № 3. Устройство оснований из щебня толщ. 20 см																			

645	ФЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): однослойных 5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР (54,54 руб.): 142% от ФОТ СП (31,02 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,03281 1/1000*32,81	5595,91	304,66	5218,05	656,2	183,6	10	171,2	21,53	1,22	1,64
3	1. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	0	130									
У0	2. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	15 0,49215	130				63,98					
3	3. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
У0	4. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	189 6,20109	103				638,71					
646	ФССП-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	0,49215 0,03281*15	141,62				69,7					
647	ФССП-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	6,20109 0,03281*189	139,16				862,94					
648	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (+5 см) 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (на толщину 5 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЗМ=5 к раск.; ЗПМ=5; МАТ=5 к раск.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (8,78 руб.): 142% от ФОТ СП (4,99 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,03281 1/1000*32,81	1192,05		1192,05	150,7	39,11		39,11	4,94		0,41
3	1. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
У0	2. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	63 2,06703	103				212,9					
649	ФССП-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	2,06703 0,03281*63	139,16				287,65					

Калькуляция № 7. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см

650	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов НР (0,3 руб.); 142% от ФОТ СП (0,17 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	Т	0,023623 1*0,00072*32,81	39,1		39,1	7,15	0,92	0,92	0,17		0,02
651	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 МАТ=21000/1,25,18	Т	0,024332 1*0,00072*32,81*1,03 1/1000*32,81	3378,38 21000/1,25,18				82,2				
652	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (35,09 руб.); 142% от ФОТ СП (19,95 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,03281 1/1000*32,81	3152,48	368,45	2390,24	263,75	103,43	12,09	78,42	8,65	1,26 0,63
653	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (-1 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (-0,1 руб.); 142% от ФОТ СП (-0,06 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	-0,03281 -1/1000*32,81	1,74	1,74			-0,06	-0,06			-0,01
654	ФРСЦ-04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	Т	2,306543 (0,0937*0,0234)*32,81	451,75				1041,98				
655	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов НР (0,3 руб.); 142% от ФОТ СП (0,17 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	Т	0,023623 1*0,00072*32,81	39,1		39,1	7,15	0,92		0,92	0,17	0,02
656	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 МАТ=21000/1,25,18	Т	0,024332 1*0,00072*32,81*1,03 1/1000*32,81	3378,38 21000/1,25,18				82,2				
657	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (35,06 руб.); 142% от ФОТ СП (19,94 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,03281 1/1000*32,81	2984,49	368,45	2385,37	263,01	97,92	12,09	78,26	8,63	1,26 0,63
658	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (0,1 руб.); 142% от ФОТ СП (0,06 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,03281 1/1000*32,81	7,94	1,74	6,2		0,26	0,06	0,2		0,01

[illegible]

У0	2.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	189	2,62143	103					270,01								
665	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	2,62143 0,01387*189	139,16						364,8								
666	ФЕР27-04-005-02	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных 5 920,01 = 27 337,01 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 (Прил. 27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (28,3 руб.): 142% от ФОТ СП (16,09 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,01387 1/1000*13,87	7089,37	362,35	6653,82	816,36			98,33	5,03	92,29	11,32	0,62	0,88			
3	1.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	0	130														
У0	2.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	15 0,20805	130						27,05								
3	3.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103														
У0	4.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	189 2,62143	103						270,01								
667	ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	0,20805 0,01387*15	141,62						29,46								
668	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	2,62143 0,01387*189	139,16						364,8								

669	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (-5 см) (Изменение толщины слоя ТЗ=5 (ОЗТ=5; ЗМ=5 к расц.; 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 ЗТМ=5; МАТ=5 к расц.; ТЗ=5; ТЗМ=5); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к расц.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (-4,46 руб.); 142% от ФОТ СЛ (-2,54 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	-0,01387 -1/1000*13,87	1430,46	1430,46	180,84	-19,84	-19,84	-2,51	-0,21			
3	1. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
Уд	2. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	63 -0,87381	103			-90						
670	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	-0,87381 -0,01387*63	139,16			-121,6						
Калькуляция № 3. Устройство оснований из щебня толщ. 20 см														
671	ФЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных 5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР (41,36 руб.); 142% от ФОТ СЛ (23,52 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,02489 1/1000*24,89	5595,91	304,66	5218,05	656,2	139,28	7,58	129,88	16,33	0,93	1,24
3	1. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	0	130									
Уд	2. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	15 0,37335	130			48,54						
3	3. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
Уд	4. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	189 4,70421	103			484,53						
672	ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	0,37335 0,02489*15	141,62			52,87						

673	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	4,70421 0,02489*189	139,16					654,64									
674	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (+5 см) 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (на толщину 5 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЗМ=5 к расх.; ЗТМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (6,66 руб.); 142% от ФОТ СП (3,79 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,02489 1/1000*24,89	1192,05		1192,05	150,7			29,67		29,67	3,75					0,31
3	1. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103														
УО	2. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	63 1,56807	103						161,51								
675	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	1,56807 0,02489*63	139,16						218,21								
Калькуляция № 6. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 12 см																			
676	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,16 руб.); 142% от ФОТ СП (0,09 руб.); 95% от ФОТ	т	0,009986 1*0,00072*13,87	46,92		46,92	8,58			0,47		0,47	0,09					0,01
677	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЭБ К2 МАТ=21000/1,25,18	т	0,010286 1*0,00072*13,87*1,03	3378,38 21000/1,25,18						34,75								
678	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (17,81 руб.); 142% от ФОТ СП (10,13 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,01387 1/1000*13,87	3704,22	442,14	2868,29	316,5			51,38	6,13	39,78	4,39		0,64			0,32

679	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (+3 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=6 (ОЗП=6; ЗМ=6 к расх.; ЗТМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,14 руб.); 142% от ФОТ СГ (0,08 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,01387 1/1000*13,87	6,26	6,26					0,09	0,09				0,01
680	ФССЦ-04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	Т	2,273293 (0,0937+0,0702)*13,87	451,75						1026,96					
681	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,16 руб.); 142% от ФОТ СГ (0,09 руб.); 95% от ФОТ	Т	0,009986 1*0,00072*13,87	46,92		46,92	8,58			0,47		0,47	0,09		0,01
682	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 МАТ=21000/1,2/5,18	Т	0,010286 1*0,00072*13,87*1,03	3378,38 21000/1,2/5,18						34,75					
683	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (17,79 руб.); 142% от ФОТ СГ (10,12 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,01387 1/1000*13,87	3535,25	442,14	2862,44	315,61			49,03	6,13	39,7	4,38	0,64	0,32
684	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗТМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,04 руб.); 142% от ФОТ СГ (0,02 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,01387 1/1000*13,87	9,53	2,09	7,44				0,13	0,03	0,1			

685	ФССЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	Т	1,675496 (0,0966+0,0242)*3,87	512,4						858,52								
Калькуляция № 7. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см																			
686	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов НР (0,23 руб.): 142% от ФОТ СП (0,13 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	Т	0,017921 1*0,00072*24,89	39,1			39,1	7,15		0,7			0,7	0,13				0,01
687	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 МАТ=21000/1,2/5,18	Т	0,018458 1*0,00072*24,89+1,03	3378,38 21000/1,2/5,18						62,36								
688	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (26,63 руб.): 142% от ФОТ СП (15,14 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,02489 1/1000*24,89	3152,48	368,45	2390,24	263,75	78,47	9,17	59,49	6,56	0,95	0,48					
689	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (-1 см) (изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗГМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (-0,07 руб.): 142% от ФОТ СП (-0,04 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	-0,02489 -1/1000*24,89	1,74	1,74			-0,04	-0,04									
690	ФССЦ-04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	Т	1,749767 (0,0937+0,0234)*24,89	451,75				790,46										
691	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов НР (0,23 руб.): 142% от ФОТ СП (0,13 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	Т	0,017921 1*0,00072*24,89	39,1			39,1	7,15		0,7			0,7	0,13				0,01
692	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 МАТ=21000/1,2/5,18	Т	0,018458 1*0,00072*24,89+1,03	3378,38 21000/1,2/5,18						62,36								
693	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (26,61 руб.): 142% от ФОТ СП (15,13 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,02489 1/1000*24,89	2984,49	368,45	2385,37	263,01	74,28	9,17	59,37	6,55	0,95	0,48					

[illegible]

700	ФЕР27-04-005-03	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²); нижнего слоя двухслойных 3 852,56 = 23 319,56 - 189 x 103,00 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (26,11 руб.); 142% от ФОТ СЛ (14,85 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,01782 1/1000*17,82	4613,31	314,03	4250,48	536,2	82,21	5,6	75,74	9,56	0,68	0,74
3	1. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
У0	2. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	189 3,36798	103				346,9					
701	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	3,36798 0,01782*189	139,16				468,69					
702	ФЕР27-04-005-02	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²); верхнего слоя двухслойных 5 920,01 = 27 337,01 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (36,38 руб.); 142% от ФОТ СЛ (20,69 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,01782 1/1000*17,82	7089,37	362,35	6653,92	816,36	126,33	6,46	118,57	14,55	0,79	1,13
3	1. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	0	130									
У0	2. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	15 0,2673	130				34,75					
3	3. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
У0	4. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	189 3,36798	103				346,9					

703	ФССЛ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	0,2673 0,01782*15	141,62					37,86							
704	ФССЛ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	3,36798 0,01782*189	139,16					468,69							
705	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (-5 см) 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (Изменение толщины слоя ПЗ=5 (ОЗГ=5; ЗМ=5 к раск.; ЗГМ=5; МАТ=5 к раск.; ТЗ=5; ТЗМ=5); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (-5,72 руб.); 142% от ФОТ СП (-3,25 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	-0,01782 -1/1000*17,82	1430,46		1430,46	180,84		-25,49		-25,49	-3,22			-0,27	
3	1. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103												
У0	2. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	63 -1,12266	103					-115,63							
706	ФССЛ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	-1,12266 -0,01782*63	139,16					-156,23							
Калькуляция № 6. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 12 см																	
707	ФЕР27-06-026-01	Розлив вакуумных материалов (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,2 руб.); 142% от ФОТ СП (0,11 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	т	0,01283 1*0,00072*17,82	46,92		46,92	8,58		0,6		0,6	0,11			0,01	
708	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЭБ К2 МАТ=21000/1,25,18	т	0,013215 1*0,00072*17,82*1,03	3378,36 21000/1,25,18					44,65							
709	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (22,88 руб.); 142% от ФОТ СП (13,01 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,01782 1/1000*17,82	3704,22	442,14	2868,29	316,5		66,01	7,88	51,11	5,64	0,82		0,41	

710	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (+3 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=6 (ОЗГ=6; ЗМ=6 к раск.; ЗТМ=6; МАТ=6 к раск.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,18 руб.); 142% от ФОТ СП (0,11 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,01782 1/1000*17,82	6,26	6,26				0,11	0,11				0,01
711	ФРСЦ-04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	2,920698 (0,0937*0,0702)*17,82	451,75						1319,43				
712	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,2 руб.); 142% от ФОТ СП (0,11 руб.); 95% от ФОТ	т	0,01283 1*0,00072*17,82	46,92	46,92	8,58			0,6		0,6	0,11		0,01
713	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 МАТ=21000/1,2/5,18	т	0,013215 1*0,00072*17,82*1,03	3378,38 21000/1,2/5,18					44,65					
714	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (22,85 руб.); 142% от ФОТ СП (12,99 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,01782 1/1000*17,82	3535,25	442,14	2862,44	315,61		63	7,88	51,01	5,62	0,82	0,41
715	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗТМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,07 руб.); 142% от ФОТ СП (0,04 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,01782 1/1000*17,82	9,53	2,09	7,44		0,17	0,04	0,13				

716	ФСЦ-04.2.01-01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	2,152656 (0,0966+0,0242)*17,82	512,4									1103,02						
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем																				
717	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (в т.ч. заполнение швов битумной мастикой) (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (102,61 руб.); 142% от ФОТ СП (58,35 руб.); 95% от ФОТ	100 м	0,174 1/100*17,4	6884,26	80,28	6395,75	256,35		1197,86	13,97	1112,86	44,95	1,77	3,89					
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия																				
718	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (20,17 руб.); 115% от ФОТ СП (13,42 руб.); 90% от ФОТ	100 м2	0,5 1/100*50	30,5	30,5				15,25	15,25			1,96					1,96	
Итого по разделу 29 ул. Кирова, 108, разрешение № 0032-19 (дефектная № 460) - проезжая часть										30026,41								7,99	8,27	
Раздел 30. ул. Кирова, 98, разрешение № 0033-19 (дефектная № 461) - проезжая часть																				
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта																				
719	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (2,23 руб.); 95% от ФОТ СП (1 руб.); 50% от ФОТ	1000 м3	0,00268 1/1000*2,68	4267,54	117,62	4145,58	588,87		11,44	0,32	11,11	1,58	0,04	0,12					
720	ФСЦлпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	4,556 1*1,7*2,68	11,42		11,42			52,03		52,03								
Калькуляция № 2. Устройство оснований из щебня толщ. 25 см.																				

721	ФЕР27-04-005-03	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²); нижнего слоя двухслойных 3 852,56 = 23 319,56 - 189 х 103,00 (Прил. 27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (10,62 руб.); 142% от ФОТ СЛ (6,04 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,00726 1/1000*7,26	4613,31	314,03	4250,48	536,2	33,49	2,28	30,86	3,89	0,28	0,3
3	1. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
УД	2. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	189 1,37214	103				141,33					
722	ФССС-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	1,37214 0,00726*189	139,16				190,95					
723	ФЕР27-04-005-02	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²); верхнего слоя двухслойных 5 920,01 = 27 337,01 - 15 х 130,00 - 189 х 103,00 (Прил. 27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (14,81 руб.); 142% от ФОТ СЛ (8,42 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,00726 1/1000*7,26	7089,37	362,35	6653,82	816,36	51,47	2,63	48,31	5,93	0,32	0,46
3	1. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	0	130									
УД	2. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	15 0,1089	130				14,16					
3	3. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
УД	4. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	189 1,37214	103				141,33					

724	ФССС-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	0,1089 0,00728*15	141,62					15,42							
725	ФССС-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	1,37214 0,00726*189	139,16					190,95							
726	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (-5 см) 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (Изменение толщины слоя ПЗ=5 (ОЗГ=5; ЗМ=5 к раск.; ЗГМ=5; МАТ=5 к раск.; ТЗ=5; ТЗМ=5); Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (-2,33 руб.); 142% от ФОТ СП (-1,32 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	-0,00726 -1/1000*7,26	1430,46	1430,46	180,84			-10,39		-10,39	-1,31				-0,11
3	1. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103												
Уд	2. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	63 -0,45738	103					-47,11							
727	ФССС-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	-0,45738 -0,00726*63	139,16					-63,65							
Калькуляция № 6. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 12 см																	
728	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,07 руб.); 142% от ФОТ СП (0,04 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	т	0,005227 1*0,00072*7,26	46,92		46,92	8,58		0,25		0,25	0,04				
729	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 МАТ=21000/1,25,18	т	0,005384 1*0,00072*7,26*1,03	3378,38 21000/1,25,18					18,19							
730	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (9,33 руб.); 142% от ФОТ СП (5,31 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,00726 1/1000*7,26	3704,22	442,14	2868,29	316,5		26,89		3,21	20,82	2,3	0,33		0,17

731	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (+3 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=6 (ОЗП=6; ЗМ=6 к раск.; ЗТМ=6; МАТ=6 к раск.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,09 руб.); 142% от ФОТ СП (0,05 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,00726 1/1000*7,26	6,26	6,26				0,05	0,05					
732	ФССЦ-04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	Т	1,189914 (0,0937+0,0702)*7,26	451,75					537,54						
733	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,07 руб.); 142% от ФОТ СП (0,04 руб.); 95% от ФОТ	Т	0,005227 1*0,00072*7,26	46,92		46,92	8,58		0,25		0,25	0,04			
734	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 МАТ=21000/1,26;18	Т	0,005384 1*0,00072*7,26*1,03	3378,38 21000/1,26;18					18,19						
735	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (9,3 руб.); 142% от ФОТ СП (5,29 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,00726 1/1000*7,26	3535,25	442,14	2862,44	315,61		25,67	3,21	20,78	2,29	0,33	0,1	
736	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗТМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,03 руб.); 142% от ФОТ СП (0,02 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,00726 1/1000*7,26	9,53	2,09	7,44		0,07	0,02	0,05					

[illegible]

742	ФЕР27-04-005-03	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²); нижнего слоя двухслойных 3 852,56 = 23 319,56 - 189 х 103,00 (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (51,25 руб.); 142% от ФОТ СЛ (29,14 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,03499 1/1000 34,99	4613,31	314,03	4250,48	536,2	161,42	10,99	148,72	18,76	1,34	1,45
3	1. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
У0	2. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	189 6,61311	103				681,15					
743	ФССС-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	6,61311 0,03499*189	139,16				920,28					
744	ФЕР27-04-005-02	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²); верхнего слоя двухслойных 5 920,01 = 27 337,01 - 15 х 130,00 - 189 х 103,00 (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (71,4 руб.); 142% от ФОТ СЛ (40,6 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,03499 1/1000 34,99	7089,37	362,35	6653,82	816,36	248,06	12,68	232,82	28,56	1,55	2,21
3	1. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	0	130									
У0	2. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	15 0,52485	130				68,23					
3	3. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
У0	4. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	189 6,61311	103				681,15					

745	ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	0,52485 0,03499*15	141,62							74,33							
746	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	6,61311 0,03499*189	139,16							920,28							
747	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (-5 см) 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (изменение толщины слоя ПЗ=5 (ОЗГ=5; ЭМ=5 к раск.; ЗГМ=5; МАТ=5 к раск.; ТЗ=5; ТЗМ=5); Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (-11,23 руб.); 142% от ФОТ СГ (-6,39 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	-0,03499 -1/1000*34,99	1430,46		1430,46	180,84				-50,05		-50,05	-6,33				-0,53
3	1. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103														
Уд	2. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	63 -2,20437	103							-227,05							
748	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	-2,20437 -0,03499*63	139,16							-306,76							

Калькуляция № 4. Устройство оснований из щебня толщ. 15 см

749	ФЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня НР (43,58 руб.); 142% от ФОТ СГ (24,78 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	100 м2	0,1026 10,26*100	500,76	221,99	273,89	35			51,38	22,78	28,1	3,59	2,69	0,33			
750	ФЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (+3 см) (на толщину 3 см ПЗ=3 (ОЗГ=3; ЭМ=3 к раск.; ЗГМ=3; МАТ=3 к раск.; ТЗ=3; ТЗМ=3); НР (2,85 руб.); 142% от ФОТ СГ (1,62 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	100 м2	0,1026 10,26*100	40,71	13,71	27	3,03			4,18	1,41	2,77	0,31	0,17	0,03			
751	ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	0,74898 10,26*0,05*1,46	141,62						106,07								
752	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	1,49796 10,26*0,1*1,46	139,16						208,46								

Калькуляция № 5. Устройство основания из черного щебня толщ. 8 см

753	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов НР (0,33 руб.): 142% от ФОТ СП (0,19 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	Т	0,025193 1*0,00072*34,99	39,1		39,1	7,15	0,99		0,99	0,18		0,02
754	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 МАТ=21000/1,25,18	Т	0,025949 1*0,00072*34,99*1,03	3378,38 21000/1,25,18				87,67					
755	ФЕР27-06-018-03	Устройство основания из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Увеличение слоя на 2см ПЗ=1,33 (ОЗП=1,33; ЗМ=1,33 к раск.; ЗТМ=1,33, МАТ=1,33 к раск.; ТЗ=1,33; ТЗМ=1,33)) НР (50,88 руб.): 142% от ФОТ СП (28,93 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,03499 1/1000*34,99	3947,65	559,56	3030,11	304,33	138,13	19,58	106,02	10,65	2,13	0,75
756	ФСС-02.2.05.08-0002	Щебень черный горячий, фракция: 10-15 мм	Т	0,511904 0,03499*14,63	330,2				169,03					
757	ФСС-02.2.05.08-0004	Щебень черный горячий, фракция: 20-40 мм	Т	5,444794 0,03499*155,61	312,4				1700,95					

Калькуляция № 6. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 12 см

758	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,4 руб.): 142% от ФОТ СП (0,23 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	Т	0,025193 1*0,00072*34,99	46,92		46,92	8,58	1,18		1,18	0,22		0,02
759	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 МАТ=21000/1,25,18	Т	0,025949 1*0,00072*34,99*1,03	3378,38 21000/1,25,18				87,67					
760	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из пористых асфальтобетонных смесей каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (44,91 руб.): 142% от ФОТ СП (25,54 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,03499 1/1000*34,99	3704,22	442,14	2868,29	316,5	129,61	15,47	100,36	11,07	1,61	0,81

761	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толшины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (+3 см) (Изменение толшины покрытия ПЗ=6 (ОЗГ=6; ЗМ=6 к раск.; ЗТМ=6; МАТ=6 к раск.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,36 руб.): 142% от ФОТ СП (0,2 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,03499 1/1000*34,99	6,26	6,26				0,22	0,22				0,02	
762	ФСС-04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродорожные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	Т	5,734861 (0,0837+0,0702)*34,99	451,75					2590,72						
763	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,4 руб.): 142% от ФОТ СП (0,23 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	Т	0,025193 1*0,00072*34,99	46,92		46,92	8,58		1,18		1,18	0,22			0,02
764	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 МАТ=21000/1,2/5,18	Т	0,025949 1*0,00072*34,99*1,03	3378,38 21000/1,2/5,18					87,67						
765	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (44,86 руб.): 142% от ФОТ СП (25,51 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,03499 1/1000*34,99	3535,25	442,14	2862,44	315,61		123,7	15,47	100,16	11,04	1,61		0,8
766	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толшины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1 см) (Изменение толшины покрытия ПЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗТМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,11 руб.): 142% от ФОТ СП (0,06 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,03499 1/1000*34,99	9,53	2,09	7,44			0,33	0,07	0,26				0,01

775	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (76,89 руб.): 142% от ФОТ СП (43,73 руб.): 95% от ФОТ	100 м	0,06 1/100*6	4556,95	772,37	94,54	11,57	273,42	46,34	5,67	0,69	5,48	0,05
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим														
776	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшим (в т.ч. заполнение швов битумной мастикой) (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (148,01 руб.): 142% от ФОТ СП (84,17 руб.): 95% от ФОТ	100 м	0,251 1/100*25,1	6884,26	80,28	6395,75	258,35	1727,95	20,15	1605,33	64,85	2,56	5,61
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия														
777	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (40,34 руб.): 115% от ФОТ СП (26,84 руб.): 90% от ФОТ	100 м2	1 1/100*100	30,5	30,5			30,5	30,5			3,91	
Итого по разделу 31 ул. Куйбышева, 108, разрешение № 0205-19 (дефектная № 462) - проезжая часть: тротуар										75471,85			29,79	15,51
Раздел 32. ул. Станционная, 40 разрешение №1124-18 (дефектная № 463) - отмостка														
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта														
778	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (0,35 руб.): 95% от ФОТ СП (0,16 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3	0,00043 1/1000*0,43	4267,54	117,62	4145,58	588,87	1,84	0,05	1,78	0,25	0,01	0,02
779	ФЭСЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,731 1*1,7*0,43	11,42	11,42		8,35	8,35					
Калькуляция № 4. Устройство оснований из щебня толщ. 15 см														
780	ФЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня НР (9,19 руб.): 142% от ФОТ СП (5,22 руб.): 95% от ФОТ	100 м2	0,0216 2,16/100	500,76	221,99	273,89	35	10,82	4,8	5,92	0,76	0,57	0,07

781	ФЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (+3 см) (на толщину 3 см ГЗ=3 (ОЗГ=3; ЗМ=3 к расч.; ЗГМ=3; МАТ=3 к расч.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) НР (0,62 руб.): 142% от ФОТ СП (0,36 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м2	0,0216 2,16/100	40,71	13,71	27	3,03	0,88	0,3	0,58	0,07	0,04	0,01
782	ФССЦ-02.2.05-04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	0,15768 2,16*0,05*1,46	141,62				22,33					
783	ФССЦ-02.2.05-04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	0,31536 2,16*0,1*1,46	139,16				43,89					
Калькуляция № 8. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 5 см														
784	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов НР (0,01 руб.): 142% от ФОТ СП (0,01 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	т	0,001555 1*0,00072*2,16	39,1		39,1	7,15	0,06		0,06	0,01		
785	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЗБ К2 МАТ=21000/1,25,18 МАТ=21000/1,25,18	т	0,001602 1*0,00072*2,16*1,03	3378,38 21000/1,25,18				5,41					
786	ФЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см НР (4,98 руб.): 142% от ФОТ СП (2,83 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м2	0,0216 1/100*2,16	299,11	140,46	57,25	0,8	6,46	3,03	1,24	0,02	0,33	
787	ФЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (+2 см) (изменение толщины покрытия ГЗ=4 (ОЗГ=4; ЗМ=4 к расч.; ЗГМ=4; МАТ=4 к расч.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР (3,04 руб.): 142% от ФОТ СП (1,73 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м2	0,0216 1/100*2,16	119,8	86,2	33,6		2,59	1,86	0,73		0,2	
788	ФССЦ-04.2.01-01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	0,258768 (0,0714*0,0484)*2,16	512,4				132,59					
Калькуляция № 15. Устройство газона														
789	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (6,06 руб.): 115% от ФОТ СП (4,03 руб.): 90%*0,85 от ФОТ	100 м2	0,15 1/100*15	30,5	30,5			4,58	4,58			0,59	

790	ФЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см. вручную НР (63,01 руб.): 115% от ФОТ СП (41,91 руб.): 90% от ФОТ	100 м2	0,15 1/100*15	2296,1	317,6			344,42	47,64			6	
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем														
791	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (в т.ч. заполнение швов битумной мастикой) НР (7,85 руб.): 142% от ФОТ СП (4,47 руб.): 95% от ФОТ	100 м	0,016 1/100*1,6	5604,92	66,9	5329,79	215,29	92,88	1,07	85,28	3,44	0,14	0,3
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия														
792	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (4,04 руб.): 115% от ФОТ СП (2,69 руб.): 90% от ФОТ	100 м2	0,1 1/100*10	30,5	30,5			3,05	3,05			0,39	
Итого по разделу 32 ул. Станционная, 40 разрешение №1124-18 (дефектная № 463) - отмостка										4559,82			9,51	0,51
Раздел 33. ул. Чернореченская, 63, разрешение №0003 -19 (дефектная № 465) - тротуар														
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта														
793	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (4,79 руб.): 95% от ФОТ СП (2,14 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3	0,00579 1/1000*5,79	4267,54	117,62	4145,58	588,87	24,71	0,68	24	3,41	0,09	0,25
794	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	9,843 1*1,7*5,79	11,42		11,42		112,41		112,41			
Калькуляция № 4. Устройство оснований из щебня толщ. 15 см														
795	ФЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня НР (123,03 руб.): 142% от ФОТ СП (69,96 руб.): 95% от ФОТ	100 м2	0,2897 28,97/100	500,76	221,99	273,89	35	145,07	64,31	79,35	10,14	7,6	0,92
796	ФЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (+3 см) (на толщину 3 см ПЗ=3 (ОЗП=3; ШМ=3 к раск.; ЗПМ=3; МАТ=3 к раск.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) НР (8,05 руб.): 142% от ФОТ СП (4,58 руб.): 95% от ФОТ	100 м2	0,2897 28,97/100	40,71	13,71	27	3,03	11,79	3,97	7,82	0,88	0,47	0,09
797	ФССЦ-02.2.05-04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	2,11481 28,97*0,05*1,46	141,62				299,5					

798 ФССС-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	4,22962 28,970,1*1,46	139,16							588,59						
--------------------------	---	----	--------------------------	--------	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--

Калькуляция № 8. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 5 см

799 ФЕР27-06-026-01	Розлив вязких материалов НР (0,27 руб.): 142% от ФОТ СП (0,15 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	т	0,020858 1*0,00072*28,97	39,1		39,1	7,15		0,82		0,82	0,15			0,01
800 Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЭБ К2 МАТ=21000/1,25,18	т	0,021484 1*0,00072*28,97*1,03	3378,38 21000/1,25,18					72,58						
801 ФЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см НР (86,85 руб.): 142% от ФОТ СП (38,02 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м2	0,2897 1/100*28,97	299,11	140,46	57,25	0,8		86,65	40,69	16,59	0,23		4,38	0,02
802 ФЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (+2 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.: ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.: ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР (40,8 руб.): 142% от ФОТ СП (23,2 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м2	0,2897 1/100*28,97	119,8	86,2	33,6		34,71	24,98	9,73				2,89	
803 ФССС-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	3,470606 (0,0714+0,0484)*28,97	512,4				1778,34							

Калькуляция № 9. Устройство 1 м. дорожного бортового камня (со стоимостью бортового камня)

804	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР (1,22 руб.): 142% от ФОТ СП (0,69 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м3	0,0015 (0,3*0,1*1)/100*5	3551,63	195,7	3338,85	278,65	5,33	0,29	5,01	0,42	0,04	0,03
805	ФССС-02.2.05.04-0114	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 20-40 мм	м3	0,189 0,3*0,1*5*1,26	140,9				26,63					
806	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий НР (53,41 руб.): 142% от ФОТ СП (30,37 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м	0,05 1/100*5	4412,47	643,64	78,78	9,64	220,62	32,18	3,94	0,48	3,8	0,04
807	ФССС-05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	5 1*5	63,12				315,6					

Калькуляция № 15. Устройство газона

808	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (13,56 руб.): 115% от ФОТ СП (9,02 руб.): 90% от ФОТ	100 м2	0,336 1/100*3,6	30,5	30,5			10,25	10,25				1,31	
809	ФЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную НР (141,13 руб.): 115% от ФОТ СП (93,88 руб.): 90% от ФОТ	100 м2	0,336 1/100*3,6	2296,1	317,6			771,49	106,71				13,44	
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем															
810	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (в т.ч. заполнение швов битумной мастикой) НР (32,69 руб.): 142% от ФОТ СП (18,59 руб.): 95% от ФОТ	100 м	0,0655 1/100*6,65	5804,92	66,9	5329,79	215,29	386,03	4,45	354,43	14,32	0,57	1,24	
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия															
811	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (20,17 руб.): 115% от ФОТ СП (13,42 руб.): 90% от ФОТ	100 м2	0,5 1/100*50	30,5	30,5			15,25	15,25			1,96		
Итого по разделу 33 ул. Чернореченская, 63, разрешение №0003 -19 (дефектная № 465) - тротуар										30755,78			41,8	3,25	
Раздел 34. ул. Пролетарская, 40, разрешение №0950 -18 (дефектная № 466) - тротуар															
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта															
812	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (6,91 руб.): 95% от ФОТ СП (3,09 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3	0,00834 1/1000*8,34	4267,54	117,62	4145,58	588,87	35,59	0,98	34,57	4,91	0,13	0,36	
813	ФССПг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	14,178 1*1,7*8,34	11,42		11,42		161,91		161,91				
Калькуляция № 4. Устройство оснований из щебня толщ. 15 см															
814	ФЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня НР (177,15 руб.): 142% от ФОТ СП (100,74 руб.): 95% от ФОТ	100 м2	0,4172 4*1,72*100	500,76	221,99	273,89	35	208,92	92,61	114,27	14,6	10,95	1,32	
815	ФЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (+3 см) (на толщину 3 см ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к раск.; ЗПМ=3; МАТ=3 к раск.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) НР (19,89 руб.): 142% от ФОТ СП (11,31 руб.): 95% от ФОТ	100 м2	0,7112 7*1,72*100	40,71	13,71	27	3,03	29,2	9,83	19,37	2,17	1,16	0,22	

816	ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	3,04556 41,72*0,05*1,46	141,62					431,31									
817	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	6,09112 41,72*0,1*1,46	139,16					847,64									

Калькуляция № 8. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 5 см

818	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов НР (0,37 руб.): 142% от ФОТ СГ (0,21 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	т	0,030038 1*0,00072*41,72	39,1		39,1	7,15	1,17		1,17	0,21	0,0	
819	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 МАТ=21000/1,25,18	т	0,03094 1*0,00072*41,72*1,03	3378,38 21000/1,25,18				104,53					
820	ФЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см НР (96,28 руб.): 142% от ФОТ СГ (54,75 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м2 1/100*41,72	0,4172	299,11	140,46	57,25	0,8	124,79	58,6	23,88	0,33	6,31	0,0
821	ФЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (+2 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=4 (ОЗГ=4; ЭМ=4 к расх.; ЗГМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) НР (58,72 руб.): 142% от ФОТ СГ (33,39 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м2 1/100*41,72	0,4172	119,8	86,2	33,6		49,98	35,96	14,02		3,87	

Калькуляция № 15. Устройство газона

823	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (20,17 руб.): 115% от ФОТ СГ (13,42 руб.): 90%*0,85 от ФОТ	100 м2	0,5 1/100*50	30,5	30,5				15,25	15,25					1,96	
824	ФЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную НР (210,01 руб.): 115% от ФОТ СГ (139,7 руб.): 90%*0,85 от ФОТ	100 м2	0,5 1/100*50	2296,1	317,6				1148,05	158,8			20			

Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем

825	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшим (в т.ч. заполнение швов битумной мастикой) НР (88,57 руб.): 142% от ФОТ СП (50,36 руб.): 95% от ФОТ	100 м	0,1802 1/100*18,02	5804,92	66,9	5329,79	215,29	1046,05	12,06	960,43	38,8	1,53	3,35
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия														
826	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (20,17 руб.): 115% от ФОТ СП (13,42 руб.): 90% от ФОТ	100 м2	0,5 1/100*50	30,5	30,5			15,25	15,25			1,96	
Итого по разделу 34 ул. Пролетарская, 40, разрешение №0950 -18 (дефектная № 466) - тротуар										43115,03			55,05	6,63
Раздел 35. ул. Чехова, 30-38, разрешение № 0316-19 (дефектная № 467) - дворовая территория														
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта														
827	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (5,69 руб.): 95% от ФОТ СП (2,55 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3	0,00687 1/1000*6,87	4267,54	117,62	4145,58	588,87	29,32	0,81	28,48	4,05	0,1	0,3
828	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	11,679 1*1,7*6,87	11,42		11,42		133,37		133,37			
Калькуляция № 3. Устройство оснований из щебня толщ. 20 см														
829	ФЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных 5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР (50,75 руб.): 142% от ФОТ СП (28,86 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,03053 1/1000*30,53	5595,91	304,66	5218,05	656,2	170,84	9,3	159,31	20,03	1,14	1,52
3	1. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	0	130									
Уд	2. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	15 0,45795	130				59,53					
3	3. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
Уд	4. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	189 5,77017	103				594,33					

830	ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	0,45795 0,03053*15	141,62														
831	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	5,77017 0,03053*189	139,16														
832	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (+5 см) 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (на толщину 5 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЗМ=5 к расц.; ЗТМ=5; МАТ=5 к расц.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (8,17 руб.): 142% от ФОТ СП (4,64 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,03053 1/1000*30,53	1192,05		1192,05	150,7	36,39	36,39	4,6							0,36	
3	1. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103														
Уд	2. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	63 1,92339	103				198,11										
833	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	1,92339 0,03053*63	139,16				267,66										
Калькуляция № 7. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см																			
834	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов НР (0,28 руб.): 142% от ФОТ СП (0,16 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	т	0,021982 1*0,00072*30,53	39,1		39,1	7,15	0,86		0,86	0,16						0,01	
835	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЭБ К2 МАТ=21000/1,2/7,19	т	0,022641 1*0,00072*30,53*1,03	2433,94 21000/1,2/7,19				55,11										
836	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (32,66 руб.): 142% от ФОТ СП (18,57 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,03053 1/1000*30,53	3152,48		368,45	2390,24	263,75	96,25	11,25	72,97	8,05				1,17	0,59	
837	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (-1 см) (изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расц.; ЗТМ=2; МАТ=2 к расц.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (-0,09 руб.): 142% от ФОТ СП (-0,05 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	-0,03053 -1/1000*30,53	1,74		1,74			-0,05	-0,05						-0,01		

[illegible]

847	ФЕР01-01-003-13	Разработка грунта в отвал экскаваторами "Драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (разравнивание выгруженного в раскопку песка) НР (2,23 руб.): 95% от ФОТ СП (1 руб.): 50%*0,85 от ФОТ	1000 м3	0,0048 1*0,8*0,1000	2419,85	83,85	2336	315,36	11,62	0,4	11,22	1,51	0,05	0,11
848	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	5,28 6*0,8*1,1	55,26				291,77					
849	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (20% от выгруженного песка - подбивка под трубы, разравнивание, трамбование) НР (5,86 руб.): 80% от ФОТ СП (2,8 руб.): 45%*0,85 от ФОТ	100 м3	0,0096 6*0,8*0,2/100	663,75	663,75			6,37	6,37			0,85	
850	ФССЦнг-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 2 км НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	9,088 5,66*1,6	3,86		3,86		35,08		35,08			
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим														
851	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшим (в т.ч. заполнение швов битумной мастикой) НР (139,06 руб.): 142% от ФОТ СП (79,08 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м	0,283 1/100*28,3	5804,92	66,9	5329,79	215,29	1642,79	18,93	1508,33	60,93	2,41	5,27
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия														
852	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (40,34 руб.): 115% от ФОТ СП (26,84 руб.): 90%*0,85 от ФОТ	100 м2	1 1/100*100	30,5	30,5			30,5	30,5			3,91	
Итого по разделу 35 ул. Чехова, 30-38, разрешение № 0316-19 (дворовая территория № 467) - дворовая территория														
ИТОГИ ПО АКТУ:														
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах										241 703,78	5 226,28	58 661,64	3 184,86	628,11
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам										255 449,17	6 010,23	71 613,08	3 991,07	722,33
В том числе, справочно:														

Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 20, 48, 67, 103, 131, 155, 161, 183, 189, 208, 246, 265, 284, 303, 324, 349, 368, 394, 427, 448, 467, 502, 530, 545, 566, 594, 624, 643, 662, 698, 719, 740, 778, 793, 812, 827, 847)		13 745,39	783,94	12 961,44	796,22	94,2165	64,615
847, 3-18, 22-46, 50-65, 69-101, 105-129, 133-149, 152, 159, 163-177, 180, 187, 191-206, 210-241, 244, 248-263, 267-282, 286-301, 305-324, 326-349, 351-368, 370-392, 396-422, 425, 429-446, 450-465, 469-500, 504-528, 532-540, 543, 547-561, 564, 568-592, 596-619, 622, 626-638, 641, 645-660, 664-696, 700-717, 721-738, 742-776, 780-788, 791, 795-807, 810, 814-822, 825, 829-844, 851, 19, 47, 66, 102, 130, 150-151, 153, 156, 160, 178-179, 181, 184, 188, 207, 242-243, 245, 264, 283, 302, 320-321, 323, 345-346, 348, 367, 393, 423-424, 426, 447, 466, 501, 529, 541-542, 544, 562-563, 565, 593, 620-621, 623, 639-640, 642, 661, 697, 718, 739, 777, 789-790, 792, 808-809, 811, 823-824, 826, 845, 848, 852, 157, 185, 849)							
Накладные расходы		13 331,64					
В том числе, справочно:							
80% ФОТ (от 164,82) (Поз. 157, 185, 849)		131,86					
95% ФОТ (от 318,03) (Поз. 1, 20, 48, 67, 103, 131, 155, 161, 183, 189, 208, 246, 265, 284, 303, 324, 349, 368, 394, 427, 448, 467, 502, 530, 545, 566, 594, 624, 643, 662, 698, 719, 740, 778, 793, 812, 827, 847)		302,13					
115% ФОТ (от 2238,33) (Поз. 19, 47, 66, 102, 130, 150-151, 153, 156, 160, 178-179, 181, 184, 188, 207, 242-243, 245, 264, 283, 302, 320-321, 323, 345-346, 348, 367, 393, 423-424, 426, 447, 466, 501, 529, 541-542, 544, 562-563, 565, 593, 620-621, 623, 639-640, 642, 661, 697, 718, 739, 777, 789-790, 792, 808-809, 811, 823-824, 826, 845, 848, 852)		2 574,08					
142% ФОТ (от 7270,12) (Поз. 3-18, 22-46, 50-65, 69-101, 105-129, 133-149, 152, 159, 163-177, 180, 187, 191-206, 210-241, 244, 248-263, 267-282, 286-301, 305-319, 322, 326-344, 347, 351-366, 370-392, 396-422, 425, 429-446, 450-465, 469-500, 504-528, 532-540, 543, 547-561, 564, 568-592, 596-619, 622, 626-638, 641, 645-660, 664-696, 700-717, 721-738, 742-776, 780-788, 791, 795-807, 810, 814-822, 825, 829-844, 851)		10 323,57					
Сметная прибыль		7 781,14					
В том числе, справочно:							
45%*0,85 ФОТ (от 164,82) (Поз. 157, 185, 849)		63,04					
50%*0,85 ФОТ (от 318,03) (Поз. 1, 20, 48, 67, 103, 131, 155, 161, 183, 189, 208, 246, 265, 284, 303, 324, 349, 368, 394, 427, 448, 467, 502, 530, 545, 566, 594, 624, 643, 662, 698, 719, 740, 778, 793, 812, 827, 847)		135,16					
90%*0,85 ФОТ (от 2238,33) (Поз. 19, 47, 66, 102, 130, 150-151, 153, 156, 160, 178-179, 181, 184, 188, 207, 242-243, 245, 264, 283, 302, 320-321, 323, 345-346, 348, 367, 393, 423-424, 426, 447, 466, 501, 529, 541-542, 544, 562-563, 565, 593, 620-621, 623, 639-640, 642, 661, 697, 718, 739, 777, 789-790, 792, 808-809, 811, 823-824, 826, 845, 848, 852)		1 712,32					
95%*0,85 ФОТ (от 7270,12) (Поз. 3-18, 22-46, 50-65, 69-101, 105-129, 133-149, 152, 159, 163-177, 180, 187, 191-206, 210-241, 244, 248-263, 267-282, 286-301, 305-319, 322, 326-344, 347, 351-366, 370-392, 396-422, 425, 429-446, 450-465, 469-500, 504-528, 532-540, 543, 547-561, 564, 568-592, 596-619, 622, 626-638, 641, 645-660, 664-696, 700-717, 721-738, 742-776, 780-788, 791, 795-807, 810, 814-822, 825, 829-844, 851)		5 870,62					
Итого по акту:							
Итого Поз. 1, 3-20, 22-48, 50-67, 69-103, 105-131, 133-153, 155-157, 159-161, 163-181, 183-185, 187-189, 191-208, 210-246, 248-265, 267-284, 286-303, 305-324, 326-349, 351-368, 370-394, 396-427, 429-448, 450-467, 469-502, 504-530, 532-545, 547-566, 568-594, 596-624, 626-643, 645-662, 664-698, 700-719, 721-740, 742-778, 780-793, 795-812, 814-827, 829-845, 847-849, 851-852 "Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровод) СМР=5,18"		1 397 336,49				722,33	323,08

Итого Поз. 2, 21, 49, 68, 104, 132, 154, 158, 162, 182, 186, 190, 209, 247, 266, 285, 304, 325, 350, 369, 395, 428, 449, 468, 503, 531, 546, 567, 595, 625, 644, 663, 699, 720, 741, 779, 794, 813, 828, 846, 850 "Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Автомобильные перевозки) СМР=7,49"									
Итого		50 975,97						722,33	323,08
Справочно, в базисных ценах:		1 448 312,46							
Материалы		177 826,86							
Машины и механизмы		71 613,08							
ФОТ		9 991,30							
Накладные расходы		13 331,64							
Сметная прибыль		7 781,14							
ВСЕГО по акту		1 448 312,46						722,33	323,08
НДС 20%		289 662,49							
ВСЕГО по акту		1 737 974,95							

Заказчик:

И.О. генерального директора АО "Водный Союз"

В.Л. Овсянников

Строительный контроль:

Директор МКУ "Управление капитального строительства"

А.А. Чуваков

Подрядчик:

Генеральный директор ООО "Курганское АТП"

С.А. Никольский



Расписки и наказы
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»
Директор