

Инвестор -

Заказчик (Генподрядчик) - АО "Водный Союз", г. Курган, ул. Набережная, 12

Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Курганское АТП", г. Курган, пр. Конституции, 29Б

Объект - Выполнение работ по восстановлению дорожного покрытия проезжих частей дорог и тротуаров г. Кургана, нарушенного при проведении работ по устранению аварий на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» по договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012, и выполнению мероприятий, направленных на осуществление текущей деятельности Организации и на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов по адресам: ул. Некрасова, 47; 5 мкр, 1а; ул. Монтажников, 39; ул. Алексеева, 14; ул. Васильева, 32; ул. Гоголя, 92; ул. Урицкого, 79; ул. Дзержинского, 3; ул. Дзержинского, 25; 3 мкр, 31; п. Увал, ул. Миронова, 3; ул. Дзержинского, 58; ул. Томина, 106-109; ул. С. Юлаева, 78; ул. Дзержинского, 1; ул. Блохера, 68; п. Увал, ул. Миронова, 15; ул. К. Мяготина, 145; ул. Гагарина, 36б; ул. Урожайная, 132; ул. Омская, 140; ул. Пичугина, 21; пр. Конституции, 38а; пр. Конституции, 34; Карчевская роща, ул. Вишневая, 2; ул. Рылеева, 47; ул. Станционная, 12; 3 мкр, 9.

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Код

0322005

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

17798

дата

04.09.2017

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	29.09.2017	04.09.2017	29.09.2017

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Основание - Смета № 1

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 3267810,14 руб.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з мех. на ед.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
Раздел 1. ул.Некрасова,47, разрешение № 0007-17														

Калькуляция № 1. - Погрузка и вывоз грунта														
1	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 <i>НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	1000 м3 грунта	0,0332	4267,54	117,62	4145,58	588,87	141,68	3,91	137,63	19,55	15,08	43,62
2	ФССЦлг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	43,16	11,42		11,42		492,89		492,89			
Калькуляция № 2 - Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 25см.														
3	ФЕР27-04-005-03	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных <i>3 852,56 = 23 319,56 - 189 x 103,00 НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	1000 м2 основания	0,08974	3852,56	261,69	3542,07	446,78	345,73	23,48	317,87	40,09	32,03	34,5
4	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	26,289333	107,22				2818,74					
5	ФЕР27-04-005-02	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных <i>5 920,01 = 27 337,01 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	1000 м2 основания	0,08974	5920,01	301,96	5544,85	680,09	531,26	27,1	497,59	61,03	36,96	52,72
6	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 <i>238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	1000 м2 основания	-0,08974	1192,05		1192,05	150,75	-106,97		-106,97	-13,53		12,55
7	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 20-40мм2	тн	17,387125	107,22				1864,25					

8	ФССЦпг-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	43,676458	3,28		3,28		143,26		143,26			
9	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	43,676458	11,42		11,42		498,79		498,79			
Калькуляция №6 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 12см														
10	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов $39,10 = 1\ 571,33 - 1,03 \times 1\ 487,60$ (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) <i>НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	1 т	0,027723	46,92		46,92	8,58	1,3		1,3	0,24		0,792
11	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,027723	2190,99				60,74					
12	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 $3\ 153,69 = 45\ 500,92 - 0,0108 \times 1\ 690,00 - 93,7 \times 451,75$ (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) <i>НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	1000 м2 покрытия	0,09241	3705,77	442,14	2870,34	315,38	342,45	40,86	265,25	29,14	45,96	22,92
13	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 $3,23 = 5\ 288,71 - 11,7 \times 451,75$ (Увеличение слоя на 3см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) <i>НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	1000 м2 покрытия	0,09241	20,42	6,26			1,89	0,58			0,648	
14	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	тн	15,145999	413,39				6261,2					

15	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 х 1 487,60 (Прил. 27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1 т	0,027723	46,92		46,92	8,58	1,3		1,3	0,24		0,792
16	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,027723	2190,99				60,74					
17	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 2 984,85 = 46 666,30 - 0,0108 х 1 690,00 - 96,6 х 452,00 (Прил. 27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,09241	3535,78	442,14	2863,46	315,05	326,74	40,86	264,61	29,11	45,96	22,896
18	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 6,34 = 5 475,54 - 12,1 х 452,00 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил. 27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,09241	14,27	2,09	7,44		1,32	0,19	0,69		0,216	
19	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	11,163128	413,39				4614,73					
20	ФЕР27-10-001-01	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого 130,01 = 1 853,81 - 1,02 х 1 690,00 НР 0% от СП 0% от	1 т битума и битумных эмульсий	0,055446	130,01	8,52	121,49	8,58	7,21	0,47	6,74	0,48	0,95	0,74
21	ФСЭМ-120101	Автогудронаторы 3500 л НР 0% от СП 0% от	маш.-ч	0,022178	118,47		118,47	21,66	2,63		2,63	0,48		
22	ФССЦпг-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	26,309127	3,28		3,28		86,29		86,29			

23	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	26,309127	11,42		11,42		300,45		300,45			
Калькуляция № 21 - Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем														
24	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшем <i>(Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	100 м шва	0,4923	6939,76	80,28	6395,99	258,24	3416,44	39,52	3148,75	127,13	10,2	22,32
Калькуляция № 26 - Очистка асфальтового покрытия														
25	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора <i>НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	100 м2	2	30,5	30,5			61	61			3,91	
Раздел 2. - 5мкр, 1а, разрешение № 0888-17														
Калькуляция № 1 - Погрузка и вывоз грунта.														
26	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 <i>НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	1000 м3 грунта	0,00048	4267,54	117,62	4145,58	588,87	2,05	0,06	1,99	0,28	15,08	43,62
27	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	0,624	11,42		11,42		7,13		7,13			
Калькуляция № 3 - Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 20 см														
28	ФЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных <i>5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	1000 м2 основания	0,0199	5595,91	304,66	5218,05	655,95	111,36	6,06	103,84	13,05	37,29	49,92
29	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 <i>238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	1000 м2 основания	0,0199	1192,05		1192,05	150,75	23,72		23,72	3		12,55

30	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	7,77294	107,22				833,41					
31	ФССЦпг-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	7,77294	3,28		3,28		25,5		25,5			
32	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	7,77294	11,42		11,42		88,77		88,77			
Калькуляция № 7 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8см.														
33	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 x 1 487,60 (Прил. 27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1 т	0,014328	46,92		46,92	8,58	0,67		0,67	0,12		0,792
34	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,014328	2190,99				31,39					
35	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 3 153,69 = 45 500,92 - 0,0108 x 1 690,00 - 93,7 x 451,75 НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,0199	3153,69	368,45	2391,95	262,82	62,76	7,33	47,6	5,23	38,3	19,1
36	ФЕР27-06-021-06	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 6,16 = 5 246,46 - 11,6 x 451,75 (Увеличение слоя на 1см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,0199	12,32	1,74	5,84		0,25	0,03	0,12		0,18	
37	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	тн	1,40295	413,39				579,97					
38	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 x 1 487,60 (Прил. 27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1 т	0,00597	46,92		46,92	8,58	0,28		0,28	0,05		0,792

39	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,00597	2190,99				13,08					
40	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 2 984,85 = 46 666,30 - 0,0108 x 1 690,00 - 96,6 x 452,00 НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,0199	2984,85	368,45	2386,22	262,54	59,4	7,33	47,49	5,22	38,3	19,08
41	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 6,34 = 5 475,54 - 12,1 x 452,00 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,0199	12,68	1,74	6,2		0,25	0,03	0,12		0,18	
42	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	2,40392	413,39				993,76					
43	ФЕР27-10-001-01	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого 130,01 = 1 853,81 - 1,02 x 1 690,00 НР 0% от СП 0% от	1 т битума и битумных эмульсий	0,020298	130,01	8,52	121,49	8,58	2,64	0,17	2,47	0,17	0,95	0,74
44	ФСЭМ-120101	Автогудронаторы 3500 л НР 0% от СП 0% от	маш.-ч	0,004776	118,47		118,47	21,66	0,57		0,57	0,1		
45	ФССЦпр-01-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	3,80289	3,28		3,28		12,47		12,47			
46	ФССЦпр-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	3,80289	11,42		11,42		43,43		43,43			

Калькуляция № 15 - Устройство газона

47	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР 0% от СП 0%*0,85 от	100 м2	0,035	30,5	30,5			1,07	1,07			3,91	
48	ФЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную НР 0% от СП 0%*0,85 от	100 м2	0,035	2296,1	317,6			80,36	11,12			40	

Калькуляция № 16 - Устройство подстилающих слоев из песка

49	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка <i>НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,5465	2281,99	126,07	2143,72	177,53	1247,11	68,9	1171,54	97,02	15,72	13,88
50	Прайс	Песок	м3	60,115	55,55				3339,39					
51	ФССЦлг-01-01-01-037	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	96,184	2,45		2,45		235,65		235,65			
52	ФССЦлг-03-22-01-100	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера, на расстояние, км: от 9,5 до 10,0 <i>(20км ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	96,184	22,4		22,4		2154,52		2154,52			

Калькуляция № 21 - Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем

53	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшем <i>(Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	100 м шва	0,108	6939,76	80,28	6395,99	258,24	749,49	8,67	690,77	27,89	10,2	22,32
----	------------------------	---	-----------	-------	---------	-------	---------	--------	--------	------	--------	-------	------	-------

Калькуляция № 26 - Очистка асфальтового покрытия

54	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора <i>НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	100 м2	0,5	30,5	30,5			15,25	15,25			3,91	
----	------------------------	--	--------	-----	------	------	--	--	-------	-------	--	--	------	--

Раздел 3. - ул.Монтажников, 39 , разрешение № 0905-17

Калькуляция № 1 - Погрузка и вывоз грунта

55	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 <i>НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	1000 м3 грунта	0,00346	4267,54	117,62	4145,58	588,87	14,77	0,41	14,34	2,04	15,08	43,62
56	ФССЦлг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	4,498	11,42		11,42		51,37		51,37			

Калькуляция № 3 -Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 20 см

57	ФЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): однослойных 5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 основания	0,03729	5595,91	304,66	5218,05	655,95	208,67	11,36	194,58	24,46	37,29	49,92
58	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 основания	0,03729	1192,05		1192,05	150,75	44,45		44,45	5,62		12,55
59	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	14,565474	107,22				1561,71					
60	ФССЦпг-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	14,565474	3,28		3,28		47,77		47,77			
61	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	14,565474	11,42		11,42		166,34		166,34			
Калькуляция № 7 - Устройство асфальтового покрытия толщ. 8см														
62	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 x 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1 т	0,026849	46,92		46,92	8,58	1,26		1,26	0,23		0,792
63	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,026849	2190,99				58,83					
64	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ 3 153,69 = 45 500,92 - 0,0108 x 1 690,00 - 93,7 x 451,75 НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,03729	3153,69	368,45	2391,95	262,82	117,6	13,74	89,2	9,8	38,3	19,1

65	ФЕР27-06-021-06	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 <i>6,16 = 5 246,46 - 11,6 x 451,75</i> (Увеличение слоя на 1 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,03729	12,32	1,74	5,84		0,46	0,06	0,22		0,18	
66	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	тн	2,628945	413,39				1086,78					
67	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов <i>39,10 = 1 571,33 - 1,03 x 1 487,60</i> (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1 т	0,011187	46,92		46,92	8,58	0,52		0,52	0,1		0,792
68	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,011187	2190,99				24,51					
69	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 <i>2 984,85 = 46 666,30 - 0,0108 x 1 690,00 - 96,6 x 452,00</i> НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,03729	2984,85	368,45	2386,22	262,54	111,31	13,74	88,98	9,79	38,3	19,08
70	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 <i>6,34 = 5 475,54 - 12,1 x 452,00</i> (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,03729	12,68	1,74	6,2		0,47	0,06	0,23		0,18	
71	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	4,504632	413,39				1862,17					
72	ФЕР27-10-001-01	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого <i>130,01 = 1 853,81 - 1,02 x 1 690,00</i> НР 0% от СП 0% от	1 т битума и битумных эмульсий	0,038036	130,01	8,52	121,49	8,58	4,95	0,32	4,63	0,33	0,95	0,74
73	ФСЭМ-120101	Автогудронаторы 3500 л НР 0% от СП 0% от	маш.-ч	0,00895	118,47		118,47	21,66	1,06		1,06	0,19		

74	ФССЦпг-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	7,126119	3,28		3,28		23,37		23,37			
75	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	7,126119	11,42		11,42		81,38		81,38			
калькуляция № 16 - Устройство подстилающих слоев из песка														
76	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,735	2281,99	126,07	2143,72	177,53	1677,26	92,66	1575,63	130,48	15,72	13,88
77	Прайс	Песок	м3	80,85	55,55				4491,22					
78	ФССЦпг-01-01-037	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	129,36	2,45		2,45		316,93		316,93			
79	ФССЦпг-03-22-01-100	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера, на расстояние, км: от 9,5 до 10,0 (20км ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	129,36	22,4		22,4		2897,66		2897,66			
Калькуляция № 21- Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем														
80	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	100 м шва	0,278	6939,76	80,28	6395,99	258,24	1929,25	22,32	1778,09	71,79	10,2	22,32
Калькуляция № 26 - Очистка асфальтового покрытия														
81	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	100 м2	1	30,5	30,5			30,5	30,5			3,91	
Раздел 4. - ул.Алексеева, 14, разрешение № 0819-17														
Калькуляция № 1 - Погрузка и вывоз грунта														

82	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 <i>НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	1000 м3 грунта	0,00204	4267,54	117,62	4145,58	588,87	8,71	0,24	8,46	1,2	15,08	43,62
83	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	2,652	11,42		11,42		30,29		30,29			
- Калькуляция № 3 - Устройство подстилающих слоев из щебня. 20см														
84	ФЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных <i>5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	1000 м2 основания	0,03009	5595,91	304,66	5218,05	655,95	168,38	9,17	157,01	19,74	37,29	49,92
85	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 <i>238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	1000 м2 основания	0,03009	1192,05		1192,05	150,75	35,87		35,87	4,54		12,55
86	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	11,753154	107,22				1260,17					
87	ФССЦпг-01-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	11,753154	3,28		3,28		38,55		38,55			
88	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	11,753154	11,42		11,42		134,22		134,22			
- Калькуляция № 7 - устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8см														

89	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 х 1 487,60 (Прил. 27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1 т	0,021665	46,92		46,92	8,58	1,02		1,02	0,19		0,792
90	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,021665	2190,99				47,47					
91	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 3 153,69 = 45 500,92 - 0,0108 х 1 690,00 - 93,7 х 451,75 НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,03009	3153,69	368,45	2391,95	262,82	94,89	11,09	71,97	7,91	38,3	19,1
92	ФЕР27-06-021-06	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 6,16 = 5 246,46 - 11,6 х 451,75 (Увеличение слоя на 1см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,03009	12,32	1,74	5,84		0,37	0,05	0,18		0,18	
93	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	тн	2,121345	413,39				876,94					
94	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 х 1 487,60 (Прил. 27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1 т	0,009027	46,92		46,92	8,58	0,42		0,42	0,08		0,792
95	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,009027	2190,99				19,78					
96	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 2 984,85 = 46 666,30 - 0,0108 х 1 690,00 - 96,6 х 452,00 НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,03009	2984,85	368,45	2386,22	262,54	89,81	11,09	71,8	7,9	38,3	19,08

97	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 <i>6,34 = 5 475,54 - 12,1 х 452,00</i> (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,03009	12,68	1,74	6,2		0,38	0,05	0,19		0,18	
98	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	3,634872	413,39				1502,62					
99	ФЕР27-10-001-01	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого <i>130,01 = 1 853,81 - 1,02 х 1 690,00</i> НР 0% от СП 0% от	1 т битума и битумных эмульсий	0,030692	130,01	8,52	121,49	8,58	3,99	0,26	3,73	0,26	0,95	0,74
100	ФСЭМ-120101	Автогудронаторы 3500 л НР 0% от СП 0% от	маш.-ч	0,007222	118,47		118,47	21,66	0,86		0,86	0,16		
101	ФССЦпг-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	5,750199	3,28		3,28		18,86		18,86			
102	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	5,750199	11,42		11,42		65,67		65,67			
- Калькуляция № 16 - Устройство подстилающих слоев из песка														
103	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка НР 0% от СП 0%*0,85 от	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,6153	2281,99	126,07	2143,72	177,53	1404,11	77,57	1319,03	109,23	15,72	13,88
104	Прайс	Песок	м3	67,683	55,55				3759,79					
105	ФССЦпг-01-01-037	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	108,2928	2,45		2,45		265,32		265,32			
106	ФССЦпг-03-22-01-100	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера, на расстояние, км: от 9,5 до 10,0 (20км ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	108,2928	22,4		22,4		2425,76		2425,76			
- Калькуляция № 21 - Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим														

107	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшим (Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	100 м шва	0,2993	6939,76	80,28	6395,99	258,24	2077,07	24,03	1914,32	77,29	10,2	22,32
- Калькуляция № 26 - Очистка асфальтового покрытия														
108	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР 0% от СП 0%*0,85 от	100 м2	1	30,5	30,5			30,5	30,5			3,91	
Раздел 5. - ул.Васильева, 32 , разрешение № 0548-17														
Калькуляция № 1 - Погрузка и вывоз грунта														
109	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м3 грунта	0,00641	4267,54	117,62	4145,58	588,87	27,35	0,75	26,57	3,77	15,08	43,62
110	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	8,333	11,42		11,42		95,16		95,16			
Калькуляция № 3 - Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 20 см.														
111	ФЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных $5\ 595,91 = 27\ 012,91 - 15 \times 130,00 - 189 \times 103,00$ НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 основания	0,02007	5595,91	304,66	5218,05	655,95	112,31	6,11	104,73	13,16	37,29	49,92
112	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 $238,41 = 1\ 536,21 - 12,6 \times 103,00$ (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 основания	0,02007	1192,05		1192,05	150,75	23,92		23,92	3,03		12,55
113	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	7,839342	107,22				840,53					

114	ФССЦпг-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	7,839342	3,28		3,28		25,71		25,71			
115	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	7,839342	11,42		11,42		89,53		89,53			
- Калькуляция № 4 - Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 15 см.														
116	ФЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): однослойных <i>5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00</i> <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	1000 м ² основания	0,00396	5595,91	304,66	5218,05	655,95	22,16	1,21	20,66	2,6	37,29	49,92
117	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм ²	тн	1,160082	107,22				124,38					
118	ФССЦпг-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	1,160082	3,28		3,28		3,81		3,81			
119	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	1,160082	11,42		11,42		13,25		13,25			
Калькуляция № 7 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8см.														
120	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов <i>39,10 = 1 571,33 - 1,03 x 1 487,60</i> <i>(Прил. 27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</i> <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	1 т	0,01445	46,92		46,92	8,58	0,68		0,68	0,12		0,792
121	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 <i>(Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))</i>	тн	0,01445	2190,99				31,66					

122	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ 3 153,69 = 45 500,92 - 0,0108 х 1 690,00 - 93,7 х 451,75 НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,02007	3153,69	368,45	2391,95	262,82	63,29	7,39	48,01	5,27	38,3	19,1
123	ФЕР27-06-021-06	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 6,16 = 5 246,46 - 11,6 х 451,75 (Увеличение слоя на 1 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,02007	12,32	1,74	5,84		0,25	0,03	0,12		0,18	
124	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	тн	1,414935	413,39				584,92					
125	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 х 1 487,60 (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1 т	0,006021	46,92		46,92	8,58	0,28		0,28	0,05		0,792
126	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,006021	2190,99				13,19					
127	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ 2 984,85 = 46 666,30 - 0,0108 х 1 690,00 - 96,6 х 452,00 НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,02007	2984,85	368,45	2386,22	262,54	59,91	7,39	47,89	5,27	38,3	19,08
128	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 6,34 = 5 475,54 - 12,1 х 452,00 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,02007	12,68	1,74	6,2		0,25	0,03	0,12		0,18	
129	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	2,424456	413,39				1002,25					
130	ФЕР27-10-001-01	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого 130,01 = 1 853,81 - 1,02 х 1 690,00 НР 0% от СП 0% от	1 т битума и битумных эмульсий	0,020471	130,01	8,52	121,49	8,58	2,66	0,17	2,49	0,18	0,95	0,74

131	ФСЭМ-120101	Автогудронаторы 3500 л <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	маш.-ч	0,004817	118,47		118,47	21,66	0,57		0,57	0,1		
132	ФССЦпг-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	3,835377	3,28		3,28		12,58		12,58			
133	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	3,835377	11,42		11,42		43,8		43,8			
Калькуляция № 8 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 5см														
134	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов $39,10 = 1\ 571,33 - 1,03 \times 1\ 487,60$ <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	1 т	0,002851	39,1		39,1	7,15	0,11		0,11	0,02		0,66
135	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,002851	2190,99				6,25					
136	ФЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см $287,40 = 3\ 566,51 - 0,5 \times 55,26 - 7,14 \times 455,39$ <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	100 м2 покрытия	0,0396	287,4	140,46	57,68	0,57	11,38	5,56	2,28	0,02	15,12	0,05
137	ФЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 $29,95 = 580,97 - 1,21 \times 455,39$ (Увеличение слоя на 2см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	100 м2 покрытия	0,0396	119,8	86,2	33,6		4,74	3,41	1,33		9,28	
138	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	0,474408	413,39				196,12					
139	ФЕР27-10-001-01	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого $130,01 = 1\ 853,81 - 1,02 \times 1\ 690,00$ (Прил. 27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т битума и битумных эмульсий	0,002851	156,01	10,22	145,79	10,3	0,44	0,03	0,41	0,03	1,14	0,888
140	ФСЭМ-120101	Автогудронаторы 3500 л <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	маш.-ч	0,00095	118,47		118,47	21,66	0,11		0,11	0,02		

141	ФССЦпг-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	0,474408	3,28		3,28		1,56		1,56			
142	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	0,474408	11,42		11,42		5,42		5,42			
- Калькуляция № 21 - Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем														
143	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшем <i>(Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</i> <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	100 м шва	0,1328	6939,76	80,28	6395,99	258,24	921,6	10,66	849,39	34,29	10,2	22,32
- Калькуляция № 26 - Очистка асфальтового покрытия														
144	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	100 м2	0,5	30,5	30,5			15,25	15,25			3,91	
Раздел 6. - ул.Гоголя,92, разрешение № 0906 - 17														
Калькуляция № 1 - Погрузка и вывоз грунта														
145	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	1000 м3 грунта	0,0013	4267,54	117,62	4145,58	588,87	5,55	0,15	5,39	0,77	15,08	43,62
146	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	1,69	11,42		11,42		19,3		19,3			
- Калькуляция № 3 - Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 20 см.														
147	ФЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных <i>5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00</i> <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	1000 м2 основания	0,02258	5595,91	304,66	5218,05	655,95	126,36	6,88	117,82	14,81	37,29	49,92

148	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 <i>238,41 = 1 536,21 - 12,6 х 103,00 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	1000 м2 основания	0,02258	1192,05		1192,05	150,75	26,92		26,92	3,4		12,55
149	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	8,819748	107,22				945,65					
150	ФССЦпг-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	8,819748	3,28		3,28		28,93		28,93			
151	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	8,819748	11,42		11,42		100,72		100,72			
- Калькуляция № 7 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8см.														
152	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов <i>39,10 = 1 571,33 - 1,03 х 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	1 т	0,016258	46,92		46,92	8,58	0,76		0,76	0,14		0,792
153	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 <i>(Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))</i>	тн	0,016258	2190,99				35,62					
154	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 <i>3 153,69 = 45 500,92 - 0,0108 х 1 690,00 - 93,7 х 451,75 НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	1000 м2 покрытия	0,02258	3153,69	368,45	2391,95	262,82	71,21	8,32	54,01	5,93	38,3	19,1
155	ФЕР27-06-021-06	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 <i>6,16 = 5 246,46 - 11,6 х 451,75 (Увеличение слоя на 1см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	1000 м2 покрытия	0,02258	12,32	1,74	5,84		0,28	0,04	0,13		0,18	
156	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	тн	1,59189	413,39				658,07					

Гранд-Смета (вер.8.0)

157	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 x 1 487,60 (Прил. 27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1 т	0,006774	46,92		46,92	8,58	0,32		0,32	0,06		0,792
158	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,006774	2190,99				14,84					
159	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 2 984,85 = 46 666,30 - 0,0108 x 1 690,00 - 96,6 x 452,00 НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,02258	2984,85	368,45	2386,22	262,54	67,4	8,32	53,88	5,93	38,3	19,08
160	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 6,34 = 5 475,54 - 12,1 x 452,00 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,02258	12,68	1,74	6,2		0,29	0,04	0,14		0,18	
161	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	2,727664	413,39				1127,59					
162	ФЕР27-10-001-01	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого 130,01 = 1 853,81 - 1,02 x 1 690,00 НР 0% от СП 0% от	1 т битума и битумных эмульсий	0,023032	130,01	8,52	121,49	8,58	2,99	0,2	2,79	0,2	0,95	0,74
163	ФСЭМ-120101	Автогудронаторы 3500 л НР 0% от СП 0% от	маш.-ч	0,005419	118,47		118,47	21,66	0,64		0,64	0,12		
164	ФССЦпг-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	4,315038	3,28		3,28		14,15		14,15			
165	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	4,315038	11,42		11,42		49,28		49,28			

- Калькуляция № 16 - Устройство подстилающих слоев из песка

166	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка <i>НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,4485	2281,99	126,07	2143,72	177,53	1023,47	56,54	961,46	79,62	15,72	13,88
167	Прайс	Песок	м3	49,335	55,55				2740,56					
168	ФССЦлг-01-01-01-037	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	78,936	2,45		2,45		193,39		193,39			
169	ФССЦлг-03-22-01-100	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера, на расстояние, км: от 9,5 до 10,0 <i>(20км ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	78,936	22,4		22,4		1768,17		1768,17			
- Калькуляция № 26 - Очистка асфальтового покрытия														
170	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора <i>НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	100 м2	1	30,5	30,5			30,5	30,5			3,91	
Раздел 7. ул. Урицкого,79 , разрешение № 0803-17														
Калькуляция № 1 - погрузка и вывоз грунта														
171	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 <i>НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	1000 м3 грунта	0,00216	4267,54	117,62	4145,58	588,87	9,22	0,25	8,95	1,27	15,08	43,62
172	ФССЦлг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	2,808	11,42		11,42		32,07		32,07			
- Калькуляция № 4 - Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 15 см.														
173	ФЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных <i>5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	1000 м2 основания	0,01079	5595,91	304,66	5218,05	655,95	60,38	3,29	56,3	7,08	37,29	49,92
174	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	3,160931	107,22				338,92					

175	ФССЦпг-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	3,160931	3,28		3,28		10,37		10,37			
176	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	3,160931	11,42		11,42		36,1		36,1			
- Калькуляция № 8 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 5 см.														
177	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов $39,10 = 1\ 571,33 - 1,03 \times 1\ 487,60$ <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	1 т	0,007769	39,1		39,1	7,15	0,3		0,3	0,06		0,66
178	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,007769	2190,99				17,02					
179	ФЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см $287,40 = 3\ 566,51 - 0,5 \times 55,26 - 7,14 \times 455,39$ <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	100 м2 покрытия	0,1079	287,4	140,46	57,68	0,57	31,01	15,16	6,22	0,06	15,12	0,05
180	ФЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 $29,95 = 580,97 - 1,21 \times 455,39$ (Увеличение слоя на 2см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	100 м2 покрытия	0,1079	119,8	86,2	33,6		12,93	9,3	3,63		9,28	
181	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	1,292642	413,39				534,37					
182	ФЕР27-10-001-01	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого $130,01 = 1\ 853,81 - 1,02 \times 1\ 690,00$ (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т битума и битумных эмульсий	0,007769	156,01	10,22	145,79	10,3	1,21	0,08	1,13	0,08	1,14	0,888
183	ФСЭМ-120101	Автогудронаторы 3500 л <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	маш.-ч	0,00259	118,47		118,47	21,66	0,31		0,31	0,06		

184	ФССЦпг-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	1,292642	3,28		3,28		4,24		4,24			
185	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	1,292642	11,42		11,42		14,76		14,76			
- Калькуляция № 21 - Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем														
186	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшем <i>(Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</i> <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	100 м шва	0,0945	6939,76	80,28	6395,99	258,24	655,81	7,59	604,42	24,4	10,2	22,32
- Калькуляция № 26 - Очистка асфальтового покрытия														
187	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	100 м2	0,2	30,5	30,5			6,1	6,1			3,91	
Раздел 8. - ул. Дзержинского,3 , разрешение № 0704-17														
Калькуляция № 1 - Погрузка и вывоз грунта.														
188	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	1000 м3 грунта	0,03678	4267,54	117,62	4145,58	588,87	156,96	4,33	152,47	21,66	15,08	43,62
189	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	47,814	11,42		11,42		546,04		546,04			
- Калькуляция № 2 - Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 25см														
190	ФЕР27-04-005-03	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных <i>3 852,56 = 23 319,56 - 189 x 103,00</i> <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	1000 м2 основания	0,07871	3852,56	261,69	3542,07	446,78	303,24	20,6	278,8	35,17	32,03	34,5
191	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	23,058095	107,22				2472,29					

192	ФЕР27-04-005-02	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): верхнего слоя двухслойных <i>5 920,01 = 27 337,01 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00</i> <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	1000 м2 основания	0,07871	5920,01	301,96	5544,85	680,09	465,96	23,77	436,44	53,53	36,96	52,72
193	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 <i>238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00</i> <i>(ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))</i> <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	1000 м2 основания	-0,07871	1192,05		1192,05	150,75	-93,83		-93,83	-11,87		12,55
194	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 20-40мм2	тн	15,250063	107,22				1635,11					
195	ФССЦпг-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	38,308157	3,28		3,28		125,65		125,65			
196	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	38,308157	11,42		11,42		437,48		437,48			
- Калькуляция № 5 - Устройство основания из черного щебня толщ. 8см														
197	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов <i>39,10 = 1 571,33 - 1,03 x 1 487,60</i> <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	1 т	0,056671	39,1		39,1	7,15	2,22		2,22	0,41		0,66
198	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 <i>(Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))</i>	тн	0,056671	2190,99				124,17					
199	ФЕР27-06-018-03	Устройство основания из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ <i>2 969,23 = 42 956,43 - 11 x 312,40 - 117 x 312,40</i> <i>(Увеличение слоя на 2см ПЗ=1,33 (ОЗП=1,33; ЭМ=1,33 к расх.; ЗПМ=1,33; МАТ=1,33 к расх.; ТЗ=1,33; ТЗМ=1,33))</i> <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	1000 м2	0,07871	3949,08	559,56	3031,52	303,59	310,83	44,04	238,61	23,9	60,9539	21,4396
200	Прайс	Черный щебень	тн	13,396442	374,64				5018,84					

201	ФЕР27-10-001-01	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого <i>130,01 = 1 853,81 - 1,02 x 1 690,00</i> <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т битума и битумных эмульсий	0,056671	130,01	8,52	121,49	8,58	7,37	0,48	6,89	0,49	0,95	0,74
202	ФСЭМ-120101	Автогудронаторы 3500 л <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	маш.-ч	0,01889	118,47		118,47	21,66	2,24		2,24	0,41		
203	ФССЦпг-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	13,396442	3,28		3,28		43,94		43,94			
204	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	13,396442	11,42		11,42		152,99		152,99			
- Калькуляция № 6 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 12см.														
205	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов <i>39,10 = 1 571,33 - 1,03 x 1 487,60</i> <i>(Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</i> <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	1 т	0,027009	46,92		46,92	8,58	1,27		1,27	0,23		0,792
206	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 <i>(Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))</i>	тн	0,027009	2190,99				59,18					
207	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 <i>3 153,69 = 45 500,92 - 0,0108 x 1 690,00 - 93,7 x 451,75</i> <i>(Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</i> <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	1000 м2 покрытия	0,09003	3705,77	442,14	2870,34	315,38	333,63	39,81	258,42	28,39	45,96	22,92

208	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 3,23 = 5 288,71 - 11,7 x 451,75 (Увеличение слоя на 3см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,09003	20,42	6,26			1,84	0,56			0,648	
209	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	тн	14,755917	413,39				6099,95					
210	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 x 1 487,60 (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1 т	0,027009	46,92		46,92	8,58	1,27		1,27	0,23		0,792
211	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,027009	2190,99				59,18					
212	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 2 984,85 = 46 666,30 - 0,0108 x 1 690,00 - 96,6 x 452,00 (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,09003	3535,78	442,14	2863,46	315,05	318,33	39,81	257,8	28,36	45,96	22,896
213	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 6,34 = 5 475,54 - 12,1 x 452,00 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,09003	14,27	2,09	7,44		1,28	0,19	0,67		0,216	
214	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	10,875624	413,39				4495,87					

215	ФЕР27-10-001-01	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого <i>130,01 = 1 853,81 - 1,02 x 1 690,00</i> <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т битума и битумных эмульсий	0,054018	130,01	8,52	121,49	8,58	7,02	0,46	6,56	0,46	0,95	0,74
216	ФСЭМ-120101	Автогудронаторы 3500 л <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	маш.-ч	0,021607	118,47		118,47	21,66	2,56		2,56	0,47		
217	ФССЦпг-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	25,631541	3,28		3,28		84,07		84,07			
218	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	25,631541	11,42		11,42		292,71		292,71			
- Калькуляция № 9 -Устройство 1 м. дорожного бортового камня (со стоимостью бортового камня)														
219	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня <i>(Прил. 27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</i> <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0036	4258,54	234,84	4006,62	334,46	15,33	0,85	14,42	1,2	29,028	24,72
220	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200 фракции, 20-40мм	тн	0,6975	107,22				74,79					
221	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	100 м бортового камня	0,12	4413,33	643,64	79,64	9,18	529,6	77,24	9,56	1,1	76,08	0,68
222	Прайс	Камень бортовой Бр 100-30-15	мп	12	43,92				527,04					
223	ФССЦпг-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	0,6975	3,28		3,28		2,29		2,29			
224	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	0,6975	11,42		11,42		7,97		7,97			

225	ФССЦпг-01-01-013	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: блоков кирпичных, шлакобетонных на поддонах и др. - камень бортовой Бр.100-30-15 <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	1,2	15,75		15,75		18,9		18,9			
226	ФССЦпг-03-01-01-010	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 10 км I класс груза - камень бортовой <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	1,2	12,65		12,65		15,18		15,18			
227	ФССЦпг-01-01-02-013	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: блоков кирпичных, шлакобетонных на поддонах и др. - камень бортовой Бр100-30-15 <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	1,2	15,75		15,75		18,9		18,9			
- Калькуляция № 15 - Устройство газона														
228	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	100 м2	0,08	30,5	30,5			2,44	2,44			3,91	
229	ФЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	100 м2	0,08	2296,1	317,6			183,69	25,41			40	
- калькуляция № 21 - Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем														
230	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЭМ=1,2) <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	100 м шва	0,2996	6939,76	80,28	6395,99	258,24	2079,15	24,05	1916,24	77,37	10,2	22,32
- калькуляция № 26 - Очистка асфальтового покрытия														
231	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	100 м2	2	30,5	30,5			61	61			3,91	
Раздел 9. - ул. Дзержинского,25 , разрешение № 0690-17														
- калькуляция № 1 - Погрузка и вывоз грунта														

232	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	1000 м3 грунта	0,02576	4267,54	117,62	4145,58	588,87	109,93	3,03	106,79	15,17	15,08	43,62
233	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	33,488	11,42		11,42		382,43		382,43			
- Калькуляция № 2 - Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 25 см.														
234	ФЕР27-04-005-03	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных <i>3 852,56 = 23 319,56 - 189 x 103,00</i> <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	1000 м2 основания	0,05697	3852,56	261,69	3542,07	446,78	219,48	14,91	201,79	25,45	32,03	34,5
235	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	16,689362	107,22				1789,43					
236	ФЕР27-04-005-02	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных <i>5 920,01 = 27 337,01 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00</i> <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	1000 м2 основания	0,05697	5920,01	301,96	5544,85	680,09	337,26	17,2	315,89	38,74	36,96	52,72
237	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 <i>238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00</i> <i>(ПЗ=5 (ОЗП=5; ЗМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))</i> <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	1000 м2 основания	-0,05697	1192,05		1192,05	150,75	-67,91		-67,91	-8,59		12,55
238	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 20-40мм2	тн	11,037938	107,22				1183,49					
239	ФССЦпг-01-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	27,727299	3,28		3,28		90,95		90,95			

240	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	27,727299	11,42		11,42		316,65		316,65			
- калькуляция № 5 - Устройство основания из черного щебня толщ. 8см.														
241	ФЕР27-06-026-01	Розлив вязких материалов $39,10 = 1\ 571,33 - 1,03 \times 1\ 487,60$ <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	1 т	0,041018	39,1		39,1	7,15	1,6		1,6	0,29		0,66
242	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 <i>(Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))</i>	тн	0,041018	2190,99				89,87					
243	ФЕР27-06-018-03	Устройство основания из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 $2\ 969,23 = 42\ 956,43 - 11 \times 312,40 - 117 \times 312,40$ <i>(Увеличение слоя на 2см ПЗ=1,33 (ОЗП=1,33; ЭМ=1,33 к расх.; ЗПМ=1,33; МАТ=1,33 к расх.; ТЗ=1,33; ТЗМ=1,33))</i> <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	1000 м2	0,05697	3949,08	559,56	3031,52	303,59	224,98	31,88	172,71	17,3	60,9539	21,4396
244	Прайс	Черный щебень	тн	9,696294	374,64				3632,62					
245	ФЕР27-10-001-01	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого $130,01 = 1\ 853,81 - 1,02 \times 1\ 690,00$ <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т битума и битумных эмульсий	0,041018	130,01	8,52	121,49	8,58	5,33	0,35	4,98	0,35	0,95	0,74
246	ФСЭМ-120101	Автогудронаторы 3500 л <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	маш.-ч	0,013673	118,47		118,47	21,66	1,62		1,62	0,3		
247	ФССЦпг-01-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	9,696294	3,28		3,28		31,8		31,8			
248	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	9,696294	11,42		11,42		110,73		110,73			
- Калькуляция № 6 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 12см														
249	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 <i>(Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))</i>	тн	0,017388	2190,99				38,1					

250	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ 3 153,69 = 45 500,92 - 0,0108 х 1 690,00 - 93,7 х 451,75 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,05796	3705,77	442,14	2870,34	315,38	214,79	25,63	166,36	18,28	45,96	22,92
251	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 3,23 = 5 288,71 - 11,7 х 451,75 (Увеличение слоя на 3см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил. 27.3п.3Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,05796	20,42	6,26			1,18	0,36			0,648	
252	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	тн	9,499644	413,39				3927,06					
254	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 х 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1 т	0,017388	46,92		46,92	8,58	0,82		0,82	0,15		0,792
255	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,017388	2190,99				38,1					
256	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ 2 984,85 = 46 666,30 - 0,0108 х 1 690,00 - 96,6 х 452,00 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,05796	3535,78	442,14	2863,46	315,05	204,93	25,63	165,97	18,26	45,96	22,896

257	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 6,34 = 5 475,54 - 12,1 х 452,00 (ТЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,05796	14,27	2,09	7,44		0,83	0,12	0,43		0,216	
258	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	7,001568	413,39				2894,38					
259	ФЕР27-10-001-01	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого 130,01 = 1 853,81 - 1,02 х 1 690,00 НР 0% от СП 0% от	1 т битума и битумных эмульсий	0,034776	130,01	8,52	121,49	8,58	4,52	0,3	4,22	0,3	0,95	0,74
260	ФСЭМ-120101	Автогудронаторы 3500 л НР 0% от СП 0% от	маш.-ч	0,01391	118,47		118,47	21,66	1,65		1,65	0,3		
261	ФССЦпг-01-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	16,501212	3,28		3,28		54,12		54,12			
262	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	16,501212	11,42		11,42		188,44		188,44			
- Калькуляция № 9 - Устройство 1м. дорожного бортового камня (со стоимостью бортового камня)														
263	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0027	4258,54	234,84	4006,62	334,46	11,5	0,63	10,82	0,9	29,028	24,72
264	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200 фракции, 20-40мм	тн	0,523125	107,22				56,09					

265	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	100 м бортового камня	0,09	4413,33	643,64	79,64	9,18	397,2	57,93	7,17	0,83	76,08	0,68
266	Прайс	Камень бортовой Бр 100-30-15	мп	9	43,92				395,28					
267	ФССЦпг-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	0,523125	3,28		3,28		1,72		1,72			
268	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	0,523125	11,42		11,42		5,97		5,97			
269	ФССЦпг-01-01-013	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: блоков кирпичных, шлакобетонных на поддонах и др. - камень бортовой Бр.100-30-15 <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	0,9	15,75		15,75		14,18		14,18			
270	ФССЦпг-03-01-01-010	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 10 км I класс груза - камень бортовой <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	0,9	12,65		12,65		11,39		11,39			
271	ФССЦпг-01-01-02-013	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: блоков кирпичных, шлакобетонных на поддонах и др. - камень бортовой Бр100-30-15 <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	0,9	15,75		15,75		14,18		14,18			
- Калькуляция № 15- Устройство газона														
272	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	100 м2	0,28	30,5	30,5			8,54	8,54			3,91	
273	ФЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	100 м2	0,28	2296,1	317,6			642,91	88,93			40	

- Калькуляция № 21 - Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем														
274	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЭМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	100 м шва	0,2313	6939,76	80,28	6395,99	258,24	1605,17	18,57	1479,39	59,73	10,2	22,32
- Калькуляция № 26 - Очистка асфальтового покрытия														
275	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР 0% от СП 0%*0,85 от	100 м2	2	30,5	30,5			61	61			3,91	
Раздел 10. - 3 мкр,31 , разрешение № 0933 - 17														
Калькуляция № 16 - Устройство подстилающих слоев из песка														
276	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка НР 0% от СП 0%*0,85 от	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,6993	2281,99	126,07	2143,72	177,53	1595,8	88,16	1499,1	124,15	15,72	13,88
277	Прайс	Песок	м3	76,923	55,55				4273,07					
278	ФССЦпг-01-01-01-037	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	123,0768	2,45		2,45		301,54		301,54			
279	ФССЦпг-03-22-01-100	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера, на расстояние, км: от 9,5 до 10,0 (20км ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЭМ=2)) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	123,0768	22,4		22,4		2756,92		2756,92			
- Калькуляция № 1 -Погрузка и вывоз грунта														
280	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м3 грунта	0,00136	4267,54	117,62	4145,58	588,87	5,8	0,16	5,64	0,8	15,08	43,62
281	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	1,768	11,42		11,42		20,19		20,19			
- Калькуляция № 2 - Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 25см.														

282	ФЕР27-04-005-03	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): нижнего слоя двухслойных <i>3 852,56 = 23 319,56 - 189 x 103,00</i> <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	1000 м2 основания	0,02068	3852,56	261,69	3542,07	446,78	79,67	5,41	73,25	9,24	32,03	34,5
283	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	6,058206	107,22				649,56					
284	ФЕР27-04-005-02	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): верхнего слоя двухслойных <i>5 920,01 = 27 337,01 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00</i> <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	1000 м2 основания	0,02068	5920,01	301,96	5544,85	680,09	122,43	6,24	114,67	14,06	36,96	52,72
285	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 <i>238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00</i> <i>(ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))</i> <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	1000 м2 основания	-0,02068	1192,05		1192,05	150,75	-24,65		-24,65	-3,12		12,55
286	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 20-40мм2	тн	4,00675	107,22				429,6					
287	ФССЦпг-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	10,064956	3,28		3,28		33,01		33,01			
288	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	10,064956	11,42		11,42		114,94		114,94			
- Калькуляция № 4 - Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 15 см.														

289	ФЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): однослойных <i>5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00</i> <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	1000 м2 основания	0,00352	5595,91	304,66	5218,05	655,95	19,7	1,07	18,37	2,31	37,29	49,92
290	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	1,031184	107,22				110,56					
291	ФССЦпг-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	1,031184	3,28		3,28		3,38		3,38			
292	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	1,031184	11,42		11,42		11,78		11,78			
- Калькуляция № 6 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 12см.														
293	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов <i>39,10 = 1 571,33 - 1,03 x 1 487,60</i> <i>(Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</i> <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	1 т	0,006204	46,92		46,92	8,58	0,29		0,29	0,05		0,792
294	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 <i>(Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))</i>	тн	0,006204	2190,99				13,59					
295	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ <i>3 153,69 = 45 500,92 - 0,0108 x 1 690,00 - 93,7 x 451,75</i> <i>(Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</i> <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	1000 м2 покрытия	0,02068	3705,77	442,14	2870,34	315,38	76,64	9,14	59,36	6,52	45,96	22,92

296	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 3,23 = 5 288,71 - 11,7 x 451,75 (Увеличение слоя на 3см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,02068	20,42	6,26			0,42	0,13			0,648	
297	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	тн	3,389452	413,39				1401,17					
298	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 x 1 487,60 (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1 т	0,006204	46,92		46,92	8,58	0,29		0,29	0,05		0,792
299	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,006204	2190,99				13,59					
300	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 2 984,85 = 46 666,30 - 0,0108 x 1 690,00 - 96,6 x 452,00 (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,02068	3535,78	442,14	2863,46	315,05	73,12	9,14	59,22	6,52	45,96	22,896
301	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 6,34 = 5 475,54 - 12,1 x 452,00 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,02068	14,27	2,09	7,44		0,3	0,04	0,15		0,216	
302	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	2,498144	413,39				1032,71					

303	ФЕР27-10-001-01	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого <i>130,01 = 1 853,81 - 1,02 x 1 690,00</i> <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т битума и битумных эмульсий	0,012408	130,01	8,52	121,49	8,58	1,61	0,11	1,5	0,11	0,95	0,74
304	ФСЭМ-120101	Автогудронаторы 3500 л <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	маш.-ч	0,004963	118,47		118,47	21,66	0,59		0,59	0,11		
305	ФССЦпг-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	5,887596	3,28		3,28		19,31		19,31			
306	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	5,887596	11,42		11,42		67,24		67,24			
- Калькуляция № 8 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 5см.														
307	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов <i>39,10 = 1 571,33 - 1,03 x 1 487,60</i> <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	1 т	0,002534	39,1		39,1	7,15	0,1		0,1	0,02		0,66
308	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,002534	2190,99				5,55					
309	ФЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см <i>287,40 = 3 566,51 - 0,5 x 55,26 - 7,14 x 455,39</i> <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	100 м2 покрытия	0,0352	287,4	140,46	57,68	0,57	10,12	4,94	2,03	0,02	15,12	0,05
310	ФЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 <i>29,95 = 580,97 - 1,21 x 455,39</i> (Увеличение слоя на 2см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	100 м2 покрытия	0,0352	119,8	86,2	33,6		4,22	3,04	1,18		9,28	
311	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	0,421696	413,39				174,32					

312	ФЕР27-10-001-01	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого <i>130,01 = 1 853,81 - 1,02 x 1 690,00 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0% от</i>	1 т битума и битумных эмульсий	0,002534	156,01	10,22	145,79	10,3	0,4	0,03	0,37	0,03	1,14	0,888
313	ФСЭМ-120101	Автогудронаторы 3500 л <i>НР 0% от СП 0% от</i>	маш.-ч	0,000845	118,47		118,47	21,66	0,1		0,1	0,02		
314	ФССЦпг-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	0,421696	3,28		3,28		1,38		1,38			
315	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	0,421696	11,42		11,42		4,82		4,82			
- Калькуляция № 10 - Устройство 1 м. дорожного бортового камня (без стоимости бортового камня)														
316	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня <i>(Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0006	4258,54	234,84	4006,62	334,46	2,56	0,14	2,4	0,2	29,028	24,72
317	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200 фракции, 20-40мм	тн	0,11625	107,22				12,46					
318	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий <i>НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	100 м бортового камня	0,02	4413,33	643,64	79,64	9,18	88,27	12,87	1,59	0,18	76,08	0,68
319	ФССЦпг-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	0,11625	3,28		3,28		0,38		0,38			

320	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	0,11625	11,42		11,42		1,33		1,33			
- Калькуляция № 21 - Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим														
321	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшим <i>(Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</i> <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	100 м шва	0,194	6939,76	80,28	6395,99	258,24	1346,31	15,57	1240,82	50,1	10,2	22,32
- Калькуляция № 26 - Очистка асфальтового покрытия														
322	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	100 м2	1	30,5	30,5			30,5	30,5			3,91	
Раздел 11. п.Увал, ул.Миронова, 3, разрешение № 1122-16														
- Калькуляция № 1 - Погрузка и вывоз грунта.														
323	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	1000 м3 грунта	0,01076	4267,54	117,62	4145,58	588,87	45,92	1,27	44,61	6,34	15,08	43,62
324	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	13,988	11,42		11,42		159,74		159,74			
- Калькуляция № 2 -Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 25см.														
325	ФЕР27-04-005-03	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных <i>3 852,56 = 23 319,56 - 189 x 103,00</i> <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	1000 м2 основания	0,02652	3852,56	261,69	3542,07	446,78	102,17	6,94	93,94	11,85	32,03	34,5
326	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	7,769034	107,22				833					

327	ФЕР27-04-005-02	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): верхнего слоя двухслойных <i>5 920,01 = 27 337,01 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00</i> <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	1000 м2 основания	0,02652	5920,01	301,96	5544,85	680,09	157	8,01	147,05	18,04	36,96	52,72
328	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 <i>238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00</i> <i>(ПЗ=5 (ОЗП=5; ЗМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))</i> <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	1000 м2 основания	-0,02652	1192,05		1192,05	150,75	-31,61		-31,61	-4		12,55
329	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 20-40мм2	тн	5,13825	107,22				550,92					
330	ФССЦпг-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	12,907284	3,28		3,28		42,34		42,34			
331	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	12,907284	11,42		11,42		147,4		147,4			
- Калькуляция № 4 - Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 15 см.														
332	ФЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): однослойных <i>5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00</i> <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	1000 м2 основания	0,00476	5595,91	304,66	5218,05	655,95	26,64	1,45	24,84	3,12	37,29	49,92
333	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	1,394442	107,22				149,51					
334	ФССЦпг-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	1,394442	3,28		3,28		4,57		4,57			

335	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	1,394442	11,42		11,42		15,92		15,92			
- Калькуляция № 6 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 12см.														
336	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 x 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1 т	0,007956	46,92		46,92	8,58	0,37		0,37	0,07		0,792
337	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,007956	2190,99				17,43					
338	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 3 153,69 = 45 500,92 - 0,0108 x 1 690,00 - 93,7 x 451,75 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,02652	3705,77	442,14	2870,34	315,38	98,28	11,73	76,12	8,36	45,96	22,92
339	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 3,23 = 5 288,71 - 11,7 x 451,75 (Увеличение слоя на 3см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил. 27.3п.3Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,02652	20,42	6,26			0,54	0,17			0,648	
340	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	тн	4,346628	413,39				1796,85					
341	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 x 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1 т	0,007956	46,92		46,92	8,58	0,37		0,37	0,07		0,792

342	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,007956	2190,99				17,43					
343	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 2 984,85 = 46 666,30 - 0,0108 x 1 690,00 - 96,6 x 452,00 (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,02652	3535,78	442,14	2863,46	315,05	93,77	11,73	75,94	8,36	45,96	22,896
344	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 6,34 = 5 475,54 - 12,1 x 452,00 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,02652	14,27	2,09	7,44		0,38	0,06	0,2		0,216	
345	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	3,203616	413,39				1324,34					
346	ФЕР27-10-001-01	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого 130,01 = 1 853,81 - 1,02 x 1 690,00 НР 0% от СП 0% от	1 т битума и битумных эмульсий	0,015912	130,01	8,52	121,49	8,58	2,07	0,14	1,93	0,14	0,95	0,74
347	ФСЭМ-120101	Автогудронаторы 3500 л НР 0% от СП 0% от	маш.-ч	0,006365	118,47		118,47	21,66	0,75		0,75	0,14		
348	ФССЦпг-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	7,550244	3,28		3,28		24,76		24,76			
349	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	7,550244	11,42		11,42		86,22		86,22			

- Калькуляция № 8 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 5см.

350	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов $39,10 = 1\ 571,33 - 1,03 \times 1\ 487,60$ НР 0% от СП 0%*0,85 от	1 т	0,003427	39,1		39,1	7,15	0,13		0,13	0,02		0,66
351	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,003427	2190,99				7,51					
352	ФЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см $287,40 = 3\ 566,51 - 0,5 \times 55,26 - 7,14 \times 455,39$ НР 0% от СП 0%*0,85 от	100 м2 покрытия	0,0476	287,4	140,46	57,68	0,57	13,68	6,69	2,75	0,03	15,12	0,05
353	ФЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 $29,95 = 580,97 - 1,21 \times 455,39$ (Увеличение слоя на 2см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР 0% от СП 0%*0,85 от	100 м2 покрытия	0,0476	119,8	86,2	33,6		5,7	4,1	1,6		9,28	
354	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	0,570248	413,39				235,73					
355	ФЕР27-10-001-01	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого $130,01 = 1\ 853,81 - 1,02 \times 1\ 690,00$ (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0% от	1 т битума и битумных эмульсий	0,003427	156,01	10,22	145,79	10,3	0,53	0,04	0,49	0,04	1,14	0,888
356	ФСЭМ-120101	Автогудронаторы 3500 л НР 0% от СП 0% от	маш.-ч	0,001142	118,47		118,47	21,66	0,14		0,14	0,02		
357	ФССЦпг-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	0,570248	3,28		3,28		1,87		1,87			
358	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	0,570248	11,42		11,42		6,51		6,51			

- Калькуляция № 21 - Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем

359	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшим (Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЭМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	100 м шва	0,228	6939,76	80,28	6395,99	258,24	1582,27	18,3	1458,29	58,88	10,2	22,32
- Калькуляция № 26 - Очистка асфальтового покрытия														
360	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР 0% от СП 0%*0,85 от	100 м2	1	30,5	30,5			30,5	30,5			3,91	
Раздел 12. - ул. Дзержинского,58 , разрешение № 0187-17														
- Калькуляция № 1 - Погрузка и вывоз грунта														
361	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м3 грунта	0,08397	4267,54	117,62	4145,58	588,87	358,35	9,88	348,1	49,45	15,08	43,62
362	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	109,161	11,42		11,42		1246,62		1246,62			
- Калькуляция № 2 - Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 25см.														
363	ФЕР27-04-005-03	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных $3\ 852,56 = 23\ 319,56 - 189 \times 103,00$ НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 основания	0,02335	3852,56	261,69	3542,07	446,78	89,96	6,11	82,71	10,43	32,03	34,5
364	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	6,840383	107,22				733,43					
365	ФЕР27-04-005-02	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных $5\ 920,01 = 27\ 337,01 - 15 \times 130,00 - 189 \times 103,00$ НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 основания	0,02335	5920,01	301,96	5544,85	680,09	138,23	7,05	129,47	15,88	36,96	52,72

366	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 <i>238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	1000 м2 основания	-0,02335	1192,05		1192,05	150,75	-27,83		-27,83	-3,52		12,55
367	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 20-40мм2	тн	4,524063	107,22				485,07					
368	ФССЦпг-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	11,364445	3,28		3,28		37,28		37,28			
369	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	11,364445	11,42		11,42		129,78		129,78			
- Калькуляция № 3 - Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 20 см.														
370	ФЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных <i>5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	1000 м2 основания	0,26847	5595,91	304,66	5218,05	655,95	1502,33	81,79	1400,89	176,1	37,29	49,92
371	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 <i>238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	1000 м2 основания	0,26847	1192,05		1192,05	150,75	320,03		320,03	40,47		12,55
372	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	104,864382	107,22				11243,56					
373	ФССЦпг-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	104,864382	3,28		3,28		343,96		343,96			

374	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	104,864382	11,42		11,42		1197,55		1197,55			
- Калькуляция № 6 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 12см.														
375	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 x 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1 т	0,007395	46,92		46,92	8,58	0,35		0,35	0,06		0,792
376	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,007395	2190,99				16,2					
377	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 3 153,69 = 45 500,92 - 0,0108 x 1 690,00 - 93,7 x 451,75 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,02465	3705,77	442,14	2870,34	315,38	91,35	10,9	70,75	7,77	45,96	22,92
378	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 3,23 = 5 288,71 - 11,7 x 451,75 (Увеличение слоя на 3см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил. 27.3п.3Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,02465	20,42	6,26			0,5	0,15			0,648	
379	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	тн	4,040135	413,39				1670,15					
380	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 x 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1 т	0,007395	46,92		46,92	8,58	0,35		0,35	0,06		0,792

381	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,007395	2190,99				16,2					
382	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 2 984,85 = 46 666,30 - 0,0108 x 1 690,00 - 96,6 x 452,00 (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,02465	3535,78	442,14	2863,46	315,05	87,16	10,9	70,58	7,77	45,96	22,896
383	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 6,34 = 5 475,54 - 12,1 x 452,00 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,02465	14,27	2,09	7,44		0,35	0,05	0,18		0,216	
384	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	2,97772	413,39				1230,96					
385	ФЕР27-10-001-01	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого 130,01 = 1 853,81 - 1,02 x 1 690,00 НР 0% от СП 0% от	1 т битума и битумных эмульсий	0,01479	130,01	8,52	121,49	8,58	1,92	0,13	1,79	0,13	0,95	0,74
386	ФСЭМ-120101	Автогудронаторы 3500 л НР 0% от СП 0% от	маш.-ч	0,005916	118,47		118,47	21,66	0,7		0,7	0,13		
387	ФССЦпг-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	7,017855	3,28		3,28		23,02		23,02			
388	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	7,017855	11,42		11,42		80,14		80,14			

- Калькуляция № 7 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см.

389	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 х 1 487,60 (Прил. 27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1 т	0,193298	46,92		46,92	8,58	9,07		9,07	1,66		0,792
390	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,193298	2190,99				423,51					
391	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 3 153,69 = 45 500,92 - 0,0108 х 1 690,00 - 93,7 х 451,75 НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,26847	3153,69	368,45	2391,95	262,82	846,67	98,92	642,17	70,56	38,3	19,1
392	ФЕР27-06-021-06	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 6,16 = 5 246,46 - 11,6 х 451,75 (Увеличение слоя на 1см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,26847	12,32	1,74	5,84		3,31	0,47	1,57		0,18	
393	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	тн	18,927135	413,39				7824,29					
394	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 х 1 487,60 (Прил. 27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1 т	0,080541	46,92		46,92	8,58	3,78		3,78	0,69		0,792
395	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,080541	2190,99				176,46					
396	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 2 984,85 = 46 666,30 - 0,0108 х 1 690,00 - 96,6 х 452,00 НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,26847	2984,85	368,45	2386,22	262,54	801,34	98,92	640,63	70,48	38,3	19,08

397	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 <i>6,34 = 5 475,54 - 12,1 х 452,00 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	1000 м2 покрытия	0,26847	12,68	1,74	6,2		3,4	0,47	1,66		0,18	
398	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	32,431176	413,39				13406,72					
399	ФЕР27-10-001-01	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого <i>130,01 = 1 853,81 - 1,02 х 1 690,00 НР 0% от СП 0% от</i>	1 т битума и битумных эмульсий	0,273839	130,01	8,52	121,49	8,58	35,6	2,33	33,27	2,35	0,95	0,74
400	ФСЭМ-120101	Автогудронаторы 3500 л <i>НР 0% от СП 0% от</i>	маш.-ч	0,064433	118,47		118,47	21,66	7,63		7,63	1,4		
401	ФССЦпг-01-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	51,304617	3,28		3,28		168,28		168,28			
402	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	51,304617	11,42		11,42		585,9		585,9			
- калькуляция № 9 - Устройство 1 м. дорожного бортового камня (со стоимостью бортового камня)														
403	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня <i>(Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0042	4258,54	234,84	4006,62	334,46	17,89	0,99	16,83	1,4	29,028	24,72
404	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200 фракции, 20-40мм	тн	0,81375	107,22				87,25					
405	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий <i>НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	100 м бортового камня	0,14	4413,33	643,64	79,64	9,18	617,87	90,11	11,15	1,29	76,08	0,68
406	Прайс	Камень бортовой Бр 100-30-15	мп	14	43,92				614,88					

407	ФССЦпг-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	0,81375	3,28		3,28		2,67		2,67			
408	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	0,81375	11,42		11,42		9,29		9,29			
409	ФССЦпг-01-01-013	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: блоков кирпичных, шлакобетонных на поддонах и др. - камень бортовой Бр.100-30-15 <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	1,4	15,75		15,75		22,05		22,05			
410	ФССЦпг-03-01-01-010	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 10 км I класс груза - камень бортовой <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	1,4	12,65		12,65		17,71		17,71			
411	ФССЦпг-01-01-02-013	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: блоков кирпичных, шлакобетонных на поддонах и др. - камень бортовой Бр100-30-15 <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	1,4	15,75		15,75		22,05		22,05			
- Калькуляция № 10 - Устройство 1 м. дорожного бортового камня (без стоимости бортового камня)														
412	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня <i>(Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</i> <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,003	4258,54	234,84	4006,62	334,46	12,78	0,7	12,02	1	29,028	24,72
413	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200 фракции, 20-40мм	тн	0,58125	107,22				62,32					

414	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	100 м бортового камня	0,1	4413,33	643,64	79,64	9,18	441,33	64,36	7,96	0,92	76,08	0,68
415	ФССЦпг-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	0,58125	3,28		3,28		1,91		1,91			
416	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	0,58125	11,42		11,42		6,64		6,64			
- Калькуляция № 21 - Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем														
417	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшем <i>(Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2, ТЗ=1,2, ТЗМ=1,2)</i> <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	100 м шва	0,6025	6939,76	80,28	6395,99	258,24	4181,21	48,37	3853,58	155,59	10,2	22,32
- Калькуляция № 26 - Очистка асфальтового покрытия														
418	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	100 м2	3	30,5	30,5			91,5	91,5			3,91	
Раздел 13. ул.Томина, 106-109, разрешение № 0907-17														
- Калькуляция № 1 - Погрузка и вывоз грунта														
419	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	1000 м3 грунта	0,00321	4267,54	117,62	4145,58	588,87	13,7	0,38	13,31	1,89	15,08	43,62
420	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	4,173	11,42		11,42		47,66		47,66			
- Калькуляция № 3 - Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 20 см.														

421	ФЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): однослойных <i>5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	1000 м2 основания	0,046	5595,91	304,66	5218,05	655,95	257,41	14,01	240,03	30,17	37,29	49,92
422	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 <i>238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЗМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	1000 м2 основания	0,046	1192,05		1192,05	150,75	54,83		54,83	6,93		12,55
423	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	17,9676	107,22				1926,49					
424	ФССЦпг-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	17,9676	3,28		3,28		58,93		58,93			
425	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	17,9676	11,42		11,42		205,19		205,19			
- Калькуляция № 4 - Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 15 см.														
426	ФЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): однослойных <i>5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	1000 м2 основания	0,01441	5595,91	304,66	5218,05	655,95	80,64	4,39	75,19	9,45	37,29	49,92
427	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	4,22141	107,22				452,62					
428	ФССЦпг-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	4,22141	3,28		3,28		13,85		13,85			

429	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	4,22141	11,42		11,42		48,21		48,21			
- Калькуляция № 7 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8см.														
430	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 x 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1 т	0,03312	46,92		46,92	8,58	1,55		1,55	0,28		0,792
431	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,03312	2190,99				72,57					
432	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 3 153,69 = 45 500,92 - 0,0108 x 1 690,00 - 93,7 x 451,75 НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,046	3153,69	368,45	2391,95	262,82	145,07	16,95	110,03	12,09	38,3	19,1
433	ФЕР27-06-021-06	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 6,16 = 5 246,46 - 11,6 x 451,75 (Увеличение слоя на 1см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,046	12,32	1,74	5,84		0,57	0,08	0,27		0,18	
434	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	тн	3,243	413,39				1340,62					
435	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 x 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1 т	0,0138	46,92		46,92	8,58	0,65		0,65	0,12		0,792
436	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,0138	2190,99				30,24					

Гранд-Смета (вер.8.0)

437	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ 2 984,85 = 46 666,30 - 0,0108 x 1 690,00 - 96,6 x 452,00 НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,046	2984,85	368,45	2386,22	262,54	137,3	16,95	109,77	12,08	38,3	19,08
438	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 6,34 = 5 475,54 - 12,1 x 452,00 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2, ТЗМ=2)) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,046	12,68	1,74	6,2		0,58	0,08	0,29		0,18	
439	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	5,5568	413,39				2297,13					
440	ФЕР27-10-001-01	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого 130,01 = 1 853,81 - 1,02 x 1 690,00 НР 0% от СП 0% от	1 т битума и битумных эмульсий	0,04692	130,01	8,52	121,49	8,58	6,1	0,4	5,7	0,4	0,95	0,74
441	ФСЭМ-120101	Автогудронаторы 3500 л НР 0% от СП 0% от	маш.-ч	0,01104	118,47		118,47	21,66	1,31		1,31	0,24		
442	ФССЦпг-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	8,7906	3,28		3,28		28,83		28,83			
443	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	8,7906	11,42		11,42		100,39		100,39			
- Калькуляция № 8 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 5 см.														
444	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 x 1 487,60 НР 0% от СП 0%*0,85 от	1 т	0,010375	39,1		39,1	7,15	0,41		0,41	0,07		0,66
445	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,010375	2190,99				22,73					

446	ФЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см <i>287,40 = 3 566,51 - 0,5 x 55,26 - 7,14 x 455,39</i> <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	100 м2 покрытия	0,1441	287,4	140,46	57,68	0,57	41,41	20,24	8,31	0,08	15,12	0,05
447	ФЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 <i>29,95 = 580,97 - 1,21 x 455,39</i> <i>(Увеличение слоя на 2см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4))</i> <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	100 м2 покрытия	0,1441	119,8	86,2	33,6		17,26	12,42	4,84		9,28	
448	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	1,726318	413,39				713,64					
449	ФЕР27-10-001-01	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого <i>130,01 = 1 853,81 - 1,02 x 1 690,00</i> <i>(Прил. 27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</i> <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т битума и битумных эмульсий	0,010375	156,01	10,22	145,79	10,3	1,62	0,11	1,51	0,11	1,14	0,888
450	ФСЭМ-120101	Автогудронаторы 3500 л <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	маш.-ч	0,003458	118,47		118,47	21,66	0,41		0,41	0,07		
451	ФССЦпг-01-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	1,726318	3,28		3,28		5,66		5,66			
452	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	1,726318	11,42		11,42		19,71		19,71			
- Калькуляция № 15 - Устройство газонов														
453	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	100 м2	0,1473	30,5	30,5			4,49	4,49			3,91	
454	ФЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	100 м2	0,1473	2296,1	317,6			338,22	46,78			40	

- калькуляция № 16 - Устройство подстилающих слоев из песка														
455	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка <i>НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1,5592	2281,99	126,07	2143,72	177,53	3558,08	196,57	3342,49	276,8	15,72	13,88
456	Прайс	Песок	м3	171,512	55,55				9527,49					
457	ФССЦпг-01-01-037	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	274,4192	2,45		2,45		672,33		672,33			
458	ФССЦпг-03-22-01-100	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера, на расстояние, км: от 9,5 до 10,0 <i>(20км ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	274,4192	22,4		22,4		6146,99		6146,99			
- Калькуляция № 25 - Водоотлив														
459	ФЕР01-02-068-01	Водоотлив: из траншей - для производства работ <i>НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	100 м3 мокрого грунта	0,3	1637,84	765,88	871,96		491,35	229,76	261,59		98,19	
- Калькуляция № 26 - Очистка асфальтового покрытия														
460	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора <i>НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	100 м2	1	30,5	30,5			30,5	30,5			3,91	
Раздел 14. - ул.С. Юлаева, 78 , разрешение № 0932 - 17														
- Калькуляция № 16 - Устройство подстилающих слоев из песка														
461	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка <i>НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,7547	2281,99	126,07	2143,72	177,53	1722,22	95,15	1617,87	133,98	15,72	13,88
462	Прайс	Песок	м3	83,017	55,55				4611,59					
463	ФССЦпг-01-01-037	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	132,8272	2,45		2,45		325,43		325,43			
464	ФССЦпг-03-22-01-100	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера, на расстояние, км: от 9,5 до 10,0 <i>(20км ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	132,8272	22,4		22,4		2975,33		2975,33			
Калькуляция № 1 - Погрузка и вывоз грунта														

465	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	1000 м3 грунта	0,00183	4267,54	117,62	4145,58	588,87	7,81	0,22	7,59	1,08	15,08	43,62
466	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	2,379	11,42		11,42		27,17		27,17			
- Калькуляция № 2 - Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 25 см.														
467	ФЕР27-04-005-03	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных <i>3 852,56 = 23 319,56 - 189 x 103,00</i> <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	1000 м2 основания	0,01155	3852,56	261,69	3542,07	446,78	44,5	3,02	40,91	5,16	32,03	34,5
468	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	3,383573	107,22				362,79					
469	ФЕР27-04-005-02	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных <i>5 920,01 = 27 337,01 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00</i> <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	1000 м2 основания	0,01155	5920,01	301,96	5544,85	680,09	68,38	3,49	64,04	7,86	36,96	52,72
470	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 <i>238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00</i> <i>(ПЗ=5 (ОЗП=5; ЗМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))</i> <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	1000 м2 основания	-0,01155	1192,05		1192,05	150,75	-13,77		-13,77	-1,74		12,55
471	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 20-40мм2	тн	2,237813	107,22				239,94					
472	ФССЦпг-01-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	5,621385	3,28		3,28		18,44		18,44			

473	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	5,621385	11,42		11,42		64,2		64,2			
- Калькуляция № 4 - Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 15см.														
474	ФЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): однослойных <i>5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	1000 м2 основания	0,0112	5595,91	304,66	5218,05	655,95	62,67	3,41	58,44	7,35	37,29	49,92
475	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	3,28104	107,22				351,79					
476	ФССЦпг-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	3,28104	3,28		3,28		10,76		10,76			
477	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	3,28104	11,42		11,42		37,47		37,47			
- Калькуляция № 6 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 12см.														
478	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов <i>39,10 = 1 571,33 - 1,03 x 1 487,60 (Прил. 27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	1 т	0,003465	46,92		46,92	8,58	0,16		0,16	0,03		0,792
479	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 <i>(Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))</i>	тн	0,003465	2190,99				7,59					

480	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ 3 153,69 = 45 500,92 - 0,0108 х 1 690,00 - 93,7 х 451,75 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,01155	3705,77	442,14	2870,34	315,38	42,8	5,11	33,15	3,64	45,96	22,92
481	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 3,23 = 5 288,71 - 11,7 х 451,75 (Увеличение слоя на 3см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил. 27.3п.3Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,01155	20,42	6,26			0,24	0,07			0,648	
482	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	тн	1,893045	413,39				782,57					
483	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 х 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1 т	0,003465	46,92		46,92	8,58	0,16		0,16	0,03		0,792
484	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,003465	2190,99				7,59					
485	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ 2 984,85 = 46 666,30 - 0,0108 х 1 690,00 - 96,6 х 452,00 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,01155	3535,78	442,14	2863,46	315,05	40,84	5,11	33,07	3,64	45,96	22,896

486	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 6,34 = 5 475,54 - 12,1 х 452,00 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,01155	14,27	2,09	7,44		0,16	0,02	0,09		0,216	
487	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	1,39524	413,39				576,78					
488	ФЕР27-10-001-01	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого 130,01 = 1 853,81 - 1,02 х 1 690,00 НР 0% от СП 0% от	1 т битума и битумных эмульсий	0,00693	130,01	8,52	121,49	8,58	0,9	0,06	0,84	0,06	0,95	0,74
489	ФСЭМ-120101	Автогудронаторы 3500 л НР 0% от СП 0% от	маш.-ч	0,002772	118,47		118,47	21,66	0,33		0,33	0,06		
490	ФССЦпг-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	3,288285	3,28		3,28		10,79		10,79			
491	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	3,288285	11,42		11,42		37,55		37,55			
- Калькуляция № 8 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 5см.														
492	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 х 1 487,60 НР 0% от СП 0%*0,85 от	1 т	0,008064	39,1		39,1	7,15	0,32		0,32	0,06		0,66
493	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,008064	2190,99				17,67					
494	ФЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см 287,40 = 3 566,51 - 0,5 х 55,26 - 7,14 х 455,39 НР 0% от СП 0%*0,85 от	100 м2 покрытия	0,112	287,4	140,46	57,68	0,57	32,19	15,73	6,46	0,06	15,12	0,05

495	ФЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 <i>29,95 = 580,97 - 1,21 x 455,39 (Увеличение слоя на 2см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	100 м2 покрытия	0,112	119,8	86,2	33,6		13,42	9,66	3,76		9,28	
496	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	1,34176	413,39				554,67					
497	ФЕР27-10-001-01	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого <i>130,01 = 1 853,81 - 1,02 x 1 690,00 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0% от</i>	1 т битума и битумных эмульсий	0,008064	156,01	10,22	145,79	10,3	1,26	0,08	1,18	0,08	1,14	0,888
498	ФСЭМ-120101	Автогудронаторы 3500 л <i>НР 0% от СП 0% от</i>	маш.-ч	0,002688	118,47		118,47	21,66	0,32		0,32	0,06		
499	ФССЦпг-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	1,34176	3,28		3,28		4,4		4,4			
500	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	1,34176	11,42		11,42		15,32		15,32			
- калькуляция № 21 - Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем														
501	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшем <i>(Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	100 м шва	0,135	6939,76	80,28	6395,99	258,24	936,87	10,84	863,46	34,86	10,2	22,32
- Калькуляция № 26 - очистка асфальтового покрытия														
502	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора <i>НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	100 м2	1	30,5	30,5			30,5	30,5			3,91	
Раздел 15. - ул. Дзержинского, 1 , разрешение № 1101-16														
- Калькуляция № 1 - Погрузка и вывоз грунта														

503	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	1000 м3 грунта	0,09998	4267,54	117,62	4145,58	588,87	426,67	11,76	414,48	58,88	15,08	43,62
504	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	129,974	11,42		11,42		1484,3		1484,3			
- Калькуляция № 2 - Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 25см.														
505	ФЕР27-04-005-03	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных <i>3 852,56 = 23 319,56 - 189 x 103,00</i> <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	1000 м2 основания	0,20656	3852,56	261,69	3542,07	446,78	795,78	54,05	731,65	92,29	32,03	34,5
506	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	60,511752	107,22				6488,07					
507	ФЕР27-04-005-02	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных <i>5 920,01 = 27 337,01 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00</i> <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	1000 м2 основания	0,20656	5920,01	301,96	5544,85	680,09	1222,84	62,37	1145,34	140,48	36,96	52,72
508	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 <i>238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00</i> <i>(ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))</i> <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	1000 м2 основания	-0,20656	1192,05		1192,05	150,75	-246,23		-246,23	-31,14		12,55
509	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 20-40мм2	тн	40,021	107,22				4291,05					
510	ФССЦпг-01-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	100,532752	3,28		3,28		329,75		329,75			

511	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	100,532752	11,42		11,42		1148,08		1148,08			
- Калькуляция № 4 - Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 15см.														
512	ФЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): однослойных <i>5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00</i> <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	1000 м2 основания	0,03515	5595,91	304,66	5218,05	655,95	196,7	10,71	183,41	23,06	37,29	49,92
513	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм ²	тн	10,297193	107,22				1104,07					
514	ФССЦпг-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	10,297193	3,28		3,28		33,77		33,77			
515	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	10,297193	11,42		11,42		117,59		117,59			
- Калькуляция № 5 - Устройство основания из черного щебня толщ. 8см.														
516	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов <i>39,10 = 1 571,33 - 1,03 x 1 487,60</i> <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	1 т	0,148723	39,1		39,1	7,15	5,82		5,82	1,06		0,66
517	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,148723	2190,99				325,85					
518	ФЕР27-06-018-03	Устройство основания из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ <i>2 969,23 = 42 956,43 - 11 x 312,40 - 117 x 312,40</i> (Увеличение слоя на 2см ПЗ=1,33 (ОЗП=1,33; ЭМ=1,33 к расх.; ЗПМ=1,33; МАТ=1,33 к расх.; ТЗ=1,33; ТЗМ=1,33)) <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	1000 м2	0,20656	3949,08	559,56	3031,52	303,59	815,72	115,58	626,19	62,71	60,9539	21,4396
519	Прайс	Черный щебень	тн	35,156512	374,64				13171,04					

520	ФЕР27-10-001-01	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого <i>130,01 = 1 853,81 - 1,02 x 1 690,00</i> <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т битума и битумных эмульсий	0,148723	130,01	8,52	121,49	8,58	19,34	1,27	18,07	1,28	0,95	0,74
521	ФСЭМ-120101	Автогудронаторы 3500 л <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	маш.-ч	0,049574	118,47		118,47	21,66	5,87		5,87	1,07		
522	ФССЦпг-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	35,156512	3,28		3,28		115,31		115,31			
523	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	35,156512	11,42		11,42		401,49		401,49			
- калькуляция № 6 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 12 см.														
524	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов <i>39,10 = 1 571,33 - 1,03 x 1 487,60</i> <i>(Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</i> <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	1 т	0,061968	46,92		46,92	8,58	2,91		2,91	0,53		0,792
525	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 <i>(Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))</i>	тн	0,061968	2190,99				135,77					
526	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 <i>3 153,69 = 45 500,92 - 0,0108 x 1 690,00 - 93,7 x 451,75</i> <i>(Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</i> <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	1000 м2 покрытия	0,20656	3705,77	442,14	2870,34	315,38	765,46	91,33	592,9	65,14	45,96	22,92

527	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 3,23 = 5 288,71 - 11,7 х 451,75 (Увеличение слоя на 3см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил. 27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,20656	20,42	6,26			4,22	1,29			0,648	
528	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	тн	33,855184	413,39				13995,39					
529	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 х 1 487,60 (Прил. 27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1 т	0,061968	46,92		46,92	8,58	2,91		2,91	0,53		0,792
530	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,061968	2190,99				135,77					
531	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 2 984,85 = 46 666,30 - 0,0108 х 1 690,00 - 96,6 х 452,00 (Прил. 27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,20656	3535,78	442,14	2863,46	315,05	730,35	91,33	591,48	65,08	45,96	22,896
532	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 6,34 = 5 475,54 - 12,1 х 452,00 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил. 27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,20656	14,27	2,09	7,44		2,95	0,43	1,54		0,216	
533	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	24,952448	413,39				10315,09					

534	ФЕР27-10-001-01	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого <i>130,01 = 1 853,81 - 1,02 x 1 690,00</i> <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т битума и битумных эмульсий	0,123936	130,01	8,52	121,49	8,58	16,11	1,06	15,05	1,06	0,95	0,74
535	ФСЭМ-120101	Автогудронаторы 3500 л <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	маш.-ч	0,049574	118,47		118,47	21,66	5,87		5,87	1,07		
536	ФССЦпг-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	58,807632	3,28		3,28		192,89		192,89			
537	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	58,807632	11,42		11,42		671,58		671,58			
- Калькуляция № 8 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 5см.														
538	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов <i>39,10 = 1 571,33 - 1,03 x 1 487,60</i> <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	1 т	0,025308	39,1		39,1	7,15	0,99		0,99	0,18		0,66
539	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,025308	2190,99				55,45					
540	ФЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см <i>287,40 = 3 566,51 - 0,5 x 55,26 - 7,14 x 455,39</i> <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	100 м2 покрытия	0,3515	287,4	140,46	57,68	0,57	101,02	49,37	20,27	0,2	15,12	0,05
541	ФЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 <i>29,95 = 580,97 - 1,21 x 455,39</i> (Увеличение слоя на 2см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	100 м2 покрытия	0,3515	119,8	86,2	33,6		42,11	30,3	11,81		9,28	
542	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	4,21097	413,39				1740,77					

543	ФЕР27-10-001-01	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого <i>130,01 = 1 853,81 - 1,02 x 1 690,00 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0% от</i>	1 т битума и битумных эмульсий	0,025308	156,01	10,22	145,79	10,3	3,95	0,26	3,69	0,26	1,14	0,888
544	ФСЭМ-120101	Автогудронаторы 3500 л <i>НР 0% от СП 0% от</i>	маш.-ч	0,008436	118,47		118,47	21,66	1		1	0,18		
545	ФССЦпг-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	4,21097	3,28		3,28		13,81		13,81			
546	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	4,21097	11,42		11,42		48,09		48,09			
- Калькуляция № 9 - Устройство 1 м. дорожного бортового камня (со стоимостью бортового камня)														
547	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня <i>(Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,00897	4258,54	234,84	4006,62	334,46	38,2	2,11	35,94	3	29,028	24,72
548	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200 фракции, 20-40мм	тн	1,737938	107,22				186,34					
549	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий <i>НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	100 м бортового камня	0,299	4413,33	643,64	79,64	9,18	1319,59	192,45	23,81	2,74	76,08	0,68
550	Прайс	Камень бортовой Бр 100-30-15	мп	29,9	43,92				1313,21					
551	ФССЦпг-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	1,737938	3,28		3,28		5,7		5,7			

552	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	1,737938	11,42		11,42		19,85		19,85			
553	ФССЦпг-01-01-013	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: блоков кирпичных, шлакобетонных на поддонах и др. - камень бортовой Бр.100-30-15 <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	2,99	15,75		15,75		47,09		47,09			
554	ФССЦпг-03-01-01-010	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 10 км I класс груза - камень бортовой <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	2,99	12,65		12,65		37,82		37,82			
555	ФССЦпг-01-01-02-013	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: блоков кирпичных, шлакобетонных на поддонах и др. - камень бортовой Бр100-30-15 <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	2,99	15,75		15,75		47,09		47,09			
- калькуляция № 21 - Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем														
556	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшем <i>(Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</i> <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	100 м шва	0,7244	6939,76	80,28	6395,99	258,24	5027,16	58,15	4633,26	187,07	10,2	22,32
- Калькуляция № 26 - Очистка асфальтового покрытия														
557	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	100 м2	5	30,5	30,5			152,5	152,5			3,91	
Раздел 16. - ул. Блюхера, 68, разрешение № 0928-17														
- Калькуляция № 16 - Устройство подстилающих слоев из песка														
558	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,42	2281,99	126,07	2143,72	177,53	958,44	52,95	900,36	74,56	15,72	13,88
559	Прайс	Песок	м3	46,2	55,55				2566,41					

560	ФССЦпг-01-01-037	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	73,92	2,45		2,45		181,1		181,1			
561	ФССЦпг-03-22-01-100	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера, на расстояние, км: от 9,5 до 10,0 <i>(20км ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))</i> <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	73,92	22,4		22,4		1655,81		1655,81			
- Калькуляция № 1 - Погрузка и вывоз грунта														
562	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	1000 м3 грунта	0,00308	4267,54	117,62	4145,58	588,87	13,14	0,36	12,77	1,81	15,08	43,62
563	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	4,004	11,42		11,42		45,73		45,73			
Калькуляция № 3 - Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 20см.														
564	ФЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных <i>5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00</i> <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	1000 м2 основания	0,01634	5595,91	304,66	5218,05	655,95	91,44	4,98	85,26	10,72	37,29	49,92
565	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 <i>238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00</i> <i>(ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))</i> <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	1000 м2 основания	0,01634	1192,05		1192,05	150,75	19,48		19,48	2,46		12,55
566	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	6,382404	107,22				684,32					

567	ФССЦпг-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	6,382404	3,28		3,28		20,93		20,93			
568	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	6,382404	11,42		11,42		72,89		72,89			
- Калькуляция № 7 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8см.														
569	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов $39,10 = 1\ 571,33 - 1,03 \times 1\ 487,60$ (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	1 т	0,011765	46,92		46,92	8,58	0,55		0,55	0,1		0,792
570	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,011765	2190,99				25,78					
571	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 $3\ 153,69 = 45\ 500,92 - 0,0108 \times 1\ 690,00 - 93,7 \times 451,75$ <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	1000 м2 покрытия	0,01634	3153,69	368,45	2391,95	262,82	51,53	6,02	39,08	4,29	38,3	19,1
572	ФЕР27-06-021-06	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 $6,16 = 5\ 246,46 - 11,6 \times 451,75$ (Увеличение слоя на 1см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	1000 м2 покрытия	0,01634	12,32	1,74	5,84		0,2	0,03	0,1		0,18	
573	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	тн	1,15197	413,39				476,21					
574	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов $39,10 = 1\ 571,33 - 1,03 \times 1\ 487,60$ (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	1 т	0,004902	46,92		46,92	8,58	0,23		0,23	0,04		0,792
575	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,004902	2190,99				10,74					

576	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ 2 984,85 = 46 666,30 - 0,0108 x 1 690,00 - 96,6 x 452,00 НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,01634	2984,85	368,45	2386,22	262,54	48,77	6,02	38,99	4,29	38,3	19,08
577	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 6,34 = 5 475,54 - 12,1 x 452,00 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,01634	12,68	1,74	6,2		0,21	0,03	0,1		0,18	
578	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	1,973872	413,39				815,98					
579	ФЕР27-10-001-01	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого 130,01 = 1 853,81 - 1,02 x 1 690,00 НР 0% от СП 0% от	1 т битума и битумных эмульсий	0,016667	130,01	8,52	121,49	8,58	2,17	0,14	2,03	0,14	0,95	0,74
580	ФСЭМ-120101	Автогудронаторы 3500 л НР 0% от СП 0% от	маш.-ч	0,003922	118,47		118,47	21,66	0,46		0,46	0,09		
581	ФССЦпг-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	3,122574	3,28		3,28		10,24		10,24			
582	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	3,122574	11,42		11,42		35,66		35,66			
- Калькуляция № 10 - Устройство 1 м. дорожного бортового камня (без стоимости бортового камня)														
583	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Прил. 27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,00165	4258,54	234,84	4006,62	334,46	7,03	0,39	6,61	0,55	29,028	24,72
584	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200 фракции, 20-40мм	тн	0,319688	107,22				34,28					

585	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий <i>НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	100 м бортового камня	0,055	4413,33	643,64	79,64	9,18	242,73	35,4	4,38	0,5	76,08	0,68
586	ФССЦпг-01-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	0,319688	3,28		3,28		1,05		1,05			
587	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	0,319688	11,42		11,42		3,65		3,65			
- Калькуляция № 15 -Устройство газона														
588	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора <i>НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	100 м2	0,18	30,5	30,5			5,49	5,49			3,91	
589	ФЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную <i>НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	100 м2	0,18	2296,1	317,6			413,3	57,17			40	
- Калькуляция № 26 -Очистка асфальтового покрытия														
590	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора <i>НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	100 м2	1	30,5	30,5			30,5	30,5			3,91	
- Калькуляция № 21 - Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем														
591	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшем <i>(Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	100 м шва	0,1367	6939,76	80,28	6395,99	258,24	948,67	10,97	874,33	35,3	10,2	22,32
Раздел 17. - п. Увал, ул.Миронова,15 ,разрешение № 0641-17														
- Калькуляция № 1 - Погрузка и вывоз грунта														
592	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 <i>НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	1000 м3 грунта	0,00959	4267,54	117,62	4145,58	588,87	40,93	1,13	39,76	5,65	15,08	43,62

593	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	12,467	11,42		11,42		142,37		142,37			
- Калькуляция № 2 - Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 25см.														
594	ФЕР27-04-005-03	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): нижнего слоя двухслойных <i>3 852,56 = 23 319,56 - 189 x 103,00</i> <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	1000 м2 основания	0,02591	3852,56	261,69	3542,07	446,78	99,82	6,78	91,78	11,58	32,03	34,5
595	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	7,590335	107,22				813,84					
596	ФЕР27-04-005-02	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): верхнего слоя двухслойных <i>5 920,01 = 27 337,01 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00</i> <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	1000 м2 основания	0,02591	5920,01	301,96	5544,85	680,09	153,39	7,82	143,67	17,62	36,96	52,72
597	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 <i>238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00</i> <i>(ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))</i> <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	1000 м2 основания	-0,02591	1192,05		1192,05	150,75	-30,89		-30,89	-3,91		12,55
598	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 20-40мм2	тн	5,020063	107,22				538,25					
599	ФССЦпг-01-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	12,610397	3,28		3,28		41,36		41,36			
600	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	12,610397	11,42		11,42		144,01		144,01			
- Калькуляция № 6 - Устройство асфальтового покрытия толщ. 12см.														

601	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 х 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1 т	0,007773	46,92		46,92	8,58	0,36		0,36	0,07		0,792
602	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,007773	2190,99				17,03					
603	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 3 153,69 = 45 500,92 - 0,0108 х 1 690,00 - 93,7 х 451,75 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,02591	3705,77	442,14	2870,34	315,38	96,02	11,46	74,37	8,17	45,96	22,92
604	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 3,23 = 5 288,71 - 11,7 х 451,75 (Увеличение слоя на 3см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил. 27.3п.3Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,02591	20,42	6,26			0,53	0,16			0,648	
605	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	тн	4,246649	413,39				1755,52					
606	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 х 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1 т	0,007773	46,92		46,92	8,58	0,36		0,36	0,07		0,792
607	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,007773	2190,99				17,03					

608	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ 2 984,85 = 46 666,30 - 0,0108 x 1 690,00 - 96,6 x 452,00 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,02591	3535,78	442,14	2863,46	315,05	91,61	11,46	74,19	8,16	45,96	22,896
609	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 6,34 = 5 475,54 - 12,1 x 452,00 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил. 27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,02591	14,27	2,09	7,44		0,37	0,05	0,19		0,216	
610	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	3,129928	413,39				1293,88					
611	ФЕР27-10-001-01	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого 130,01 = 1 853,81 - 1,02 x 1 690,00 НР 0% от СП 0% от	1 т битума и битумных эмульсий	0,015546	130,01	8,52	121,49	8,58	2,02	0,13	1,89	0,13	0,95	0,74
612	ФСЭМ-120101	Автогудронаторы 3500 л НР 0% от СП 0% от	маш.-ч	0,006218	118,47		118,47	21,66	0,74		0,74	0,13		
613	ФССЦпр-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	7,376577	3,28		3,28		24,2		24,2			
614	ФССЦпр-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	7,376577	11,42		11,42		84,24		84,24			

- калькуляция № 21 - Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем

615	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшим (Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	100 м шва	0,2053	6939,76	80,28	6395,99	258,24	1424,73	16,48	1313,1	53,02	10,2	22,32
- Калькуляция № 26 - Очистка асфальтового покрытия														
616	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР 0% от СП 0%*0,85 от	100 м2	1	30,5	30,5			30,5	30,5			3,91	
Раздел 18. ул. К.Мяготина, 145 ,разрешение № 0937-17														
- Калькуляция № 16 - Устройство подстилающих слоев из песка														
617	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка НР 0% от СП 0%*0,85 от	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,3315	2281,99	126,07	2143,72	177,53	756,48	41,79	710,64	58,85	15,72	13,88
618	Прайс	Песок	м3	36,465	55,55				2025,63					
619	ФССЦпг-01-01-01-037	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	58,344	2,45		2,45		142,94		142,94			
620	ФССЦпг-03-22-01-100	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера, на расстояние, км: от 9,5 до 10,0 (20км ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	58,344	22,4		22,4		1306,91		1306,91			
- Калькуляция № 1 - Погрузка и вывоз грунта														
621	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м3 грунта	0,0021	4267,54	117,62	4145,58	588,87	8,96	0,25	8,71	1,24	15,08	43,62
622	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	2,73	11,42		11,42		31,18		31,18			
- Калькуляция № 2 - Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 25см.														

623	ФЕР27-04-005-03	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): нижнего слоя двухслойных 3 852,56 = 23 319,56 - 189 x 103,00 НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 основания	0,00713	3852,56	261,69	3542,07	446,78	27,47	1,87	25,26	3,19	32,03	34,5
624	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	2,088734	107,22				223,95					
625	ФЕР27-04-005-02	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): верхнего слоя двухслойных 5 920,01 = 27 337,01 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 основания	0,00713	5920,01	301,96	5544,85	680,09	42,21	2,15	39,53	4,85	36,96	52,72
626	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 основания	-0,00713	1192,05		1192,05	150,75	-8,5		-8,5	-1,07		12,55
627	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 20-40мм2	тн	1,381438	107,22				148,12					
628	ФССЦпг-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	3,470171	3,28		3,28		11,38		11,38			
629	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	3,470171	11,42		11,42		39,63		39,63			

- Калькуляция № 4 - Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 15см.

630	ФЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): однослойных 5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 основания	0,00797	5595,91	304,66	5218,05	655,95	44,6	2,43	41,59	5,23	37,29	49,92
631	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	2,334812	107,22				250,34					
632	ФССЦпг-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	2,334812	3,28		3,28		7,66		7,66			
633	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	2,334812	11,42		11,42		26,66		26,66			
- Калькуляция № 5 - Устройство основания из черного щебня толщ. 8см.														
634	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 x 1 487,60 НР 0% от СП 0%*0,85 от	1 т	0,005134	39,1		39,1	7,15	0,2		0,2	0,04		0,66
635	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,005134	2190,99				11,25					
636	ФЕР27-06-018-03	Устройство основания из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ 2 969,23 = 42 956,43 - 11 x 312,40 - 117 x 312,40 (Увеличение слоя на 2см ПЗ=1,33 (ОЗП=1,33; ЭМ=1,33 к расх.; ЗПМ=1,33; МАТ=1,33 к расх.; ТЗ=1,33; ТЗМ=1,33)) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2	0,00713	3949,08	559,56	3031,52	303,59	28,16	3,99	21,61	2,16	60,9539	21,4396
637	Прайс	Черный щебень	тн	1,213526	374,64				454,64					
638	ФЕР27-10-001-01	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого 130,01 = 1 853,81 - 1,02 x 1 690,00 НР 0% от СП 0% от	1 т битума и битумных эмульсий	0,005134	130,01	8,52	121,49	8,58	0,67	0,04	0,63	0,04	0,95	0,74
639	ФСЭМ-120101	Автогудронаторы 3500 л НР 0% от СП 0% от	маш.-ч	0,001711	118,47		118,47	21,66	0,2		0,2	0,04		

640	ФССЦпг-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	1,213526	3,28		3,28		3,98		3,98			
641	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	1,213526	11,42		11,42		13,86		13,86			
- Калькуляция № 6 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 12см.														
642	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов $39,10 = 1\ 571,33 - 1,03 \times 1\ 487,60$ (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	1 т	0,002706	46,92		46,92	8,58	0,13		0,13	0,02		0,792
643	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,002706	2190,99				5,93					
644	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 $3\ 153,69 = 45\ 500,92 - 0,0108 \times 1\ 690,00 - 93,7 \times 451,75$ (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	1000 м2 покрытия	0,00902	3705,77	442,14	2870,34	315,38	33,43	3,99	25,89	2,84	45,96	22,92
645	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 $3,23 = 5\ 288,71 - 11,7 \times 451,75$ (Увеличение слоя на 3см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил.27.3п.3Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	1000 м2 покрытия	0,00902	20,42	6,26			0,18	0,06			0,648	
646	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	тн	1,478378	413,39				611,15					

647	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 x 1 487,60 (Прил. 27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1 т	0,002706	46,92		46,92	8,58	0,13		0,13	0,02		0,792
648	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,002706	2190,99				5,93					
649	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 2 984,85 = 46 666,30 - 0,0108 x 1 690,00 - 96,6 x 452,00 (Прил. 27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,00902	3535,78	442,14	2863,46	315,05	31,89	3,99	25,83	2,84	45,96	22,896
650	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 6,34 = 5 475,54 - 12,1 x 452,00 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил. 27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,00902	14,27	2,09	7,44		0,13	0,02	0,07		0,216	
651	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	1,089616	413,39				450,44					
652	ФЕР27-10-001-01	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого 130,01 = 1 853,81 - 1,02 x 1 690,00 НР 0% от СП 0% от	1 т битума и битумных эмульсий	0,005412	130,01	8,52	121,49	8,58	0,7	0,05	0,65	0,05	0,95	0,74
653	ФСЭМ-120101	Автогудронаторы 3500 л НР 0% от СП 0% от	маш.-ч	0,002165	118,47		118,47	21,66	0,26		0,26	0,05		
654	ФССЦпр-01-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	2,567994	3,28		3,28		8,42		8,42			

655	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	2,567994	11,42		11,42		29,33		29,33			
- Калькуляция № 8 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 5см.														
656	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов $39,10 = 1\ 571,33 - 1,03 \times 1\ 487,60$ <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	1 т	0,005738	39,1		39,1	7,15	0,22		0,22	0,04		0,66
657	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,005738	2190,99				12,57					
658	ФЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см $287,40 = 3\ 566,51 - 0,5 \times 55,26 - 7,14 \times 455,39$ <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	100 м2 покрытия	0,0797	287,4	140,46	57,68	0,57	22,91	11,19	4,6	0,05	15,12	0,05
659	ФЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 $29,95 = 580,97 - 1,21 \times 455,39$ (Увеличение слоя на 2см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	100 м2 покрытия	0,0797	119,8	86,2	33,6		9,55	6,87	2,68		9,28	
660	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	0,954806	413,39				394,71					
661	ФЕР27-10-001-01	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого $130,01 = 1\ 853,81 - 1,02 \times 1\ 690,00$ (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т битума и битумных эмульсий	0,005738	156,01	10,22	145,79	10,3	0,9	0,06	0,84	0,06	1,14	0,888
662	ФСЭМ-120101	Автогудронаторы 3500 л <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	маш.-ч	0,001913	118,47		118,47	21,66	0,23		0,23	0,04		
663	ФССЦпг-01-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	0,954806	3,28		3,28		3,13		3,13			

664	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	0,954806	11,42		11,42		10,9		10,9			
- Калькуляция № 9 - Устройство 1 м. дорожного бортового камня (сос стоимостью бортового камня)														
665	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня <i>(Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЭПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,000011	4258,54	234,84	4006,62	334,46	0,05		0,04		29,028	24,72
666	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200 фракции, 20-40мм	тн	0,203438	107,22				21,81					
667	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий <i>НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	100 м бортового камня	0,035	4413,33	643,64	79,64	9,18	154,47	22,53	2,79	0,32	76,08	0,68
668	Прайс	Камень бортовой Бр 100-30-15	мп	3,5	43,92				153,72					
669	ФССЦпг-01-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	0,203438	3,28		3,28		0,67		0,67			
670	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	0,203438	11,42		11,42		2,32		2,32			
671	ФССЦпг-01-01-01-013	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: блоков кирпичных, шлакобетонных на поддонах и др.- камень бортовой Бр.100-30-15 <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	0,35	15,75		15,75		5,51		5,51			

672	ФССЦпг-03-01-01-010	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 10 км I класс груза - камень бортовой <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	0,35	12,65		12,65		4,43		4,43			
673	ФССЦпг-01-01-02-013	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: блоков кирпичных, шлакобетонных на поддонах и др. - камень бортовой Бр100-30-15 <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	0,35	15,75		15,75		5,51		5,51			
- калькуляция № 11 - Устройство 1 м. тротуарного бортового камня (со стоимостью бортового камня)														
674	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,000009	3551,63	195,7	3338,85	278,72	0,03		0,03		24,19	20,6
675	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200 фракции, 20-40мм	тн	0,174375	107,22				18,7					
676	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	100 м бортового камня	0,03	4413,33	643,64	79,64	9,18	132,4	19,31	2,39	0,28	76,08	0,68
677	Прайс	Камень бортовой Бр 100-20-8	мп	3	19,38				58,14					
678	ФССЦпг-01-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	0,174375	3,28		3,28		0,57		0,57			
679	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	0,174375	11,42		11,42		1,99		1,99			
680	ФССЦпг-01-01-01-013	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: блоков кирпичных, шлакобетонных на поддонах и др.- камень бортовой Бр.100-20-8 <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	0,12	15,75		15,75		1,89		1,89			

681	ФССЦпг-03-01-01-010	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 10 км I класс груза - камень бортовой <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	0,12	12,65		12,65		1,52		1,52			
682	ФССЦпг-01-01-02-013	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: блоков кирпичных, шлакобетонных на поддонах и др. - камень бортовой Бр100-20-8 <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	0,12	15,75		15,75		1,89		1,89			
- Калькуляция № 12 - Устройство 1 м. тротуарного бортового камня (без стоимости бортового камня)														
683	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0003	3551,63	195,7	3338,85	278,72	1,07	0,06	1	0,08	24,19	20,6
684	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200 фракции, 20-40мм	тн	0,058125	107,22				6,23					
685	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	100 м бортового камня	0,01	4413,33	643,64	79,64	9,18	44,13	6,44	0,8	0,09	76,08	0,68
686	ФССЦпг-01-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	0,058125	3,28		3,28		0,19		0,19			
687	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	0,058125	11,42		11,42		0,66		0,66			
- Калькуляция № 15 - Устройство газона														
688	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	100 м2	0,1	30,5	30,5			3,05	3,05			3,91	

689	ФЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	100 м2	0,1	2296,1	317,6			229,61	31,76			40	
- Калькуляция № 21 - Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем														
690	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшем <i>(Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</i> <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	100 м шва	0,161	6939,76	80,28	6395,99	258,24	1117,3	12,93	1029,75	41,58	10,2	22,32
- Калькуляция № 26 - Очистка асфальтового покрытия														
691	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	100 м2	1	30,5	30,5			30,5	30,5			3,91	
Раздел 19. - ул.Гагарина, 36 Б, разрешение № 0409-17														
- Калькуляция № 1 - Погрузка и вывоз грунта														
692	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	1000 м3 грунта	0,00704	4267,54	117,62	4145,58	588,87	30,04	0,83	29,18	4,15	15,08	43,62
693	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	9,152	11,42	11,42			104,52		104,52			
Калькуляция № 4 - Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 15 см.														
694	ФЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных <i>5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00</i> <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	1000 м2 основания	0,03519	5595,91	304,66	5218,05	655,95	196,92	10,72	183,62	23,08	37,29	49,92
695	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	10,308911	107,22				1105,32					
696	ФССЦпг-01-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	10,308911	3,28		3,28		33,81		33,81			

697	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	10,308911	11,42		11,42		117,73		117,73			
- Калькуляция № 8 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 5 см.														
698	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов $39,10 = 1\ 571,33 - 1,03 \times 1\ 487,60$ <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	1 т	0,025337	39,1		39,1	7,15	0,99		0,99	0,18		0,66
699	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,025337	2190,99				55,51					
700	ФЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см $287,40 = 3\ 566,51 - 0,5 \times 55,26 - 7,14 \times 455,39$ <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	100 м2 покрытия	0,3519	287,4	140,46	57,68	0,57	101,14	49,43	20,3	0,2	15,12	0,05
701	ФЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 $29,95 = 580,97 - 1,21 \times 455,39$ (Увеличение слоя на 2см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	100 м2 покрытия	0,3519	119,8	86,2	33,6		42,16	30,34	11,82		9,28	
702	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	4,215762	413,39				1742,75					
703	ФЕР27-10-001-01	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого $130,01 = 1\ 853,81 - 1,02 \times 1\ 690,00$ (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т битума и битумных эмульсий	0,025337	156,01	10,22	145,79	10,3	3,95	0,26	3,69	0,26	1,14	0,888
704	ФСЭМ-120101	Автогудронаторы 3500 л <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	маш.-ч	0,008446	118,47		118,47	21,66	1		1	0,18		
705	ФССЦпг-01-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	4,215762	3,28		3,28		13,83		13,83			

706	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	4,215762	11,42		11,42		48,14		48,14			
- Калькуляция № 21 - Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем														
707	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшем <i>(Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</i> <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	100 м шва	0,171	6939,76	80,28	6395,99	258,24	1186,7	13,73	1093,71	44,16	10,2	22,32
- Калькуляция № 26 - Очистка асфальтового покрытия														
708	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	100 м2	1	30,5	30,5			30,5	30,5			3,91	
Раздел 20. - ул. Урожайная, 132, разрешение № 0245-17														
- Калькуляция № 1 - Погрузка и вывоз грунта														
709	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	1000 м3 грунта	0,00266	4267,54	117,62	4145,58	588,87	11,35	0,31	11,03	1,57	15,08	43,62
710	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	3,458	11,42		11,42		39,49		39,49			
- Калькуляция № 2 - Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 25 см.														
711	ФЕР27-04-005-03	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных <i>3 852,56 = 23 319,56 - 189 x 103,00</i> <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	1000 м2 основания	0,0072	3852,56	261,69	3542,07	446,78	27,74	1,88	25,5	3,22	32,03	34,5
712	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	2,10924	107,22				226,15					

713	ФЕР27-04-005-02	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): верхнего слоя двухслойных $5\ 920,01 = 27\ 337,01 - 15 \times 130,00 - 189 \times 103,00$ НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 основания	0,0072	5920,01	301,96	5544,85	680,09	42,62	2,17	39,92	4,9	36,96	52,72
714	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 $238,41 = 1\ 536,21 - 12,6 \times 103,00$ (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 основания	-0,0072	1192,05		1192,05	150,75	-8,58		-8,58	-1,09		12,55
715	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 20-40мм2	тн	1,395	107,22				149,57					
716	ФССЦпг-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	3,50424	3,28		3,28		11,49		11,49			
717	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	3,50424	11,42		11,42		40,02		40,02			
- Калькуляция № 6 - Устройство асфальтового покрытия толщ. 12 см.														
718	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов $39,10 = 1\ 571,33 - 1,03 \times 1\ 487,60$ (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1 т	0,00216	46,92		46,92	8,58	0,1		0,1	0,02		0,792
719	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,00216	2190,99				4,73					

720	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ 3 153,69 = 45 500,92 - 0,0108 х 1 690,00 - 93,7 х 451,75 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,0072	3705,77	442,14	2870,34	315,38	26,68	3,18	20,67	2,27	45,96	22,92
721	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 3,23 = 5 288,71 - 11,7 х 451,75 (Увеличение слоя на 3см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил. 27.3п.3Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,0072	20,42	6,26			0,15	0,05			0,648	
722	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	тн	1,18008	413,39				487,83					
723	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 х 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1 т	0,00216	46,92		46,92	8,58	0,1		0,1	0,02		0,792
724	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,00216	2190,99				4,73					
725	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ 2 984,85 = 46 666,30 - 0,0108 х 1 690,00 - 96,6 х 452,00 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,0072	3535,78	442,14	2863,46	315,05	25,46	3,18	20,62	2,27	45,96	22,896

726	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 6,34 = 5 475,54 - 12,1 х 452,00 (ТЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,0072	14,27	2,09	7,44		0,1	0,02	0,05		0,216	
727	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	0,86976	413,39				359,55					
728	ФЕР27-10-001-01	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого 130,01 = 1 853,81 - 1,02 х 1 690,00 НР 0% от СП 0% от	1 т битума и битумных эмульсий	0,00432	130,01	8,52	121,49	8,58	0,56	0,04	0,52	0,04	0,95	0,74
729	ФСЭМ-120101	Автогудронаторы 3500 л НР 0% от СП 0% от	маш.-ч	0,001728	118,47		118,47	21,66	0,2		0,2	0,04		
730	ФССЦпг-01-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	2,04984	3,28		3,28		6,72		6,72			
731	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	2,04984	11,42		11,42		23,41		23,41			

- Калькуляция № 21 - Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем

732	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	100 м шва	0,078	6939,76	80,28	6395,99	258,24	541,3	6,26	498,89	20,14	10,2	22,32
-----	------------------------	--	-----------	-------	---------	-------	---------	--------	-------	------	--------	-------	------	-------

- Калькуляция № 26 - Очистка асфальтового покрытия

733	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР 0% от СП 0%*0,85 от	100 м2	0,2	30,5	30,5			6,1	6,1			3,91	
-----	------------------------	--	--------	-----	------	------	--	--	-----	-----	--	--	------	--

Раздел 21. - ул.Омская,140 ,разрешение № 0084-17

- Калькуляция № 1 - Погрузка и вывоз грунта

734	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	1000 м3 грунта	0,00791	4267,54	117,62	4145,58	588,87	33,76	0,93	32,79	4,66	15,08	43,62
735	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	10,283	11,42		11,42		117,43		117,43			
- Калькуляции № 2 - Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 25 см.														
736	ФЕР27-04-005-03	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных $3\ 852,56 = 23\ 319,56 - 189 \times 103,00$ <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	1000 м2 основания	0,01758	3852,56	261,69	3542,07	446,78	67,73	4,6	62,27	7,85	32,03	34,5
737	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	5,150061	107,22				552,19					
738	ФЕР27-04-005-02	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных $5\ 920,01 = 27\ 337,01 - 15 \times 130,00 - 189 \times 103,00$ <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	1000 м2 основания	0,01758	5920,01	301,96	5544,85	680,09	104,07	5,31	97,48	11,96	36,96	52,72
739	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 $238,41 = 1\ 536,21 - 12,6 \times 103,00$ (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЗМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	1000 м2 основания	-0,01758	1192,05		1192,05	150,75	-20,96		-20,96	-2,65		12,55
740	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 20-40мм2	тн	3,406125	107,22				365,2					
741	ФССЦпг-01-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	8,556186	3,28		3,28		28,06		28,06			

742	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	8,556186	11,42		11,42		97,71		97,71			
- Калькуляция № 5 - Устройство основания из черного щебня толщ. 8см.														
743	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов $39,10 = 1\ 571,33 - 1,03 \times 1\ 487,60$ <i>НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	1 т	0,012658	39,1		39,1	7,15	0,49		0,49	0,09		0,66
744	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 <i>(Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))</i>	тн	0,012658	2190,99				27,73					
745	ФЕР27-06-018-03	Устройство основания из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 $2\ 969,23 = 42\ 956,43 - 11 \times 312,40 - 117 \times 312,40$ <i>(Увеличение слоя на 2см ПЗ=1,33 (ОЗП=1,33; ЭМ=1,33 к расх.; ЗПМ=1,33; МАТ=1,33 к расх.; ТЗ=1,33; ТЗМ=1,33))</i> <i>НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	1000 м2	0,01758	3949,08	559,56	3031,52	303,59	69,42	9,84	53,29	5,34	60,9539	21,4396
746	Прайс	Черный щебень	тн	2,992116	374,64				1120,97					
747	ФЕР27-10-001-01	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого $130,01 = 1\ 853,81 - 1,02 \times 1\ 690,00$ <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т битума и битумных эмульсий	0,012658	130,01	8,52	121,49	8,58	1,65	0,11	1,54	0,11	0,95	0,74
748	ФСЭМ-120101	Автогудронаторы: 3500 л <i>НР 0% от СП 0% от</i>	маш.-ч	0,004219	118,47		118,47	21,66	0,5		0,5	0,09		
749	ФССЦпг-01-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	2,992116	3,28		3,28		9,81		9,81			
750	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебня) <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	2,992116	11,42		11,42		34,17		34,17			
- Калькуляция № 6 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 12 см.														
751	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов $39,10 = 1\ 571,33 - 1,03 \times 1\ 487,60$ <i>(Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</i> <i>НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	1 т	0,005274	46,92		46,92	8,58	0,25		0,25	0,05		0,792

752	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,005274	2190,99				11,56					
753	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 3 153,69 = 45 500,92 - 0,0108 x 1 690,00 - 93,7 x 451,75 (Прил. 27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,01758	3705,77	442,14	2870,34	315,38	65,15	7,77	50,46	5,54	45,96	22,92
754	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 3,23 = 5 288,71 - 11,7 x 451,75 (Увеличение слоя на 3см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил. 27.3п.3Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,01758	20,42	6,26			0,36	0,11			0,648	
755	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	тн	2,881362	413,39				1191,13					
756	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 x 1 487,60 (Прил. 27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1 т	0,005274	46,92		46,92	8,58	0,25		0,25	0,05		0,792
757	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,005274	2190,99				11,56					
758	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 2 984,85 = 46 666,30 - 0,0108 x 1 690,00 - 96,6 x 452,00 (Прил. 27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,01758	3535,78	442,14	2863,46	315,05	62,16	7,77	50,34	5,54	45,96	22,896

759	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 6,34 = 5 475,54 - 12,1 х 452,00 (ТЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,01758	14,27	2,09	7,44		0,25	0,04	0,13		0,216	
760	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	2,123664	413,39				877,9					
761	ФЕР27-10-001-01	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого 130,01 = 1 853,81 - 1,02 х 1 690,00 НР 0% от СП 0% от	1 т битума и битумных эмульсий	0,010548	130,01	8,52	121,49	8,58	1,37	0,09	1,28	0,09	0,95	0,74
762	ФСЭМ-120101	Автогудронаторы 3500 л НР 0% от СП 0% от	маш.-ч	0,004219	118,47		118,47	21,66	0,5		0,5	0,09		
763	ФССЦпг-01-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	5,005026	3,28		3,28		16,42		16,42			
764	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	5,005026	11,42		11,42		57,16		57,16			

- Калькуляция № 21 - Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем

765	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	100 м шва	0,179	6939,76	80,28	6395,99	258,24	1242,22	14,37	1144,88	46,23	10,2	22,32
-----	------------------------	--	-----------	-------	---------	-------	---------	--------	---------	-------	---------	-------	------	-------

- Калькуляция № 26 - Очистка асфальтового покрытия

766	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР 0% от СП 0%*0,85 от	100 м2	1	30,5	30,5			30,5	30,5			3,91	
-----	------------------------	--	--------	---	------	------	--	--	------	------	--	--	------	--

Раздел 22. - ул. Пичугина, 21 , разрешение № 0824-17

- Калькуляция № 1 - Погрузка и вывоз грунта

767	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 <i>НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	1000 м3 грунта	0,00137	4267,54	117,62	4145,58	588,87	5,85	0,16	5,68	0,81	15,08	43,62
768	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	1,781	11,42		11,42		20,34		20,34			
- Калькуляция № 3 - Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 20см.														
769	ФЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных <i>5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	1000 м2 основания	0,00488	5595,91	304,66	5218,05	655,95	27,31	1,49	25,46	3,2	37,29	49,92
770	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 <i>238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (ТЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	1000 м2 основания	0,00488	1192,05		1192,05	150,75	5,82		5,82	0,74		12,55
771	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	1,906128	107,22				204,38					
772	ФССЦпг-01-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	1,906128	3,28		3,28		6,25		6,25			
773	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	1,906128	11,42		11,42		21,77		21,77			
- Калькуляция № 7 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см.														

Гранд-Смета (вер.8.0)

774	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 х 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1 т	0,003514	46,92		46,92	8,58	0,16		0,16	0,03		0,792
775	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,003514	2190,99				7,7					
776	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 3 153,69 = 45 500,92 - 0,0108 х 1 690,00 - 93,7 х 451,75 НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,00488	3153,69	368,45	2391,95	262,82	15,39	1,8	11,67	1,28	38,3	19,1
777	ФЕР27-06-021-06	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 6,16 = 5 246,46 - 11,6 х 451,75 (Увеличение слоя на 1см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,00488	12,32	1,74	5,84		0,06	0,01	0,03		0,18	
778	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	тн	0,34404	413,39				142,22					
779	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 х 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1 т	0,001464	46,92		46,92	8,58	0,07		0,07	0,01		0,792
780	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,001464	2190,99				3,21					
781	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 2 984,85 = 46 666,30 - 0,0108 х 1 690,00 - 96,6 х 452,00 НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,00488	2984,85	368,45	2386,22	262,54	14,57	1,8	11,64	1,28	38,3	19,08

Гранд-Смета (вер.8.0)

782	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 6,34 = 5 475,54 - 12,1 х 452,00 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,00488	12,68	1,74	6,2		0,06	0,01	0,03		0,18	
783	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	0,589504	413,39				243,7					
784	ФЕР27-10-001-01	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого 130,01 = 1 853,81 - 1,02 х 1 690,00 НР 0% от СП 0% от	1 т битума и битумных эмульсий	0,004978	130,01	8,52	121,49	8,58	0,65	0,04	0,61	0,04	0,95	0,74
785	ФСЭМ-120101	Автогудронаторы 3500 л НР 0% от СП 0% от	маш.-ч	0,001171	118,47		118,47	21,66	0,14		0,14	0,03		
786	ФССЦпг-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	0,932568	3,28		3,28		3,06		3,06			
787	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	0,932568	11,42		11,42		10,65		10,65			
- Калькуляция № 15 - Устройство газона														
788	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР 0% от СП 0%*0,85 от	100 м2	0,026	30,5	30,5			0,79	0,79			3,91	
789	ФЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную НР 0% от СП 0%*0,85 от	100 м2	0,026	2296,1	317,6			59,7	8,26			40	
- Калькуляция № 21 - Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем														
790	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	100 м шва	0,095	6939,76	80,28	6395,99	258,24	659,28	7,63	607,62	24,53	10,2	22,32
- Калькуляция № 26 - Очистка асфальтового покрытия														
791	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР 0% от СП 0%*0,85 от	100 м2	0,2	30,5	30,5			6,1	6,1			3,91	

Раздел 23. - пр.Конституции, 38А , разрешение № 0824-17**- Калькуляция № 1 - Погрузка и вывоз грунта**

792	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 <i>НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	1000 м3 грунта	0,0011	4267,54	117,62	4145,58	588,87	4,69	0,13	4,56	0,65	15,08	43,62
793	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	1,43	11,42		11,42		16,33		16,33			

- Калькуляция № 3 - Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 20 см.

794	ФЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных <i>5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	1000 м2 основания	0,00393	5595,91	304,66	5218,05	655,95	21,99	1,2	20,51	2,58	37,29	49,92
795	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 <i>238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	1000 м2 основания	0,00393	1192,05		1192,05	150,75	4,68		4,68	0,59		12,55
796	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	1,535058	107,22				164,59					
797	ФССЦпг-01-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	1,535058	3,28		3,28		5,04		5,04			
798	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	1,535058	11,42		11,42		17,53		17,53			

- Калькуляция № 7 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см.

799	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 х 1 487,60 (Прил. 27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1 т	0,00283	46,92		46,92	8,58	0,13		0,13	0,02		0,792
800	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,00283	2190,99				6,2					
801	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 3 153,69 = 45 500,92 - 0,0108 х 1 690,00 - 93,7 х 451,75 НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,00393	3153,69	368,45	2391,95	262,82	12,39	1,45	9,4	1,03	38,3	19,1
802	ФЕР27-06-021-06	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 6,16 = 5 246,46 - 11,6 х 451,75 (Увеличение слоя на 1см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,00393	12,32	1,74	5,84		0,05	0,01	0,02		0,18	
803	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	тн	0,277065	413,39				114,54					
804	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 х 1 487,60 (Прил. 27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1 т	0,001179	46,92		46,92	8,58	0,06		0,06	0,01		0,792
805	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,001179	2190,99				2,58					
806	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 2 984,85 = 46 666,30 - 0,0108 х 1 690,00 - 96,6 х 452,00 НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,00393	2984,85	368,45	2386,22	262,54	11,73	1,45	9,38	1,03	38,3	19,08

807	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 <i>6,34 = 5 475,54 - 12,1 х 452,00 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	1000 м2 покрытия	0,00393	12,68	1,74	6,2		0,05	0,01	0,02		0,18	
808	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	0,474744	413,39				196,25					
809	ФЕР27-10-001-01	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого <i>130,01 = 1 853,81 - 1,02 х 1 690,00 НР 0% от СП 0% от</i>	1 т битума и битумных эмульсий	0,004009	130,01	8,52	121,49	8,58	0,52	0,03	0,49	0,03	0,95	0,74
810	ФСЭМ-120101	Автогудронаторы 3500 л <i>НР 0% от СП 0% от</i>	маш.-ч	0,000943	118,47		118,47	21,66	0,11		0,11	0,02		
811	ФССЦпг-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	0,751023	3,28		3,28		2,46		2,46			
812	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	0,751023	11,42		11,42		8,58		8,58			
- Калькуляция № 21 - Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем														
813	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшем <i>(Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	100 м шва	0,0705	6939,76	80,28	6395,99	258,24	489,25	5,66	450,92	18,21	10,2	22,32
- Калькуляция № 26 - Очистка асфальтового покрытия														
814	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора <i>НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	100 м2	0,1	30,5	30,5			3,05	3,05			3,91	
Раздел 24. - пр.Конституции, 34 , разрешение № 0025-17; 0033-17; 0025-17														
- Калькуляция № 1 - Погрузка и вывоз грунта														
815	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 <i>НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	1000 м3 грунта	0,01441	4267,54	117,62	4145,58	588,87	61,5	1,69	59,74	8,49	15,08	43,62

816	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	18,733	11,42		11,42		213,93		213,93			
- Калькуляция № 3 - Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 20 см.														
817	ФЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): однослойных <i>5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	1000 м2 основания	0,05146	5595,91	304,66	5218,05	655,95	287,97	15,68	268,52	33,76	37,29	49,92
818	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 <i>238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	1000 м2 основания	0,05146	1192,05		1192,05	150,75	61,34		61,34	7,76		12,55
819	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	20,100276	107,22				2155,15					
820	ФССЦпг-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	20,100276	3,28		3,28		65,93		65,93			
821	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	20,100276	11,42		11,42		229,55		229,55			
- Калькуляция № 7 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см.														
822	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов <i>39,10 = 1 571,33 - 1,03 x 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	1 т	0,037051	46,92		46,92	8,58	1,74		1,74	0,32		0,792
823	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 <i>(Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))</i>	тн	0,037051	2190,99				81,18					

824	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ $3\ 153,69 = 45\ 500,92 - 0,0108 \times 1\ 690,00 - 93,7 \times 451,75$ НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,05146	3153,69	368,45	2391,95	262,82	162,29	18,96	123,09	13,52	38,3	19,1
825	ФЕР27-06-021-06	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 $6,16 = 5\ 246,46 - 11,6 \times 451,75$ (Увеличение слоя на 1 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,05146	12,32	1,74	5,84		0,63	0,09	0,3		0,18	
826	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	тн	3,62793	413,39				1499,75					
827	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов $39,10 = 1\ 571,33 - 1,03 \times 1\ 487,60$ (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1 т	0,015438	46,92		46,92	8,58	0,72		0,72	0,13		0,792
828	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,015438	2190,99				33,82					
829	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ $2\ 984,85 = 46\ 666,30 - 0,0108 \times 1\ 690,00 - 96,6 \times 452,00$ НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,05146	2984,85	368,45	2386,22	262,54	153,6	18,96	122,79	13,51	38,3	19,08
830	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 $6,34 = 5\ 475,54 - 12,1 \times 452,00$ (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,05146	12,68	1,74	6,2		0,65	0,09	0,32		0,18	
831	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	6,216368	413,39				2569,78					
832	ФЕР27-10-001-01	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого $130,01 = 1\ 853,81 - 1,02 \times 1\ 690,00$ НР 0% от СП 0% от	1 т битума и битумных эмульсий	0,052489	130,01	8,52	121,49	8,58	6,82	0,45	6,37	0,45	0,95	0,74

833	ФСЭМ-120101	Автогудронаторы 3500 л <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	маш.-ч	0,01235	118,47		118,47	21,66	1,46		1,46	0,27		
834	ФССЦпг-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	9,834006	3,28		3,28		32,26		32,26			
835	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	9,834006	11,42		11,42		112,3		112,3			
- Калькуляция № 9 - Устройство 1 м. дорожного бортового камня (со стоимостью бортового камня)														
836	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня <i>(Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</i> <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0012	4258,54	234,84	4006,62	334,46	5,11	0,28	4,81	0,4	29,028	24,72
837	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200 фракции, 20-40мм	тн	0,2325	107,22				24,93					
838	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	100 м бортового камня	0,04	4413,33	643,64	79,64	9,18	176,53	25,75	3,19	0,37	76,08	0,68
839	Прайс	Камень бортовой Бр 100-30-15	мп	4	43,92				175,68					
840	ФССЦпг-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	0,2325	3,28		3,28		0,76		0,76			
841	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	0,2325	11,42		11,42		2,66		2,66			

842	ФССЦпг-01-01-013	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: блоков кирпичных, шлакобетонных на поддонах и др. - камень бортовой Бр.100-30-15 <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	0,4	15,75		15,75		6,3		6,3			
843	ФССЦпг-03-01-01-010	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 10 км I класс груза - камень бортовой <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	0,4	12,65		12,65		5,06		5,06			
844	ФССЦпг-01-01-02-013	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: блоков кирпичных, шлакобетонных на поддонах и др. - камень бортовой Бр100-30-15 <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	0,4	15,75		15,75		6,3		6,3			
- Калькуляция № 10 - Устройство 1 м. дорожного бортового камня (без стоимости бортового камня)														
845	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня <i>(Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЭМ=1,2)</i> <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0003	4258,54	234,84	4006,62	334,46	1,28	0,07	1,2	0,1	29,028	24,72
846	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200 фракции, 20-40мм	тн	0,058125	107,22				6,23					
847	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	100 м бортового камня	0,01	4413,33	643,64	79,64	9,18	44,13	6,44	0,8	0,09	76,08	0,68
848	ФССЦпг-01-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	0,058125	3,28		3,28		0,19		0,19			

849	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	0,058125	11,42		11,42		0,66		0,66			
- Калькуляция № 15 - Устройство газона														
850	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	100 м2	0,096	30,5	30,5			2,93	2,93			3,91	
851	ФЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	100 м2	0,096	2296,1	317,6			220,43	30,49			40	
- Калькуляция № 21 - Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем														
852	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшем <i>(Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПИМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</i> <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	100 м шва	0,4047	6939,76	80,28	6395,99	258,24	2808,52	32,49	2588,46	104,51	10,2	22,32
- Калькуляция № 26 - Очистка асфальтового покрытия														
853	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	100 м2	1	30,5	30,5			30,5	30,5			3,91	
Раздел 25. - Карчевская роща, ул.Вишневая, 2, разрешение № 0825 - 17														
- Калькуляция № 1- Погрузка и вывоз грунта														
854	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	1000 м3 грунта	0,00501	4267,54	117,62	4145,58	588,87	21,38	0,59	20,77	2,95	15,08	43,62
855	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	6,513	11,42		11,42		74,38		74,38			
- Калькуляция № 3 - Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 20см.														
856	ФЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных <i>5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00</i> <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	1000 м2 основания	0,0154	5595,91	304,66	5218,05	655,95	86,18	4,69	80,36	10,1	37,29	49,92

857	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 <i>238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00</i> <i>(ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5, ТЗМ=5))</i> <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	1000 м2 основания	0,0154	1192,05		1192,05	150,75	18,36		18,36	2,32		12,55
858	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	6,01524	107,22				644,95					
859	ФССЦпг-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	6,01524	3,28		3,28		19,73		19,73			
860	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	6,01524	11,42		11,42		68,69		68,69			

- Калькуляция № 4 - Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 15 см.

861	ФЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных <i>5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00</i> <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	1000 м2 основания	0,00352	5595,91	304,66	5218,05	655,95	19,7	1,07	18,37	2,31	37,29	49,92
862	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	1,031184	107,22				110,56					
863	ФССЦпг-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	1,031184	3,28		3,28		3,38		3,38			
864	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	1,031184	11,42		11,42		11,78		11,78			

- Калькуляция № 7 - Устройство асфальтового покрытия толщ. 8см.

865	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 х 1 487,60 (Прил. 27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1 т	0,011088	46,92		46,92	8,58	0,52		0,52	0,1		0,792
866	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,011088	2190,99				24,29					
867	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 3 153,69 = 45 500,92 - 0,0108 х 1 690,00 - 93,7 х 451,75 НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,0154	3153,69	368,45	2391,95	262,82	48,57	5,67	36,84	4,05	38,3	19,1
868	ФЕР27-06-021-06	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 6,16 = 5 246,46 - 11,6 х 451,75 (Увеличение слоя на 1см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,0154	12,32	1,74	5,84		0,19	0,03	0,09		0,18	
869	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	тн	1,0857	413,39				448,82					
870	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 х 1 487,60 (Прил. 27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1 т	0,00462	46,92		46,92	8,58	0,22		0,22	0,04		0,792
871	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,00462	2190,99				10,12					
872	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 2 984,85 = 46 666,30 - 0,0108 х 1 690,00 - 96,6 х 452,00 НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,0154	2984,85	368,45	2386,22	262,54	45,97	5,67	36,75	4,04	38,3	19,08

873	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 6,34 = 5 475,54 - 12,1 х 452,00 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,0154	12,68	1,74	6,2		0,2	0,03	0,1		0,18	
874	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	1,86032	413,39				769,04					
875	ФЕР27-10-001-01	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого 130,01 = 1 853,81 - 1,02 х 1 690,00 НР 0% от СП 0% от	1 т битума и битумных эмульсий	0,015708	130,01	8,52	121,49	8,58	2,04	0,13	1,91	0,13	0,95	0,74
876	ФСЭМ-120101	Автогудронаторы 3500 л НР 0% от СП 0% от	маш.-ч	0,003696	118,47		118,47	21,66	0,44		0,44	0,08		
877	ФССЦпг-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	2,94294	3,28		3,28		9,65		9,65			
878	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	2,94294	11,42		11,42		33,61		33,61			
- Калькуляция № 8 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 5 см.														
879	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 х 1 487,60 НР 0% от СП 0%*0,85 от	1 т	0,002534	39,1		39,1	7,15	0,1		0,1	0,02		0,66
880	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,002534	2190,99				5,55					
881	ФЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см 287,40 = 3 566,51 - 0,5 х 55,26 - 7,14 х 455,39 НР 0% от СП 0%*0,85 от	100 м2 покрытия	0,0352	287,4	140,46	57,68	0,57	10,12	4,94	2,03	0,02	15,12	0,05

882	ФЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 <i>29,95 = 580,97 - 1,21 x 455,39 (Увеличение слоя на 2см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	100 м2 покрытия	0,0352	119,8	86,2	33,6		4,22	3,04	1,18		9,28	
883	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	0,421696	413,39				174,32					
884	ФЕР27-10-001-01	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого <i>130,01 = 1 853,81 - 1,02 x 1 690,00 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0% от</i>	1 т битума и битумных эмульсий	0,002534	156,01	10,22	145,79	10,3	0,4	0,03	0,37	0,03	1,14	0,888
885	ФСЭМ-120101	Автогудронаторы 3500 л <i>НР 0% от СП 0% от</i>	маш.-ч	0,000845	118,47		118,47	21,66	0,1		0,1	0,02		
886	ФССЦпг-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	0,421696	3,28		3,28		1,38		1,38			
887	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	0,421696	11,42		11,42		4,82		4,82			
- Калькуляция № 21 - Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем														
888	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшем <i>(Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	100 м шва	0,117	6939,76	80,28	6395,99	258,24	811,95	9,39	748,33	30,21	10,2	22,32
- Калькуляция № 26 - очистка асфальтового покрытия														
889	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора <i>НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	100 м2	1	30,5	30,5			30,5	30,5			3,91	
Раздел 26. - ул.Рылеева, 47 , разрешение № 1112-16														
- Калькуляция № 1 - Погрузка и вывоз грунта														

890	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	1000 м3 грунта	0,005	4267,54	117,62	4145,58	588,87	21,34	0,59	20,73	2,94	15,08	43,62
891	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	6,5	11,42		11,42		74,23		74,23			
- Калькуляция № 2 - Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 25 см.														
892	ФЕР27-04-005-03	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных <i>3 852,56 = 23 319,56 - 189 x 103,00</i> <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	1000 м2 основания	0,0135	3852,56	261,69	3542,07	446,78	52,01	3,53	47,82	6,03	32,03	34,5
893	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	3,954825	107,22				424,04					
894	ФЕР27-04-005-02	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных <i>5 920,01 = 27 337,01 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00</i> <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	1000 м2 основания	0,0135	5920,01	301,96	5544,85	680,09	79,92	4,08	74,86	9,18	36,96	52,72
895	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 <i>238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00</i> <i>(ПЗ=5 (ОЗП=5; ЗМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))</i> <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	1000 м2 основания	-0,0135	1192,05		1192,05	150,75	-16,09		-16,09	-2,04		12,55
896	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 20-40мм2	тн	2,615625	107,22				280,45					
897	ФССЦпг-01-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	6,57045	3,28		3,28		21,55		21,55			

898	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	6,57045	11,42		11,42		75,03		75,03			
- Калькуляция № 6 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 12 см.														
899	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 x 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1 т	0,00405	46,92		46,92	8,58	0,19		0,19	0,03		0,792
900	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,00405	2190,99				8,87					
901	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 3 153,69 = 45 500,92 - 0,0108 x 1 690,00 - 93,7 x 451,75 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,0135	3705,77	442,14	2870,34	315,38	50,03	5,97	38,75	4,26	45,96	22,92
902	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 3,23 = 5 288,71 - 11,7 x 451,75 (Увеличение слоя на 3см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил. 27.3п.3Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,0135	20,42	6,26			0,28	0,08			0,648	
903	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	тн	2,21265	413,39				914,69					
904	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 x 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1 т	0,00405	46,92		46,92	8,58	0,19		0,19	0,03		0,792

905	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,00405	2190,99				8,87					
906	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 2 984,85 = 46 666,30 - 0,0108 x 1 690,00 - 96,6 x 452,00 (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,0135	3535,78	442,14	2863,46	315,05	47,73	5,97	38,66	4,25	45,96	22,896
907	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 6,34 = 5 475,54 - 12,1 x 452,00 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,0135	14,27	2,09	7,44		0,19	0,03	0,1		0,216	
908	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	1,6308	413,39				674,16					
909	ФЕР27-10-001-01	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого 130,01 = 1 853,81 - 1,02 x 1 690,00 НР 0% от СП 0% от	1 т битума и битумных эмульсий	0,0081	130,01	8,52	121,49	8,58	1,05	0,07	0,98	0,07	0,95	0,74
910	ФСЭМ-120101	Автогудронаторы 3500 л НР 0% от СП 0% от	маш.-ч	0,00324	118,47		118,47	21,66	0,38		0,38	0,07		
911	ФССЦпг-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	3,84345	3,28		3,28		12,61		12,61			
912	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	3,84345	11,42		11,42		43,89		43,89			

- Калькуляция № 15 - Устройство газона

913	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора <i>НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	100 м2	0,025	30,5	30,5			0,76	0,76			3,91	
914	ФЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную <i>НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	100 м2	0,025	2296,1	317,6			57,4	7,94			40	
- Калькуляция № 21 - Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим														
915	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшим <i>(Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	100 м шва	0,104	6939,76	80,28	6395,99	258,24	721,74	8,35	665,18	26,86	10,2	22,32
- Калькуляция № 26 - Очистка асфальтового покрытия														
916	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора <i>НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	100 м2	0,5	30,5	30,5			15,25	15,25			3,91	
Раздел 27. - ул. Станционная , 12 , разрешение № 0954 -17														
- Калькуляция № 1 - Погрузка и вывоз грунта														
917	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 <i>НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	1000 м3 грунта	0,00124	4267,54	117,62	4145,58	588,87	5,29	0,15	5,14	0,73	15,08	43,62
918	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	1,612	11,42		11,42		18,41		18,41			
Калькуляция № 3 - Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 20 см.														
919	ФЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных <i>5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	1000 м2 основания	0,0235	5595,91	304,66	5218,05	655,95	131,5	7,16	122,62	15,41	37,29	49,92

920	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 <i>238,41 = 1 536,21 - 12,6 х 103,00 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	1000 м2 основания	0,0235	1192,05		1192,05	150,75	28,01		28,01	3,54		12,55
921	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	9,1791	107,22				984,18					
922	ФССЦпг-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	9,1791	3,28		3,28		30,11		30,11			
923	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	9,1791	11,42		11,42		104,83		104,83			
- Калькуляция № 7 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8см														
924	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов <i>39,10 = 1 571,33 - 1,03 х 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	1 т	0,01692	46,92		46,92	8,58	0,79		0,79	0,15		0,792
925	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 <i>(Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))</i>	тн	0,01692	2190,99				37,07					
926	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 <i>3 153,69 = 45 500,92 - 0,0108 х 1 690,00 - 93,7 х 451,75 НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	1000 м2 покрытия	0,0235	3153,69	368,45	2391,95	262,82	74,11	8,66	56,21	6,18	38,3	19,1
927	ФЕР27-06-021-06	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 <i>6,16 = 5 246,46 - 11,6 х 451,75 (Увеличение слоя на 1см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	1000 м2 покрытия	0,0235	12,32	1,74	5,84		0,29	0,04	0,14		0,18	
928	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	тн	1,65675	413,39				684,88					

929	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 x 1 487,60 (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1 т	0,00705	46,92		46,92	8,58	0,33		0,33	0,06		0,792
930	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,00705	2190,99				15,45					
931	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 2 984,85 = 46 666,30 - 0,0108 x 1 690,00 - 96,6 x 452,00 НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,0235	2984,85	368,45	2386,22	262,54	70,14	8,66	56,08	6,17	38,3	19,08
932	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 6,34 = 5 475,54 - 12,1 x 452,00 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,0235	12,68	1,74	6,2		0,3	0,04	0,15		0,18	
933	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	2,8388	413,39				1173,53					
934	ФЕР27-10-001-01	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого 130,01 = 1 853,81 - 1,02 x 1 690,00 НР 0% от СП 0% от	1 т битума и битумных эмульсий	0,02397	130,01	8,52	121,49	8,58	3,12	0,2	2,92	0,21	0,95	0,74
935	ФСЭМ-120101	Автогудронаторы 3500 л НР 0% от СП 0% от	маш.-ч	0,00564	118,47		118,47	21,66	0,67		0,67	0,12		
936	ФССЦпг-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	4,49085	3,28		3,28		14,73		14,73			
937	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	4,49085	11,42		11,42		51,29		51,29			

-Калькуляция № 16 - Устройство подстилающих слоев из песка

938	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка <i>НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,5443	2281,99	126,07	2143,72	177,53	1242,09	68,62	1166,83	96,63	15,72	13,88
939	Прайс	Песок	м3	59,873	55,55				3325,95					
940	ФССЦлг-01-01-037	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	95,7968	2,45		2,45		234,7		234,7			
941	ФССЦлг-03-22-01-100	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера, на расстояние, км: от 9,5 до 10,0 <i>(20км ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	95,7968	22,4		22,4		2145,85		2145,85			
- Калькуляция № 25 - Водоотлив														
942	ФЕР01-02-068-01	Водоотлив: из траншей - для производства работ <i>НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	100 м3 мокрого грунта	0,2	1637,84	765,88	871,96		327,57	153,18	174,39		98,19	
- Калькуляция № 21 - Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем														
943	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшем <i>(Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	100 м шва	0,1375	6939,76	80,28	6395,99	258,24	954,22	11,04	879,45	35,51	10,2	22,32
- Калькуляция № 26 - Очистка асфальтового покрытия														
944	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора <i>НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	100 м2	1	30,5	30,5			30,5	30,5			3,91	
Раздел 28. - 3 мкр, 9, разрешение № 0395-17														
- Калькуляция № 16 - Устройство подстилающих слоев из песка														
945	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка <i>НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,8505	2281,99	126,07	2143,72	177,53	1940,83	107,22	1823,23	150,99	15,72	13,88
946	Прайс	Песок	м3	93,555	55,55				5196,98					
947	ФССЦлг-01-01-037	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	149,688	2,45		2,45		366,74		366,74			

948	ФССЦпг-03-22-01-100	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера, на расстояние, км: от 9,5 до 10,0 (20км ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	149,688	22,4		22,4		3353,01		3353,01			
- Калькуляция №1 - Погрузка и вывоз грунта														
949	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м3 грунта	0,00193	4267,54	117,62	4145,58	588,87	8,24	0,23	8	1,14	15,08	43,62
950	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	2,509	11,42		11,42		28,65		28,65			
- Калькуляция №3 - Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 20 см.														
951	ФЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных 5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 основания	0,02257	5595,91	304,66	5218,05	655,95	126,3	6,88	117,77	14,8	37,29	49,92
952	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 основания	0,02257	1192,05		1192,05	150,75	26,9		26,9	3,4		12,55
953	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	8,815842	107,22				945,23					
954	ФССЦпг-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	8,815842	3,28		3,28		28,92		28,92			

955	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	8,815842	11,42		11,42		100,68		100,68			
- Калькуляция № 7 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см.														
956	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов $39,10 = 1\ 571,33 - 1,03 \times 1\ 487,60$ (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	1 т	0,01625	46,92		46,92	8,58	0,76		0,76	0,14		0,792
957	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,01625	2190,99				35,6					
958	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 $3\ 153,69 = 45\ 500,92 - 0,0108 \times 1\ 690,00 - 93,7 \times 451,75$ <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	1000 м2 покрытия	0,02257	3153,69	368,45	2391,95	262,82	71,18	8,32	53,99	5,93	38,3	19,1
959	ФЕР27-06-021-06	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 $6,16 = 5\ 246,46 - 11,6 \times 451,75$ (Увеличение слоя на 1см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	1000 м2 покрытия	0,02257	12,32	1,74	5,84		0,28	0,04	0,13		0,18	
960	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	тн	1,591185	413,39				657,78					
961	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов $39,10 = 1\ 571,33 - 1,03 \times 1\ 487,60$ (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%*0,85 от</i>	1 т	0,006771	46,92		46,92	8,58	0,32		0,32	0,06		0,792
962	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,006771	2190,99				14,84					

963	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ 2 984,85 = 46 666,30 - 0,0108 x 1 690,00 - 96,6 x 452,00 НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,02257	2984,85	368,45	2386,22	262,54	67,37	8,32	53,86	5,93	38,3	19,08
964	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 6,34 = 5 475,54 - 12,1 x 452,00 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,02257	12,68	1,74	6,2		0,29	0,04	0,14		0,18	
965	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	2,726456	413,39				1127,09					
966	ФЕР27-10-001-01	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого 130,01 = 1 853,81 - 1,02 x 1 690,00 НР 0% от СП 0% от	1 т битума и битумных эмульсий	0,023021	130,01	8,52	121,49	8,58	2,99	0,2	2,79	0,2	0,95	0,74
967	ФСЭМ-120101	Автогудронаторы 3500 л НР 0% от СП 0% от	маш.-ч	0,005417	118,47		118,47	21,66	0,64		0,64	0,12		
968	ФССЦпг-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	4,313127	3,28		3,28		14,15		14,15			
969	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	4,313127	11,42		11,42		49,26		49,26			
- Калькуляция № 9- Устройство 1 м. дорожного бортового камня (со стоимостью бортового камня)														
970	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Прил. 27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0012	4258,54	234,84	4006,62	334,46	5,11	0,28	4,81	0,4	29,028	24,72
971	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200 фракции, 20-40мм	тн	0,2325	107,22				24,93					

972	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий <i>НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	100 м бортового камня	0,04	4413,33	643,64	79,64	9,18	176,53	25,75	3,19	0,37	76,08	0,68
973	Прайс	Камень бортовой Бр 100-30-15	мп	4	43,92				175,68					
974	ФССЦпг-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	0,2325	3,28		3,28		0,76		0,76			
975	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	0,2325	11,42		11,42		2,66		2,66			
976	ФССЦпг-01-01-013	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: блоков кирпичных, шлакобетонных на поддонах и др. - камень бортовой Бр.100-30-15 <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	0,4	15,75		15,75		6,3		6,3			
977	ФССЦпг-03-01-01-010	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 10 км I класс груза - камень бортовой <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	0,4	12,65		12,65		5,06		5,06			
978	ФССЦпг-01-01-02-013	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: блоков кирпичных, шлакобетонных на поддонах и др. - камень бортовой Бр100-30-15 <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	0,4	15,75		15,75		6,3		6,3			
- Калькуляция № 10 -Устройство 1м. дорожного бортового камня (без стоимости бортового камня)														
979	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня <i>(Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	100 мЗ материала основания (в плотном теле)	0,0021	4258,54	234,84	4006,62	334,46	8,94	0,49	8,41	0,7	29,028	24,72

Гранд-Смета (вер.8.0)

980	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200 фракции, 20-40мм	тн	0,406875	107,22				43,63					
981	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий <i>НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	100 м бортового камня	0,07	4413,33	643,64	79,64	9,18	308,93	45,05	5,57	0,64	76,08	0,68
982	ФССЦпг-01-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	0,406875	3,28		3,28		1,33		1,33			
983	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	0,406875	11,42		11,42		4,65		4,65			
- Калькуляция № 15 - Устройство газона														
984	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора <i>НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	100 м2	0,385	30,5	30,5			11,74	11,74			3,91	
985	ФЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную <i>НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	100 м2	0,385	2296,1	317,6			884	122,28			40	
- Калькуляция № 21 - Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем														
986	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшем <i>(Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЭМ=1,2) НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	100 м шва	0,1481	6939,76	80,28	6395,99	258,24	1027,78	11,89	947,25	38,25	10,2	22,32
- Калькуляция № 26 - Очистка асфальтового покрытия														
987	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора <i>НР 0% от СП 0%*0,85 от</i>	100 м2	1	30,5	30,5			30,5	30,5			3,91	
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах									399910,29	6012,85	124576,86	5034,11		

Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.7._Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 26, 55, 82, 109, 145, 171, 188, 232, 280, 323, 361, 419, 465, 503, 562, 592, 621, 692, 709, 734, 767, 792, 815, 854, 890, 917, 949, 3-7, 10-19, 24, 28-30, 33-42, 49-50, 53, 57-59, 62-71, 76-77, 80, 84-86, 89-98, 103-104, 107, 111-113, 116-117, 120-129, 134-138, 143, 147-149, 152-161, 166-167, 173-174, 177-181, 186, 190-194, 197-200, 205-214, 219-222, 230, 234-238, 241-244, 249-252, 254-258, 263-266, 274, 276-277, 282-286, 289-290, 293-302, 307-311, 316-318, 321, 325-329, 332-333, 336-345, 350-354, 359, 363-367, 370-372, 375-384, 389-398, 403-406, 412-414, 417, 421-423, 426-427, 430-439, 444-448, 455-456, 461-462, 467-471, 474-475, 478-487, 492-496, 501, 505-509, 512-513, 516-519, 524-533, 538-542, 547-550, 556, 558-559, 564-566, 569-578, 583-585, 591, 594-598, 601-610, 615, 617-618, 623-627, 630-631, 634-637, 642-651, 656-660, 665-668, 674-677, 683-685, 690, 694-695, 698-702, 707, 711-715, 718-727, 732, 736-740, 743-746, 751-760, 765, 769-771, 774-783, 790, 794-796, 799-808, 813, 817-819, 822-831, 836-839, 845-847, 852, 856-858, 861-862, 865-874, 879-883, 888, 892-896, 899-908, 915, 919-921, 924-933, 938-939, 943, 945-946, 951-953, 956-965, 970-973, 979-981, 986, 20-21, 43-44, 72-73, 99-100, 130-131, 139-140, 162-163, 182-183, 201-202, 215-216, 245-246, 259-260, 303-304, 312-313, 346-347, 355-356, 385-386, 399-400, 440-441, 449-450, 488-489, 497-498, 520-521, 534-535, 543-544, 579-580, 611-612, 638-639, 652-653, 661-662, 703-704, 728-729, 747-748, 761-762, 784-785, 809-810, 832-833, 875-876, 884-885, 909-910, 934-935, 966-967, 25, 47-48, 54, 81, 108, 144, 170, 187, 228-229, 231, 272-273, 275, 322, 360, 418, 453-454, 460, 502, 557, 588-590, 616, 688-689, 691, 708, 733, 766, 788-789, 791, 814, 850-851, 853, 889, 913-914, 916, 944, 984-985, 987, 459, 942, 2, 9, 23, 27, 32, 46, 52, 56, 61, 75, 79, 83, 88, 102, 106, 110, 115, 119, 133, 142, 146, 151, 165, 169, 172, 176, 185, 189, 196, 204, 218, 224, 226, 233, 240, 248, 262, 268, 270, 279, 281, 288, 292, 306, 315, 320, 324, 331, 335, 349, 358, 362, 369, 374, 388, 402, 408, 410, 416, 420, 425, 429, 443, 452, 458, 464, 466, 473, 477, 491, 500, 504, 511, 515, 523, 537, 546, 552, 554, 561, 563, 568, 582, 587, 593, 600, 614, 620, 622, 629, 633, 641, 655, 664, 670, 672, 679, 681, 687, 693, 697, 706, 710, 717, 731, 735, 742, 750, 764, 768, 773, 787, 793, 798, 812, 816, 821, 835, 841, 843, 849, 855, 860, 864, 878, 887, 891, 898, 912, 918, 923, 937, 941, 948, 950, 955, 969, 975, 977, 983, 8, 22, 31, 45, 51, 60, 74, 78, 87, 101, 105, 114, 118, 132, 141, 150, 164, 168, 175, 184, 195, 203, 217, 223, 225, 227, 239, 247, 261, 267, 269, 271, 278, 287, 291, 305, 314, 319, 330, 334, 348, 357, 368, 373, 387, 401, 407, 409, 411, 415, 424, 428, 442, 451, 457, 463, 472, 476, 490, 499, 510, 514, 522, 536, 545, 551, 553, 555, 560, 567, 581, 586, 599, 613, 619, 628, 632, 640, 654, 663, 669, 671, 673, 678, 680, 682, 686, 696, 705, 716, 730, 741, 749, 763, 772, 786, 797, 811, 820,	419498,76	6914,78	143263,4	5789,22		
Итого по акту:						
Итого Поз. 1, 3-7, 10-21, 24-26, 28-30, 33-44, 47-50, 53-55, 57-59, 62-73, 76-77, 80-82, 84-86, 89-100, 103-104, 107-109, 111-113, 116-117, 120-131, 134-140, 143-145, 147-149, 152-163, 166-167, 170-171, 173-174, 177-183, 186-188, 190-194, 197-202, 205-216, 219-222, 228-232, 234-238, 241-246, 249-252, 254-260, 263-266, 272-277, 280, 282-286, 289-290, 293-304, 307-313, 316-318, 321-323, 325-329, 332-333, 336-347, 350-356, 359-361, 363-367, 370-372, 375-386, 389-400, 403-406, 412-414, 417-419, 421-423, 426-427, 430-441, 444-450, 453-456, 459-462, 465, 467-471, 474-475, 478-489, 492-498, 501-503, 505-509, 512-513, 516-521, 524-535, 538-544, 547-550, 556-559, 562, 564-566, 569-580, 583-585, 588-592, 594-598, 601-612, 615-618, 621, 623-627, 630-631, 634-639, 642-653, 656-662, 665-668, 674-677, 683-685, 688-692, 694-695, 698-704, 707-709, 711-715, 718-729, 732-734, 736-740, 743-748, 751-762, 765-767, 769-771, 774-785, 788-792, 794-796, 799-810, 813-815, 817-819, 822-833, 836-839, 845-847, 850-854, 856-858, 861-862, 865-876, 879-885, 888-890, 892-896, 899-910, 913-917, 919-921, 924-935, 938-939, 942-946, 949, 951-953, 956-967, 970-973, 979-981, 984-987 "Письмо Минстроя №41695-ХМ/09 от 09.12.2016 - Прочие СМР=6,56"	2357887,5					
Итого Поз. 2, 8-9, 22-23, 27, 31-32, 45-46, 51-52, 56, 60-61, 74-75, 78-79, 83, 87-88, 101-102, 105-106, 110, 114-115, 118-119, 132-133, 141-142, 146, 150-151, 164-165, 168-169, 172, 175-176, 184-185, 189, 195-196, 203-204, 217-218, 223-227, 233, 239-240, 247-248, 261-262, 267-271, 278-279, 281, 287-288, 291-292, 305-306, 314-315, 319-320, 324, 330-331, 334-335, 348-349, 357-358, 362, 368-369, 373-374, 387-388, 401-402, 407-411, 415-416, 420, 424-425, 428-429, 442-443, 451-452, 457-458, 463-464, 466, 472-473, 476-477, 490-491, 499-500, 504, 510-511, 514-515, 522-523, 536-537, 545-546, 551-555, 560-561, 563, 567-568, 581-582, 586-587, 593, 599-600, 613-614, 619-620, 622, 628-629, 632-633, 640-641, 654-655, 663-664, 669-673, 678-682, 686-687, 693, 696-697, 705-706, 710, 716-717, 730-731, 735, 741-742, 749-750, 763-764, 768, 772-773, 786-787, 793, 797-798, 811-812, 816, 820-821, 834-835, 840-844, 848-849, 855, 859-860, 863-864, 877-878, 886-887, 891, 897-898, 911-912, 918, 922-923, 936-937, 940-941, 947-948, 950, 954-955, 968-969, 974-978, 982-983 "Автоперевозки СМР=6,85"	411443,13					
Итого	2 769 330,63					
Справочно, в базисных ценах:						

Генеральный директор ООО "Курганское АТП"

С.А. Никольский



Должность	Подпись	Ф.И.О.
Заместитель главного инженера АО «Водный союз»		Коваленко А.А.
Начальник ОКС АО "Водный союз"		Малахов А.А.
Директор ООО "Стройком"		Новиков К.В.

Заказчик:

И.о. генерального директора АО "Водный Союз"

В.Л. Овсянников

