

Акционерное общество «Водный Союз» (АО «Водный Союз»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности генерального директора Овсянникова Владимира Леонидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Тепловодомонтаж» (ООО «Тепловодомонтаж»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Игнатъева Евгений Александрович, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить «Капитальный ремонт участка водовода Д=1000 мм от ул. Арбинская по ул. Глинки - Белинского - вдоль пр. Конституции (наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: "Водопровод от ОСВ до города в пределах город") инв. №30435, участок №1 (от дюкера до камеры №3), (Соглашение о предоставлении из бюджета города Кургана субсидии организации водопроводно-канализационного хозяйства в 2019 году № 4 от 29 марта 2019г. - п.1), согласно схеме от точки А до точки Б (Приложение №5) в объемах предусмотренных Локальным сметным расчетом № 1 (Приложение № 1) и Техническим заданием (Приложение № 2) и сдать результаты работы Заказчику в срок, согласно Графику выполнения работ (Приложение №3), в объеме и порядке предусмотренном Техническим заданием, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в соответствии с актами выполненных работ (форма КС-2), справками о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

1.2. Финансирование данных работ производится за счет Субсидии организациям водопроводно-канализационного хозяйства из бюджета города Кургана, полученной Заказчиком на основании Соглашения с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана № 4 от 29 марта 2019г.

1.3. Работы выполняются Подрядчиком своими силами, материалами, механизмами и частично из материалов Заказчика (далее-давальческие материалы), по согласованному графику выполнения работ (Приложение №3), согласно Локальному сметному расчету №2 (Приложение №1).

Заказчик предоставляет Подрядчику необходимые давальческие материалы, в соответствии с Перечнем давальческих материалов (Приложение №4), со склада Заказчика в течении 1 рабочего дня с момента получения письменного требования Подрядчика. Указанные в настоящем пункте давальческие материалы предоставляются Подрядчику по предъявлении доверенности (форма М-2) путем подписания «Накладной на отпуск материалов на сторону» (форма М-15) по мере необходимости их использования в целях исполнения настоящего договора.

Подрядчик имеет право с письменного согласия Заказчика привлечь к выполнению работ Субподрядную организацию, при этом расчет за выполнение работ будет производиться с Подрядчиком, исполнительная документация предоставляется Подрядчиком.

1.4. Подрядчик приступает к выполнению работ не позднее 3 дней с момента подписания настоящего Договора. Срок выполнения работ согласно Техническому заданию (Приложение №2).

Дата окончания работ, сроки завершения отдельных этапов работ указаны в Графике выполнения работ (Приложение №3), являющийся неотъемлемой частью Договора.

2. ЦЕНА РАБОТ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Цена подлежащих выполнению работ по настоящему Договору составляет **28 004 689 (двадцать восемь миллионов четыре тысячи шестьсот восемьдесят девять рублей) рублей 98 копеек**, без учета НДС, в соответствии с Локальным сметным расчетом № 1 (Приложение №1), который приобретает силу и становится неотъемлемой частью настоящего Договора с момента утверждения его Сторонами.

Окончательные номенклатура, количество, цена и стоимость используемых при производстве работ Подрядчиком материалов (ресурсов) определяется на основании предоставленных Подрядчиком документов – накладных, товарно-транспортных накладных, счетов, счета-фактуры на указанные материалы (ресурсы). Цена работ по настоящему Договору включает компенсацию всех издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

2.2. Расчет за выполненные Подрядчиком работы осуществляется не ранее 30 банковских дней с момента подписания акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) на основании предоставленного Подрядчиком счета-фактуры и не позднее 31 декабря 2019г., путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 11 настоящего договора.

2.3. Ввиду финансирования данных работ за счет Субсидии организациям водопроводно-канализационного хозяйства из бюджета города Кургана, оформление документов по выполненным работам (акт приемки выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счет-фактура), производится в трех экземплярах на бумажном носителе: один – для Подрядчика, один – для Заказчика, один – для Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана, который передается ему Заказчиком при предоставлении отчетов о произведенных расходах в качестве Получателя субсидии.



3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик:

- несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования;
- несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до его приемки Заказчиком.
- обеспечивает соблюдение своим персоналом правил технической эксплуатации, правил и требований охраны труда и противопожарной безопасности, норм и правил по охране окружающей среды, иных обязательных для соблюдения норм и правил.
- обеспечивает представителям Заказчика возможность осуществления контроля за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов.

3.2. При просрочке передачи или приемки результата работ риски, предусмотренные в п. 3.1 настоящего Договора, несет Сторона, допустившая просрочку.

3.3. Подрядчик обязан представить разработанный и утвержденный ППР с указанием в нем этапов по промывке и опрессовке участков трубопроводов для сдачи Заказчику и открытия движения по улице.

3.4. Подрядчик обязан выполнить все работы, предусмотренные п.1.1. настоящего Договора в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

3.5. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика о не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создают невозможность их завершения в установленный настоящим Договором срок.

3.6. Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ и в связи с этим в существенном повышении цены работ на определенном этапе их выполнения, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. Если Заказчик не согласен на увеличение согласованной первоначально по Локальному сметному расчету стоимости работ, он вправе отказаться от Договора. В этом случае Заказчик уплачивает Подрядчику цену за выполненную часть работ.

3.7. Заказчик вправе:

- во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;
- для осуществления строительного/технического надзора на всем протяжении выполняемых работ привлечь специализированную организацию;
- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Заказчик обязан принять выполненные работы в течение 10 (десяти) дней с момента получения от Подрядчика акта приемки выполненных работ (форма КС-2) либо представить мотивированный отказ от приемки работ.

Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ и всех предусмотренных настоящим Договором документов, в том числе акта списания материалов (Приложение №6).

4.2. При отказе от подписания акта об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ.

4.3. Заказчик, обнаруживший после приемки работ отступления от настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить Подрядчика в разумный срок об их обнаружении.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ

5.1. Сторона, нарушившая настоящий Договор, обязана возместить другой Стороне причиненные таким нарушением убытки.

5.2. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, не позволяющими использовать результат работ по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

5.2.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

5.2.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работы цены.

5.2.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работы заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

Если отступления в работах от условий настоящего Договора подряда или иные недостатки результата работ в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустраняемыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

Требования, связанные с недостатками результата работ, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, что они были обнаружены в течение 36 месяцев с момента приемки работ.

5.3. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

5.4. В случае просрочки выполнения работ относительно согласованного графика выполнения работ (Приложение №3) более чем на 7 дней, Подрядчик обязуется выплатить неустойку в размере 0,1% от суммы договора в п.2.1 за каждый день просрочки.

5.5. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

6. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

6.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим Договором.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

7.2.1. По письменному соглашению Сторон.

7.2.2. По инициативе Заказчика путем направления уведомления Подрядчику, если Подрядчик нарушил любой из сроков выполнения работ предусмотренных п. 1.4. Договора и Графиком выполнения работ (Приложение №3): сроки начала, окончания выполнения работ, сроки завершения отдельных этапов работ указанных в Графике выполнения работ (Приложение №3), более чем на 7 (семь) календарных дней. 7.2.3. В иных случаях, предусмотренных законом или соглашением Сторон.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться в досудебном порядке путем направления претензий.

8.2. При не урегулировании споров в досудебном порядке споры разрешаются в Арбитражном суде Курганской области.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Руководствуясь гражданским и налоговым законодательством Российской Федерации, подрядчик заверяет и гарантирует следующее:

- он является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом;
- исполнительный орган подрядчика находится и осуществляет функции управления по месту нахождения (регистрации) юридического лица;
- для заключения и исполнения договора подрядчик получил все необходимые согласия, одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, учредительными и локальными документами;
- имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности, предусмотренный договором (имеет надлежащий ОКВЭД);
- не существует законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных актов, локальных документов, а также решений органов управления, запрещающих подрядчику или ограничивающих его право заключать и исполнять договор;
- лицо, подписывающее (заключающее) договор от имени и по поручению подрядчика на день подписания (заключения) имеет все необходимые для такого подписания полномочия и занимает должность, указанную в преамбуле договора.

Помимо вышеуказанных гарантий и заверений, руководствуясь гражданским и налоговым законодательством Российской Федерации, подрядчик заверяет заказчика и гарантирует следующее:

- подрядчиком уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также им ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

10.3. Передача прав и обязанностей одной из Сторон, возникающих на основании настоящего Договора, третьим лицам по договорам уступки прав требования и перевода долга допускается только с согласия второй Стороны по настоящему Договору.

10.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу

ставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими
ными лицами.
5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
6. Настоящий Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Заказчик»

АО «Водный Союз»

640018, Российская Федерация, Курганская
область, г. Курган,
ул. Набережная, 12
ИНН/КПП 4501158733/450101001
р/с 40702810732000004650 в Курганском отделении
№8599 ПАО Сбербанк, г. Курган
к/с 30101810100000000650
БИК 043735650

«Подрядчик»

ООО «Тепловодомонтаж»
640007, г.Курган, ул.Омская, 82Б, стр.1
ИНН 4501134147
КПП 450101001
р/с 40702810100020001824
Филиал №6602 ВТБ (публичное акционерное
общество) в г. Екатеринбурге (Филиал №6602 Банка
ВТБ (ПАО))
к/с 3010810165770000501
БИК 046577501

Исполняющий обязанности генерального
директора


/В.Л. Овсянников/


Генеральный директор


/Е.А. Игнатьев/


СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "Тепловодомонтаж"



УТВЕРЖДАЮ:

И.о. генерального директора
АО "Водный Союз"
Овсянников В.Л.
"___" _____ 2019 г.



(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на капитальный ремонт участка водовода Д=1000 мм от ул. Арбинская по ул. Глинки - Белинского - вдоль пр. Конституции
(наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: "Водопровод от ОСВ до города в пределах город") инв. №30435, участок №1 (от дюкера до камеры №3), (Соглашение о предоставлении из бюджета города Кургана субсидии организации водопроводно-канализационного хозяйства в 2019 году №4 от 29 марта 2019 г. - п.1)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _____ 28004689,98 руб.
строительных работ _____ 28395210,12 руб.
монтажных работ _____ 35947,23 руб.
Сметная стоимость на оплату труда _____ 874924,88 руб.
Сметная трудоемкость _____ 78373,83 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Участок от дюкера до камеры № 3 (включительно)																
1	ФЕРр68-3-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром до 300 мм-35 шт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (324,6 руб.): 104% от ФОТ (312,12 руб.) СП (187,27 руб.): 60% от ФОТ (312,12 руб.)	м3	10,5 (0,3*35)	21,54				226,17				2,57	26,99		
2	ФЕРр52-11-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Водоотлив из колодца для производства работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (161,17 руб.): 93% от ФОТ (173,3 руб.) СП (129,98 руб.): 75% от ФОТ (173,3 руб.)	100 м3	2,3 (130*100/100)	58,57	54,6	3,97		134,71	125,58	9,13		7	16,1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	ФЕР27-03-008-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (Прил.27.3 п.3.2 Наличие люков (колодцев) подземных коммуникаций св. 8 до 15 шт. на 1000 м2 дороги ОЗП=1,05; ЗМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (2058,57 руб.): 142% от ФОТ (1449,7 руб.) СП (1170,63 руб.): 95% от ФОТ (1449,7 руб.)	100 м3	0,51084 (129*3,3*0,12)/100	6076,21	1568,85	4507,36	487,59	3103,97	801,43	2302,54	249,08	188,79	96,44	47,9116
4	ФЕР27-03-008-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий и оснований: щебеночных (Прил.27.3 п.3.2 Наличие люков (колодцев) подземных коммуникаций св. 8 до 15 шт. на 1000 м2 дороги ОЗП=1,05; ЗМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (335,99 руб.): 142% от ФОТ (236,61 руб.) СП (191,06 руб.): 95% от ФОТ (236,61 руб.)	100 м3	1,06425 (129*3,3*0,29)/100	536,31	108,28	428,03	52,82	570,77	115,24	455,53	56,21	13,881	14,77	3,9795
7	ФЕР01-01-010-32 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (1926,28 руб.): 95% от ФОТ (2027,66 руб.) СП (861,76 руб.): 50% от ФОТ (2027,66 руб.)	1000 м3	4,32 (400*3,6*3)/1000	3288,72	73,09	3215,63	267,03	14207,27	315,75	13891,52	1153,57	9,37	40,48	19,78
10	ФЕР01-01-013-32 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (7296,67 руб.): 95% от ФОТ (7680,71 руб.) СП (3264,3 руб.): 50% от ФОТ (7680,71 руб.)	1000 м3	10,100415 (987*3,5*3)+(19*6*9) (0,5*0,5*3,14*981)/1000	4946,36	93,52	4839,83	457,52	49960,29	944,59	48884,29	4621,14	11,99	121,1	33,89
11	ФЕР01-01-046-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (222,72 руб.): 95% от ФОТ (234,44 руб.) СП (99,64 руб.): 50% от ФОТ (234,44 руб.)	1000 м3	0,8 (100*4*2)/1000	1243,77		1243,77	212,36	995,02		995,02	169,89		15,73	12,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	ФЕР01-01-046-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять: к расценкам 01-01-046-02, 01-01-046-03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (44,81 руб.): 95% от ФОТ (47,17 руб.) СП (20,05 руб.): 50% от ФОТ (47,17 руб.)	1000 м3	0,4 (50*4*2)/1000	500,51	500,51	85,46	200,2	34,18		200,2				0,33
13	Прайс	Грунт (с доставкой) МАТ=230/5,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18	м3	1320 (800*400)*1,1	44,4 230/5,18			58608							
14	ФЕР07-06-002-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 - (размером 6,0х2,0;- размером 3,0 х 2,0;-) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (741,29 руб.): 130% от ФОТ (570,22 руб.) СП (411,98 руб.): 85% от ФОТ (570,22 руб.)	100 шт	0,27 (27)/100	5417,05	901,2	4515,85	629,21	1462,6	243,32	1219,28	169,89	95,872	25,89	46,808
15	ФЕР07-06-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж камер со стенками: из бетонных блоков (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (7346,81 руб.): 130% от ФОТ (5651,39 руб.) НР (7346,81 руб.): 85% от ФОТ (5651,39 руб.) СП (4083,13 руб.): 85% от ФОТ (5651,39 руб.)	100 м3	0,53398 (53,398)/100	14179,25	6802,3	7376,95	866,93	7571,44	3632,29	3939,15	462,92	740,992	395,67	64,52
16	ФЕР23-01-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство основания : щебеночного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (342,78 руб.): 130% от ФОТ (263,68 руб.) СП (199,47 руб.): 85% от ФОТ (263,68 руб.)	10 м3	2,16 (6*6*0,3*2)/10	1611,72	83,33	45,89	5,13	3481,32	179,99	99,12	11,08	10,2	22,03	0,51
17	ФЕР07-06-002-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство плит основания каналов площадью: до 5 м2 - ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (205,92 руб.): 130% от ФОТ (158,4 руб.) СП (114,44 руб.): 85% от ФОТ (158,4 руб.)	100 шт	0,06 (3*2)/100	7019,12	1126,5	5644,81	786,51	421,15	67,59	338,69	47,19	119,84	7,19	58,26
18	Прайс	Плита ПДН 14 6*2*0,14 МАТ=22500/1,2/5,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18	шт	6	3619,69 22500/1,2/5,18				21718,14						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	ФЕР07-06-002-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 - без отверстий ; с отверстиями ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (411,84 руб.): 130% от ФОТ (316,8 руб.) СП (228,89 руб.): 85% от ФОТ (316,8 руб.)	100 шт	0,12 (12)/100	7019,12	1126,5	5644,81	786,51	842,29	135,18	677,38	94,38	119,84	14,38	58,26
20	Прайс	Плита ПОТ ВИ 3*2*0,3 м без отверстий МАТ=30895/1,2/5,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18	шт	10	4970,24 30895/1,2/5,18				49702,4						
21	Прайс	Плита ПОТ ВИ 3*2*0,3 м с отверстиями МАТ=29055/1,2/5,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18	шт	2	4674,23 29055/1,2/5,18				9348,46						
22	ФЕР07-06-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство камер со стенками: из бетонных блоков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (6351,64 руб.): 130% от ФОТ (4885,86 руб.) СП (3530,05 руб.): 85% от ФОТ (4885,86 руб.)	100 м3	0,36932 (36,932)/100	20412,2	8502,88	9221,18	1083,66	7538,63	3140,28	3405,57	400,22	926,24	342,08	80,65
23	ФССЦ-04.3.01.09-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18	м3	1,071	485,9				520,4						
24	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18	м3	19,13	592,76				11339,5						
26	Прайс	Фундаментная балка ФБ 6-28 а МАТ=34570/1,2/5,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18	шт	2	5561,45 34570/1,2/5,18				11122,9						
27	Прайс	ФБС 24.4.6-Т - блоки МАТ=3280/1,2/5,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18	шт	54	527,67 3280/1,2/5,18				28494,18						
28	Прайс	ФБС 12.4.6-Т - блоки МАТ=3955/1,2/5,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18	шт	22	636,26 3955/1,2/5,18				13997,72						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29	Прайс	Люк чугунный тип "Г" с шарниром МАТ-77001.2/5.18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18	шт	2 1 ²	1238,74 77001.2/5.18				2477,48						
30	ФЕР066-10-6 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка камер: от мокрого ила и грязи ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (86,14 руб.): 74% от ФОТ (116,41 руб.) СП (58,21 руб.): 50% от ФОТ (116,41 руб.)	м3	2	44,39	42,18	2,21		88,78	84,36	4,42		5,45	10,9	
31	ФЕР01-02-068-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Водоотлив: из траншей, болотистая местность, наличие грунтовых вод ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (25597,78 руб.): 80% от ФОТ (31997,23 руб.) СП (12238,94 руб.): 45% от ФОТ (31997,23 руб.)	100 м3	30,2742 3027,42/100	1637,84	765,88	871,96		49584,3	23186,4	26397,9		98,19	2972,62	
32	ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Прил. 1.12 п.3.188 Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (103,43 руб.): 80% от ФОТ (129,29 руб.) СП (49,45 руб.): 45% от ФОТ (129,29 руб.)	100 м3	0,06 6/100	1561,56	1561,56			93,69	93,69			200,2	12,01	
34	ФЕР05-01-014-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Крепление шпунтового ряда ограждения котлованов под опоры мостов: стального ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (478314,36 руб.): 130% от ФОТ (367934,12 руб.) СП (250195,2 руб.): 80% от ФОТ (367934,12 руб.)	т	923,004 (783*8)*(150702*2)/3/1000	981,37	270,32	201,96	18,54	905808,44	249506,4	186409,9	17112,49	27,25	25151,86	1,46
36	Материал "Заказчика" Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Балки двутавровые № 16-22 из стали 18пс - материал "Заказчика" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18	т												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
37	ФЕР05-01-014-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Крепление шпунтового ряда ограждения котлованов, с последующим демонтажом - профиль корытообразный - 783кг*8шт, лист 16мм - 2шт (6*2) по 1507,2 кг (МАТ=0 к расч.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (312533,3 руб.): 130% от ФОТ (240410,23 руб.) СП (163478,96 руб.): 80% от ФОТ (240410,23 руб.)	Т	603,096 (783*8)+(1507,2*2)*65/1000	472,28	270,32	201,96	18,54	284830,18	163028,9	121801,3	11181,4	27,25	16434,37	1,46
38	ФЕР23-01-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство основания под трубопроводы: песчаного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (14170,52 руб.): 130% от ФОТ (10900,4 руб.) СП (8246,15 руб.): 89% от ФОТ (10900,4 руб.)	10 м3	90,948 (909,48/10)	114,83	83,33	31,5	3,52	10443,56	7578,7	2864,86	320,14	10,2	927,67	0,35
39	Прайс	Песок (с доставкой) МАТ=3401,25,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18	м3	1000,428	54,7 3401,25,18				54723,41						
40	ФЕР22-01-021-17 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 1000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (35620,27 руб.): 130% от ФОТ (27400,21 руб.) СП (20728,26 руб.): 89% от ФОТ (27400,21 руб.)	км	1,39 1390/1000	43325,22	10472,82	30937	3811,52	60222,06	14557,22	43002,43	5298,01	1140,83	1585,75	283,6
44	ФЕРр66-32-16 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим.	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 1200 мм на dy 1000 мм - протаскивание трубы, от сварочного поста, до траншеи (МАТ=0 к расч.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (133058,33 руб.): 108% от ФОТ (123202,16 руб.) СП (83777,47 руб.): 68% от ФОТ (123202,16 руб.)	100 м	13,9 1390/100	22079,5	4780,23	17299,27	1642,57	306905,05	66445,2	240459,9	22831,72	455,26	6328,11	134,18
47	ФЕРр52-11-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Водоотлив из трубы Д=1000 мм для производства работ- при демонтаже и при присоединении+ из бойпаса ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (1094,65 руб.): 93% от ФОТ (1177,04 руб.) СП (882,78 руб.): 75% от ФОТ (1177,04 руб.)	100 м3	15,6215 (0,5*0,5*3,14*1390+(0,5*0,5*3,14*600))/100	58,57	54,6	3,97		914,95	852,93	62,02		7	109,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
49	ФЕР22-01-011-16 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 1000 мм (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (32663,92 руб.); 130% от ФОТ (25126,09 руб.) СП (19007,89 руб.); 89% от ФОТ (25126,09 руб.)	км	1 1000/1000	73657,1	11612,7	62044,4	6594,61	73657,1	11612,7	62044,4	6594,61	1122	1122	494,31	494,31
50	ФЕР08-01-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (466,8 руб.); 122% от ФОТ (382,62 руб.) СП (306,1 руб.); 80% от ФОТ (382,62 руб.)	100 м2	2,16 (216)/100	2188,64	121,98	89,84	6,38	4664,26	283,48	194,05	13,78	14,3	30,89	0,55	1,19
51	Прайс	Технозласт Мост Б ЭМП МАТ=476,86/1,2/5,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18	м2	237,6	76,71 476,86/1,2/5,18				18226,3							
52	ФЕР22-03-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка полиэтиленовых фасонных частей: Д=1000мм- отводов ; втулка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (113,23 руб.); 130% от ФОТ (87,1 руб.) СП (65,89 руб.); 89% от ФОТ (87,1 руб.)	10 шт	0,8 (8)/10	305,58	43,54	262,04	35,36	244,46	34,83	209,63	28,29	4,8	3,84	2,62	2,1
55	ФЕР22-03-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 900-1600 мм - отвод Д=1020мм 90градусов 16 088,21 = 21 088,21 - 1 x 5 000,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (3039,91 руб.); 130% от ФОТ (2338,39 руб.) СП (1768,99 руб.); 89% от ФОТ (2338,39 руб.)	т	0,934 934/1000	16088,21	1039,35	14719,02	774,88	15026,39	970,75	13747,56	723,74	93,72	87,53	55,02	51,39
57	ФЕР22-03-014-16 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 1000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (4567,84 руб.); 130% от ФОТ (3513,72 руб.) СП (2658,13 руб.); 89% от ФОТ (3513,72 руб.)	шт	11 10+1	1793,55	83,4	1646,2	148,07	19729,05	917,4	18108,2	1628,77	7,52	82,72	10,61	116,71
59	ФЕР22-03-014-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 400 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (459,98 руб.); 130% от ФОТ (353,83 руб.) СП (267,67 руб.); 89% от ФОТ (353,83 руб.)	шт	4	321,61	37,15	265,89	26,95	1286,44	148,6	1063,56	107,8	3,35	13,4	2	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
61	ФЕР22-03-014-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (238,6 руб.): 130% от ФОТ (183,54 руб.) СП (138,85 руб.): 89% от ФОТ (183,54 руб.)	шт	4 2*2	171,08	18,41	146,69	14,84	684,32	73,64	586,76	59,36	1,66	6,64	1,1
63	ФЕР22-03-014-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (138,85 руб.): 130% от ФОТ (106,81 руб.) СП (80,8 руб.): 89% от ФОТ (106,81 руб.)	шт	4	93,09	11,53	77,02	7,82	372,36	46,12	308,08	31,28	1,04	4,16	0,58
65	ФЕР22-03-006-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка задвижек чугунных диаметром: 400 мм 329,25 = 407,74 - 0,0062 x 12 660,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (396,94 руб.): 130% от ФОТ (305,34 руб.) СП (230,99 руб.): 89% от ФОТ (305,34 руб.)	шт	2	329,25	86,2	231,5	24,43	658,5	172,4	463	48,86	9,39	18,78	1,81
67	ФЕР22-03-006-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка задвижек чугунных диаметром: 200 мм 86,50 = 120,40 - 0,0025 x 13 560,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (146,9 руб.): 130% от ФОТ (113 руб.) СП (85,48 руб.): 89% от ФОТ (113 руб.)	шт	2	86,5	36,08	45,8	4,86	173	72,16	91,6	9,72	3,93	7,86	0,36
69	ФЕР22-03-006-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка задвижек чугунных диаметром: 150 мм 32,12 = 61,95 - 0,0022 x 13 560,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (93,35 руб.): 130% от ФОТ (71,81 руб.) СП (54,32 руб.): 89% от ФОТ (71,81 руб.)	шт	2	32,12	25,21	4,6	0,81	64,24	50,42	9,2	1,62	2,78	5,56	0,07
71	Прайс	Гайка М 30 ГОСТ 5915-70 МАТ=156,6/5,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18	кг	77	30,23 156,6/5,18				2327,71						
72	Прайс	Болт М 30x220 ГОСТ 7805-70 МАТ=155,31/5,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18	кг	419	29,98 155,31/5,18				12561,62						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
73	ФЕР22-03-006-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж задвижек чугунных диаметром: 400 мм (ИДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (238,17 руб.): 130% от ФОТ (183,21 руб.) СП (138,6 руб.): 89% от ФОТ (183,21 руб.)	шт	2	190,62	51,72	138,9	14,66	381,24	103,44	277,8	29,32	5,634	11,27	1,086	2,11
74	ФЕР22-03-006-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж задвижек чугунных диаметром: 200 мм (ИДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (44,08 руб.): 130% от ФОТ (33,91 руб.) СП (25,65 руб.): 89% от ФОТ (33,91 руб.)	шт	1	49,13	21,65	27,48	2,92	49,13	21,65	27,48	2,92	2,358	2,36	0,216	0,22
75	ФЕР22-03-006-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж задвижек чугунных диаметром: 150 мм (ИДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (28,02 руб.): 130% от ФОТ (21,55 руб.) СП (16,3 руб.): 89% от ФОТ (21,55 руб.)	шт	1	17,89	15,13	2,76	0,49	17,89	15,13	2,76	0,49	1,668	1,67	0,042	0,04
76	ФЕР22-06-005-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Врезка в существующие сетиштуцеров (патрубков) диаметром: 400 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (531 руб.): 130% от ФОТ (408,46 руб.) СП (309 руб.): 89% от ФОТ (408,46 руб.)	шт	2	732,61	86,54	607,23	61,45	1465,22	173,08	1214,46	122,9	7,91	15,82	4,55	9,1
77	Прайс	Труба стальная 426х8 МАТ=51000/1,25,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18	т	0,065976 (82,47*0,8)/1000	8204,63 51000/1,25,18				541,31							
78	ФЕР22-06-005-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Врезка в существующие сети из стальных труб стальныхштуцеров (патрубков) диаметром: 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (250,87 руб.): 130% от ФОТ (192,98 руб.) СП (145,99 руб.): 89% от ФОТ (192,98 руб.)	шт	2	296,71	44,96	234,25	24,96	593,42	89,92	468,5	49,92	4,11	8,22	1,89	3,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
79	Прайс	Труба стальная 219Х8 МАТ=53500/1,2/5,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18	Т	0,033304 (41,63*0,8/1000)	8606,82 53500/1,2/5,18				286,64						
80	ФЕР22-06-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (191,02 руб.): 130% от ФОТ (146,94 руб.) СП (111,16 руб.): 89%*0,85 от ФОТ (146,94 руб.)	ШТ	2	220,34	34,31	175,2	18,93	440,68	68,62	350,4	37,86	3,18	6,36	1,44
81	Прайс	Труба стальная 114Х4 МАТ=51000/1,2/5,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18	Т	0,010762 (13,44*0,8/1000)	8204,63 51000/1,2/5,18				88,22						
82	ФЕР22-01-011-16 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 1000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (328,65 руб.): 130% от ФОТ (251,27 руб.) СП (190,09 руб.): 89%*0,85 от ФОТ (251,27 руб.)	КМ	0,006 6/1000	135398,82	19354,5	103407,3	10991,01	812,39	116,13	620,44	65,95	1870	11,22	823,85
84	ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (Прил. 1.12 п.3.183 Разработка и обратная засыпка вручную сильно наплавающего на инструменты грунта: 1 группы ОЗП=1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (48,37 руб.): 80% от ФОТ (60,46 руб.) СП (23,13 руб.): 45%*0,85 от ФОТ (60,46 руб.)	100 м3	0,06 6/100	730,13	730,13			43,81	43,81			97,35	5,84	
85	ФЕР01-01-033-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (1719,4 руб.): 95% от ФОТ (1809,89 руб.) СП (769,2 руб.): 50%*0,85 от ФОТ (1809,89 руб.)	1000 м3 грунта	14,8765 (981*3,5*3)+(19*6*3)+(400*3,6*3)-(0,5*0,5*3,14*400)/1000	451,97		451,97	88,16	6723,73		6723,73	1311,51			7,6
90	ФЕР22-06-001-17 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 1000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (3935,11 руб.): 130% от ФОТ (3027,01 руб.) СП (2289,93 руб.): 89%*0,85 от ФОТ (3027,01 руб.)	КМ	1,39 1390/1000	13576,07	1578,05			18870,74	2193,49			185	257,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
91	ФЕР16-07-006-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Заделка салыников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 400 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (171,74 руб.): 128% от ФОТ (134,17 руб.) СП (111,36 руб.): 83% от ФОТ (134,17 руб.)	шт	3	156,29	32,29	0,66	0,12	468,87	96,87	1,98	0,36	3,56	10,68	0,01	0,03
92	ФЕР16-07-006-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Заделка салыников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 400 мм - до 1000 мм (ве до 1000 ПЗ=2,5 (ОЗП=2,5; ЗМ=2,5 к расх.; ЗПМ=2,5; МАТ=2,5 к расх.; ТЗ=2,5; ТЗМ=2,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (715,67 руб.): 128% от ФОТ (559,12 руб.) СП (464,07 руб.): 83% от ФОТ (559,12 руб.)	шт	5 4+1	390,73	80,73	1,65	0,3	1953,65	403,65	8,25	1,5	8,9	44,5	0,025	0,13
93	ФЕР01-01-036-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (16,18 руб.): 95% от ФОТ (17,03 руб.) СП (7,24 руб.): 50% от ФОТ (17,03 руб.)	1000 м2	4,8 4800/1000	25,23	1823,6	25,23	2,57	121,1	121,1	12,34				0,19	0,91
95	ФЕРм38-01-006-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.) изготовление обечаек Д-1000мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (940,86 руб.): 66% от ФОТ (1425,55 руб.) СП 0% от ФОТ	т	0,5535 (110,7*5)/1000	5398,12	1823,6	3064,57	42,73	2987,86	1009,36	1696,24	23,65	194	107,38	4	2,21
96	ФЕР22-03-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 900-1600 мм обечаек Д 1200мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (1801,5 руб.): 130% от ФОТ (1385,77 руб.) СП (1048,34 руб.): 89% от ФОТ (1385,77 руб.)	т	0,5535 (110,7*5)/1000	21088,21	1039,35	14719,02	774,88	11672,32	575,28	8146,98	428,9	93,72	51,87	55,02	30,45
97	ФЕРм38-01-006-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.) изготовление обечаек Д-800мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (376,35 руб.): 66% от ФОТ (570,23 руб.) СП 0% от ФОТ	т	0,2214 (73,8*3)/1000	5398,12	1823,6	3064,57	42,73	1195,14	403,75	678,5	9,46	194	42,95	4	0,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
98	ФЕР22-03-001-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм - обечайки Д 800мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (1129,49 руб.): 130% от ФОТ (868,84 руб.) СП (657,28 руб.): 89% от ФОТ (868,84 руб.)	Т	0,2214 (73,8°3)/1000	19089,76	1708,97	11315,35	1134,69	4226,47	378,37	2505,22	251,22	154,1	34,12	83,26	18,43
Работы для гидравлических испытаний																
102	ФЕР65-17-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 250 мм -Д-1000мм (увеличение Д 1000 ПЗ=4 (ОЗГ=4; ЭМ=4 к расх.; ЗГПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (515,01 руб.): 103% от ФОТ (500,01 руб.) СП (300,01 руб.): 60% от ФОТ (500,01 руб.)	100 шт	0,06 (8+4)/2/100	21658,52	6024,8	78,84	13,92	1299,51	361,49	4,73	0,84	680	40,8	1,2	0,07
103	ФЕР22-03-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка полиэтиленовых фасонных частей: втулка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (84,93 руб.): 130% от ФОТ (65,33 руб.) СП (49,42 руб.): 89% от ФОТ (65,33 руб.)	10 шт	0,6 (8+4)/2/10	305,58	43,54	262,04	35,36	183,35	26,12	157,23	21,22	4,8	2,88	2,62	1,57
104	ФЕР22-03-014-16 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 1000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (2491,54 руб.): 130% от ФОТ (1916,57 руб.) СП (1449,89 руб.): 89% от ФОТ (1916,57 руб.)	шт	6 (8+4)/2	1793,55	83,4	1646,2	148,07	10761,3	500,4	9877,2	888,42	7,52	45,12	10,61	63,66
105	ФЕР65-17-003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж заглушек диаметром трубопроводов: до 250 мм -Д-1000мм (увеличение Д 1000 ПЗ=4 (ОЗГ=4; ЭМ=4 к расх.; ЗГПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4); МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗГ=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗГПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (309 руб.): 103% от ФОТ (300 руб.) СП (180 руб.): 60% от ФОТ (300 руб.)	100 шт	0,06 (8+4)/2/100	3662,18	3614,88	47,3	8,35	219,73	216,89	2,84	0,5	408	24,48	0,72	0,04
106	ФЕР22-03-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж полиэтиленовых фасонных частей: втулка (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗГ=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗГПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (50,95 руб.): 130% от ФОТ (39,19 руб.) СП (29,65 руб.): 89% от ФОТ (39,19 руб.)	10 шт	0,6 (8+4)/2/10	183,35	26,12	157,23	21,22	110,01	15,67	94,34	12,73	2,88	1,73	1,572	0,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
107	ФЕР22-03-014-16 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 1000 мм (ИДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (1494,92 руб.); 130% от ФОТ (1149,94 руб.) СП (869,93 руб.); 89%-0,85 от ФОТ (1149,94 руб.)	шт	6 (8+4)/2	1037,76	50,04	987,72	88,84	6226,56	300,24	5926,32	533,04	4,512	27,07	6,366	38,2
110		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18														
111		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18														
Раздел 2. Автоперевозки																
133	ФССЦпг-03-21-01-020 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Автоперевозки СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	17675,72625 (981*3,5*3)+(19*5*5)-(0,5*0,5*3,14*981)*1,75	15,35		15,35		271322,4		271322,4					
134	ФССЦпг-03-21-01-020 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км -для обратной засыпки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Автоперевозки СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	17675,72625	15,35		15,35		271322,4		271322,4					
136	ФССЦпг-03-31-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка бетонных, железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (плит, панелей) панелевозом на автомобильном ходу грузоподъемностью 25 т на расстояние: I класс груза до 10 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Автоперевозки СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	98,14 (10,66*6)+(0,69*10)+(0,25*2)+(1,25*2)+(1,3*56)+(0,64*22)	10,1		10,1		991,21		991,21					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
137	ФССЦпг-03-32-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка длинномерных грузов трубоплетевозом грузоподъемностью 12 т на расстояние: I класс груза до 10 км- вывоз трубы стальной Д-1000мм - демонтированной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Автоперевозки СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	249,08 (249,08*1000)/1000	12,71		12,71		3165,81		3165,81				
138	ФССЦпг-03-21-01-020 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км- вывоз деревьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Автоперевозки СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	6,825 (0,3*35)*650/1000	15,35		15,35		104,76		104,76				
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах															
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по смете:															
Итого Строительные работы															
Итого Монтажные работы															
Итого															
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
ВСЕГО по смете (без НДС -20%)															
ВСЕГО по смете (без НДС -20%) с пониж. Коэфф.=0,984999999															
									2740002,05	556737,1	1380059	77266,39		56792,63	6057,85
									3475984,68	768297,3	1904482	106627,6		78373,83	8359,85
									1088087,06						
									587999,41						
									28395210,12					78166,37	8355,57
									35947,23					207,46	4,28
									28431157,35					78373,83	8359,85
									803205,75						
									1904481,68						
									874924,88						
									1088087,06						
									587999,41						
									28431157,35					78373,83	8359,85
									28004689,98						

Техническое задание

Наименование: «Капитальный ремонт участка водовода Д=1000 мм от ул. Арбинская по ул.Глиники - Белинского - вдоль пр. Конституции (*наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: "Водопровод от ОСВ до города в пределах город"*) инв. №30435, участок №1 (от дюкера до камеры №3), (Соглашение о предоставлении из бюджета города Кургана субсидии организации водопроводно - канализационного хозяйства в 2019 году № 4 от 29 марта 2019г. - п.1).

1. Наименование выполняемых работ	«Капитальный ремонт участка водовода Д=1000 мм от ул. Арбинская по ул.Глиники - Белинского - вдоль пр. Конституции (<i>наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: "Водопровод от ОСВ до города в пределах город"</i>) инв. №30435, участок №1 (от дюкера до камеры №3) Работы выполняются из материалов Подрядчика и частично из материалов Заказчика (Приложение №4)
2. Объем выполняемых работ	В соответствии с локальным сметным расчетом №1, схемой.
3. Место выполнения работ	г.Курган, от дюкера до перекрестка ул. Глиники - Белинского
4. Сроки выполнения работ	Подрядчик приступает к выполнению работ не позднее 3 дней с момента подписания Договора подряда. Окончание работ - в соответствии с графиком выполнения работ. Подрядчик организует на объекте ежедневную работу, в том числе в выходные и праздничные дни.
5. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичная форма оплаты (банковский перевод) и иные формы расчетов, не запрещенные законодательством РФ. Без аванса. Расчет за выполненные Подрядчиком работы осуществляется не ранее 30 банковских дней с момента подписания акта приемки выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3).
6. Виды выполняемых работ	Производство работ по капитальному ремонту участка водопровода Д=1000 мм выполняется открытым способом, с монтажом водопроводных камер и установкой запорной арматуры на местах врезок (с переврезкой существующих абонентов).
7. Порядок выполнения работ	Согласно графику выполнения работ.
8. Требования к качеству работ	В соответствии: - СП - 31.13330.2012 – «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; - СП – 18.13330.2011 – «Свод правил. Генеральные планы промышленных предприятий»; - ГОСТ - 18599-2001; - ГОСТ – 13579-78; - ГОСТ – 12820-84; - ТУ – 6-49-14-89

9. Перечень предоставляемой Подрядчиком исполнительной документации

Ввиду финансирования данных работ за счет Субсидии организациям водопроводно-канализационного хозяйства из бюджета города Кургана, оформление исполнительной документации производится в трех экземплярах на бумажном носителе: один – для Подрядчика, один – для Заказчика, один – для Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана, который передается ему Заказчиком при предоставлении отчетов о произведенных расходах в качестве Получателя субсидии.

Перечень исполнительной документации:

- общий журнал работ – 1 экз.;
- журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования – 1 экз.;
- акт по форме М35 – в случае демонтажа оборудования – 3 экз.;
- исполнительная схема прохождения трассы (план сетей) – 3 экз.;
- акты на скрытые работы на щебеночное основание под камеру – 3 экз.;
- акты на скрытые работы на монтаж камер – 3 экз.;
- акты на скрытые работы на гидроизоляцию камер – 3 экз.;
- акты на скрытые работы на герметизацию стыков в камерах и мест прохода трубопроводов – 3 экз.;
- акт на промывку и дезинфекцию трубопровода – 3 экз.;
- протокол микробиологического исследования – 3 экз.;
- акт на гидравлическое испытание на прочность и герметичность – 3 экз.;
- акт на скрытые работы на обратную засыпку траншей и приямков с подтверждением коэффициента уплотнения – 3 экз.;
- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 – 3 экз.;
- справка о стоимости работ по форме КС-3 – 3 экз.;
- акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения – 3 экз.;
- сертификаты, паспорта и др. на применение материалов и оборудования

10. Требования по сроку гарантий на результаты работы

Не менее трех лет

«Заказчик»

«Подрядчик»

АО «Водный Союз»


ООО «Тепловодомонтаж»

640018, Российская Федерация,
Курганская область, г. Курган,
ул. Набережная, 12
ИНН/КПП 4501158733/450101001

640007, г. Курган, ул. Омская, 82Б, стр.1
ИНН 4501134147
КПП 450101001

Исполняющий обязанности генерального директора

Генеральный директор


В.Л. Овсянников




Е.А. Игнатьев


ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

«Капитальный ремонт участка водовода Д=1000 мм от ул. Арбинская по ул.Глиники - Белинского - вдоль пр. Конституции (наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: "Водопровод от ОСВ до города в пределах город") инв. №30435, участок №1 (от дюкера до камеры №3), (Соглашение о предоставлении из бюджета города Кургана субсидии организации водопроводно - канализационного хозяйства в 2019 году № 4 от 29 марта 2019г. - п.1)

Дата начала работ – не позднее 3 календарных дней с момента подписания Договора.

Срок выполнения работ: 100 календарных дней

№	Вид работ (№ пункта по смете):	Кол-во календарных дней
1	Земляные работы (п.1-4,7,10-13,30-34,36,37,47)	30
2	Демонтаж старых конструкций (п.14,15,49,73-75,105-107)	20
3	Монтаж водопроводных камер (п.16-24,26-29,50,51,91,92)	10
4	Прокладка трубопровода открытым способом (п.38-40,44,82)	29
5	Установка фасонных частей (п.52,55,57,59,61,63,65,67,69,71,72,95-98,102-104)	1
6	Врезки в существующие сети (п.76-81)	3
7	Промывка трубопроводов с дезинфекцией (п.90)	5
8	Благоустройство (п.84,85,93,133,134,136-138)	2
Всего срок производства работ		100

Земляные работы (п.1) должны быть завершены не позднее 30 календарных дней с момента начала выполнения работ.

«Заказчик»

АО «Водный Союз»

640018, Российская Федерация, Курганская область, г. Курган, ул. Набережная, 12
ИНН/КПП 4501158733/450101001

Исполняющий обязанности генерального директора



В. Л. Овсянников


«Подрядчик»

ООО «Тепловодомонтаж»

640007, Российская Федерация, Курганская область, г. Курган, ул. Омская, 82Б, строение 1
ИНН/КПП 4501134147/450101001

Генеральный директор


Е. А. Игнатьев


Перечень давальческих материалов

Объект: «Капитальный ремонт участка водовода Д=1000 мм от ул. Арбинская по ул.Глинка - Белинского - вдоль пр. Конституции (наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: "Водопровод от ОСВ до города в пределах город") инв. №30435, участок №1 (от дюкера до камеры №3), (Соглашение о предоставлении из бюджета города Кургана субсидии организации водопроводно - канализационного хозяйства в 2019 году № 4 от 29 марта 2019г. - п.1)

№ п/п	Наименование оборудования, материалов, запасных частей	Ед.изм.	Кол-во
1	Труба ПЭ 100 SDR17 (PN 10) Д= 1000 мм	м	1404
2	Отвод 90° односекционный ПЭ 100 SDR 17 д.1000мм	шт.	1
3	Отвод 90° крутоизогнутый стальной 1020мм	шт.	1
4	Втулка ПЭ 100 SDR 17 д.1000мм	шт.	7
5	Фланцы стальные плоские приварные 1-1000-10	шт.	11
6	Задвижка с обрезиненным клином, не выдвижным шпинделем д.400мм	шт.	2
7	Задвижка с обрезиненным клином, не выдвижным шпинделем д.200мм	шт.	2
8	Задвижка с обрезиненным клином, не выдвижным шпинделем д.150мм	шт.	2
9	Фланцы стальные плоские приварные 1-400-10	шт.	4
10	Фланцы стальные плоские приварные 1-200-10	шт.	4
11	Фланцы стальные плоские приварные 1-150-10	шт.	4
12	Труба стальная 1020*12 (7 м)	т	1,8

«Заказчик»

«Подрядчик»

АО «Водный Союз»

ООО «Тепловодомонтаж»

640018, Российская Федерация, Курганская область, г. Курган, ул. Набережная, 12
ИНН/КПП 4501158733/450101001

640007, г.Курган, ул.Омская, 82Б, стр.1
ИНН 4501134147

Исполняющий обязанности генерального директора

КПП 450101001

Генеральный директор

В.Л. Овсянников

/Е.А. Игнатьев/

Приложение №5 к договору подряда №572 от 19.06.2019 г.
 «Капитальный ремонт участка водовода Д=1000 мм от ул. Арбинская по ул. Глиники - Белинского - вдоль пр. Конституции (наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: "Водопровод от ОСВ до города в пределах город") инв. №30435, участок №1 (участок от дюкера до камеры №3)



Заказчик
 АО «Водный Союз»
 640018, г. Курган, ул. Набережная, 12
 Исполняющий обязанности
 генерального директора
 В.Д. Овсянников/



/Е.А.Игнатъев/

АКТ № _____ от _____

на списание материалов

к КС-2 № _____ от _____ 2019г.

Наименование объекта: «Капитальный ремонт участка водовода Д=1000 мм от ул. Арбинская по ул.Глиники - Белинского - вдоль пр. Конституции (наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: "Водопровод от ОСВ до города в пределах город") инв. №30435, участок №1 (от дюкера до камеры №3), (Соглашение о предоставлении из бюджета города Кургана субсидии организации водопроводно - канализационного хозяйства в 2019 году № 4 от 29 марта 2019г. - п.1)

Вид работ:

Материалы:

№ п/п	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб.

Сдал:

должность подпись расшифровка подписи

должность подпись расшифровка подписи

Принял: АО «Водный Союз»

должность подпись расшифровка подписи

Комиссия:

подпись расшифровка подписи

подпись расшифровка подписи

«Заказчик»

««Подрядчик»

АО «Водный Союз»

ООО «Тепловодомонтаж»

640018, Российская Федерация,
Курганская область, г. Курган,
ул. Набережная, 12
ИНН/КПП 4501158733/450101001

640007, г.Курган, ул.Омская, 82Б, стр.1
ИНН 4501134147
КПП 450101001

Исполняющий обязанности генерального
директора

Генеральный директор

В.Л. Овсянников

Е.А. Игнатьев



АО «Водный Союз»

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью

на 10 листах

И.О. В.И. Давыдов директор, АО «Водный Союз»

Подпись: В.И. Давыдов

Дата: _____

М.П. _____

город Курган