

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - АО "Водный Союз", г. Курган, ул. Набережная, 12
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Курганское АТП", г. Курган, пр. Конституции, 29Б
Стройка -

Объект - Выполнение работ по восстановлению дорожного покрытия проезжих частей дорог и тротуаров г. Кургана, нарушенного при проведении работ по устранению аварий на централизованных системах водоснабжения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» по договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012, и выполнению мероприятий, направленных на осуществление текущей деятельности Организации и на поддержание объектов централизованных систем водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов по адресам: ул. Пролетарская-К.Маркса, ул. К.Маркса, 97б, ул. Калинина, 18, ул. Куйбышева, 155, ул. Комсомольская, 70, ул. Школьная, 3, ул. Краснодонская, 9.

Форма по ОКУД	Код
по ОКТО	0322005
по ОКТО	
по ОКТО	

Вид деятельности по ОКДП	Номер	388
Договор подряда (контракт)	Номер	29
Вид операции	Дата	04 2019

Номер документа	Дата составления	с	Отчетный период по
6	31.07.2019	01.07.2019	31.07.2019

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль 2019 г.
АКТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 1809412,21 руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн. 3/п	Эк.Маш	3/п/Мех		Осн. 3/п	Эк.Маш	3/п/Мех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
Раздел 1. ул. Пролетарская-К.Маркса, разрешение № 0596-19 (дефектная № 536) - канализация - проезжая часть														
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
1	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, грунта грунтов 2 НР (0,9 руб.): 95% от ФОТ СП (0,4 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3	0,00109 1/1000*1,09	4267,54	117,62	4145,58	588,87	4,65	0,13	4,52	0,64	0,02	0,05
2	ФЭСЦп-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	1,853 1*1,7*1,09	11,42		11,42		21,16		21,16			

Калькуляция № 2. Устройство оснований из щебня толщ. 25 см.

3	ФЕР27-04-005-03	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2); нижнего слоя двухслойных 3 852,56 = 23 319,56 - 189 х 103,00 (Прил. 27.3 п.3. 1) Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 НР (29,92 руб.): 142% от ФОТ СП (17,01 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,02043 1/1000*20,43	4613,31	314,03	4250,48	536,2	94,25	6,42	86,84	10,95	0,79	0,85
3	1. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
Уд	2. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	189 3,86127	103				397,71					
4	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	3,86127 1/1000*189*20,43	139,16				537,33					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
5	ФЕР27-04-005-02	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²); верхнего слоя двухслойных 5 920,01 = 27 337,01 - 15 х 130,00 - 189 х 103,00 (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (41,89 руб.); 142% от ФОТ СЛ (23,71 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,02043 1/1000*20,43	7089,37	362,35	6653,82	816,36	144,84	7,4	135,94	16,68	0,91	1,29
3	1. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	0	130									
УД	2. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	15 0,30645	130				39,84					
3	3. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
УД	4. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	189 3,86127	103				397,71					
6	ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	0,30645 1/1000*5*20,43	141,62				43,4					
7	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	3,86127 1/1000*189*20,43	139,16				537,33					
8	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (-5 см) 238,41 = 1 536,21 - 12,6 х 103,00 (Изменение толщины слоя ПЗ=5 (ОЗГ=5; ЗМ=5 к раск.; ЗПМ=5; МАТ=5 к раск.; ТЗ=5; ТЗМ=5); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (-6,55 руб.); 142% от ФОТ СЛ (-3,72 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	-0,02043 -1/1000*20,43	1430,46		1430,46	180,84	-29,22		-29,22	-3,69		-0,31
3	1. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
УД	02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	М3	63 -1,28709	103				-132,57					
9	ФСЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	М3	-1,28709 -1/1000*63*20,43	139,16				-179,11					

Калькуляция № 5. Устройство основания из черного щебня толщ. 8 см

10	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,23 руб.); 142% от ФОТ СЛ (0,13 руб.); 95% от ФОТ	Т	0,01471 1*0,00072*20,43	46,92		46,92	8,58	0,69		0,69	0,13		0,01
11	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЭБ К2	Т	0,015151 1*0,00072*1,03*20,43	2090,8 21000*1,28,37				31,68					
12	ФЕР27-06-018-03	Устройство основания из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Увеличение слоя на 2см ПЗ=1,33 (ОЗП=1,33; ЗМ=1,33 к расх.; ЗТМ=1,33; МАТ=1,33 к расх.; ТЗ=1,33; ТЗМ=1,33); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (35,66 руб.); 142% от ФОТ СЛ (20,28 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,02043 1/1000*20,43	4665,59	671,47	3636,13	365,2	95,32	13,72	74,29	7,46	1,49	0,53
13	ФСЦ-02.2.05.08-0002	Щебень черный горячий, фракция: 10-15 мм	Т	0,298891 1/1000*14,63*20,43	330,2				98,69					
14	ФСЦ-02.2.05.08-0004	Щебень черный горячий, фракция: 20-40 мм	Т	3,179112 1/1000*155,61*20,43	312,4				993,15					

Калькуляция № 6. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 12 см

15	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,23 руб.); 142% от ФОТ СЛ (0,13 руб.); 95% от ФОТ	Т	0,01471 1*0,00072*20,43	46,92		46,92	8,58	0,69		0,69	0,13		0,01
16	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЭБ К2	Т	0,015151 1*0,00072*1,03*20,43	2090,8 21000*1,28,37				31,68					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
17	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (26,23 руб.): 142% от ФОТ СП (14,91 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,02043 1/1000*20,43	3704,22	442,14	2868,29	316,5	75,68	9,03	58,6	6,47	0,94	0,47
18	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (+3 см) (Изменение толщины покрытия ТЗ=6 (ОЗГ=6; ЗМ=6 к раск.; ЗТМ=6; МАТ=6 к раск.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,21 руб.): 142% от ФОТ СП (0,12 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,02043 1/1000*20,43	6,26	6,26			0,13	0,13			0,01	
19	ФССЛ-04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	3,348477 (0,0937*0,0702)*20,43	451,75				1512,67					
20	ФЕР27-06-026-01	Розлив вакуумных материалов (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,23 руб.): 142% от ФОТ СП (0,13 руб.): 95% от ФОТ	т	0,01471 1/1000*20,43	46,92		46,92	8,58	0,69		0,69	0,13		0,01
21	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЗБ К2	т	0,015151 1/1000*20,43	2090,8 210001,28,37				31,68					
22	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (26,18 руб.): 142% от ФОТ СП (14,89 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,02043 1/1000*20,43	3535,25	442,14	2862,44	315,61	72,23	9,03	58,48	6,45	0,94	0,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
23	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1 см) (изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом дефиците транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,07 руб.); 142% от ФОТ СП (0,04 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,02043 1/1000*20,43	9,53	2,09	7,44		0,19	0,04	0,15			
24	ФССЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	Т	2,467944 (0,0966+0,0242)*20,43	512,4				1264,57					
Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка														
25	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка НР (18,76 руб.); 142% от ФОТ СП (10,67 руб.); 95% от ФОТ	100 м3	0,036 1*0,2/100*18	2281,99	126,07	2143,72	177,59	82,15	4,54	77,17	6,39	0,57	0,5
26	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3	3,96 1*0,2*1,1*18	55,26				218,83					
27	ФССЦпг-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 2 км НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	6,336 3,96*1,6	3,86		3,86		24,46		24,46			
Калькуляция №36 Обратная засыпка песком														
28	ФЕР01-01-003-13	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, грунта грунтов 1 (разравнивание выгруженного в раскопку песка) НР (6,72 руб.); 95% от ФОТ СП (3 руб.); 50% от ФОТ	1000 м3	0,0144 1*0,8/1000*18	2419,85	83,85	2336	315,36	34,85	1,21	33,64	4,54	0,15	0,34
29	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3	15,84 1*0,8*1,1*18	55,26				875,32					

1	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
30	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов: 1 (20% от выгуженного песка - подбивка под трубы, разравнивание, трамбование) НР (17,59 руб.): 80% от ФОТ СП (8,41 руб.): 45% от ФОТ	100 м3	0,0288 1*0,8*0,2/100*18	663,75	663,75			19,12	19,12			2,55	
31	ФССЦп-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	25,344 15,84*1,6	3,86		3,86		97,83		97,83			
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим														
32	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшим (в т.ч. заполнение швов битумной мастикой) (Прил. 2, 3 п. 3.1 Производств работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1, 2; ЭМ=1, 2 к раск.; ЗГМ=1, 2; ТЗ=1, 2; ТЗМ=1, 2) НР (116,18 руб.): 142% от ФОТ СП (66,07 руб.): 95% от ФОТ	100 м	0,197 1/100*19,7	6884,26	80,28	6395,75	258,35	1356,2	15,82	1258,96	50,9	2,01	4,4
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия														
33	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (40,34 руб.): 115% от ФОТ СП (26,84 руб.): 90% от ФОТ	100 м2	1 1/100*100	30,5	30,5		30,5	30,5	30,5			3,91	

Итого по разделу 1 ул. Пролетарская-К.Маркса, разрешение № 0596-19 (дефектная № 536) - канализация - проезжая часть														
									76370,79				16,44	10,78

Раздел 2. ул. К.Маркса, 976, разрешение № 0450-19 (дефектная № 538) - канализация - проезжая часть

Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта														
34	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, грунта грунтов 2 НР (26,48 руб.): 95% от ФОТ СП (11,84 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3	0,032 1/1000*32	4267,54	117,62	4145,58	588,87	136,56	3,76	132,66	18,84	0,48	1,4
35	ФССЦп-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	54,4 1*1,7*32	11,42		11,42		621,25		621,25			
Калькуляция № 2. Устройство оснований из щебня толщ. 25 см.														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
36	ФЕР27-04-005-03	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²); нижнего слоя двухслойных 3 852,56 = 23 319,56 - 189 x 103,00 (Прил. 27.3 п.3.1) Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (259,77 руб.); 142% от ФОТ СГ (147,72 руб.); 95% от ФОТ	1000 м ²	0,17736 1/1000*177,36	4613,31	314,03	4250,48	536,2	818,22	55,7	753,87	95,1	6,82	7,34
3	1. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м ³	0	103									
УД	2. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м ³	189 33,52104	103				3452,67					
37	ФСС-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м ³	33,52104 1/1000*189*177,36	139,16				4664,79					
38	ФЕР27-04-005-02	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²); верхнего слоя двухслойных 5 920,01 = 27 337,01 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 (Прил. 27.3 п.3.1) Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (361,96 руб.); 142% от ФОТ СГ (205,83 руб.); 95% от ФОТ	1000 м ²	0,17736 1/1000*177,36	7089,37	362,35	6653,82	816,36	1257,37	64,27	1180,12	144,79	7,87	11,22
3	1. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м ³	0	130									
УД	2. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м ³	15 2,6604	130				345,85					
3	3. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м ³	0	103									
УД	4. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м ³	189 33,52104	103				3452,67					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
39	ФСЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	2,6604 1/1000*15*177,36	141,62				376,77					
40	ФСЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	33,52104 1/1000*189*177,36	139,16				4664,79					
41	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (-5 см) 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (Изменение толщины слоя ПЗ=5 (ОЗП=5; ЗМ=5 к раск.; ЗПМ=5; МАТ=5 к раск.; ТЗ=5; ТЗМ=5); Прил. 27,3 п.3,1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (-56,93 руб.); 142% от ФОТ СП (-32,37 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	-0,17736 -1/1000*177,36	1430,46		1430,46	180,84	-253,71		-253,71	-32,07		-2,67
3	1. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
УЗ	2. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	63 -11,17368	103				-1750,89					
42	ФСЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	-11,17368 -1/1000*63*177,36	139,16				-1554,93					
Калькуляция № 5. Устройство основания из черного щебня толщ. 8 см														
43	ФЕР27-06-026-01	Разлив вяжущих материалов (Прил. 27,3 п.3,1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (1,79 руб.); 142% от ФОТ СП (1,02 руб.); 95% от ФОТ	т	0,117734 1*0,00072*163,52	46,92		46,92	8,58	5,52		5,52	1,01		0,09
44	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,121266 1*0,00072*1,03*163,52	2090,8 2/1000*1,298,37				253,54					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
45	ФЕР27-06-018-03	Устройство основания из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ (Увеличение слоя на 2см ГЗ=1,33 (ОЗГ=1,33; ЗМ=1,33 к раск.; ЗГМ=1,33; МАТ=1,33 к раск.; ТЗ=1,33; ТЗМ=1,33); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (285,31 руб.): 142% от ФОТ СП (162,24 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,16352 1/1000*163,52	4665,59	671,47	3636,13	365,2	762,92	109,8	594,59	59,72	11,96	4,22
46	ФССЦ-02.2.05.08-0002	Щебень черный горячий, фракция: 10-15 мм	Т	2,392298 1/1000*14,63*163,52	330,2				789,94					
47	ФССЦ-02.2.05.08-0004	Щебень черный горячий, фракция: 20-40 мм	Т	25,445347 1/1000*155,61*163,52	312,4				7949,13					
Калькуляция № 6. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 12 см														
48	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (1,96 руб.): 142% от ФОТ СП (1,11 руб.): 95% от ФОТ	Т	0,127699 1*0,00072*177,36	46,92		46,92	8,58	5,99		5,99	1,1		0,1
49	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЭБ К2	Т	0,13153 1*0,00072*1,03*177,36	2090,8 21000*1,28*37				275					
50	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (227,68 руб.): 142% от ФОТ СП (129,47 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,11736 1/1000*177,36	3704,22	442,14	2868,29	316,5	656,98 1*4,78*42	78,42	508,72	56,13	8,15	4,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
51	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (+3 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=6 (ОЗГ=6; ЗМ=6 к раск.; ЗЛМ=6; МАТ=6 к раск.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗЛМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (1,82 руб.): 142% от ФОТ СП (1,03 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,17736 1/1000*177,36	6,26	6,26			1,11	1,11			0,11	
52	ФССЦ-04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	Т	29,069304 (0,0937*0,0702)*177,36	451,75				13132,06					
53	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗЛМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (1,96 руб.): 142% от ФОТ СП (1,11 руб.): 95% от ФОТ	Т	0,127699 1*0,00072*177,36	46,92		46,92	8,58	5,99		5,99	1,1		0,1
54	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	Т	0,13153 1*0,00072*1,03*177,36	2090,8 2*1000*1,28,37				275					
55	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗЛМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (227,43 руб.): 142% от ФОТ СП (129,33 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,17736 1/1000*177,36	3535,25	442,14	2862,44	315,61	627,01	78,42	507,68	55,98	8,15	4,07
56	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗЛМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗЛМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,61 руб.): 142% от ФОТ СП (0,35 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,17736 1/1000*177,36	9,53	2,09	7,44		1,69	0,37	1,32		0,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
57	ФССЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	21.425088 (0.096+0.0242)*177.36	512.4				10978.22					

Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка

58	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка НР (267,27 руб.): 142% от ФОТ СП (151,99 руб.): 95% от ФОТ	100 м3	0,5129 1*0,2/100*256,45	2281,99	126,07	2143,72	177,59	1170,43	64,66	1099,51	91,09	8,06	7,12
59	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3	56,419 1*0,2*1,1*256,45	55,26				3117,71					
60	ФССЦлг-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	90,2704 56,419*1,6	3,86		3,86		348,44		348,44			

Калькуляция №36 Обратная засыпка песком

61	ФЕР01-01-003-13	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (разравнивание выгруженного в раскопку песка) НР (95,63 руб.): 95% от ФОТ СП (42,78 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3	0,20516 1*0,8/1000*256,45	2419,85	83,85	2336	315,36	496,46	17,2	479,26	64,7	2,21	4,79
62	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3	225,676 1*0,8*1,1*256,45	55,26				12470,86					
63	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (20% от выгруженного песка - подбивка под трубы, разравнивание, трамбование) НР (250,56 руб.): 80% от ФОТ СП (119,8 руб.): 45% от ФОТ	100 м3	0,41032 1*0,8*0,2/100*256,45	663,75	663,75			272,35	272,35			36,31	
64	ФССЦлг-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	361,0816 225,676*1,6	3,86		3,86		1393,78		1393,78			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем														
65	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (в т.ч. заполнение швов битумной мастикой) (Прим. 27 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (430,63 руб.): 142% от ФОТ СГ (244,88 руб.): 95% от ФОТ	100 м	0,7303 1/100*73,03	6884,26	80,28	6395,75	258,35	5027,58	58,63	4670,82	188,67	7,45	16,31
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия														
66	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (403,36 руб.): 115% от ФОТ СГ (258,32 руб.): 90% от ФОТ	100 м2	10 1/100*1000	30,5	30,5			305	305			39,1	
Итого по разделу 2 ул. К.Маркса, 97б, разрешение № 0450-19 (дефектная № 538) - канализация - проезжая часть														
Раздел 3. ул. Калинин, 18, разрешение № 1082-18 (дефектная № 541) - канализация - дворовая территория														
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта														
67	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (6,18 руб.): 95% от ФОТ СГ (2,76 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3	0,0092 1/1000*9,2	4267,54	117,62	4145,58	588,87	39,26	1,08	38,14	5,42	0,14	0,4
68	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СГ 0% от ФОТ	1 т груза	15,64 1*1,7*9,2	11,42	11,42		178,61		178,61				
Калькуляция № 3. Устройство оснований из щебня толщ. 20 см														
69	ФЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных 5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР (44,84 руб.): 142% от ФОТ СГ (25,5 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,03287 1/1000*32,87	5595,91	304,66	5218,05	656,2	183,94	10,01	171,52	21,57	1,23	1,64
3	1. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	0	130									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
УД	2.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	15 0,49305	130				64,1					
3	3.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
УД	4.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	189 6,21243	103				639,88					
70	ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	0,49305 1/1000*1532,87	141,62				69,83					
71	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	6,21243 1/1000*18932,87	139,16				864,52					
72	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (+5 см) 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (на толщину 5 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЗМ=5 к раск.; ЗПМ=5; МАТ=5 к раск.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (7,03 руб.); 142% от ФОТ СЛ (4 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,03287 1/1000*32,87	1192,05		1192,05	150,7	39,18		39,18	4,95		0,41
3	1.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
УД	2.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	63 2,07081	103				213,29					
73	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	2,07081 1/1000*6332,87	139,16				288,17					
Калькуляция № 7. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см														
74	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов НР (0,24 руб.); 142% от ФОТ СЛ (0,14 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	т	0,023666 1/0,0007232,87	39,1		39,1	7,15	0,93		0,93	0,17		0,02
75	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЭБ К2	т	0,024376 1/0,000721,0332,87	2090,8 21000*1,2837				50,97					
76	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (29,51 руб.); 142% от ФОТ СЛ (16,78 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,03287 1/1000*32,87	3152,48	368,45	2390,24	283,75	103,62	12,11	78,57	8,67	1,26	0,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
77	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (-1 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (-0,09 руб.); 142% от ФОТ СП (-0,05 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	-0,03287 -1/1000*32,87	1,74	1,74			-0,06	-0,06			-0,01	
78	ФССЦ-04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	Т	2,310761 (0,0937*0,0234)*32,87	451,75				1043,69					
79	ФЕР27-06-026-01	Резлив вяжущих материалов НР (0,24 руб.); 142% от ФОТ СП (0,14 руб.); 95% от ФОТ	Т	0,023666 1*0,00072*32,87	39,1		39,1	7,15	0,93		0,93	0,17		0,0
80	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЗБ К2	Т	0,024376 1*0,00072*1,03*32,87	2090,8 21000*1,28*37				50,97					
81	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (29,48 руб.); 142% от ФОТ СП (16,76 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,03287 1/1000*32,87	2984,49	368,45	2385,37	263,01	98,1	12,11	78,41	8,65	1,26	0,6
82	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (0,09 руб.); 142% от ФОТ СП (0,05 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,03287 1/1000*32,87	7,94	1,74	6,2		0,26	0,06	0,2		0,01	
83	ФССЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	Т	3,970696 (0,0966*0,0242)*32,87	512,4				2034,58					
Калькуляция № 15. Устройство газона														
84	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (2,53 руб.); 115% от ФОТ СП (1,68 руб.); 90% от ФОТ	100 м2	0,072 1/100*7,2	30,5	30,5			2,2	2,2			0,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
85	ФЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную НР (26,3 руб.): 115% от ФОТ СП (17,5 руб.): 90% от ФОТ	100 м2	0,072 1/1007,2	2296,1	317,6			165,32	22,87			2,88	

Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим

86	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшим (в т.ч. заполнение швов битумной мастикой) НР (93,37 руб.): 142% от ФОТ СП (53,09 руб.): 95% от ФОТ	100 м	0,233 1/10023,3	5804,92	66,9	5329,79	215,29	1352,55	15,59	1241,84	50,16	1,98	4,34
----	-----------------	--	-------	--------------------	---------	------	---------	--------	---------	-------	---------	-------	------	------

Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия

87	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (17,54 руб.): 115% от ФОТ СП (11,67 руб.): 90% от ФОТ	100 м2	0,5 1/10050	30,5	30,5			15,25	15,25			1,96	
----	-----------------	--	--------	----------------	------	------	--	--	-------	-------	--	--	------	--

Итого по разделу 3 ул. Калининна, 18, разрешение № 1082-18 (дефектная № 541) - канализация - дворовая территория

Раздел 4. ул. Куйбышева, 155, разрешение № 0528-19 (дефектная № 542) - канализация - проезжая часть

Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта

88	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (8,15 руб.): 95% от ФОТ СП (3,65 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3	0,00985 1/10009,85	4267,54	117,62	4145,58	588,87	42,04	1,16	40,83	5,8	0,15	0,43
89	ФЭСЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	16,745 171,79,85	11,42		11,42		191,23		191,23			

Калькуляция № 2. Устройство оснований из щебня толщ. 25 см.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
90	ФЕР27-04-005-03	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²); нижнего слоя двухслойных 3 852,56 = 23 319,56 - 189 х 103,00 (Прил. 27.3 п.3.1) Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (134,91 руб.); 142% от ФОТ СГ (76,72 руб.); 95% от ФОТ	1000 м ²	0,09211 1/1000*92,11	4613,31	314,03	4250,48	536,2	424,93	28,93	391,51	49,39	3,54	3,81
3	1. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м ³	0	103									
У0	2. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м ³	189 17,40879	103				1793,11					
91	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м ³	17,40879 1/1000*189*92,11	139,16				2422,61					
92	ФЕР27-04-005-02	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²); верхнего слоя двухслойных 5 920,01 = 27 337,01 - 15 х 130,00 - 189 х 103,00 (Прил. 27.3 п.3.1) Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (187,98 руб.); 142% от ФОТ СГ (106,9 руб.); 95% от ФОТ	1000 м ²	0,09211 1/1000*92,11	7089,37	362,35	6653,82	816,36	653	33,38	612,86	75,19	4,09	5,83
3	1. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м ³	0	130									
У0	2. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м ³	15 1,38165	130				179,61					
3	3. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м ³	0	103									
У0	4. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м ³	189 17,40879	103				1793,11					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
93	ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	1,38165 1/1000*18992,11	141,62				195,67					
94	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	17,40879 1/1000*18992,11	139,16				2422,61					
95	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (-5 см) 238,41 = 1 536,21 - 12,6 х 103,00 (Изменение толщины слоя ПЗ=5 (ОЗП=5; ЗМ=5 к расц.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расц.; ТЗ=5; ТЗМ=5); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расц.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (-29,58 руб.); 142% от ФОТ СП (-16,82 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	-0,09211 -1/1000*92,11	1430,46		1430,46	180,84	-131,76		-131,76	-16,66		-1,39
3	1. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
Уд	2. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	63 -5,80293	103				-597,7					
96	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	-5,80293 -1/1000*6392,11	139,16				-807,54					
Калькуляция № 5. Устройство основания из черного щебня толщ. 8 см														
97	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расц.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (1,01 руб.); 142% от ФОТ СП (0,57 руб.); 95% от ФОТ	т	0,066319 1/0,00072*92,11	46,92		46,92	8,58	3,11		3,11	0,57		0,05
98	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,068309 1/0,00072*1,0392,11	2090,8 21000*126,37				142,82					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
99	ФЕР27-06-018-03	Устройство основания из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Увеличение слоя на 2см ГЗ=1,33 (ОЗГ=1,33; ЗМ=1,33 к раск.; ЗТМ=1,33; МАТ=1,33 к раск.; ТЗ=1,33; ТЗМ=1,33); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (160,72 руб.): 142% от ФОТ СП (91,39 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,09211 1/1000*92,11	4665,59	671,47	3636,13	366,2	429,76	61,05	334,92	33,04	6,74	2,38	
100	ФССЦ-02.2.05.08-0002	Щебень черный горячий, фракция: 10-15 мм	Т	1,347569 1/1000*14,63*92,11	330,2				444,97						
101	ФССЦ-02.2.05.08-0004	Щебень черный горячий, фракция: 20-40 мм	Т	14,333237 1/1000*155,61*92,11	312,4				4477,7						
Калькуляция № 6. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 12 см															
102	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (1,01 руб.): 142% от ФОТ СП (0,57 руб.): 95% от ФОТ	Т	0,066319 1*0,00072*92,11	46,92		46,92	8,58	3,11		3,11	0,57			0,05
103	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	Т	0,068309 1*0,00072*1,03*92,11	2090,8 21000*1,26*37				142,82						
104	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (118,26 руб.): 142% от ФОТ СП (67,25 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,09211 1/1000*92,11	3704,22	442,14	2868,29	316,5	341,2	40,73	264,2	29,15	4,23		2,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
105	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (+3 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=6 (ОЗГ=6; ЗМ=6 к расч.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расч.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,95 руб.); 142% от ФОТ СП (0,54 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,09211 1/1000*92,11	0,26	0,26			0,98	0,98				0,06	
106	ФСС-04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродорожные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	Т	15,096829 (0,0937+0,0702)*92,11	451,75				6819,99						
107	ФЕР27-06-026-01	Розлив вязких материалов (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (1,01 руб.); 142% от ФОТ СП (0,57 руб.); 95% от ФОТ	Т	0,066319 1*0,00072*92,11	46,92		46,92	8,58	3,11		3,11	0,57			0,05
108	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЭБ К2	Т	0,068309 1*0,00072*1,03*92,11	2090,8 21000*1,26/37				142,82						
109	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (118,12 руб.); 142% от ФОТ СП (67,17 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,09211 1/1000*92,11	3535,25	442,14	2862,44	315,61	325,63	40,73	263,66	29,07	4,23		2,11
110	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,31 руб.); 142% от ФОТ СП (0,18 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,09211 1/1000*92,11	9,53	2,09	7,44		0,88	0,19	0,69			0,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
111	ФССЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	11,120888 (0,0966+0,0242)*92,11	512,4				5701,42							

Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка

112	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка НР (87,8 руб.): 142% от ФОТ СП (49,93 руб.): 95% от ФОТ	100 м3	0,16848 1*0,27100*84,24	2281,99	126,07	2143,72	177,59	384,47	21,24	361,17	29,92	2,65	2,34		
113	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3	18,5328 1*0,271*84,24	55,26				1024,12							
114	ФССЦлг-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	29,65248 18,5328*1,6	3,86		3,86		114,46		114,46					

Калькуляция №36 Обратная засыпка песком

115	ФЕР01-01-003-13	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (разравнивание выгруженного в раскопу песка) НР (31,41 руб.): 95% от ФОТ СП (14,05 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3	0,067392 1*0,871000*84,24	2419,85	83,85	2336	315,36	163,08	5,65	167,43	21,25	0,72	1,57		
116	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3	74,1312 1*0,871*84,24	55,26				4096,49							
117	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (20% от выгруженного песка - подбивка под трубы, разравнивание, трамбование) НР (82,3 руб.): 80% от ФОТ СП (39,35 руб.): 45% от ФОТ	100 м3	0,134784 1*0,870,27100*84,24	663,75	663,75			89,46	89,46			11,93			
118	ФССЦлг-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	118,60992 74,1312*1,6	3,86		3,86		457,83		457,83					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим

119	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшим (в т.ч. заполнение швов битумной мастикой) (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (272,73 руб.); 142% от ФОТ СП (155,09 руб.); 95% от ФОТ	100 м	0,4625 1/100*46,25	6884,26	80,26	6395,75	258,35	3183,97	37,13	2088,03	119,49	4,72	10,33
-----	-----------------	---	-------	-----------------------	---------	-------	---------	--------	---------	-------	---------	--------	------	-------

Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия

120	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (201,69 руб.); 115% от ФОТ СП (134,17 руб.); 90% от ФОТ	100 м2	5 1/100*500	30,5	30,5			152,5	152,5			19,55	
-----	-----------------	--	--------	----------------	------	------	--	--	-------	-------	--	--	-------	--

Итого по разделу 4 ул. Куйбышева, 155, разрешение № 0528-19 (дефектная № 542) - канализация - проезжая часть

314223,07

72,02 37,1

Раздел 5. ул. Комсомольская, 70, разрешение № 0664-19 (дефектная № 567) - канализация - дворовая территория

Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта

121	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (3,99 руб.); 95% от ФОТ СП (1,79 руб.); 50% от ФОТ	1000 м3	0,00595 1/1000*5,95	4267,54	117,62	4145,58	588,87	25,39	0,7	24,67	3,5	0,09	0,26
122	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	10,115 1*1,7*5,95	11,42	11,42		115,51	115,51					

Калькуляция № 3. Устройство оснований из щебня толщ. 20 см

123	ФЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): одностойных 5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР (113,57 руб.); 142% от ФОТ СП (64,58 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,08324 1/1000*83,24	5595,91	304,66	5218,05	656,2	465,8	25,36	434,35	54,62	3,1	4,16
3	1. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	0	130									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
У0	2. 02.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	1,2486	130				162,32						
3	3. 02.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103										
У0	4. 02.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	189	103				1620,43						
124	ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	1,2486	141,62				176,83						
125	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	15,73236	139,16				2189,32						
126	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (+5 см) 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (на толщину 5 см ПЗ=5 (ОЗП=5, ЗМ=5 к раск.; ЗТМ=5; МАТ=5 к раск.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (17,81 руб.); 142% от ФОТ СЛ (10,13 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,08324	1192,05		1192,05	150,7	99,23		99,23	12,54			1,04
3	1. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103										
У0	2. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	63	103				540,14						
127	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	5,24412	139,16				729,77						
Калькуляция № 7. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см															
128	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов НР (0,61 руб.); 142% от ФОТ СЛ (0,35 руб.); 95% от ФОТ	т	0,059933	39,1		39,1	7,15	2,34		2,34	0,43			0,04
129	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЗБ К2	т	0,061731	2090,8				129,07						
130	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (74,72 руб.); 142% от ФОТ СЛ (42,49 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,08324	3152,48	368,45	2390,24	263,75	262,41	30,67	198,96	21,95		3,19	1,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
131	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (-1 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (0,2 руб.); 142% от ФОТ СГ (0,11 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	-0,08324 -1/1000*83,24	1,74	1,74			-0,14	-0,14			-0,02	
132	ФССЦ-04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	Т	5,851772 (0,0937*0,0234)*83,24	451,75				2643,54					
133	ФЕР27-06-026-01	Розлив вязких материалов НР (0,61 руб.); 142% от ФОТ СГ (0,35 руб.); 95% от ФОТ	Т	0,059933 1*0,00072*83,24	39,1		39,1	7,15	2,34		2,34	0,43		0,04
134	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЗБ К2	Т	0,061731 1*0,00072*1,03*83,24	2090,8 21000*1,28,37				129,07					
135	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (74,64 руб.); 142% от ФОТ СГ (42,44 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,08324 1/1000*83,24	2984,49	368,45	2385,37	263,01	248,43	30,67	198,56	21,89	3,19	1,59
136	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (0,2 руб.); 142% от ФОТ СГ (0,11 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,08324 1/1000*83,24	7,94	1,74	6,2		0,66	0,14	0,52		0,02	
137	ФССЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	Т	10,055392 (0,0966*0,0242)*83,24	512,4				5152,38					
Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка														
138	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка НР (41,39 руб.); 142% от ФОТ СГ (23,54 руб.); 95% от ФОТ	100 м3	0,096 1*0,2100*48	2281,99	126,07	2143,72	177,59	219,07	12,1	205,8	17,05	1,51	1,33
139	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3	10,56 1*0,2*1,1*48	55,26				583,55					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта														
147	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (3,4 руб.): 95% от ФОТ СП (1,52 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3	0,00506 1/1000*5,06	4267,54	117,62	4145,58	588,87	21,59	0,6	20,98	2,98	0,08	0,22
148	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	8,602 1*1,7*5,06	11,42		11,42		98,23		98,23			
Калькуляция № 3. Устройство оснований из щебня толщ. 20 см														
149	ФЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных 5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР (69,99 руб.): 142% от ФОТ СП (39,8 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,0513 1/1000*51,3	5595,91	304,66	5218,05	656,2	287,07	15,63	267,69	33,66	1,91	2,56
3	1. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	0	130									
Уд	2. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	15 0,7695	130				100,04					
3	3. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
Уд	4. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	189 9,6957	103				998,66					
150	ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	0,7695 1/1000*75*51,3	141,62				108,98					
151	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	9,6957 1/1000*189*51,3	139,16				1348,25					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
152	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (+5 см) (на толщину 5 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЗМ=5 к расц.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расц.; ТЗ=5; ТЗМ=5) НР (10,98 руб.): 142% от ФОТ СП (6,24 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,0513 1/1000*51,3	1192,05		1192,05	150,7	61,15		61,15	7,73		0,64
3	1. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
У0	2. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	63 3,2319	103				332,89					
153	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	3,2319 1/1000*63*51,3	139,16				449,75					
Калькуляция № 4. Устройство оснований из щебня толщ. 15 см														
154	ФЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня НР (74,82 руб.): 142% от ФОТ СП (42,55 руб.): 95% от ФОТ	100 м2	0,205 1/100*20,5	500,76	221,99	273,89	35	102,66	45,51	56,15	7,18	5,38	0,65
155	ФЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (+3 см) (на толщину 3 см ПЗ=3 (ОЗП=3; ЗМ=3 к расц.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расц.; ТЗ=3; ТЗМ=3) НР (4,87 руб.): 142% от ФОТ СП (2,77 руб.): 95% от ФОТ	100 м2	0,205 1/100*20,5	40,71	13,71	27	3,03	8,35	2,81	5,54	0,62	0,33	0,06
156	ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	1,4965 1*0,05*1,46*20,5	141,62				211,93					
157	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	2,993 1*0,1*1,46*20,5	139,16				416,51					
Калькуляция № 7. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см														
158	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов НР (0,37 руб.): 142% от ФОТ СП (0,21 руб.): 95% от ФОТ	т	0,036936 1*0,0007*51,3	39,1		39,1	7,15	1,44		1,44	0,26		0,02
159	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЭБ К2	т	0,038044 1*0,0007*21,03*51,3	2433,94 21000*1,27*19				92,6					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
160	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ НР (46,05 руб.): 142% от ФОТ СП (26,19 руб.): 95% от ФОТ	1000 м ²	0,0513 1/1000*51,3	3152,48	368,45	2390,24	263,75	161,72	18,9	122,62	13,53	1,96	0,98
161	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (-1 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (-0,13 руб.): 142% от ФОТ СП (-0,07 руб.): 95% от ФОТ	1000 м ²	-0,0513 -1/1000*51,3	1,74	1,74			-0,09	-0,09			-0,01	
162	ФССЦ-04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	Т	3,60639 (0,0937*0,0234)*51,3	451,75				1629,19					
163	ФЕР27-06-026-01	Розлив вязких материалов НР (0,37 руб.): 142% от ФОТ СП (0,21 руб.): 95% от ФОТ	Т	0,036936 1*0,00072*51,3	39,1		39,1	7,15	1,44					0,02
164	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЭБ К2	Т	0,038044 1*0,00072*1,03*51,3	2090,8 21000*1,28*37				79,54					
165	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ НР (45,99 руб.): 142% от ФОТ СП (26,15 руб.): 95% от ФОТ	1000 м ²	0,0513 1/1000*51,3	2984,49	368,45	2385,37	263,01	153,1	18,9	122,37	13,49	1,96	0,98
166	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (0,13 руб.): 142% от ФОТ СП (0,07 руб.): 95% от ФОТ	1000 м ²	0,0513 1/1000*51,3	7,94	1,74	6,2		0,41	0,09	0,32		0,01	
167	ФССЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	Т	6,19704 (0,0966+0,0242)*51,3	512,4				3175,36					

Калькуляция № 8. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 5 см

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
168	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов НР (0,16 руб.): 142% от ФОТ СП (0,09 руб.): 95% от ФОТ	т	0,01476 1*0,00072*20,5	39,1		39,1	7,15	0,58		0,58	0,11		0,01
169	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,015203 1*0,00072*1,03*20,5	2090,8 2100001,28,37				31,79					
170	ФЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см НР (41,11 руб.): 142% от ФОТ СП (23,38 руб.): 95% от ФОТ	100 м2	0,205 1/100*20,5	299,11	140,46	57,25	0,8	61,32	28,79	11,74	0,16	3,1	0,01
171	ФЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (+2 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=4 (ОЗП=4, ЗМ=4 к раск.; ЗПМ=4; МАТ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4) НР (25,09 руб.): 142% от ФОТ СП (14,27 руб.): 95% от ФОТ	100 м2	0,205 1/100*20,5	119,8	86,2	33,6		24,56	17,67	6,89		1,9	
172	ФССЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	2,4559 (0,0714+0,0484)*20,5	512,4				1258,4					
Калькуляция № 9. Устройство 1 м. Дорожного бортового камня (со стоимостью бортового камня)														
173	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (1,69 руб.): 142% от ФОТ СП (0,96 руб.): 95% от ФОТ	100 м3	0,0021 (0,3*0,1*1)/100*7	4258,54	234,84	4006,62	334,38	8,94	0,49	8,41	0,7	0,06	0,05
174	ФССЦ-02.2.05.04-0114	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 20-40 мм	м3	0,2646 0,3*0,1*1,26*7	140,9				37,28					
175	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (77,93 руб.): 142% от ФОТ СП (44,32 руб.): 95% от ФОТ	100 м	0,07 1/100*7	4556,95	772,37	94,54	11,57	318,99	54,07	6,62	0,81	6,39	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
176	ФССЦ-05.2.03.03-0032	Камни бортовые. БР 100.30.15/бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	7 1*7	63,12				441,84					

Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка

177	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (Пул. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; Т3М=1,2) НР (109,7 руб.): 142% от ФОТ СЛ (62,38 руб.): 95% от ФОТ	100 м3	0,212 1*0,2100*106	2735,95	151,28	2572,46	213,11	580,02	32,07	545,36	45,18	4	3,53
178	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3	23,32 1*0,2*1,1*106	55,26				1288,66					
179	ФССЦп-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 2 км НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	1 т груза	37,312 23,32*1,6	3,86		3,86		144,02		144,02			

Калькуляция №36 Обратная засыпка песком

180	ФЕР01-01-003-13	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (разравнивание выгруженного в раскопку песка) НР (32,16 руб.): 95% от ФОТ СЛ (14,39 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3	0,0848 1*0,8*1000*106	2419,85	83,85	2336	315,36	205,2	7,11	198,09	26,74	0,91	1,98
181	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3	93,28 1*0,8*1,1*106	55,26				5154,65					
182	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пауух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (20% от выгруженного песка - подбивка под трубы, разравнивание, трамбование) НР (90,06 руб.): 80% от ФОТ СЛ (43,06 руб.): 45% от ФОТ	100 м3	0,1696 1*0,8*0,2*100*106	663,75	663,75			112,57	112,57			15,01	
183	ФССЦп-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 2 км НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	1 т груза	149,248 93,28*1,6	3,86		3,86		576,1		576,1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем

184	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (в т.ч. заполнение швов битумной мастикой) (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (119,98 руб.): 142% от ФОТ СП (68,23 руб.): 95% от ФОТ	100 м	0,2495 1/100*24,95	6884,26	80,28	6395,75	258,35	1717,62	20,03	1595,74	64,46	2,54	5,57
-----	-----------------	--	-------	-----------------------	---------	-------	---------	--------	---------	-------	---------	-------	------	------

Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия

185	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (35,08 руб.): 115% от ФОТ СП (23,33 руб.): 90% от ФОТ	100 м2	1 1/100*100	30,5	30,5			30,5	30,5			3,91	
-----	-----------------	--	--------	----------------	------	------	--	--	------	------	--	--	------	--

Итого по разделу 6 ул. Школьная, 3, разрешение № 0582-19 (дефектная №569) - канализация - дворовая территория, тротуар

Раздел 7. ул. Краснодонская, 9, разрешение № 0737-19 (дефектная № 585) - канализация - дворовая территория

Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта

186	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (0,87 руб.): 95% от ФОТ СП (0,39 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3	0,00131 1/1000*1,31	4267,54	117,62	4145,58	588,87	5,58	0,15	5,43	0,77	0,02	0,06
187	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	2,227 1*1,7*1,31	11,42		11,42		25,43		25,43			

Калькуляция № 3. Устройство оснований из щебня толщ. 20 см

188	ФЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных 5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР (33,11 руб.): 142% от ФОТ СП (18,83 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,02427 1/1000*24,27	5595,91	304,66	5218,05	656,2	135,81	7,39	126,64	15,93	0,91	1,21
3	1. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	0	130									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
Уд	2.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	15 0,36405	130				47,33					
3	3.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
Уд	4.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	189 4,58703	103				472,46					
189	ФССЦ-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	0,36405 1/1000*15*24,27	141,62				51,56					
190	ФССЦ-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	4,58703 1/1000*189*24,27	139,16				638,33					
191	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (+5 см) 238,41 = 1 538,21 - 12,6 x 103,00 (на толщину 5 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЗМ=5 к расц.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расц.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (5,2 руб.): 142% от ФОТ СЛ (2,96 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,02427 1/1000*24,27	1192,05		1192,05	150,7	28,93		28,93	3,66		0,3
3	1.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
Уд	2.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	63 1,52901	103				157,49					
192	ФССЦ-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	1,52901 1/1000*63*24,27	139,16				212,78					
Калькуляция № 7. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см														
193	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов НР (0,17 руб.): 142% от ФОТ СЛ (0,1 руб.): 95% от ФОТ	т	0,017474 1*0,00072*24,27	39,1		39,1	7,15	0,68		0,68	0,12		0,01
194	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЭБ К2	т	0,017999 1*0,00072*1,03*24,27	2090,8 210001,268,37				37,63					
195	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (21,78 руб.): 142% от ФОТ СЛ (12,39 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,02427 1/1000*24,27	3152,48	368,45	2390,24	263,75	76,51	8,94	58,01	6,4	0,93	0,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
196	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (-1 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (-0,06 руб.); 142% от ФОТ СП (-0,03 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	-0,02427 -1/1000*24,27	1,74	1,74			-0,04	-0,04				
197	ФССЦ-04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	Т	1,706181 (0,0937*0,0234)*24,27	451,75				770,77					
198	ФЕР27-06-026-01	Розлив вязких материалов НР (0,17 руб.); 142% от ФОТ СП (0,1 руб.); 95% от ФОТ	Т	0,017474 1*0,00072*24,27	39,1		39,1	7,15	0,68		0,68	0,12		0,01
199	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЭБ К2	Т	0,017999 1*0,00072*1,03*24,27	2090,8 21000*1,28,37				37,63					
200	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (21,75 руб.); 142% от ФОТ СП (12,37 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,02427 1/1000*24,27	2984,49	368,45	2385,37	263,01	72,43	8,94	57,89	6,38	0,93	0,46
201	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (0,06 руб.); 142% от ФОТ СП (0,03 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,02427 1/1000*24,27	7,94	1,74	6,2	0,19	0,04	0,15				
202	ФССЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	Т	2,931816 (0,0966*0,0242)*24,27	512,4				1502,26					
Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка														
203	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка НР (31,1 руб.); 142% от ФОТ СП (17,68 руб.); 95% от ФОТ	100 м3	0,07212 1*0,2100*36,06	2281,99	126,07	2143,72	177,59	164,58	9,09	154,61	12,81	1,13	1
204	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	7,9332 1*0,2*1,1*36,06	55,26				438,39					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
205	ФССЦпг-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 2 км НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	12,69312 7,9327,6	3,86		3,86		49			49		

Калькуляция №36 Обратная засыпка песком

206	ФЕР01-01-003-13	Разработка грунта в отвале экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м ³ , группа грунтов 1 (разрабатывание выгруженного в раскопку песка) НР (10,94 руб.): 95% от ФОТ СП (4,9 руб.): 50% от ФОТ	1000 м ³	0,028848 770,81/1000*36,06	2419,85	83,85	2336	315,36	69,81	2,42	67,39	9,1	0,31	0,67
207	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м ³	31,7328 170,871,7*36,06	55,26				1753,55					
208	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (20% от выгруженного песка - подбивка под трубы, разравнивание, трамбование) НР (30,64 руб.): 80% от ФОТ СП (14,65 руб.): 45% от ФОТ	100 м ³	0,057696 170,870,2/100*36,06	663,75	663,75			38,3	38,3			5,11	
209	ФССЦпг-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 2 км НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	50,77248 31,7328*1,6	3,86		3,86		195,98		195,98			

Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим

210	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшим (в т.ч. заполнение швов битумной мастикой) НР (58,5 руб.): 142% от ФОТ СП (33,27 руб.): 95% от ФОТ	100 м	0,146 1/100*14,6	5804,92	66,9	5329,79	215,29	847,52	9,77	778,15	31,43	1,24	2,72
-----	-----------------	---	-------	---------------------	---------	------	---------	--------	--------	------	--------	-------	------	------

Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия

211	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (17,54 руб.): 115% от ФОТ СП (11,67 руб.): 90% от ФОТ	100 м ²	0,5 1/100*50	30,5	30,5			15,25	15,25			1,96	
-----	-----------------	--	--------------------	-----------------	------	------	--	--	-------	-------	--	--	------	--

Итого по разделу 7 ул. Краснодонская, 9, разрешение № 0737-19 (дефектная № 585) - канализация - дворовая территория

ИТОГИ ПО АКТУ:

Итого прямые затраты по акту в базисных ценах					166 178,63	2 553,64	31 464,72	1 883,15	312,87	148,67				
---	--	--	--	--	------------	----------	-----------	----------	--------	--------	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам														
В том числе, справочно:														
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 28, 34, 61, 79, 115, 3-25, 32, 36-58, 65, 81-87, 92-106, 112, 119, 26, 29, 33, 59, 62, 66, 113, 116, 120, 30, 63, 117)														
Накладные расходы														
В том числе, справочно:														
80% ФОТ (от 639,92) (Поз. 30, 63, 117, 145, 180, 208)														
95% ФОТ (от 254,09) (Поз. 1, 28, 34, 61, 67, 79, 115, 121, 143, 147, 178, 186, 206)														
115% ФОТ (от 677,77) (Поз. 26, 29, 33, 59, 62, 66, 110-111, 109, 113, 116, 120, 139, 144, 141, 174, 179, 177, 204, 207, 211)														
142% ФОТ (от 3433,88) (Поз. 3-25, 32, 36-58, 65, 69-78, 88-91, 107-108, 81-87, 92-106, 112, 119, 123-138, 140, 149-172, 182-185, 173, 176, 188-203, 210)														
Сметная прибыль														
В том числе, справочно:														
45% 0,85 ФОТ (от 639,92) (Поз. 30, 63, 117, 145, 180, 208)														
50% 0,85 ФОТ (от 254,09) (Поз. 1, 28, 34, 61, 67, 79, 115, 121, 143, 147, 178, 186, 206)														
90% 0,85 ФОТ (от 677,77) (Поз. 26, 29, 33, 59, 62, 66, 110-111, 109, 113, 116, 120, 139, 144, 141, 174, 179, 177, 204, 207, 211)														
95% 0,85 ФОТ (от 3433,88) (Поз. 3-25, 32, 36-58, 65, 69-78, 88-91, 107-108, 81-87, 92-106, 112, 119, 123-138, 140, 149-172, 182-185, 173, 176, 188-203, 210)														
Итого по акту:														
Итого Поз. 1, 3-26, 28-30, 32-34, 36-59, 61-63, 65-67, 69-78, 88-91, 107, 110-111, 108-109, 79, 81-87, 92-106, 112-113, 115-117, 119-121, 123-139, 143-145, 140-141, 147, 149-172, 182-185, 173-174, 178-180, 176-177, 186, 188-204, 206-208, 210-211 "Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - канализации) СМР=8,37"														
Итого Поз. 2, 27, 31, 35, 60, 64, 68, 80, 114, 118, 122, 142, 146, 148, 175, 181, 187, 205, 209 "Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Автомобильные перевозки) СМР=7,49"														
Итого														
Справочно, в базисных ценах:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
ВСЕГО по акту														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
НДС 20% от 1607843,61										301 568,70				
Итого по акту										1 809 412,21			344,91	172,7

Заказчик:
Генеральный директор АО "Водный Союз"



В.П. Овсянников

Строительный контроль:
Директор МКУ "Управление капитального строительства"



А.А. Судаков

Получатель:
Генеральный директор ООО "Курганское АТП"



С.А. Никольский

Всего пронумеровано и прошнуровано

на 36 листах (Тридцати шести листах)

и скреплено печатью

Генеральный директор _____ А.Н. Никольский

