

Форма по ОКУД	Код
по ОКТО	0322005
по ОКТО	
по ОКТО	

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - АО "Водный Союз", г. Курган, ул. Набережная, 12
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Курганское АТТ", г. Курган, пр. Конституции, 29Б

Стройка -

Объект - Выполнение работ по восстановлению дорожного покрытия проезжих частей дорог и тротуаров г. Кургана, нарушенного при проведении работ по устранению аварий на централизованных системах водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» по договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012, и выполнению мероприятий, направленных на осуществление текущей деятельности Организации и на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов по адресам: ул. Богодарского, 60, ул. Дзержинского, 60.

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)

номер	388
дата	29 04 2019

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
8	31.08.2019	01.08.2019 - 31.08.2019

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за август 2019 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 136171,39 руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17

Раздел 1. ул. Володарского, 60, разрешение № 0649-19 (дефектная № 589) - канализация - тротуар

Раздел 1. ул. Богодарского, 60, разрешение № 0649-19 (дефектная № 589) - канализация - тротуар

Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
1	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (1,91 руб.): 95% от ФОТ СП (0,85 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3	0,00231 1/1000*2,31	4267,54	117,62	4145,58	588,87	9,86	0,27	9,58	1,36	0,03	0,1
2	ФССЦпн-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	3,927 1*1,7*2,31	11,42		11,42		44,85		44,85			

Калькуляция № 4. Устройство оснований из щебня толщ. 15 см

3	ФЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня НР (49,05 руб.): 142% от ФОТ СП (27,89 руб.): 95% от ФОТ	100 м2	0,1155 1/100*11,55	500,76	221,99	273,89	35	57,84	25,64	31,63	4,04	3,03	0,37
4	ФЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (+3 см) (на толщину 3 см ПЗ=3 (ОЗП=3; ЗИ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) НР (3,21 руб.): 142% от ФОТ СП (1,83 руб.): 95% от ФОТ	100 м2	0,1155 1/100*11,55	40,71	13,71	27	3,03	4,7	1,58	3,12	0,35	0,19	0,03
5	ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	0,84315 1*0,05*1,46*11,55	141,62				119,41					
6	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	1,6863 1*0,1*1,46*11,55	139,16				234,67					

Калькуляция № 8. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 5 см

7	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов НР (0,11 руб.): 142% от ФОТ СП (0,06 руб.): 95% от ФОТ	т	0,008316 1*0,0007*11,55	39,1		39,1	7,15	0,33		0,33	0,06		0,01
8	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,008565 1*0,0007*1,03*11,55	2090,8 21000*1,26*37				17,91					
9	ФЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см НР (26,64 руб.): 142% от ФОТ СП (15,15 руб.): 95% от ФОТ	100 м2	0,1155 1/100*11,55	299,11	140,46	57,25	0,8	34,55	16,22	6,61	0,09	1,75	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
10	ФЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (+2 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=4 (ОЗП=4; ЗМ=4 к раск.: ЗПМ=4; МАТ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР (16,26 руб.): 142% от ФОТ СП (9,25 руб.): 95% от ФОТ	100 м2	0,1155 1/100*1,55	119,8	86,2	33,6		13,84	9,96	3,88		1,07	
11	ФССЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродисперсионные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	Т	1,38369 (0,0714+0,0484)*11,55	512,4				709					

Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим

12	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшим (в т.ч. заполнение швов битумной мастикой) НР (20,63 руб.): 142% от ФОТ СП (11,73 руб.): 95% от ФОТ	100 м	0,042 1/100*4,2	5804,92	66,9	5329,79	215,29	243,81	2,81	223,85	9,04	0,36	0,78
----	-----------------	--	-------	--------------------	---------	------	---------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия

13	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (6,06 руб.): 115% от ФОТ СП (4,03 руб.): 90% от ФОТ	100 м2	0,15 1/100*15	30,5	30,5			4,58	4,58			0,59	
Итого по разделу 1 ул. Володарского, 60, разрешение № 0649-19 (дефектная № 589) - канализация - тротуар									14766,48				8,07	1,63

Раздел 2. ул. Дзержинского, 60, разрешение № 0849-19 (дефектная № 614) - канализация - проезжая часть

Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта

14	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (4,04 руб.): 95% от ФОТ СП (1,81 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3	0,00487 1/1000*4,87	4267,54	117,62	4145,58	588,87	20,78	0,57	20,19	2,87	0,07	0,21
15	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	8,279 1*1,7*4,87	11,42	11,42		94,55			94,55			

Калькуляция № 2. Устройство оснований из щебня толщ. 25 см.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
16	ФЕР27-04-005-03	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): нижнего слоя двухслойных 3 852,56 = 23 319,56 - 189 x 103,00 (Прил. 27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (42,23 руб.); 142% от ФОТ СЛ (24,02 руб.); 95% от ФОТ	1000 м ²	0,02883 1/1000*28,83	4613,31	314,03	4250,48	536,2	133	9,05	122,54	15,46	1,11	1,19
3	1. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м ³	0	103									
УД	2. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м ³	189 5,44887	103				561,23					
17	ФСС-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м ³	5,44887 1/1000*189*28,83	139,16				758,26					
18	ФЕР27-04-005-02	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): верхнего слоя двухслойных 5 920,01 = 27 337,01 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 (Прил. 27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (58,86 руб.); 142% от ФОТ СЛ (33,47 руб.); 95% от ФОТ	1000 м ²	0,02883 1/1000*28,83	7089,37	362,35	6653,82	816,36	204,39	10,45	191,83	23,54	1,28	1,82
3	1. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м ³	0	130									
УД	2. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м ³	15 0,43245	130				56,22					
3	3. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м ³	0	103									
УД	4. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м ³	189 5,44887	103				561,23					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
19	ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	0,43245 1/1000*15*28,83	141,62				61,24					
20	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	5,44887 1/1000*189*28,83	139,16				758,26					
21	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (-5 см) 238,41 = 1 536,21 - 12,6 × 103,00 (Изменение толщины слоя ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расц.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расц.; ТЗ=5; ТЗМ=5); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расц.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (-9,24 руб.); 142% от ФОТ СЛ (-5,26 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	-0,02883 -1/1000*28,83	1430,46		1430,46	180,84	-41,24		-41,24	-5,21		-0,43
3	1. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
У0	2. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	63 -1,81629	103				-187,08					
22	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	-1,81629 -1/1000*63*28,83	139,16				-252,75					
Калькуляция № 5. Устройство основания из черного щебня толщ. 8 см														
23	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расц.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,33 руб.); 142% от ФОТ СЛ (0,19 руб.); 95% от ФОТ	т	0,020758 1*0,00072*1,03*28,83	46,92		46,92	8,58	0,97		0,97	0,18		0,02
24	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,02138 1*0,00072*1,03*28,83	2090,8 21000/1,28/37				44,7					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
25	ФЕР27-06-018-03	Устройство основания из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ (Увеличение слоя на 2см ПЗ=1,33 (ОЗП=1,33; ЗМ=1,33 к раск.; ЗПМ=1,33; МАТ=1,33 к раск.; ТЗ=1,33; ТЗМ=1,33); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (50,3 руб.): 142% от ФОТ СГ (28,6 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,02883 1/1000*28,83	4665,59	671,47	3636,13	365,2	134,51	19,36	104,83	10,53	2,11	0,74
26	ФССЦ-02.2.05.08-0002	Щебень черный горячий, фракция: 10-15 мм	Т	0,421783 1/1000*4,63*28,83	330,2				139,27					
27	ФССЦ-02.2.05.08-0004	Щебень черный горячий, фракция: 20-40 мм	Т	4,486236 1/1000*155,61*28,83	312,4				1401,5					
Калькуляция № 6. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 12 см														
28	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,33 руб.): 142% от ФОТ СГ (0,19 руб.): 95% от ФОТ	Т	0,020758 1*0,00072*28,83	46,92		46,92	8,58	0,97		0,97	0,18		0,02
29	Счет-фактура	Битум ЭБК 41 ЭБ К2	Т	0,02138 1*0,00072*1,03*28,83	2090,8 21000*1,03*28,83				44,7					
30	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (37,01 руб.): 142% от ФОТ СГ (21,04 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,02883 1/1000*28,83	3704,22	442,14	2868,29	316,5	106,79	12,75	82,69	9,12	1,33	0,66
31	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (+3 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=6 (ОЗП=6; ЗМ=6 к раск.; ЗПМ=6; МАТ=6 к раск.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,3 руб.): 142% от ФОТ СГ (0,17 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,02883 1/1000*28,83	6,26	6,26			0,18	0,18			0,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
32	ФССЦ-04.2.01-02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	Т	4,725237 (0,0937*0,0702)*28,83	451,75				2134,63					
33	ФЕР27-06-026-01	Розлив вязких материалов (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,33 руб.); 142% от ФОТ СГ (0,19 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	Т	0,020758 1*0,00072*28,83	46,92		46,92	8,58	0,97		0,97	0,18		0,02
34	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЗБ К2	Т	0,02138 1*0,00072*1,03*28,83	2090,8 210007,28,37				44,7					
35	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (36,98 руб.); 142% от ФОТ СГ (21,03 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,02883 1/1000*28,83	3535,25	442,14	2862,44	315,61	101,92	12,75	82,52	9,1	1,33	0,66
36	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к расх.; ЗГМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,1 руб.); 142% от ФОТ СГ (0,06 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,02883 1/1000*28,83	9,53	2,09	7,44		0,27	0,06	0,21		0,01	
37	ФССЦ-04.2.01-01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	Т	3,482664 (0,0966*0,0242)*28,83	512,4				1784,52					

Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
38	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГТ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.: ЗМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (22,52 руб.): 142% от ФОТ СГ (12,81 руб.): 95% от ФОТ	100 м3	0,036 1*0,2700*18	2735,95	151,28	2572,46	213,11	98,49	5,45	92,61	7,67	0,68	0,6
39	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3	3,96 1*0,2*1,1*18	55,26				218,83					
40	ФССЦпг-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км НР 0% от ФОТ СГ 0% от ФОТ	1 т груза	6,336 3,96*1,6	3,86		3,86		24,46		24,46			
Калькуляция №36 Обратная засыпка песком														
41	ФЕР01-01-003-13	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов I (разравнивание выгруженного в раскопку песка) НР (6,72 руб.): 95% от ФОТ СГ (3 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3	0,0144 1*0,8*1000*18	2419,85	83,85	2336	315,36	34,85	1,21	33,64	4,54	0,15	0,34
42	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3	15,84 1*0,8*1,1*18	55,26				875,32					
43	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов: I (20% от выгруженного песка - подбивка под трубы, разравнивание, трамбование) НР (17,59 руб.): 80% от ФОТ СГ (8,41 руб.): 45% от ФОТ	100 м3	0,0288 1*0,8*0,2700*18	663,75	663,75			19,12	19,12			2,55	
44	ФССЦпг-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км НР 0% от ФОТ СГ 0% от ФОТ	1 т груза	25,344 15,84*1,6	3,86		3,86		97,83		97,83			
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
45	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне, затвердевающим (в т.ч. заполнение швов битумной мастикой) (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (129,15 руб.); 142% от ФОТ СП (73,44 руб.); 95% от ФОТ	100 м	0,219 1/100*1,9	6984,26	80,28	6395,76	296,35	1507,65	17,58	1400,67	56,58	2,23	4,85

Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия

46	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (40,34 руб.); 115% от ФОТ СП (26,84 руб.); 90% от ФОТ	100 м ²	1 1/100*100	30,5	30,5			30,5	30,5			3,91	
----	-----------------	--	--------------------	----------------	------	------	--	--	------	------	--	--	------	--

Итого по разделу 2 ул. Дзержинского, 60, разрешение № 0849-19 (дефектная № 614) - канализация - проезжая часть

ИТОГИ ПО АКТУ:

Итого прямые затраты по акту в базисных ценах														12 079,49	200,09	2 634,09	149,68	23,8	12,04
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам														12 702,61	230,11	3 227,19	187,10	27,38	15,05
В том числе, справочно:																			
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 14, 41, 3-12, 16-38, 45, 13, 39, 42, 46, 43)														623,12	30,01	593,10	37,42	3,57	3,01
Накладные расходы														561,65					
В том числе, справочно:																			
80% ФОТ (от 21,99) (Поз. 43)															17,59				
95% ФОТ (от 13,32) (Поз. 1, 14, 41)															12,65				
115% ФОТ (от 40,34) (Поз. 13, 39, 42, 46)															46,39				
142% ФОТ (от 341,56) (Поз. 3-12, 16-38, 45)															485,02				
Сметная прибыль															320,74				
В том числе, справочно:																			
45%*0,85 ФОТ (от 21,99) (Поз. 43)															8,41				
50%*0,85 ФОТ (от 13,32) (Поз. 1, 14, 41)															5,66				
90%*0,85 ФОТ (от 40,34) (Поз. 13, 39, 42, 46)															30,86				
95%*0,85 ФОТ (от 341,56) (Поз. 3-12, 16-38, 45)															275,81				
Итого по акту:																			
Итого Поз. 1, 3-14, 16-39, 41-43, 45-46 "Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Министра России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - канализации) СМР=8,37"															111 516,10			27,38	15,05
Итого Поз. 2, 15, 40, 44 "Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Министра России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Автомобильные перевозки) СМР=7,49"															1 960,06				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
Итого									113 476,10				27,38	15
Справочно, в базисных ценах:														
Материалы									9 245,31					
Машины и механизмы									3 227,10					
ФОТ									417,21					
Накладные расходы									661,66					
Сметная прибыль									320,74					
ВСЕГО по акту									113 476,10					
НДС 20% от 113476,16									22 695,23					
ВСЕГО по акту									136 171,39				27,38	16

Заказчик:

Генеральный директор АО "Водный Союз"


В.Л. Овсянников



Строительный контроль:

Директор МКУ "Управление капитального строительства"


А.А. Чудаков



Подрядчик:

Генеральный директор ООО "Курганское АТП"

С.А. Никольский



на 10 листах (Десяти листах)

Генеральный директор

С. А. Никольский

