

1	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (69,86 руб.): 95% от ФОТ СП (31,25 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3	0,10409 1/1000*104,09	4267,54	117,62	4145,58	588,87	444,21	12,24	431,51	61,3	1,57	4,54
2	ФССЦп-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	176,953 1*1,7*104,09	11,42	11,42			2020,8		2020,8			

Калькуляция № 2. Устройство оснований из щебня толщ. 25 см.

3	ФЕР27-04-005-03	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). нижнего слоя двухслойных 3 852,56 = 23 319,56 - 189 x 103,00 (Трипл. 27,3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (339,64 руб.): 142% от ФОТ СП (193,14 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,26132 1/1000*261,32	4613,31	314,03	4250,48	536,2	1297,82	88,34	1195,75	150,84	10,81	11,65
3	1. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
Уд	2. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	189 53,16948	103				5476,46					
4	ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	53,16948 0,26132*189	141,62				7529,86					
5	ФЕР27-04-005-02	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). верхнего слоя двухслойных 5 920,01 = 27 337,01 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 (Трипл. 27,3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (470,87 руб.): 142% от ФОТ СП (267,77 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,26132 1/1000*261,32	7089,37	362,36	6653,82	816,36	1994,38	101,94	1871,85	229,66	12,48	17,8

3	1.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	МЗ	0	130														
Уд	2.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	МЗ	15 4,2198	130														
3	3.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	МЗ	0	103														
Уд	4.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	МЗ	189 53,16948	103														
6	ФССЦ-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	МЗ	4,2198 0,28132*15	141,62														
7	ФССЦ-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	МЗ	53,16948 0,28132*189	139,16														
8	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (-5 см) 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (Изменение толщины слоя ТЗ=5 (ОЗТ=5; ЗМ=5 к расч.; ЗТМ=5; МАТ=5 к расч.; ТЗ=5; ТЗМ=5); Прил. 27, п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к расч.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (-72,24 руб.); 142% от ФОТ СП (-41,08 руб.); 95% от ФОТ	1000 М2	-0,28132 -1/1000*281,32	1430,46		1430,46	180,84	-402,42		-402,42	-50,87						-4,24	
3	1.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	МЗ	0	103														
Уд	2.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	МЗ	63 -17,72316	103														
9	ФССЦ-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	МЗ	-17,72316 -0,28132*63	139,16														
Калькуляция № 6. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 12 см																			
10	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (Прил. 27, п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к расч.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (2,47 руб.); 142% от ФОТ СП (1,41 руб.); 95% от ФОТ	Т	0,20255 170,00072*281,32	46,92		46,92	8,58	9,5		9,5	1,74						0,16	

11	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 МАТ=21000/1,25,18	Т	0,208627 1*0,00072*281,32=1,03	3378,38 21000/1,25,18					704,82										
12	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (303,06 руб.); 142% от ФОТ СП (172,34 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,28132 1/1000*281,32	3704,22	442,14	2868,29	316,5		1042,07	124,38	806,91	89,04	12,93	6,47					
13	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (+3 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=6 (ОЗГ=6; ЗМ=6 к расх.; ЗГМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (2,5 руб.); 142% от ФОТ СП (1,42 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,28132 1/1000*281,32	6,26	6,26				1,76	1,76			0,18						
14	ФСС-04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродорожные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	Т	46,108348 (0,0937*0,0702)*281,32	451,75				20829,45											
15	ФЕР27-06-026-01	Розлив вязких материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (2,47 руб.); 142% от ФОТ СП (1,41 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	Т	0,20255 1*0,00072*281,32	46,92		46,92	8,58	9,5			9,5	1,74	0,16						
16	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 МАТ=21000/1,25,18	Т	0,208627 1*0,00072*281,32=1,03	3378,38 21000/1,25,18				704,82											
17	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (302,7 руб.); 142% от ФОТ СП (172,13 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,28132 1/1000*281,32	3535,25	442,14	2862,44	315,61	994,54	124,38	805,26	88,79	12,93	6,45						

24	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (0,4 руб.): 95% от ФОТ СП (0,18 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3	0,0006 1/1000*0,6	4267,54	117,62	4145,58	588,87	2,56	0,07	2,49	0,35	0,01	0,03
25	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	1,02 1*1,7*0,6	11,42		11,42		11,65		11,65			

Калькуляция № 4. Устройство оснований из щебня толщ. 15 см

26	ФЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня НР (10,98 руб.): 142% от ФОТ СП (6,24 руб.): 95% от ФОТ	100 м2	0,0301 3,01/100	500,76	221,99	273,89	35	15,07	6,68	8,24	1,05	0,79	0,1
27	ФЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (+3 см) (на толщину 3 см ЛЗ=3 (ОЗГ=3; ЗМ=3 к расх.; ЗЛМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) НР (0,71 руб.): 142% от ФОТ СП (0,4 руб.): 95% от ФОТ	100 м2	0,0301 3,01/100	40,71	13,71	27	3,03	1,23	0,41	0,82	0,09	0,05	0,01
28	ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	0,21973 3,01*0,05*1,46	141,62				31,12					
29	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	0,43946 3,01*0,1*1,46	138,16				61,16					

Калькуляция № 8. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 5 см

30	ФЕР27-06-026-01	Разлив вяжущих материалов НР (0,03 руб.): 142% от ФОТ СП (0,02 руб.): 95% от ФОТ	т	0,002167 1*0,0007*3,01	39,1		39,1	7,15	0,08		0,08	0,02		
31	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 МАТ=21000/1,25,18	т	0,002232 1*0,0007*3,01*1,03	3378,38 21000/1,25,18				7,54					
32	ФЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см НР (6,04 руб.): 142% от ФОТ СП (3,43 руб.): 95% от ФОТ	100 м2	0,0301 1/100*3,01	299,11	140,46	57,25	0,8	9	4,23	1,72	0,02	0,46	

33	ФЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (+2 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=4 (ОЗП=4; ЗМ=4 к раск.; ЗТМ=4; МАТ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР (3,69 руб.); 142% от ФОТ СП (2,1 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	100 м2	0,0301 1/100*3,01	119,8	86,2	33,6					3,61	2,6	1,01		0,28	
34	ФССЦ-04.2.01-01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	0,360598 (0,0714+0,0484)*3,01	512,4							184,77					
Калькуляция № 11. Устройство 1 м. тротуарного бортового камня (со стоимостью бортового камня)																	
35	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР (0,41 руб.); 142% от ФОТ СП (0,23 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	100 м3	0,0006 (0,3*0,1*1)/100*2	3551,63	195,7	3338,85	278,65				2,13	0,12	2	0,17	0,01	0,01
36	ФССЦ-02.2.05-04-0114	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 20-40 мм	м3	0,0756 0,3*0,1*2*1,26	140,9							10,65					
37	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий НР (18,55 руб.); 142% от ФОТ СП (10,55 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	100 м	0,02 1/100*2	4412,47	643,64	78,78	9,64				88,25	12,87	1,58	0,19	1,52	0,01
38	ФССЦ-05.2.03-03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8/бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	2 1*2	22,36							44,72					
Калькуляция № 15. Устройство газона																	
39	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (2,1 руб.); 115% от ФОТ СП (1,4 руб.); 90%*0,85 от ФОТ	100 м2	0,06 1/100*6	30,5	30,5						1,83	1,83			0,23	
40	ФЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обывкового газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную НР (21,92 руб.); 115% от ФОТ СП (14,58 руб.); 90%*0,85 от ФОТ	100 м2	0,06 1/100*6	2296,1	317,6						137,77	19,06			2,4	
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем																	
41	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (в т.ч. заполнение швов битумной мастикой) НР (20,96 руб.); 142% от ФОТ СП (11,92 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	100 м	0,0523 1/100*5,23	5804,92	66,9	5329,79	215,29				303,6	3,5	278,75	11,26	0,44	0,97
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия																	
42	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (3,51 руб.); 115% от ФОТ СП (2,33 руб.); 90%*0,85 от ФОТ	100 м2	0,1 1/100*10	30,5	30,5						3,05	3,05			0,39	

Итого по разделу 2 ул. Б. Петрова, 77, разрешение № 0246-19 (дефектная № 486) - тротуар 5530,46 6,58 1,13

Раздел 3. ул. Тобольная, 68, разрешение № 0124-19 (дефектная № 485) - проезжая часть, тротуар

Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта														
43	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, грунта грунтов 2 НР (2,34 руб.); 95% от ФОТ СП (1,05 руб.); 50% от ФОТ	1000 м3	0,00348 1/1000*3,48	4267,54	117,62	4145,58	588,87	14,85	0,41	14,43	2,05	0,06	0,15
44	ФССЦп-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	5,916 1*1,7*3,48	11,42		11,42		67,56		67,56			

Калькуляция № 2. Устройство оснований из щебня толщ. 25 см.

45	ФЕР27-04-005-03	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных 3 852,56 = 23 319 56 - 189 x 103,00 (Пул. 27,3 п.3.1)Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 НР (11,35 руб.); 142% от ФОТ СП (6,45 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,0094 1/1000*9,4	4613,31	314,03	4250,48	536,2	43,37	2,95	39,95	5,04	0,36	0,39
3	1. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
У0	2. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	189 1,7766	103				182,99					
46	ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	1,7766 0,0094*189	141,62				251,6					

47	ФЕР27-04-005-02	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²); верхнего слоя двухслойных 5 920,01 = 27 337,01 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 (Прил. 27.3 п.3.1) Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (15,73 руб.); 142% от ФОТ СГ (8,95 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,0094 1/1000 ^{9,4}	7089,37	362,35	6653,82	816,36	66,64	3,41	62,55	7,67	0,42	0,59
3	1. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	0	130									
У0	2. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	15 0,141	130				18,33					
3	3. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
У0	4. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	189 1,7766	103				182,99					
48	ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	0,141 0,0094 ¹⁵	141,62				19,97					
49	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	1,7766 0,0094 ¹⁸⁹	139,16				247,23					
50	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (-5 см) 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (изменение толщины слоя ПЗ=5 (ОЗГ=5; ЭМ=6 к раск.; ЗПМ=5; МАТ=5 к раск.; ТЗ=5; ТЗМ=5); Прил. 27.3 п.3.1) Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (-2,41 руб.); 142% от ФОТ СГ (-1,37 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	-0,0094 -1/1000 ^{9,4}	1430,46		1430,46	180,84	-13,45		-13,45	-1,7		-0,14
3	1. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									

У8	2.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	63	103															
	02.2.05.04-0110			-0,5922																
51	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	-0,5922 -0,0094 63	139,16															

Калькуляция № 4. Устройство оснований из щебня толщ. 15 см

52	ФЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня НР (1,46 руб.); 142% от ФОТ СП (0,83 руб.); 95% от ФОТ	100 м2	0,004 0,4/100	500,76	221,99	273,89	35	2	0,89	1,1	0,14	0,11	0,01						
53	ФЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (+3 см) (на толщину 3 см ПЗ=3 (ОЗП=3; ЗМ=3 к расч.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расч.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) НР (0,09 руб.); 142% от ФОТ СП (0,05 руб.); 95% от ФОТ	100 м2	0,004 0,4/100	40,71	13,71	27	3,03	0,16	0,05	0,11	0,01	0,01							
54	ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	0,0292 0,4*0,05*1,46	141,62				4,14											
55	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	0,0584 0,4*0,1*1,46	139,16				8,13											

Калькуляция № 6. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 12 см

56	ФЕР27-06-026-01	Разлив вязких материалов (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,09 руб.); 142% от ФОТ СП (0,05 руб.); 95% от ФОТ	т	0,006768 1*0,00072*9,4	46,92		46,92	8,58	0,32		0,32	0,06								0,01
57	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 МАТ=21000/1,2/5,18	т	0,006971 1*0,00072*9,4*1,03	3376,38 21000/1,2/5,18				23,55											
58	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (10,14 руб.); 142% от ФОТ СП (5,77 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,0094 1/1000*9,4	3704,22	442,14	2868,29	316,5	34,82	4,16	26,96	2,98	0,43							0,22

59	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (+3 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=6 (ОЗП=6; ЗМ=6 к расх.; ЗТМ=6; МАТ=2 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,09 руб.); 142% от ФОТ СП (0,05 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,0094 1/1000*9,4	6,26	6,26						0,06	0,06					0,01	
60	ФСС-04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродорожные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	Т	1,54066 (0,0937+0,0702)*9,4	451,75							685,99							
61	ФЕР27-06-026-01	Разлив вяжущих материалов (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,09 руб.); 142% от ФОТ СП (0,05 руб.); 95% от ФОТ	Т	0,006768 1*0,00072*9,4	46,92		46,92		8,58			0,32		0,32	0,06			0,01	
62	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 МАТ=21000/1,25,18	Т	0,006971 1*0,00072*9,4*1,03	3378,38 21000/1,25,18							23,55							
63	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (10,12 руб.); 142% от ФОТ СП (5,76 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,0094 1/1000*9,4	3535,25	442,14	2862,44		315,61			33,23	4,16	26,91	2,97	0,43		0,22	
64	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗТМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,03 руб.); 142% от ФОТ СП (0,02 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,0094 1/1000*9,4	9,53	2,09	7,44				0,09	0,02		0,07					

65	ФССЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	1,13552 (0,0966+0,0242)*9,4	512,4							581,84							
----	----------------------	--	---	--------------------------------	-------	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--

Калькуляция № 8. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 5 см

66	ФЕР27-06-026-01	Розлив вязких материалов НР 142% от ФОТ СП 95%*0,85 от ФОТ	т	0,000288 1*0,00072*0,4	39,1			39,1		7,15		0,01							
67	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 МАТ=21000/1,25,18	т	0,000297 1*0,00072*0,4*1,03	3378,38 21000/1,25,18							1							
68	ФЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см НР (0,8 руб.): 142% от ФОТ СП (0,45 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м2	0,004 1/100*0,4	299,11	140,46	57,25		0,8			1,2	0,56	0,23			0,06		
69	ФЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (+2 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к раск.; ЗПМ=4; МАТ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР (0,5 руб.): 142% от ФОТ СП (0,28 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м2	0,004 1/100*0,4	119,8	86,2	33,6					0,48	0,35	0,13			0,04		
70	ФССЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	0,04792 (0,0714+0,0484)*0,4	512,4							24,55							

Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем

71	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (в т.ч. заполнение швов битумной мастикой) (Прил. 27, з п. 3.1 Производство работ на одной поточной проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (155,8 руб.): 142% от ФОТ СП (88,6 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м	0,324 1/100*32,4	6684,26	80,28	6395,75		258,35			2230,5	26,01	2072,22	83,71		3,3		7,24
----	-----------------	--	-------	---------------------	---------	-------	---------	--	--------	--	--	--------	-------	---------	-------	--	-----	--	------

Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия

72	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (35,08 руб.): 115% от ФОТ СП (23,33 руб.): 90%*0,85 от ФОТ	100 м2	1 1/100*100	30,5	30,5						30,5	30,5				3,91		
----	-----------------	---	--------	----------------	------	------	--	--	--	--	--	------	------	--	--	--	------	--	--

Итого по разделу 3 ул. Тобольная, 68, разрешение № 0124-19 (дефектная № 485) - проезжая часть, тротуар

Раздел 4. ул. Пушкина, 60 разрешение № 0405-19, (дефектная № 490) - дворовая территория

Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта

73	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (3,74 руб.): 95% от ФОТ СП (1,67 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3	0,00451 1/1000*4,51	4267,54	117,62	4145,58	588,87	19,25	0,53	18,7	2,66	0,07	0,2
74	ФССЦп-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	7,667 1*1,7*4,51	11,42	11,42			87,56		87,56			

Калькуляция № 3. Устройство оснований из щебня толщ. 20 см

75	ФЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2); однослойных 5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР (51,69 руб.): 142% от ФОТ СП (29,39 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,0311 1/1000*31,1	5595,91	304,66	5218,05	656,2	174,03	9,47	162,28	20,41	1,16	1,55
3	1. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	0	130									
У0	2. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	15 0,4665	130				60,65					
3	3. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
У0	4. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	189 5,8779	103				605,42					
76	ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	0,4665 0,0311*15	141,62				66,07					
77	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	5,8779 0,0311*189	139,16				817,97					
78	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (+5 см) 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (на толщину 5 см ТЗ=5 (ОЗТ=5; ЗМ=5 к расц.; ЗТМ=5; МАТ=5 к расц.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (8,32 руб.): 142% от ФОТ СП (4,73 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,0311 1/1000*31,1	1192,05		1192,05	150,7	37,07		37,07	4,69		0,39

3	1.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103														
	02.2.05.04-0110																		
Уд	2.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	63	103														
	02.2.05.04-0110			1,9593															
79	ФСЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	1,9593 0,0311*63	139,16														

Калькуляция № 7. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см

80	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов НР (0,28 руб.); 142% от ФОТ СП (0,16 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	т	0,022392 1*0,00072*31,1	39,1		39,1	7,15		0,88		0,88	0,16					0,01
81	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 МАТ=21000/1,2/5,18	т	0,023064 1*0,00072*31,1*1,03	3378,38 21000/1,2/5,18					77,92								
82	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (33,27 руб.); 142% от ФОТ СП (18,92 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,0311 1/1000*31,1	3152,48	368,45	2390,24	263,75		98,04	11,46	74,34	8,2	1,19				0,6
83	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (-1 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗ1=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) НР (-0,09 руб.); 142% от ФОТ СП (-0,05 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	-0,0311 -1/1000*31,1	1,74	1,74				-0,05	-0,05			-0,01				
84	ФСЦ-04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	2,18633 (0,0837*0,0234)*31,1	451,75					987,67								
85	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов НР (0,28 руб.); 142% от ФОТ СП (0,16 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	т	0,022392 1*0,00072*31,1	39,1		39,1	7,15		0,88		0,88	0,16					0,01
86	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 МАТ=21000/1,2/5,18	т	0,023064 1*0,00072*31,1*1,03	3378,38 21000/1,2/5,18					77,92								
87	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (33,24 руб.); 142% от ФОТ СП (18,9 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,0311 1/1000*31,1	2984,49	368,45	2385,37	263,01		92,82	11,46	74,19	8,18	1,19				0,59

88	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1 см) (Изменение толщины покрытия ТЗ=2 (ОЗТ=2; ЗМ=2 к расч.; ЗТМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (0,09 руб.); 142% от ФОТ СП (0,05 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,0311 1/1000*31,1	7,94	1,74	6,2	0,25	0,05	0,2	0,01	
89	ФССЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	3,75688 (0,0986*0,0242)*31,1	512,4			1925,03				

Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка

90	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к расч.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (30,02 руб.); 142% от ФОТ СП (17,07 руб.); 95% от ФОТ	100 м3	0,048 1*0,2*1/100*24	2735,95	151,28	2572,46	213,11	131,33	7,26	123,48	10,23	0,91	0,8
91	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3	5,28 24*0,2*1,1	55,26				291,77					
92	ФССЦпт-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	8,448 5,28*1,6	3,86		3,86		32,61		32,61			

Калькуляция №36 Обратная засыпка песком

93	ФЕР01-01-003-13	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (разравнивание выгуженного в раскопку песка) НР (8,94 руб.); 95% от ФОТ СП (4 руб.); 50% от ФОТ	1000 м3	0,0192 1*0,8*1/1000*24	2419,85	83,85	2236	315,36	46,46	1,61	44,85	6,05	0,21	0,45
94	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3	21,12 24*0,8*1,1	55,26				1167,09					

95	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (20% от выгруженного песка - добытка под трубы, разравнивание, трамбование) НР (23,45 руб.): 80% от ФОТ СП (11,21 руб.): 45% от ФОТ	100 м3	0,0384 24*0,8*0,2/100	663,75	663,75	25,49	25,49					3,4	
96	ФССЦпг-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	33,792 21,12*1,6	3,86	3,86	130,44	130,44						
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим														
97	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшим (в т.ч. заполнение швов битумной мастикой) НР (41,88 руб.): 142% от ФОТ СП (23,81 руб.): 95% от ФОТ	100 м	0,0852 1/100*8,52	5804,92	66,9	5329,79	215,29	494,58	5,7	454,1	18,34	0,72	1,59
Калькуляция № 25. Водоотлив														
98	ФЕР01-02-068-01	Водоотлив: из траншей - для производства работ НР (35,22 руб.): 80% от ФОТ СП (16,84 руб.): 45% от ФОТ	100 м3	0,05 1/100*5	1637,84	765,88	871,96		81,89	38,29	43,6		4,91	
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия														
99	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (20,17 руб.): 115% от ФОТ СП (13,42 руб.): 90% от ФОТ	100 м2	0,5 1/100*50	30,5	30,5			15,25	15,25			1,96	
Итого по разделу 4 ул. Пушкина, 60 разрешение № 0405-19, (дефектная № 490) - дворовая территория														
Раздел 5. ул. Омская, 82г разрешение № 0437-19, (дефектная № 489) - дворовая территория														
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта														
100	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (7,08 руб.): 95% от ФОТ СП (3,17 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3	0,00855 1/1000*8,55	4267,54	117,62	4145,56	588,87	36,49	1,01	35,44	5,03	0,13	0,37
101	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	14,535 1*1,7*8,55	11,42	11,42		165,99			165,99			
Калькуляция № 3. Устройство оснований из щебня толщ. 20 см														

102	ФЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²); однослойных 5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР (95,65 руб.); 142% от ФОТ СП (54,39 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,05754 1/1000*57,54	5595,91	304,66	5218,05	656,2	321,99	17,53	300,25	37,76	2,15	2,87
3	1. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	0	130									
У0	2. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	15 0,8631	130				112,2					
3	3. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
У0	4. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	189 10,87506	103				1120,13					
103	ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	0,8631 0,05754*15	141,62				122,23					
104	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	10,87506 0,05754*189	139,16				1513,37					
105	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (+5 см) 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (на толщину 5 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЗМ=5 к раск.; ЗТМ=5; МАТ=5 к раск.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (15,39 руб.); 142% от ФОТ СП (8,75 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,05754 1/1000*57,54	1192,05		1192,05	150,7	68,59		68,59	8,67		0,72
3	1. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
У0	2. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	63 3,62502	103				373,38					
106	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	3,62502 0,05754*63	139,16				504,46					
Калькуляция № 7. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см														
107	ФЕР27-06-026-01	Розлив вазуших материалов НР (0,54 руб.); 142% от ФОТ СП (0,31 руб.); 95% от ФОТ	т	0,041429 1/0,00072*57,54	39,1		39,1	7,15	1,62		1,62	0,3		0,03

108	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЗБ К2 МАТ=21000/1,2/5,18	Т	0,042672 1*0,00072*57,54*1,03	3378,38 21000/1,2/5,18					144,16									
109	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (61,57 руб.): 142% от ФОТ СЛ (35,01 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,05754 1/1000*57,54	3152,48	368,45	2390,24	263,75		181,39	21,2	137,53	15,18	2,2	1,1				
110	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (-1 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2, ЗМ=2 к расх.: ЗЛМ=2; МАТ=2 к расх.: ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (-0,17 руб.): 142% от ФОТ СЛ (-0,1 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	-0,05754 -1/1000*57,54	1,74	1,74				-0,1	-0,1			-0,01					
111	ФССЦ-04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и правийные), марка: II	Т	4,045062 (0,0937*0,0234)*57,54	451,75					1827,36									
112	ФЕР27-06-026-01	Розлив вязких материалов НР (0,54 руб.): 142% от ФОТ СЛ (0,31 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	Т	0,041429 1*0,00072*57,54	39,1		39,1	7,15	1,62			1,62	0,3		0,03				
113	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЗБ К2 МАТ=21000/1,2/5,18	Т	0,042672 1*0,00072*57,54*1,03	3378,38 21000/1,2/5,18					144,16									
114	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (61,47 руб.): 142% от ФОТ СЛ (34,96 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,05754 1/1000*57,54	2984,49	368,45	2385,37	263,01		171,73	21,2	137,25	15,13	2,2	1,1				
115	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2, ЗМ=2 к расх.: ЗЛМ=2; МАТ=2 к расх.: ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (0,17 руб.): 142% от ФОТ СЛ (0,1 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,05754 1/1000*57,54	7,94	1,74	6,2		0,46	0,1	0,36			0,01					
116	ФССЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	Т	6,950832 (0,0966+0,0242)*57,54	512,4					3561,61									

Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка

117	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (Прил.27, з п.3.1 Производств работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на орудой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (67,55 руб.): 142% от ФОТ СЛ (38,41 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м3	0,108 1*0,2*1/100 ⁵⁴	2735,95	151,28	2572,46	213,11	295,48	16,34	277,83	23,02	2,04	1,8
118	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	11,88 54*0,2*1,1	55,26				656,49					
119	ФССЦп-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	1 т груза	19,008 11,88*1,6	3,86		3,86		73,37		73,37			

Калькуляция №36 Обратная засыпка песком

120	ФЕР01-01-003-13	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (разравнивание выгруженного в раскопу песка) НР (20,13 руб.): 95% от ФОТ СЛ (9,01 руб.): 50%*0,85 от ФОТ	1000 м3	0,0432 1*0,8*1/1000 ⁵⁴	2419,85	83,85	2336	315,36	104,54	3,62	100,92	13,62	0,46	1,01
121	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	47,52 54*0,8*1,1	55,26				2625,96					
122	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (20% от выгруженного песка - подбивка под трубы, разравнивание, трамбование) НР (52,76 руб.): 80% от ФОТ СЛ (25,23 руб.): 45%*0,85 от ФОТ	100 м3	0,0864 54*0,8*0,2/100	663,75	663,75			57,35	57,35			7,65	
123	ФССЦп-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	1 т груза	76,032 47,52*1,6	3,86		3,86		293,48		293,48			

Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем

124 ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (в т.ч. заполнение швов битумной мастикой) НР (109,82 руб.): 142% от ФОТ СП (62,45 руб.): 95% от ФОТ	100 м	0,2235 1/100*22,35	5804,92	66,9	5329,79	215,29	1297,4	14,95	1191,21	48,12	1,9	4,16
---------------------	---	-------	-----------------------	---------	------	---------	--------	--------	-------	---------	-------	-----	------

Калькуляция № 25. Водоотлив

125 ФЕР01-02-068-01	Водоотлив: из траншей - для производства работ НР (70,46 руб.): 80% от ФОТ СП (33,69 руб.): 45% от ФОТ	100 м3	0,1 1/100*10	1637,84	765,88	871,96		163,78	76,59	87,19		9,82	
---------------------	--	--------	-----------------	---------	--------	--------	--	--------	-------	-------	--	------	--

Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия

126 ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (40,34 руб.): 115% от ФОТ СП (26,84 руб.): 90% от ФОТ	100 м2	1 1/100*100	30,5	30,5			30,5	30,5			3,91	
---------------------	--	--------	----------------	------	------	--	--	------	------	--	--	------	--

Итого по разделу 5 ул. Омская, 82г разрешение № 0437-19, (дефектная № 489) - дворовая территория

Раздел 6. ул. Советская, 53, разрешение № 0317-19 (дефектная № 506) - проезжая часть

Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта

127 ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (1,27 руб.): 95% от ФОТ СП (0,57 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3	0,00191 1/1000*1,91	4267,54	117,62	4145,58	588,87	8,15	0,22	7,92	1,12	0,03	0,08
---------------------	--	---------	------------------------	---------	--------	---------	--------	------	------	------	------	------	------

128 ФССЦп-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	3,247 1*1,7*1,91	11,42		11,42		37,08		37,08			
------------------------	---	-----------	---------------------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	--	--

Калькуляция № 2. Устройство оснований из щебня толщ. 25 см.

129 ФЕР27-04-005-03	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных 3 852,56 = 23 319,56 - 189 х 103,00 (Прил. 27.3 п.3.1)Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (6,22 руб.): 142% от ФОТ СП (3,54 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,00515 1/1000*5,15	4613,31	314,03	4250,48	536,2	23,76	1,62	21,89	2,76	0,2	0,21
---------------------	---	---------	------------------------	---------	--------	---------	-------	-------	------	-------	------	-----	------

3 1. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
----------------------	---	----	---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Уд	2. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	МЗ	189 0,97335	103					100,26									
130	ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	МЗ	0,97335 0,00515*189	141,62					137,85									
131	ФЕР27-04-005-02	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): верхнего слоя двухслойных 5 920,01 = 27 337,01 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 (Трип. 27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (8,62 руб.): 142% от ФОТ СГ (4,9 руб.): 95% *0,85 от ФОТ	1000 М2	0,00515 1/1000*5,15	7089,37	362,35	6653,82	816,36		36,51	1,87	34,27	4,2	0,23					0,33
3	1. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	МЗ	0	130														
Уд	2. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	МЗ	15 0,07725	130					10,04									
3	3. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	МЗ	0	103														
Уд	4. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	МЗ	189 0,97335	103					100,26									
132	ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	МЗ	0,07725 0,00515*15	141,62					10,94									
133	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	МЗ	0,97335 0,00515*189	139,16					135,45									

134	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (-5 см) 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (Изменение толщины слоя ПЗ=5 (ОЗП=5; ЗМ=5 к расц.; ЗТМ=5; МАТ=5 к расц.; ТЗ=5; ТЗМ=9); Прил. 27,3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расц.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (-1,32 руб.); 142% от ФОТ СП (-0,75 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	-0,00515 -1/1000*5,15	1430,46	1430,46	180,84	-7,37	-7,37	-0,93	-0,08
3	1. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103						
У0	2. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	63 -0,32445	103			-33,42			
135	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	-0,32445 -0,00515*53	139,16			-45,15			
Калькуляция № 6. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 12 см											
136	ФЕР27-06-026-01	Разлив вяжущих материалов (Прил. 27,3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расц.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,04 руб.); 142% от ФОТ СП (0,02 руб.); 95% от ФОТ	т	0,003708 1*0,00072*5,15	46,92	46,92	8,58	0,17	0,17	0,03	
137	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 МАТ=21000/1,2/5,18	т	0,003819 1*0,00072*5,15*1,03	3378,38 21000/1,2/5,18			12,9			
138	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил. 27,3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расц.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (5,55 руб.); 142% от ФОТ СП (3,16 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,00515 1/1000*5,15	3704,22	442,14	2868,29	316,5	19,08	2,28	0,12

139	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (+3 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=6 (ОЗП=6; ЗМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,04 руб.): 142% от ФОТ СП (0,02 руб.): 95% *0,85 от ФОТ	1000 м2	0,00515 1/1000*5,15	6,26	6,26					0,03	0,03				
140	ФССЦ-04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	0,344085 (0,0937*0,0702)*5,15	451,75						381,32					
141	ФЕР27-06-026-01	Резлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,04 руб.): 142% от ФОТ СП (0,02 руб.): 95% *0,85 от ФОТ	т	0,003708 1*0,00072*5,15	46,92		46,92	8,58			0,17	0,17	0,03			
142	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 МАТ=21000/1,25/18	т	0,003819 1*0,00072*5,15*1,03	3378,38 21000/1,25/18						12,9					
143	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (5,55 руб.): 142% от ФОТ СП (3,16 руб.): 95% *0,85 от ФОТ	1000 м2	0,00515 1/1000*5,15	3535,25	442,14	2862,44	315,61			18,21	2,28	14,74	1,63	0,24	0,12
144	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,01 руб.): 142% от ФОТ СП (0,01 руб.): 95% *0,85 от ФОТ	1000 м2	0,00515 1/1000*5,15	9,53	2,09	7,44				0,05	0,01	0,04			

145	ФССЦ-04.2.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродоимные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	T	0,62212 <i>(0,0966+0,0242)*5,15</i>	512,4		318,77					
-----	-------------------	--	---	--	-------	--	--------	--	--	--	--	--

Калькуляция № 9. Устройство 1 м. Дорожного бортового камня (со стоимостью бортового камня)

146	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (групп. 2, 3 п. 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2, ОК=1,2 к расх.; ЗГМ=1,2, ТЗ=1,2, ТЗМ=1,2) НР (1,21 руб.); 142% от ФОТ СИГ (0,69 руб.); 95% от ФОТ	100 м3	0,0015 (0,3°0,1°)/100°5	4236,54	234,84	4006,62	334,38	6,39	0,35	6,01	0,5	0,04	0,04
-----	-----------------	--	--------	----------------------------	---------	--------	---------	--------	------	------	------	-----	------	------

147	ФССЦ-02.2.05.04-0114	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 20-40 мм	м3	0,189 0,3*0,7*5*1,26	140,9	26,63
-----	----------------------	---	----	-------------------------	-------	-------

148	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней: при других видах покрытий (Прил. 27 п. 3. 1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (55,66 руб.): 142% от ФОТ СП (31,65 руб.): 95% 0,85 от ФОТ	100 м	0,05 1/100*5	4556,95	772,37	94,54	11,57	227,85	38,62	4,73	0,58	4,56	0,04
-----	-----------------	--	-------	-----------------	---------	--------	-------	-------	--------	-------	------	------	------	------

[illegible]

Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем

150	ФЕР-27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (в т.ч. заполнение швов битумной мастикой) (Прил. 27.3 п.3.1 Производством работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭИ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (46,79 руб.); 142% от ФОТ СП (26,61 руб.); 95% *0,85 от ФОТ	100 м	0,0973 1/100 ^{9,73}	6884,26	80,28	6395,75	256,35	669,84	7,81	622,31	25,14	0,99	2,17
-----	------------------	--	-------	---------------------------------	---------	-------	---------	--------	--------	------	--------	-------	------	------

Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия

151	ФЕР47-01-	Однотка уаакта от мусора HP (7,02 pyб.): 715% om ФOT CTI (4,67 pyб.): 90% 0,85 om ФOT	100 m2	0,2 1/100-20	30,5	30,5	6,1	6,1	0,78
	001-04								

Итого по разделу 6 ул. Советская, 53, разрешение № 0317-19 (дефектная № 506) - проезжая часть

Раздел 7. ул. Советская, 146, разрешение №03393-19 (Дефектная № 507) - проезжая часть, тротуар

Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта

152	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (7,37 руб.): 95% от ФОТ СГ (3,3 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3	0,01099 1/1000*10,99	4267,54	117,62	4145,58	588,87	46,9	1,29	45,56	6,47	0,17	0,48
153	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СГ 0% от ФОТ	1 т груза	18,683 1*1,7*10,99	11,42		11,42		213,36		213,36			
Калькуляция № 2. Устройство оснований из щебня толщ. 25 см.														
154	ФЕР27-04-005-03	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных 3 852,56 = 23 319,56 - 189 x 103,00 (Прил. 27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (36,47 руб.): 142% от ФОТ СГ (21,88 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,03186 1/1000*31,86	4613,31	314,03	4250,48	536,2	146,98	10,01	135,42	17,08	1,22	1,32
3	1. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
У0	2. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	189 6,02154	103				620,22					
155	ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	6,02154 0,03186*189	141,62				852,77					
156	ФЕР27-04-005-02	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных 5 920,01 = 27 337,01 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 (Прил. 27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (53,32 руб.): 142% от ФОТ СГ (30,32 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,03186 1/1000*31,86	7089,37	362,35	6653,82	816,36	225,87	11,54	211,99	26,01	1,41	2,02

[illegible]

162	ФЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (+3 см) (на толщину 3 см ПЗ=3; ОЗП=3; ЗМ=3 к раск.; ЗПМ=3; МАТ=3 к раск.; ТЗ=3; ТЗМ=3) НР (7,13 руб.); 142% от ФОТ СП (4,05 руб.); 95% от ФОТ	100 м2	0,2999 29,99/100	40,71	13,71	27	3,03	12,21	4,11	8,11	0,91	0,49	0,09
163	ФССЦ-02.2.05-04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	2,18927 29,99*0,05*1,46	141,62				310,04					
164	ФССЦ-02.2.05-04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	4,37854 29,99*0,1*1,46	139,16				609,32					
Калькуляция № 6. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 12 см														
165	ФЕР27-06-026-01	Розлив вязких материалов (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,28 руб.); 142% от ФОТ СП (0,16 руб.); 95% от ФОТ	т	0,022939 1*0,00072*31,86	46,92		46,92	8,58	1,08		1,08	0,2		0,02
166	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 МАТ=21000/1,25/18	т	0,023627 1*0,00072*31,86*1,03	3378,38 21000/1,25/18				79,82					
167	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (34,32 руб.); 142% от ФОТ СП (19,52 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,03186 1/1000*31,86	3704,22	442,14	2868,29	316,5	118,02	14,09	91,38	10,08	1,46	0,73
168	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (+3 см) (изменение толщины покрытия ПЗ=6 (ОЗП=6; ЗМ=6 к раск.; ЗПМ=6; МАТ=6 к раск.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,28 руб.); 142% от ФОТ СП (0,16 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,03186 1/1000*31,86	6,26	6,26			0,2	0,2			0,02	
169	ФССЦ-04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	5,221854 (0,0937*0,0702)*31,86	451,75				2358,97					

170	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,28 руб.): 142% от ФОТ СП (0,16 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	Т	0,022939 1*0,00072*31,86	46,92	46,92	8,58	1,08	1,08	0,2	0,02			
171	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 МАТ=21000/1,25,18	Т	0,023627 1*0,00072*31,86+1,03	3378,38 21000/1,25,18			79,82						
172	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (34,29 руб.): 142% от ФОТ СП (19,5 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,03186 1/1000*31,86	3535,25	442,14	2862,44	315,61	112,63	14,09	91,2	10,06	1,46	0,73
173	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1 см) (Изменение толщины покрытия ГЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к расх.; ЗГМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,1 руб.): 142% от ФОТ СП (0,06 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,03186 1/1000*31,86	9,53	2,09	7,44		0,3	0,07	0,23		0,01	
174	ФССС-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродроимные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	Т	3,848688 (0,0966+0,0242)*1,86	512,4				1972,07					
Калькуляция № 8. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 5 см														
175	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов НР (0,21 руб.): 142% от ФОТ СП (0,12 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	Т	0,021593 1*0,00072*29,99	39,1		39,1	7,15	0,84	0,84	0,15		0,01	
176	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 МАТ=21000/1,25,18	Т	0,022241 1*0,00072*29,99+1,03	3378,38 21000/1,25,18			75,14						
177	ФЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см НР (60,15 руб.): 142% от ФОТ СП (34,21 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м2	0,2999 1/100*29,99	299,11	140,46	57,25	0,8	89,7	42,12	17,17	0,24	4,53	0,02

178	ФЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (+2 см) (Изменение толщины покрытия ГЗ=4, ОЗГ=4; ЗМ=4 к раск.; ЗПМ=4; МАТ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4) НР (36,71 руб.): 142% от ФОТ СП (20,87 руб.): 95% от ФОТ	100 м2	0,2999 1/100*29,99	119,8	86,2	33,6		35,93	25,85	10,08	2,78
179	ФССЦ-04.2.01-01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродорожные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	3,592802 (0,0714+0,0484)*29,99	512,4				1840,95			

Калькуляция № 9. Устройство 1 м. дорожного бортового камня (со стоимостью бортового камня)

180	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,72 руб.): 142% от ФОТ СП (0,41 руб.): 95% от ФОТ	100 м3	0,0009 (0,3*0,1*1)/100*3	4258,54	234,84	4006,62	334,38	3,83	0,21	3,61	0,3	0,03	0,02
181	ФССЦ-02.2.05-04-0114	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 20-40 мм	м3	0,1134 0,3*0,1*3*1,26	140,9				15,98					
182	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (33,4 руб.): 142% от ФОТ СП (18,99 руб.): 95% от ФОТ	100 м	0,03 1/100*3	4556,96	772,37	94,54	11,57	136,71	23,17	2,84	0,35	2,74	0,03
183	ФССЦ-05.2.03-03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15/бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	3 1*3	63,12				189,36					

Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем

184	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (в т.ч. заполнение швов битумной мастикой) (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (164,79 руб.): 142% от ФОТ СП (93,71 руб.): 95% от ФОТ	100 м	0,3427 1/100*34,27	6884,26	80,28	6395,75	258,35	2359,24	27,51	2191,82	88,54	3,5	7,65
-----	-----------------	--	-------	-----------------------	---------	-------	---------	--------	---------	-------	---------	-------	-----	------

Калькуляция № 25. Водоотлив

185	ФЕР01-02-068-01	Водоотлив: из траншей - для производства работ НР (183,81 руб.); 80% от ФОТ СП (87,88 руб.); 45% от ФОТ	100 м3	0,3 1/100*30	1637,84	765,88	871,96	491,35	229,76	261,59	29,46	
Калькуляция № 26: Очистка асфальтового покрытия												
186	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (70,15 руб.); 115% от ФОТ СП (46,67 руб.); 90% от ФОТ	100 м2	2 1/100*200	30,5	30,5		61	61		7,82	
Итого по разделу 7 ул. Советская, 14б, разрешение №0393-19 (дефектная № 507) - проезжая часть, тротуар												
								75390,59			64,97	13,61
Раздел 8. ул. Гоголя, 44, разрешение № 0044-19 (дефектная № 508) - проезжая часть												
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта												
187	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (15,28 руб.); 95% от ФОТ СП (6,83 руб.); 50% от ФОТ	1000 м3	0,02276 1/1000*22,76	4267,54	117,62	4145,58	588,87	97,13	2,68	94,35	13,4
188	ФССЦп-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	38,692 1*1,722,76	11,42		11,42	441,86		441,86		
Калькуляция № 2. Устройство оснований из щебня толщ. 25 см.												
189	ФЕР27-04-005-03	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2); нижнего слоя двухслойных 3 852,56 = 23 319,56 - 189 х 103,00 (Прил. 27.3 п.3.1)Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (61,06 руб.); 142% от ФОТ СП (34,72 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,05058 1/1000*50,58	4613,31	314,03	4250,48	536,2	233,34	15,88	214,99	27,12
3	1. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103							1,94
У0	2. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	189 9,55962	103			984,64				
190	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	9,55962 0,05058*189	139,16			1330,32				

Уд 2.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	63	-3,18654	103					-328,21									
195 ФССЦ-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	-3,18654	-0,05058*63	139,16					-443,44									

Калькуляция № 5. Устройство основания из черного щебня толщ. 8 см

196	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,44 руб.); 142% от ФОТ СЛ (0,25 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	т	0,036418 1*0,00072*50,58	46,92	46,92	8,58	1,71	1,71	0,31	0,03			
197	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 МАТ=21000/1,2/8,37	т	0,03751 1*0,00072*50,58*1,03	2090,8 21000/1,2/8,37			78,43						
198	ФЕР27-06-018-03	Устройство основания из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Увеличение слоя на 2см ПЗ=1,33 (ОЗП=1,33; ЭМ=1,33 к расх.; ЗТМ=1,33; МАТ=1,33 к расх.; ТЗ=1,33; ТЗМ=1,33); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (74,45 руб.); 142% от ФОТ СЛ (42,34 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,05058 1/1000*50,58	4665,59	671,47	3636,13	365,2	235,99	33,96	183,92	18,47	3,7	1,31
199	ФССЦ-02.2.05.08-0002	Щебень черный горячий, фракция: 10-15 мм	т	0,739985 0,05058*14,63	330,2			244,34						
200	ФССЦ-02.2.05.08-0004	Щебень черный горячий, фракция: 20-40 мм	т	7,870754 0,05058*155,61	312,4			2458,82						

Калькуляция № 6. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 12 см

201 ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,44 руб.); 142% от ФОТ СЛ (0,25 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	т	0,036418	1*0,00072*50,58	46,92	46,92	8,58	1,71	1,71	0,31	0,03
202 Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 МАТ=21000/1,2/8,37	т	0,03751	1*0,00072*50,58*1,03	2090,8	21000/1,2/8,37		78,43			

203	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (54,49 руб.): 142% от ФОТ СП (30,98 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,05058 1/1000*50,58	3704,22	442,14	2868,29	316,5	187,36	22,36	145,08	16,01	2,32	1,16
204	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (+3 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,45 руб.): 142% от ФОТ СП (0,26 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,05058 1/1000*50,58	6,26	6,26			0,32	0,32			0,03	
205	ФССЦ-04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	Т	8,290062 (0,0937*0,0702)*50,58	451,75				3745,04					
206	ФЕР27-06-026-01	Резлив вяжущих материалов (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,44 руб.): 142% от ФОТ СП (0,25 руб.): 95% от ФОТ	Т	0,036418 1*0,00072*50,58	46,92		46,92	8,58	1,71		1,71	0,31		0,03
207	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 МАТ=21000/1,2/6,37	Т	0,03751 1*0,00072*50,58+1,03	2090,8 21000/1,2/6,37				78,43					
208	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (54,41 руб.): 142% от ФОТ СП (30,94 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,05058 1/1000*50,58	3535,25	442,14	2862,44	315,61	178,81	22,36	144,78	15,96	2,32	1,16

[illegible]

215	ФЕР27-04-005-03	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²); нижнего слоя двухслойных 3 352,56 = 23 319,56 - 189 x 103,00 (Прил. 27.3 п.3.1)Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2, ЗМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (2,27 руб.); 142% от ФОТ СГ (1,29 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,00189 1/1000*1,89	4613,31	314,03	4250,48	536,2	8,72	0,59	8,03	1,01	0,07	0,08
3	1. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	МЗ	0	103									
Уб	2. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	МЗ	189 0,35721	103				36,79					
216	ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	МЗ	0,35721 0,00189*1,89	141,62				50,59					
217	ФЕР27-04-005-02	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²); верхнего слоя двухслойных 5 920,01 = 27 337,01 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 (Прил. 27.3 п.3.1)Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2, ЗМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (3,15 руб.); 142% от ФОТ СГ (1,79 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,00189 1/1000*1,89	7089,37	362,35	6653,82	816,36	13,4	0,68	12,58	1,54	0,08	0,12
3	1. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	МЗ	0	130									
Уб	2. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	МЗ	15 0,02835	130				3,69					
3	3. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	МЗ	0	103									
Уб	4. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	МЗ	189 0,35721	103				36,79					

218	ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	МЗ	0,02835 0,00189*15	141,62					4,01									
219	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	МЗ	0,35721 0,00189*189	139,16					49,71									
220	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (-5 см) 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (Изменение толщины слоя ПЗ=5 (ОЗП=5; ЗМ=5 к расц.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расц.; ТЗ=5; ТЗМ=5); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расц.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (-0,48 руб.); 142% от ФОТ СП (-0,27 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	-0,00189 -1/1000*1,89	1430,46	1430,46	180,84	-2,7	-2,7	-0,34								-0,03	
3	1. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	МЗ	0	103														
Уд	2. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	МЗ	63 -0,11907	103					-12,26									
221	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	МЗ	-0,11907 -0,00189*63	139,16					-16,57									
Калькуляция № 3. Устройство оснований из щебня толщ. 20 см																			
222	ФЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2); однослойных 5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 139,00 - 189 x 103,00 НР (34,39 руб.); 142% от ФОТ СП (19,56 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,02521 1/1000*25,21	5595,91	304,66	5218,05	656,2	141,07	7,88	131,55	16,54	0,94	1,26					
3	1. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	МЗ	0	130														
Уд	2. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	МЗ	15 0,37815	130					49,16									
3	3. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	МЗ	0	103														

У0	4.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	М3	189	4,76469	103					490,76								
223	ФССЦ-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	М3	0,37815	0,02521*15	141,62					53,55								
224	ФССЦ-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	М3	4,76469	0,02521*189	139,16					663,05								
225	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (+5 см) 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (на толщину 5 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЗМ=5 к расц.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расц.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (5,4 руб.); 142% от ФОТ СП (3,07 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,02521	1/1000*25,21	1192,05				1192,05	150,7	30,06			30,05	3,8			0,32
3	1.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	М3	0		103													
У0	2.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	М3	63	1,58823	103					163,59								
226	ФССЦ-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	М3	1,58823	0,02521*63	139,16					221,02								
Калькуляция № 6. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 12 см																			
227	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расц.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,01 руб.); 142% от ФОТ СП (0,01 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	Т	0,001361	1*0,00072*1,89	46,92				46,92	8,58	0,06			0,06	0,01			
228	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЭБ К2 МАТ=21000/1,2/5,18	Т	0,001402	1*0,00072*1,89*1,03	3378,38						4,74							
229	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из торжанных асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расц.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (2,04 руб.); 142% от ФОТ СП (1,16 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,00189	1/1000*1,89	3704,22				442,14	2868,29	316,5	7		0,84	5,42	0,6	0,09	0,04

230	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (+3 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=6 (ОЗП=6; ЗМ=6 к раск.; ЗПМ=6; МАТ=6 к раск.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом деформации трансопорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,01 руб.); 142% от ФОТ СП (0,01 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,00189 1/1000*1,89	6,26	6,26			0,01	0,01								
231	ФССЦ-04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	0,309771 (0,0937*0,0702)*1,89	451,75				139,94									
232	ФЕР27-06-026-01	Разлив вяжущих материалов (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом деформации трансопорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,01 руб.); 142% от ФОТ СП (0,01 руб.); 95% от ФОТ	т	0,001361 1*0,00072*1,89	46,92	46,92	8,58	0,06		0,06	0,01							
233	Счет-фактура	Битум ЭБК 4 ЭБ К2 МАТ=21000/1,25, 18	т	0,001402 1*0,00072*1,89*1,03	3378,38 21000/1,25, 18				4,74									
234	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом деформации трансопорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (2,04 руб.); 142% от ФОТ СП (1,16 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,00189 1/1000*1,89	3535,25	442,14	2862,44	315,61	6,68	0,84	5,41	0,6	0,09				0,04	
235	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом деформации трансопорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ	1000 м2	0,00189 1/1000*1,89	9,53	2,09	7,44		0,02		0,02							

236	ФССЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	Т	0,228312 (0,0966*0,0242)*1,89	512,4							116,99							
Калькуляция № 7. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см																			
237	ФЕР27-06-026-01	Разлив вяжущих материалов НР (0,18 руб.): 142% от ФОТ СП (0,11 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	Т	0,018151 1*0,00072*25,21	39,1			39,1	7,15			0,71			0,71	0,13			0,01
238	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 МАТ=21000/1,2/5,18	Т	0,018696 1*0,00072*25,21*1,03	3378,38 21000/1,2/5,18							63,16							
239	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (22,63 руб.): 142% от ФОТ СП (12,87 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,02521 1/1000*25,21	3152,48	368,45	2390,24	263,75			79,47		9,29	60,26	6,65		0,97		0,48
240	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (-1 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (-0,06 руб.): 142% от ФОТ СП (-0,03 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	-0,02521 -1/1000*25,21	1,74	1,74					-0,04		-0,04						
241	ФССЦ-04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	Т	1,772263 (0,0937*0,0234)*25,21	451,75						800,62								
242	ФЕР27-06-026-01	Разлив вяжущих материалов НР (0,18 руб.): 142% от ФОТ СП (0,11 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	Т	0,018151 1*0,00072*25,21	39,1			39,1	7,15		0,71				0,71	0,13			0,01
243	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 МАТ=21000/1,2/5,18	Т	0,018696 1*0,00072*25,21*1,03	3378,38 21000/1,2/5,18						63,16								
244	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АВВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (22,61 руб.): 142% от ФОТ СП (12,86 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,02521 1/1000*25,21	2984,49	368,45	2385,37	263,01			75,24		9,29	60,14	6,63		0,97		0,48

[illegible]

251	ФЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): однослойных 5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР (196,12 руб.): 142% от ФОТ СП (111,52 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,11798 1/1000*117,98	5595,91	304,66	5218,05	656,2	660,21	35,94	615,63	77,42	4,4	5,89
3	1. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	0	130									
У0	2. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	15 1,7697	130				230,06					
3	3. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
У0	4. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	189 22,29822	103				2296,72					
252	ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	1,7697 0,11798*15	141,62				250,62					
253	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	22,29822 0,11798*189	139,16				3103,02					
254	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (+5 см) 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (на толщину 5 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЗМ=5 к расц.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расц.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (31,57 руб.): 142% от ФОТ СП (17,95 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,11798 1/1000*117,98	1192,05		1192,05	150,7	140,64		140,64	17,78		1,48
3	1. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
У0	2. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	63 7,43274	103				765,57					
255	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	7,43274 0,11798*63	139,16				1034,34					
Калькуляция № 7. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см														
256	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов НР (1,08 руб.): 142% от ФОТ СП (0,61 руб.): 95% от ФОТ	т	0,084946 1/10,00072*117,98	39,1		39,1	7,15	3,32		3,32	0,61		0,06

257	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 МАТ=21000/1,2/5,18	Т	0,087494 1*0,00072*117,98*1,03	3378,38 21000/1,2/5,18						295,59									
258	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (126,22 руб.); 142% от ФОТ СП (71,78 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,11798 1/1000*117,98	3152,48	368,45	2390,24	263,75	371,93	43,47	282	31,12	4,52	2,26						
259	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (-1 см) (Изменение толщины покрытия ГЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗГМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (-0,34 руб.); 142% от ФОТ СП (-0,19 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	-0,11798 -1/1000*117,98	1,74	1,74			-0,21	-0,21			-0,02							
260	ФССЦ-04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	Т	8,293994 (0,0937*0,0234)*117,98	451,75				3746,81											
261	ФЕР27-06-026-01	Разлив вязких материалов НР (1,08 руб.); 142% от ФОТ СП (0,61 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	Т	0,084946 1*0,00072*117,98	39,1		39,1	7,15	3,32		3,32	0,61		0,06						
262	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 МАТ=21000/1,2/5,18	Т	0,087494 1*0,00072*117,98*1,03	3378,38 21000/1,2/5,18				295,59											
263	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (126,07 руб.); 142% от ФОТ СП (71,69 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,11798 1/1000*117,98	2984,49	368,45	2385,37	263,01	352,11	43,47	281,43	31,03	4,52	2,26						
264	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1 см) (Изменение толщины покрытия ГЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗГМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (0,34 руб.); 142% от ФОТ СП (0,19 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,11798 1/1000*117,98	7,94	1,74	6,2		0,94	0,21	0,73		0,02							
265	ФССЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	Т	14,251984 (0,0966*0,0242)*117,98	512,4				7302,72											

Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка

266	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (прил. 27.3 п.3.1 Производств работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОДГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (60,04 руб.): 142% от ФОТ СЛ (34,14 руб.): 95% от ФОТ	100 м3	0,096 1*0,2*1/100*48	2735,95	151,28	2572,46	213,11	262,65	14,52	246,96	20,46	1,81	1,6
267	ФССЦ-02.3.01-02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3	10,56 48*0,2*1,1	55,26				583,55					
268	ФССЦпг-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 2 км НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	1 т груза	16,896 10,56*1,6	3,86		3,86		66,22		65,22			
Калькуляция №36 Обратная засыпка песком														
269	ФЕР01-01-003-13	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (разравнивание выгруженного в раскопку песка) НР (17,9 руб.): 95% от ФОТ СЛ (8,01 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3	0,0384 1*0,8*1/1000*48	2419,85	83,85	2336	315,36	92,92	3,22	89,7	12,11	0,41	0,9
270	ФССЦ-02.3.01-02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3	42,24 48*0,8*1,1	55,26				2334,18					
271	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (20% от выгруженного песка - подбивка под трубы, разравнивание, трамбование) НР (46,9 руб.): 80% от ФОТ СЛ (22,43 руб.): 45% от ФОТ	100 м3	0,0768 48*0,8*0,2/100	663,75	663,75			50,98	50,98			6,8	
272	ФССЦпг-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 2 км НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	1 т груза	67,584 42,24*1,6	3,86		3,86		260,87		260,87			
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем														
273	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (в т.ч. заполнение швов битумной мастикой) НР (184,26 руб.): 142% от ФОТ СЛ (104,78 руб.): 95% от ФОТ	100 м	0,375 1/100*37,5	5804,92	66,9	5329,79	215,29	2176,85	25,09	1998,67	80,73	3,19	6,98

274	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (40,34 руб.): 115% от ФОТ СП (26,84 руб.): 90% от ФОТ	100 м2	1 1/100*100	30,5	30,5				30,5	30,5					3,91	
Итого по разделу 10 ул. Урицкого, 77, разрешение № 0462-19 (дефектная №510) - дворовая территория																	
Раздел 11. ул. Савельева, 54, разрешение № 0142-18 (дефектная № 512) - тротуар																	
Калькуляция № 1. Поручка и вывоз грунта																	
275	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (0,24 руб.): 95% от ФОТ СП (0,11 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3	0,00036 1/1000*0,36	4267,54	117,62	4145,58	588,87		1,54	0,04	1,49	0,21	0,01		0,02	
276	ФССЦп-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,612 1*1,7*0,36	11,42		11,42			6,99		6,99					
Калькуляция № 4. Устройство оснований из щебня толщ. 15 см																	
277	ФЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня НР (6,57 руб.): 142% от ФОТ СП (3,74 руб.): 95% от ФОТ	100 м2	0,018 1,8/100	500,76	221,99	273,89	35		9,01	4	4,93	0,63	0,47		0,06	
278	ФЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (+3 см) (на толщину 3 см ПЗ=3 (ОЗП=3; ЗМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) НР (0,43 руб.): 142% от ФОТ СП (0,24 руб.): 95% от ФОТ	100 м2	0,018 1,8/100	40,71	13,71	27	3,03		0,73	0,25	0,48	0,05	0,03		0,01	
279	ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	0,1314 1,8*0,05*1,46	141,62					18,61							
280	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	0,2628 1,8*0,1*1,46	139,16					36,57							
Калькуляция № 8. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 5 см																	
281	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов НР (0,01 руб.): 142% от ФОТ СП (0,01 руб.): 95% от ФОТ	т	0,001296 1*0,0002*1,8	39,1		39,1	7,15		0,05		0,05	0,01				
282	Счет-фактура	БИТУМ ЭБК 4/ЗБ К2 МАТ=21000/1,2/5,18	т	0,001335 1*0,0002*1,8*1,03	3378,38 21000/1,2/5,18					4,51							

283	ФЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см НР (3,61 руб.); 142% от ФОТ СП (2,05 руб.); 95% от ФОТ	100 м2	0,018 1/100 ^{1,8}	299,11	140,46	57,25	0,8	5,38	2,53	1,03	0,01	0,27
284	ФЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (+2 см) (изменение толщины покрытия ПЗ=4; ОСП=4; ЗМ=4 к раск.; ЗПМ=4; МАТ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4) НР (2,22 руб.); 142% от ФОТ СП (1,26 руб.); 95% от ФОТ	100 м2	0,018 1/100 ^{1,8}	119,8	86,2	33,6		2,16	1,56	0,6		0,17
285	ФССЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродоимные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	0,21564 (0,0714+0,0484)*1,8	512,4				110,49				
Калькуляция № 15. Устройство газона													
286	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (3,16 руб.); 115% от ФОТ СП (2,1 руб.); 90% от ФОТ	100 м2	0,09 1/100 ⁹	30,5	30,5			2,75	2,75			0,35
287	ФЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную НР (32,67 руб.); 115% от ФОТ СП (21,86 руб.); 90% от ФОТ	100 м2	0,09 1/100 ⁹	2296,1	317,6			206,65	28,58			3,6
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем													
288	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (в т.ч. заполнение швов битумной мастикой) НР (4,8 руб.); 142% от ФОТ СП (2,73 руб.); 95% от ФОТ	100 м	0,012 1/100 ^{1,2}	5804,92	66,9	5329,79	215,29	69,66	0,8	63,96	2,58	0,1
Итого по разделу 11 ул. Савельева, 54, разрешение № 0142-18 (дефектная № 512) - тротуар													
Раздел 12. ул. К.Мякотина, 108, разрешение № 0123-19 (дефектная № 527) - тротуар													
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта													
289	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобильно-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (2,53 руб.); 95% от ФОТ СП (1,13 руб.); 50% от ФОТ	1000 м3	0,00306 1/1000 ^{3,06}	4267,54	117,62	4145,58	588,87	13,06	0,36	12,69	1,8	0,05
Итого по разделу 12 ул. Савельева, 54, разрешение № 0142-18 (дефектная № 512) - тротуар													
Итого по разделу 12 ул. Савельева, 54, разрешение № 0142-18 (дефектная № 512) - тротуар													
Итого по разделу 12 ул. Савельева, 54, разрешение № 0142-18 (дефектная № 512) - тротуар													
Итого по разделу 12 ул. Савельева, 54, разрешение № 0142-18 (дефектная № 512) - тротуар													
Итого по разделу 12 ул. Савельева, 54, разрешение № 0142-18 (дефектная № 512) - тротуар													
Итого по разделу 12 ул. Савельева, 54, разрешение № 0142-18 (дефектная № 512) - тротуар													
Итого по разделу 12 ул. Савельева, 54, разрешение № 0142-18 (дефектная № 512) - тротуар													
Итого по разделу 12 ул. Савельева, 54, разрешение № 0142-18 (дефектная № 512) - тротуар													
Итого по разделу 12 ул. Савельева, 54, разрешение № 0142-18 (дефектная № 512) - тротуар													
Итого по разделу 12 ул. Савельева, 54, разрешение № 0142-18 (дефектная № 512) - тротуар													
Итого по разделу 12 ул. Савельева, 54, разрешение № 0142-18 (дефектная № 512) - тротуар													
Итого по разделу 12 ул. Савельева, 54, разрешение № 0142-18 (дефектная № 512) - тротуар													
Итого по разделу 12 ул. Савельева, 54, разрешение № 0142-18 (дефектная № 512) - тротуар													
Итого по разделу 12 ул. Савельева, 54, разрешение № 0142-18 (дефектная № 512) - тротуар													
Итого по разделу 12 ул. Савельева, 54, разрешение № 0142-18 (дефектная № 512) - тротуар													
Итого по разделу 12 ул. Савельева, 54, разрешение № 0142-18 (дефектная № 512) - тротуар													
Итого по разделу 12 ул. Савельева, 54, разрешение № 0142-18 (дефектная № 512) - тротуар													
Итого по разделу 12 ул. Савельева, 54, разрешение № 0142-18 (дефектная № 512) - тротуар													
Итого по разделу 12 ул. Савельева, 54, разрешение № 0142-18 (дефектная № 512) - тротуар													
Итого по разделу 12 ул. Савельева, 54, разрешение № 0142-18 (дефектная № 512) - тротуар													
Итого по разделу 12 ул. Савельева, 54, разрешение № 0142-18 (дефектная № 512) - тротуар													
Итого по разделу 12 ул. Савельева, 54, разрешение № 0142-18 (дефектная № 512) - тротуар													
Итого по разделу 12 ул. Савельева, 54, разрешение № 0142-18 (дефектная № 512) - тротуар													
Итого по разделу 12 ул. Савельева, 54, разрешение № 0142-18 (дефектная № 512) - тротуар													
Итого по разделу 12 ул. Савельева, 54, разрешение № 0142-18 (дефектная № 512) - тротуар													
Итого по разделу 12 ул. Савельева, 54, разрешение № 0142-18 (дефектная № 512) - тротуар													
Итого по разделу 12 ул. Савельева, 54, разрешение № 0142-18 (дефектная № 512) - тротуар													
Итого по разделу 12 ул. Савельева, 54, разрешение № 0142-18 (дефектная № 512) - тротуар													
Итого по разделу 12 ул. Савельева, 54, разрешение № 0142-18 (дефектная № 512) - тротуар													
Итого по разделу 12 ул. Савельева, 54, разрешение № 0142-18 (дефектная № 512) - тротуар													
Итого по разделу 12 ул. Савельева, 54, разрешение № 0142-18 (дефектная № 512) - тротуар													
Итого по разделу 12 ул. Савельева, 54, разрешение № 0142-18 (дефектная № 512) - тротуар													
Итого по разделу 12 ул. Савельева, 54, разрешение № 0142-18 (дефектная № 512) - тротуар													
Итого по разделу 12 ул. Савельева, 54, разрешение № 0142-18 (дефектная № 512) - тротуар													
Итого по разделу 12 ул. Савельева, 54, разрешение № 0142-18 (дефектная № 512) - тротуар													
Итого по разделу 12 ул. Савельева, 54, разрешение № 0142-18 (дефектная № 512) - тротуар													
Итого по разделу 12 ул. Савельева, 54, разрешение № 0142-18 (дефектная № 512) - тротуар													
Итого по разделу 12 ул. Савельева, 54, разрешение № 0142-18 (дефектная № 512) - тротуар													
Итого по разделу 12 ул. Савельева, 54, разрешение № 0142-18 (дефектная № 512) - тротуар													
Итого по разделу 12 ул. Савельева, 54, разрешение № 0142-18 (дефектная № 512) - тротуар													
Итого по разделу 12 ул. Савельева, 54, разрешение № 0142-18 (дефектная № 512) - тротуар													
Итого по разделу 12 ул. Савельева, 54, разрешение № 0142-18 (дефектная № 512) - тротуар													
Итого по разделу 12 ул. Савельева, 54, разрешение № 0142-18 (дефектная № 512) - тротуар													
Итого по разделу 12 ул. Савельева, 54, разрешение № 0142-18 (дефектная № 512) - тротуар													
Итого по разделу 12 ул. Савельева, 54, разрешение № 0142-18 (дефектная № 512) - тротуар													
Итого по разделу 12 ул. Савельева, 54, разрешение № 0142-18 (дефектная № 512) - тротуар													
Итого по разделу 12 ул. Савельева, 54, разрешение № 0142-18 (дефектная № 512) - тротуар													
Итого по разделу 12 ул. Савельева, 54, разрешение № 0142-18 (дефектная № 512) - тротуар													
Итого по разделу 12 ул. Савельева, 54, разрешение № 0142-18 (дефектная № 512) - тротуар													
Итого по разделу 12 ул. Савельева, 54, разрешение № 0142-18 (дефектная № 512) - тротуар													
Итого по разделу 12 ул. Савельева, 54, разрешение № 0142-18 (дефектная № 512) - тротуар													
Итого по разделу 12 ул. Савельева, 54, разрешение № 0142-18 (дефектная № 512) - тротуар													
Итого по разделу 12 ул. Савельева, 54, разрешение № 0142-18 (дефектная № 512) - тротуар													
Итого по разделу 12 ул. Савельева, 54, разрешение № 0142-18 (дефектная № 512) - тротуар													
Итого по разделу 12 ул. Савельева, 54, разрешение № 0142-18 (дефектная № 512) - тротуар													
Итого по разделу 12 ул. Савельева, 54, разрешение № 0142-18 (дефектная № 512) - тротуар													
Итого по разделу 12 ул. Савельева, 54, разрешение № 0142-18 (дефектная № 512) - тротуар													
Итого по разделу 12 ул. Савельева, 54, разрешение № 0142-18 (дефектная № 512) - тротуар													
Итого по разделу 12 ул. Савельева, 54, разрешение № 0142-18 (дефектная № 512) - тротуар													
Итого по разделу 12 ул. Савельева, 54, разрешение № 0142-18 (дефектная № 512) - тротуар													
Итого по разделу 12 ул. Савельева, 54, разрешение № 0142-18 (дефектная № 512) - тротуар													
Итого по разделу 12 ул. Савельева, 54, разрешение № 0142-18 (дефектная № 512) - тротуар													
Итого по разделу 12 ул. Савельева, 54, разрешение № 0142-18 (дефектная № 512) - тротуар													
Итого по разделу 12 ул. Савельева, 54, разрешение № 0142-18 (дефектная № 512) - тротуар													
Итого по разделу 12 ул. Савельева, 54, разрешение № 0142-18 (дефектная № 512) - тротуар													
Итого по разделу 12 ул. Савельева, 54, разрешение № 0142-18 (дефектная № 512) - тротуар													
Итого по разделу 12 ул. Савельева, 54, разрешение № 0142-18 (дефектная № 512) - тротуар													
Итого по разделу 12 ул. Савельева, 54, разрешение № 0142-18 (дефектная № 512) - тротуар													
Итого по разделу 12 ул. Савельева, 54, разрешение № 0142-18 (дефектная № 512) - тротуар													
Итого по разделу 12 ул. Савельева, 54, разрешение № 0142-18 (дефектная № 512) - тротуар													
Итого по разделу 12 ул. Савельева, 54, разрешение № 0142-18 (дефектная № 512) - тротуар													
Итого по разделу 12 ул. Савельева, 54, разрешение № 0142-18 (дефектная № 512) - тротуар													
Итого по разделу 12 ул. Савельева, 54, разрешение № 0142-18 (дефектная № 512) - тротуар													
Итого по разделу 12 ул. Савельева, 54, разрешение № 0142-18 (дефектная № 512) - тротуар													
Итого по разделу 12 ул. Савельева, 54, разрешение № 0142-18 (дефектная № 512) - тротуар													
Итого по разделу 12 ул. Савельева, 54, разрешение № 0142-18 (дефектная № 512) - тротуар													
Итого по разделу 12 ул. Савельева, 54, разрешение № 0142-18 (дефектная № 512) - тротуар													
Итого по разделу 12 ул. Савельева, 54, разрешение № 0142-18 (													

329	ФЕР27-04-005-03	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²); нижнего слоя двухслойных 3 862,56 = 23 319,56 - 189 х 103,00 (Прил. 27.3 п.3.1)Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (68,93 руб.); 142% от ФОТ СЛ (39,2 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,04706 1/1000*7,06	4613,31	314,03	4250,48	536,2	217,1	14,78	200,03	25,23	1,81	1,95
3	1. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
У0	2. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	189 8,89434	103				916,12					
330	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	8,89434 0,04706*189	139,16				1237,74					
331	ФЕР27-04-005-02	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²); верхнего слоя двухслойных 5 920,01 = 27 337,01 - 15 х 130,00 - 189 х 103,00 (Прил. 27.3 п.3.1)Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (96,05 руб.); 142% от ФОТ СЛ (54,62 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,04706 1/1000*7,06	7089,37	362,35	6653,82	816,36	333,63	17,05	313,13	38,42	44,352	2,09
3	1. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	0	130									
У0	2. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	15 0,7059	130				91,77					
332	ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	0,7059 0,04706*15	141,62				99,97					
333	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	8,89434 0,04706*189	139,16				1237,74					

353	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшим (в т.ч. заполнение швов битумной мастикой) (прил. 27.3 п.3.1 Производств работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (169,7 руб.); 142% от ФОТ СП (96,5 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	100 м	0,2878 1/100*28,78	6884,26	80,28	6395,75	256,35	1981,29	23,1	1840,7	74,35	2,94	6,43
Калькуляция № 25. Водоотлив														
354	ФЕР01-02-068-01	Водоотлив: из траншей - для производства работ НР (70,46 руб.); 80% от ФОТ СП (33,69 руб.); 45%*0,85 от ФОТ	100 м3	0,1 1/100*10	1637,84	765,88	871,96		163,78	76,59	87,19		9,82	
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия														
355	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (40,34 руб.); 115% от ФОТ СП (26,84 руб.); 90%*0,85 от ФОТ	100 м2	1 1/100*100	30,5	30,5			30,5	30,5			3,91	
Итого по разделу 14 ул. Куйбышева, 116, разрешение № 0509-19 (дефектная № 529) - проезжая часть													38,85	19,34
Раздел 15. ул. К.Маркса, 78, разрешение № 1097-18 (дефектная № 530) - тротуар														
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта														
356	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (1,19 руб.); 95% от ФОТ СП (0,53 руб.); 50%*0,85 от ФОТ	1000 м3	0,00142 1/1000*1,42	4267,54	117,62	4145,58	588,87	6,06	0,17	5,89	0,84	0,02	0,06
357	ФЭСЦп-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	2,414 1*1,7*1,42	11,42		11,42		27,57		27,57			
Калькуляция № 4. Устройство оснований из щебня толщ. 15 см														
358	ФЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня НР (30,15 руб.); 142% от ФОТ СП (17,14 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	100 м2	0,071 7,1/100	500,76	221,99	273,89	35	35,55	15,76	19,45	2,49	1,86	0,23
359	ФЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (+3 см) (на толщину 3 см ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗТМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) НР (1,99 руб.); 142% от ФОТ СП (1,13 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	100 м2	0,071 7,1/100	40,71	13,71	27	3,03	2,89	0,97	1,92	0,22	0,12	0,02
360	ФССЦ-02.2.05-04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	0,5183 7,1*0,05*1,46	141,62				73,4					

Калькуляция № 20. Устройство покрытия из тротуарной плитки (без стоимости тротуарной плитки)													
37/1 ФЕР27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. НР (104,41 руб.); 142% от ФОТ СП (59,38 руб.); 95% от ФОТ	10 м2	0,55 1/10*5,5	131,61	115,17	13,19	1	72,39	63,34	7,25	0,55	6,49	0,05
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем													
37/2 ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне, затвердевшем (в т.ч. заполнение швов битумной мастикой) НР (9,84 руб.); 142% от ФОТ СП (5,6 руб.); 95% от ФОТ	100 м	0,02 1/100*2	5804,92	66,9	5329,79	215,29	116,1	1,34	106,6	4,31	0,17	0,37
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия													
37/3 ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (40,34 руб.); 115% от ФОТ СП (26,84 руб.); 90% от ФОТ	100 м2	1 1/100*100	30,5	30,5			30,5	30,5			3,91	
Итого по разделу 15 ул. К.Маркса, 78, разрешение № 1097-18 (дефектная № 530) - тротуар								16747,74				42,57	0,98
ИТОГИ ПО АКТУ:													
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах				178 613,10	3 433,24	38 178,39	2 217,17	414,98	176,84				
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам				181 696,39	3 649,92	41 045,00	2 414,38	441,22	192,55				
В том числе, справочно:													
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8,7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 73, 93, 100, 120, 249, 269, 289, 306, 327, 349, 356, 75-90, 97, 102-117, 124, 251-266, 273, 291-299, 302-304, 308-325, 329-346, 353, 358-366, 369-372, 91, 94, 99, 118, 121, 126, 267, 270, 274, 300-301, 305, 326, 347, 350, 355, 367-368, 373, 95, 122, 271, 351, 98, 125, 354)				3 083,29	216,68	2 866,60	197,21	26,244	15,7075				
Накладные расходы				7 800,70									
В том числе, справочно:													
80% ФОТ (от 662,47) (Поз. 95, 122, 271, 351, 98, 125, 185, 354)				529,98									
95% ФОТ (от 215,91) (Поз. 1, 24, 43, 73, 93, 100, 120, 127, 152, 187, 213, 249, 269, 275, 289, 306, 327, 349, 356)				205,11									
115% ФОТ (от 1105,15) (Поз. 20-21, 23, 39-40, 42, 72, 91, 94, 99, 118, 121, 126, 151, 186, 212, 248, 267, 270, 274, 286-287, 300-301, 305, 326, 347, 350, 355, 367-368, 373)				1 270,92									
142% ФОТ (от 4080,77) (Поз. 3-19, 22, 26-38, 41, 45-71, 75-90, 97, 102-117, 124, 129-150, 154-184, 189-211, 215-247, 251-266, 273, 277-285, 288, 291-299, 302-304, 308-325, 329-346, 353, 358-366, 369-372)				5 794,69									
Сметная прибыль				4 485,82									
В том числе, справочно:													
45% от ФОТ (от 662,47) (Поз. 95, 122, 271, 351, 98, 125, 185, 354)				253,40									
50% от ФОТ (от 215,91) (Поз. 1, 24, 43, 73, 93, 100, 120, 127, 152, 187, 213, 249, 269, 275, 289, 306, 327, 349, 356)				91,76									
90% от ФОТ (от 1105,15) (Поз. 20-21, 23, 39-40, 42, 72, 91, 94, 99, 118, 121, 126, 151, 186, 212, 248, 267, 270, 274, 286-287, 300-301, 305, 326, 347, 350, 355, 367-368, 373)				845,44									

95%*0,85 ФОТ (от 4080,77) (Поз. 3-19, 22, 26-38, 41, 45-71, 75-90, 97, 102-117, 124, 129-150, 154-184, 189-211, 215-247, 251-266, 273, 277-285, 288, 291-299, 302-304, 308-325, 329-346, 353, 358-366, 369-372)	3 296,22								
Итого по акту:									
Итого Поз. 1, 3-24, 26-43, 45-73, 75-91, 93-95, 97-100, 102-118, 120-122, 124-127, 129-152, 154-187, 189-213, 215-249, 251-267, 269-271, 273-275, 277-289, 291-306, 308-327, 329-347, 349-351, 353-356, 358-373 "Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18"	978 777,42							441,22	192,55
Итого Поз. 2, 25, 44, 74, 92, 96, 101, 119, 123, 128, 153, 188, 214, 250, 268, 272, 276, 290, 307, 328, 348, 352, 357 "Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Автомобильные перевозки) СМР=7,49"	37 672,75								
Итого	1 016 450,17							441,22	192,55
Справочно, в базисных ценах:									
Материалы	137 001,47								
Машины и механизмы	41 045,00								
ФОТ	6 064,30								
Накладные расходы	7 800,70								
Сметная прибыль	4 485,82								
ВСЕГО по акту	1 016 450,17							441,22	192,55
НДС 20%	203 290,03								
ВСЕГО по акту	1 219 740,20								

Заказчик:

И.о. генерального директора АО "Водный Союз"

В.Л. Овсянников

Строительный контроль:
Директор, Управление капитального строительства

А.А. Чудяков

Подрядчик:

Генеральный директор ООО "Курганское АТП"

С.А. Никольский

