

Код	
Форма по ОКУД	0322005
по ОКТО	
по ОКТО	
по ОКТО	

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - АО "Водный Союз", г. Курган, ул. Набережная, 12
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Курганское АТП", г. Курган, пр. Конституции, 29Б
 Стройка -

Объект - Выполнение работ по восстановлению дорожного покрытия проезжих частей дорог и тротуаров г. Кургана, нарушенного при проведении работ по устранению аварий на централизованных системах водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» по договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012, и выполнению мероприятий, направленных на осуществление текущей деятельности Организации и на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов по адресам: ул. Куйбышева, 76, ул. Омская, 82г-165-132 стр.2.

Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт)		номер	388
Вид операции		дата	29 04 2019

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
10	30.09.2019	с 01.09.2019 по 30.09.2019

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за сентябрь 2019 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 18763291,55 руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Раздел 1. ул. Куйбышева, 76, разрешение № 0787-19 (дефектная № 644) - канализация - проезжая часть

Капекгулация № 1. Потрузка и вывоз грунта

Раздел 1. ул. Куйбышева, 76, разрешение № 0787-19 (дефектная № 644) - канализация - проезжая часть

Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (53,04 руб.): 95% от ФОТ СГ (23,73 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3	0,06407 1/1000*64,07	4267,54	117,62	4145,58	588,87	273,42	7,54	265,61	137,73	0,97	2,79
2	ФССЦп-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СГ 0% от ФОТ	1 т груза	108,919 1*1,7*64,07	11,42		11,42		1243,86		1243,86			

Калькуляция № 2. Устройство оснований из щебня толщ. 25 см.

3	ФЕР27-04-005-03	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2); нижнего слоя двухслойных 3 852,56 = 23 319,56 - 189 х 103,00 (трпл. 27,3 п.3.1) Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (567,94 руб.): 142% от ФОТ СГ (322,97 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,36779 1/1000*367,79	4613,31	314,03	4250,48	536,2	1789	121,78	1648,29	207,93	14,91	16,05
3	1. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
Уд	2. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	189 73,29231	103				7549,11					
4	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	73,29231 1/1000*73*387,79	139,16				10199,36					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	ФЕР27-04-005-02	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²); верхнего слоя двухслойных 5 920,01 = 27 337,01 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (791,41 руб.); 142% от ФОТ СЛ (450,04 руб.); 95% от ФОТ	1000 м ²	0,38779 1/1000*387,79	7089,37	362,35	6653,82	816,36	2749,19	140,52	2580,28	316,58	17,2	24,53
3	1. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м ³	0	130									
Уд	2. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м ³	15 5,81685	130				756,19					
3	3. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м ³	0	103									
Уд	4. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м ³	189 73,29231	103				7549,11					
6	ФСС-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м ³	5,81685 1/1000*5387,79	141,62				823,78					
7	ФСС-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м ³	73,29231 1/1000*7329,23	139,16				10199,36					
8	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (-5 см) 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (изменение толщины слоя ПЗ=5 (ОЗГ=5; ЗМ=5 к раск.; ЗПМ=5; МАТ=5 к раск.; ТЗ=5; ТЗМ=5); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (-124,48 руб.); 142% от ФОТ СЛ (-70,79 руб.); 95% от ФОТ	1000 м ²	-0,38779 -1/1000*387,79	1430,46		1430,46	180,84	-554,72		-554,72	-70,13		-5,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	1.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	МЗ	0	103									
Уб 2.	02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	МЗ	63	103				-2516,37					
9	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	МЗ	-24,43077 -1/1000*63*387,79	139,16				-3399,79					

Калькуляция № 5. Устройство основания из черного щебня толщ. 8 см

10	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (4,26 руб.): 142% от ФОТ СЛ (2,42 руб.): 95% от ФОТ	Т	0,279209 1*0,00072*387,79	46,92	46,92	8,58	13,1	13,1	2,4	0,22			
11	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЭБ К2 МАТ=21000/1,2/8,37	Т	0,287585 1*0,00072*1,03*387,79	2090,8 21000/1,2/8,37		601,28							
12	ФЕР27-06-018-03	Устройство основания из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м³ (Увеличение слоя на 2см ЛЗ=1,33 (ОЗГ=1,33; ЭМ=1,33 к раск.; ЗПМ=1,33; МАТ=1,33 к раск.; ТЗ=1,33; ТЗМ=1,33); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (676,6 руб.): 142% от ФОТ СЛ (384,76 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,38779 1/1000*387,79	4665,59	671,47	3636,13	365,2	1809,27	260,39	1410,05	141,62	28,36	10,01
13	ФССЦ-02.2.05.08-0002	Щебень черный горячий, фракция: 10-15 мм	Т	5,673368 1/1000*14,63*387,79	330,2			1873,35						
14	ФССЦ-02.2.05.08-0004	Щебень черный горячий, фракция: 20-40 мм	Т	60,344002 1/1000*155,61*387,79	312,4			18851,47						

Калькуляция № 6. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 12 см

15	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (4,26 руб.): 142% от ФОТ СЛ (2,42 руб.): 95% от ФОТ	Т	0,279209 1*0,00072*387,79	46,92		46,92	8,58	13,1		13,1	2,4	0,22
----	-----------------	---	---	------------------------------	-------	--	-------	------	------	--	------	-----	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЭБ К2 МАТ=21000/1,2/8,37	Т	0,287585 1/0,00072*1,03*387,79	2090,8 21000/1,2/8,37				601,28					
17	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (497,87 руб.): 142% от ФОТ СП (283,12 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,38779 1/1000*387,79	3704,22	442,14	2868,29	316,5	1436,46	171,46	1112,29	122,74	17,82	8,93
18	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (+3 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (396 руб.): 142% от ФОТ СП (2,25 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,38779 1/1000*387,79	6,26	6,26			2,43	2,43			0,25	
19	ФСЦ-04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	Т	63,558781 (0,0937*0,0702)*387,79	451,75				28712,66					
20	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (4,26 руб.): 142% от ФОТ СП (2,42 руб.): 95% от ФОТ	Т	0,279209 1/0,00072*387,79	46,92		46,92	8,58	13,1		13,1	2,4		0,22
21	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЭБ К2 МАТ=21000/1,2/8,37	Т	0,287585 1/0,00072*1,03*387,79	2090,8 21000/1,2/8,37				601,28					
22	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (497,24 руб.): 142% от ФОТ СП (282,76 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,38779 1/1000*387,79	3535,25	442,14	2862,44	315,61	1370,93	171,46	1110,03	122,39	17,82	8,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1 см) (Изменение толщины покрытия ТЗ=2, ОЗТ=2, ЗМ=2 к раск.; ЗТМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2;) Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (1,32 руб.): 142% от ФОТ СП (0,75 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,38779 1/1000*387,79	9,53	2,09	7,44		3,7	0,81	2,89		0,08	
24	ФССЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	46,845032 (0,0866*0,0242)*387,79	512,4				24003,39					
Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка														
25	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований, из песка (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (517,55 руб.): 142% от ФОТ СП (294,31 руб.): 95% от ФОТ	100 м3	0,82764 1*0,2/100*413,82	2735,95	151,28	2572,46	213,11	2264,38	125,21	2129,07	176,38	15,61	13,79
26	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	91,0404 1*0,2*1,1*413,82	55,26				5030,89					
27	ФССЦп-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	145,66464 91,0404*1,6	3,86		3,86		562,27		562,27			
Калькуляция №36 Обратная засыпка песком														
28	ФЕР01-01-003-13	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (разравнивание выгруженного в раскопку песка) НР (154,3 руб.): 95% от ФОТ СП (69,03 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3	0,331056 1*0,8/1000*413,82	2419,85	83,85	2336	315,36	801,11	27,76	773,35	104,4	3,56	7,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29	ФСЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3	364,1616 1'0,8'1,1'4'3,82	55,26				20123,57					
30	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазах котлованов и ям, грунта грунтов: 1 (20% от выгруженного песка - подбика под трубы, разравнивание, трамбование) НР (404,32 руб.): 80% от ФОТ СП (193,32 руб.): 45% от ФОТ	100 м3	0,662112 1'0,8'0,2'1'00'4'3,82	663,75	663,75			439,48	439,48			58,6	
31	ФСЦЛп-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 2 км НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	582,65856 364,1616'1,6	3,86		3,86		2249,06		2249,06			
Калькуляция № 19. Устройство покрытия из тротуарной плитки (со стоимостью тротуарной плитки)														
32	ФЕР27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. НР (20,52 руб.): 142% от ФОТ СП (11,67 руб.): 95% от ФОТ	10 м2	0,108 1'1'0'1,08	131,61	115,17	13,19	1	14,21	12,44	1,42	0,11	1,27	0,01
33	ФСЦЛ-05.2.02.21-0026	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка): "КИРПИЧНИК", толщина 60 мм, серая	м2	1,1016 1,02'1,08	88,91				97,94					
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим														
34	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшим (в т.ч., заполнение швов битумной мастикой) (Трип. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОСТ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (813,75 руб.): 142% от ФОТ СП (462,75 руб.): 95% от ФОТ	100 м	1,38 1'1'00'138	6884,26	80,28	6395,75	258,35	9500,28	110,79	8826,14	356,52	14,08	30,82
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия														
35	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (403,36 руб.): 115% от ФОТ СП (268,32 руб.): 90% от ФОТ	100 м2	10 1'1'00'1000	30,5	30,5			305	305			39,1	
Калькуляция № 31. Разметка краской линией шириной 0,1 м														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36	ФЕР27-09-016-01	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной : 0,1 м (Трип. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной полосе проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (4,6 руб.): 142% от ФОТ СП (2,62 руб.): 95% от ФОТ	км	0,042 1/1000*42	1327,26	33,73	213,1	30,71	55,74	1,42	8,95	1,29	0,18	0,1
Итого по разделу 1 ул. Куйбышева, 76, разрешение № 0787-19 (дефектная № 644) - канализация - проезжая часть									1319579,03				264,29	148,1

Раздел 2. ул. Омская, 821-165-132 стр.2, разрешение № 0395-19 (дефектная № 657) - канализация - проезжая часть, дворовая территория

Калькуляция № 1. Потрузка и вывоз грунта

37	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с потрузкой на автомобильно-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, грунта грунтов 2 НР (512,56 руб.): 95% от ФОТ СП (229,3 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3	0,61921 1/1000*619,21	4267,54	117,62	4145,58	588,87	2642,5	72,83	2566,98	364,63	9,34	27,01
38	ФЭСЦПг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	1052,657 1*1,7*619,21	11,42		11,42		12021,34		12021,34			

Калькуляция № 2. Устройство оснований из щебня толщ. 25 см.

39	ФЕР27-04-005-03	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2); нижнего слоя двухслойных 3 852,56 = 23 319,56 - 189 х 103,00 (Трип. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной полосе проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (7259,59 руб.): 142% от ФОТ СП (4128,25 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	4,95682 1/1000*4956,82	4613,31	314,03	4250,48	536,2	22867,35	1556,59	21068,86	2657,85	190,52	205,21
3	1. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
У0	2. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	МЗ	189 936,83898	103				96494,41					
40	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	МЗ	936,83898 1/1000*189*4956,82	139,16				130370,51					
41	ФЕР27-04-005-02	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных 5 920,01 = 27 337,01 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 (Трип. 27,3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (10115,67 руб.); 142% от ФОТ СГ (5752,4 руб.); 95% *0,85 от ФОТ	1000 М2	4,95682 1/1000*4956,82	7089,37	362,35	6653,82	816,36	35140,73	1796,1	32981,79	4046,55	219,84	313,59
3	1. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	МЗ	0	130									
У0	2. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	МЗ	15 74,3523	130				9665,8					
3	3. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	МЗ	0	103									
У0	4. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	МЗ	189 936,83898	103				96494,41					
42	ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	МЗ	74,3523 1/1000*15*4956,82	141,62				10529,77					
43	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	МЗ	936,83898 1/1000*189*4956,82	139,16				130370,51					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
44	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (-5 см) 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (изменение толщины слоя ПЗ=5; ОЗП=5; ЗМ=5 к расц.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расц.; ТЗ=5; ТЗМ=5); Прил. 27 п. 3.1 Производство работ на одной полосе проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расц.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (-1591,1 руб.); 142% от ФОТ СП (-904,8 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	-4,95682 -1/1000*4956,82	1430,46	1430,46	180,84	-7090,53	-7090,53	-896,39	-74,65			
3	1. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
УД	2. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	63 -312,27966	103				-32164,81					
45	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	-312,27966 -1/1000*312279,66	139,16				-43456,84					
Калькуляция № 3. Устройство оснований из щебня толщ. 20 см														
46	ФЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2); однослойных 5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР (114,59 руб.); 142% от ФОТ СП (65,17 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,06894 1/1000*68,94	5595,91	304,66	5218,05	656,2	385,78	21	359,73	45,24	2,57	3,44
3	1. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	0	130									
УД	2. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	15 1,0341	130				134,43					
3	3. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
УД	4. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	189 13,02966	103				1342,06					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
47	ФСЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	1,0341 1/1000*1568,94	141,62				146,45					
48	ФСЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	13,02966 1/1000*89*68,94	139,16				1813,21					
49	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (+5 см) 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (на толщину 5 см ПЗ=5; ОЗП=5; ЗМ=5 к расц.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расц.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (18,45 руб.); 142% от ФОТ СП (10,49 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,06894 1/1000*68,94	1192,05		1192,05	150,7	82,18		82,18	10,39		0,87
3	1. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
У8	2. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	63 4,34322	103				447,35					
50	ФСЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	4,34322 1/1000*63*68,94	139,16				604,4					
Калькуляция № 5. Устройство основания из черного щебня толщ. 8 см														
51	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расц.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (51,9 руб.); 142% от ФОТ СП (29,51 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	Т	3,407472 1*0,00072*4732,6	46,92		46,92	8,58	159,88		159,88	29,24		2,7
52	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 МАТ=21000/1,2/6,37	Т	3,509696 1*0,00072*1,03*4732,6	2090,8 21000/1,2/6,37				7338,07					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	ФЕР27-06-018-03	Устройство основания из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ (Увеличение стоп на 2см ПЗ=1,33 (ОЗП=1,33; ЗМ=1,33 к расх.; ЗПМ=1,33; МАТ=1,33 к расх.; ТЗ=1,33; ТЗМ=1,33); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (8257,17 руб.): 142% от ФОТ СП (4695,54 руб.): 95% от ФОТ	1000 м ²	4,7326 1/1000*4732,6	4665,59	671,47	3636,13	365,2	22090,37	3177,8	17208,35	1728,35	346,16	122,14
54	ФСЦ-02.2.05.08-0002	Щебень черный горячий, фракция: 10-15 мм	Т	69,237938 1/1000*14,63*4732,6	330,2				22862,37					
55	ФСЦ-02.2.05.08-0004	Щебень черный горячий, фракция: 20-40 мм	Т	736,439886 1/1000*155,67*4732,6	312,4				230063,82					
Калькуляция № 6. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 12 см														
56	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (2,47 руб.): 142% от ФОТ СП (1,41 руб.): 95% от ФОТ	Т	0,161438 1*0,00072*224,22	46,92		46,92	8,58	7,57		7,57	1,39		0,13
57	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЗБ К2 МАТ=21000/1,2/8,37	Т	0,166282 1*0,00072*1,03*224,22	2090,8 21000/1,2/8,37				347,66					
58	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (287,86 руб.): 142% от ФОТ СП (163,7 руб.): 95% от ФОТ	1000 м ²	0,22422 1/1000*224,22	3704,22	442,14	2868,29	316,5	830,56	99,14	643,13	70,97	10,31	5,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
59	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (+3 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=6 (ОЗГ=6; ЗМ=6 к раск.; ЗГМ=6; МАТ=6 к раск.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (2,29 руб.): 142% от ФОТ СП (1,3 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2 1/1000*224,22	0,22422	6,26	6,26			1,4	1,4			0,15	
60	ФССЦ-04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродорожные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	Т	36,749658 (0,0937*0,0702)*224,22	451,75				16601,66					
61	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (2,47 руб.): 142% от ФОТ СП (1,41 руб.): 95% от ФОТ	Т	0,161438 1*0,00072*224,22	46,92		46,92	8,58	7,57		7,57	1,39		0,13
62	Счет-фактура	БИТУМ ЭБК 4/ЗБ К2 МАТ=21000/1,28,37	Т	0,166282 1*0,00072*1,09*224,22	2090,8 21000/1,28,37				347,66					
63	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (287,51 руб.): 142% от ФОТ СП (163,49 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2 1/1000*224,22	0,22422	3535,25	442,14	2862,44	315,61	792,67	98,14	641,82	70,77	10,31	5,14
64	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗГМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,77 руб.): 142% от ФОТ СП (0,44 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2 1/1000*224,22	0,22422	9,53	2,09	7,44		2,14	0,47	1,67		0,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
65	ФССЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродоимные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	27,085776 (0,0966*0,0242)*224,22	512,4				13878,75					

Калькуляция № 6. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 7 см (нижний слой)

66	ФЕР27-06-026-01	Розлив вязких материалов (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (51,9 руб.): 142% от ФОТ СГ (29,51 руб.): 95% от ФОТ	т	3,407472 1*0,00072*4732,6	46,92		46,92	8,58	159,88		159,88	29,24		2,7
67	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 МАТ=21000/1,28,37	т	3,509696 1*0,00072*1,03*4732,6	2090,8 21000/1,28,37				7338,07					
68	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (6075,73 руб.): 142% от ФОТ СГ (3455,03 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	4,7326 1/1000*4732,6	3704,22	442,14	2868,29	316,5	17530,59	2092,47	13574,47	1497,87	217,51	108,93
69	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (+3 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=6 (ОЗГ=6; ЗМ=6 к раск.; ЗГМ=6; МАТ=6 к раск.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (48,38 руб.): 142% от ФОТ СГ (27,51 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	4,7326 1/1000*4732,6	6,26	6,26			29,63	29,63			3,07	
70	ФССЦ-04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродоимные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	775,67314 (0,0937*0,0702)*4732,6	451,75				350410,34					
Калькуляция № 7. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см														
71	ФЕР27-06-026-01	Розлив вязких материалов НР (0,62 руб.): 142% от ФОТ СГ (0,36 руб.): 95% от ФОТ	т	0,049637 1*0,00072*68,94	39,1		39,1	7,15	1,94		1,94	0,35		0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
72	Счет- фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 МАТ=21000/1,28,37	Т	0,051126 1*0,00072*1,03*68,94	2090,8 21000/1,28,37				100,89					
73	ФЕР27-06- 020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (73,75 руб.): 142% от ФОТ СП (41,94 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,06894 1/1000*68,94	3152,48	368,45	2380,24	263,75	217,33	25,4	164,78	18,18	2,64	1,32
74	ФЕР27-06- 021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (-1 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗГ=2, ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (-0,2 руб.): 142% от ФОТ СП (-0,11 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	-0,06894 -1/1000*68,94	1,74	1,74			-0,12	-0,12			-0,01	
75	ФССЦ- 04.2.01.02- 0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	Т	4,846482 (0,0937*0,0234)*68,94	451,75				2189,4					
76	ФЕР27-06- 026-01	Резлив вяжущих материалов НР (0,62 руб.): 142% от ФОТ СП (0,36 руб.): 95% от ФОТ	Т	0,049637 1*0,00072*68,94	39,1			39,1	7,15	1,94	1,94	0,35	0,03	
77	Счет- фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 МАТ=21000/1,28,37	Т	0,051126 1*0,00072*1,03*68,94	2090,8 21000/1,28,37				106,89					
78	ФЕР27-06- 020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (73,66 руб.): 142% от ФОТ СП (41,89 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,06894 1/1000*68,94	2984,49	368,45	2385,37	263,01	205,75	25,4	164,45	18,13	2,64	1,32
79	ФЕР27-06- 021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗГ=2, ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (0,2 руб.): 142% от ФОТ СП (0,11 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,06894 1/1000*68,94	7,94	1,74	6,2		0,55	0,12	0,43		0,01	
80	ФССЦ- 04.2.01.01- 0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	Т	8,327952 (0,0966*0,0242)*68,94	512,4				4267,24					

Калькуляция № 15. Устройство газона

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
81	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (201,28 руб.): 115% от ФОТ СП (133,9 руб.): 90% от ФОТ	100 м2	4,99 1/100*499	30,5	30,5			152,2	102,2			19,61	
82	ФЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную НР (2095,92 руб.): 115% от ФОТ СП (1394,24 руб.): 90% от ФОТ	100 м2	4,99 1/100*499	2296,1	317,6			11457,54	1584,82			199,6	

Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка

83	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на двухоси ОСГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (6819,14 руб.): 142% от ФОТ СП (3877,78 руб.): 95% от ФОТ	100 м3	10,9052 1*0,2/100*5452,6	2735,95	151,28	2572,46	213,11	29836,08	1649,74	28053,19	2324,01	205,72	181,64
84	ФССЦ-02.3.01-02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3	1199,572 1*0,2*1,1*5452,6	55,26				66288,35					
85	ФССЦпг-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	1919,3152 1199,572*1,6	3,86		3,86		7408,56		7408,56			

Калькуляция №36 Обратная засыпка песком

86	ФЕР01-01-003-13	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (разравнивание выгруженного в раскопку песка) НР (2033,15 руб.): 95% от ФОТ СП (909,57 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3	4,36208 1*0,8/1000*5452,6	2419,85	83,85	2336	315,36	10555,58	365,76	10189,82	1375,63	46,89	101,9
87	ФССЦ-02.3.01-02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3	4798,288 1*0,8*1,1*5452,6	55,26				266153,39					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
88	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (20% от выгруженного песка - подбивка под трубы, разравнивание, трамбование) НР (5327,41 руб.): 80% от ФОТ СП (2547,17 руб.): 45% от ФОТ	100 м3	8,72416 1'0,8'0,2'100'5452,6	663,75	663,75			5790,66	5790,66			772,09	
89	ФССЦмг-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 2 км НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	7677,2608 4798,288'1,6	3,86		3,86		29634,23		29634,23			
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем														
90	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (в т.ч. заполнение швов битумной мастикой) (Прил. 27 п. 3. 1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (10425,64 руб.): 142% от ФОТ СП (5928,67 руб.): 95% от ФОТ	100 м	17,6805 1/100'1768,05	6884,26	80,28	6395,75	258,35	121717,16	1419,39	113080,06	4567,76	180,34	394,84
Калькуляция № 25. Водоотлив														
91	ФЕР01-02-068-01	Водоотлив: из траншей - для производства работ НР (2113,83 руб.): 80% от ФОТ СП (1010,68 руб.): 45% от ФОТ	100 м3	3 1/100'300	1637,84	765,88	871,96		4913,52	2297,64	2615,88		294,57	
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия														
92	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (2016,81 руб.): 115% от ФОТ СП (1341,62 руб.): 90% от ФОТ	100 м2	50 1/100'5000	30,5	30,5			1525	1525			195,5	
Калькуляция № 27. Устройство основания из щебня														
93	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР (221,45 руб.): 142% от ФОТ СП (125,93 руб.): 95% от ФОТ	100 м3	0,272 1/100'27,2	3551,63	195,7	3338,85	278,65	966,04	53,23	908,17	75,79	6,58	5,6
94	ФССЦ-02.2.05.04-0114	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 20-40 мм	м3	34,272 1'1,26'27,2	140,9				4828,92					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу 2 ул. Омская, 821-165-132 стр.2, разрешение № 0395-19 (дефектная № 657) - канализация - проезжая часть, дворовая территория										14316467,93			3376,29	1761,48
ИТОГИ ПО АКТУ:														
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах										1 699 217,27	25 734,30	310 026,28	19 562,45	3165,72
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам										1 767 304,15	29 594,44	374 253,02	24 453,07	3640,58
В том числе, справочно:														1909,58
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 28, 37, 86, 3-25, 32-34, 36, 39-80, 83, 90, 93-94, 26, 29, 35, 81-82, 84, 87, 92, 30, 88, 91)										68 086,88	3 860,15	64 226,74	4 890,61	474,858
Накладные расходы														381,915
В том числе, справочно:										68 197,55				
80% ФОТ (от 9806,95) (Поз. 30, 88, 91)														
95% ФОТ (от 2897,96) (Поз. 1, 28, 37, 86)										7 845,56				
115% ФОТ (от 4102,07) (Поз. 26, 29, 35, 81-82, 84, 87, 92)										2 753,06				
142% ФОТ (от 37240,53) (Поз. 3-25, 32-34, 36, 39-80, 83, 90, 93-94)										4 717,38				
Сметная прибыль										52 881,55				
В том числе, справочно:										38 192,60				
45%*0,85 ФОТ (от 9806,95) (Поз. 30, 88, 91)														
50%*0,85 ФОТ (от 2897,96) (Поз. 1, 28, 37, 86)										3 751,16				
90%*0,85 ФОТ (от 4102,07) (Поз. 26, 29, 35, 81-82, 84, 87, 92)										1 231,63				
95%*0,85 ФОТ (от 37240,53) (Поз. 3-25, 32-34, 36, 39-80, 83, 90, 93-94)										3 138,08				
Итого по акту:										30 071,73				
Итого Поз. 1, 3-26, 28-30, 32-37, 39-84, 86-88, 90-94 "Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Министра России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09										15 238 212,58			3640,58	1909,58
05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - канализации) СМР=8,37"														
Итого Поз. 2, 27, 31, 38, 85, 89 "Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Министра России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09										397 863,71				
(Автомобильные перевозки) СМР=7,49"														
Итого										15 636 076,29			3640,58	1909,58
Справочно, в базисных ценах:														
Материалы										1 363 456,69				
Машины и механизмы										374 253,02				
ФОТ										54 047,51				
Накладные расходы										68 197,55				
Сметная прибыль										38 192,60				
ВСЕГО по акту										15 636 076,29				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
НДС 20% от 15636076,29									3 127 215,26					
Всего по акту									18 763 291,55				3640,58	1909,58

Владельцы:
Генеральный директор АО "Водный Союз"



В.В. Овсянников
Генеральный директор АО "Водный Союз"

Строительный контроль:
Директор МКУ "Управление капитального строительства"



А.А. Чудаков
Директор МКУ "Управление капитального строительства"

И.В. Николаев
Владельцы и заказчики строительства

Подрядчик:
Генеральный директор ООО "Курганское АТП"



С.А. Никольский
Генеральный директор ООО "Курганское АТП"

Всего пронумеровано и прошнуровано

на 19 листах (Девятнадцать листов)

и скреплено печатью

Генеральный директор



С.А. Никольский

