

Форма по ОКУД	Код
по ОКТО	0322005
по ОКТО	
по ОКТО	

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - АО "Водный Союз", г. Курган, ул. Набережная, 12
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Курганское АТП", г. Курган, пр. Конституции, 29Б
Стройка -
Объект - Выполнение работ по восстановлению дорожного покрытия проезжих частей дорог и тротуаров г. Кургана, нарушенного при проведении работ по устранению аварий на централизованных системах холодного водоснабжения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» по договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012, и выполнению мероприятий, направленных на осуществление текущей деятельности Организации и на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов по адресам: ул. К.Магогина, 74, пр. Конституции, 50а, ул. 1 Мая, 19, ул. К.Маркса, 100, ул. Р.Зорге, 20, ул. Криволапова, 13а, ул. Кузнецова, 13, ул. Урожайная, 2, ул. Пушкина, 108, ул. Арбинская-Глинки-Белинского-пр. Конституции, ул. К. Магогина, 176.

Вид деятельности по ОКД	388
Договор подряда (контракт)	номер
Вид операции	дата
	29 04 2019

Номер документа	Дата составления	с	Отчетный период по
7	31.08.2019	01.08.2019	31.08.2019

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за август 2019 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 1894489,81 руб.

№ пп	Обособ- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17		

Раздел 1. ул. К.Маголина, 74, разрешение № 0960-19 (дефектная №586) - дворовая территория														
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта														

Раздел 1. ул. К.Магогина, 74, разрешение № 0960-19 (дефектная №586) - дворовая территория

Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17	
1	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (3,38 руб.): 95% от ФОТ СТ (1,51 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3	0,0041 1/1000*4,1	4267,54	117,62	4145,58	588,87		17,5	0,48	17	2,41	0,06	0,18
2	ФССЦп-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СТ 0% от ФОТ	1 т груза	6,97 1*1,7*4,1	11,42		11,42		79,6		79,6				

Калькуляция № 3. Устройство оснований из щебня толщ. 20 см

3	ФЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных 5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР (44,26 руб.); 142% от ФОТ СТ (25,17 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2 1/1000*26,63	0,02663	5595,91	304,66	5218,05	656,2	149,02	8,11	136,96	17,47	0,99	1,33
3	1. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	0	130									
У0	2. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	15 0,39945	130				51,93					
3	3. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
У0	4. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	189 5,03307	103				518,41					
4	ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	0,39945 1/1000*15*26,63	141,62				58,57					
5	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	5,03307 1/1000*89*26,63	139,16				700,4					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
6	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (+5 см) 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (на толщину 5 см ПЗ=5 (ОЗГ=5; ЗМ=5 к расч.; ЗГМ=5; МАТ=5 к расч.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (7,11 руб.); 142% от ФОТ СГ (4,05 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,02663 1/1000*26,63	1192,05		1192,05	150,7	31,74		31,74	4,01		0,33
3	1. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
У0	2. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	63 1,67769	103				172,8					
7	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	1,67769 1/1000*63*26,63	139,16				233,47					
Калькуляция № 7. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см														
8	ФЕР27-06-026-01	Розлив вязких материалов НР (0,26 руб.); 142% от ФОТ СГ (0,15 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	т	0,019174 1*0,00072*26,63	39,1		39,1	7,15	0,75		0,75	0,14		0,01
9	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,019749 1*0,00072*1,03*26,63	3378,38 21000*1,26*18				66,72					
10	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (28,49 руб.); 142% от ФОТ СГ (16,2 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,02663 1/1000*26,63	3152,48	368,45	2390,24	263,75	83,95	9,81	63,65	7,02	1,02	0,51
11	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (-1 см) (изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к расч.; ЗГМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (-0,09 руб.); 142% от ФОТ СГ (-0,05 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	-0,02663 -1/1000*26,63	1,74	1,74			-0,05	-0,05				
12	ФССЦ-04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	1,872089 (0,0937*0,0234)*26,63	451,75				845,72					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
13	ФЕР27-06-026-01	Розлив вязких материалов НР (0,26 руб.); 142% от ФОТ СТ (0,15 руб.); 95% от ФОТ	Т	0,019174 1/0,00072-26,63	39,1		39,1	7,15	0,75		0,75	0,14		0,01
14	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	Т	0,0191749 1/0,00072-103-26,63	3378,38 210001,2518				66,72					
15	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (28,44 руб.); 142% от ФОТ СТ (16,17 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,02663 1/1000-26,63	2984,49	368,45	2385,37	263,01	79,48	9,81	63,52	7	1,02	0,51
16	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1 см) (Изменение толщины покрытия Т3=2, ОЗП=2, ЭМ=2 к раск.; ЭТМ=2; МАТ=2 к раск.; Т3=2, ТЭМ=2) НР (0,09 руб.); 142% от ФОТ СТ (0,05 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,02663 1/1000-26,63	7,94	1,74	6,2		0,21	0,05	0,16			
17	ФССЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродоминные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	Т	3,216904 (0,0966+0,0242)*26,63	512,4				1648,34					
Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка														
18	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка НР (12,51 руб.); 142% от ФОТ СТ (7,11 руб.); 95% от ФОТ	100 м3	0,024 1/0,2100-12	2281,99	126,07	2143,72	177,59	54,77	3,03	51,45	4,26	0,38	0,33
19	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3	2,64 1/0,2-1,1-12	55,26				145,89					
20	ФССЦп-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км НР 0% от ФОТ СТ 0% от ФОТ	1 т груза	4,224 2,64*1,6	3,86		3,86		16,3		16,3			
Калькуляция №36 Обратная засыпка песком														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
21	ФЕР01-01-003-13	Разработка грунта в отвале экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (разравнивание выгруженного в раскопу песка) НР (4,48 руб.): 95% от ФОТ СГ (2,01 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3	0,0096 1*0,8/1000*12	2419,85	83,85	2336	315,36	23,23	0,81	22,42	3,03	0,1	0,22
22	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3	10,56 1*0,8*1,1*12	55,26				583,55					
23	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (20% от выгруженного песка - подбивка под трубы, разравнивание, трамбование) НР (11,72 руб.): 80% от ФОТ СГ (5,6 руб.): 45% от ФОТ	100 м3	0,0192 1*0,8*0,2/100*12	663,75	663,75			12,74	12,74			1,7	
24	ФССЦп-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 2 км НР 0% от ФОТ СГ 0% от ФОТ	1 т груза	16,896 10,56*1,6	3,86		3,86		65,22		65,22			
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим														
25	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне, затвердевшим (в т.ч. заполнение швов битумной мастикой) НР (81,08 руб.): 142% от ФОТ СГ (46,11 руб.): 95% от ФОТ	100 м	0,165 1/100*16,5	5804,92	66,9	5329,79	215,29	957,81	11,04	879,42	35,52	1,4	3,07
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия														
26	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (20,17 руб.): 115% от ФОТ СГ (13,42 руб.): 90% от ФОТ	100 м2	0,5 1/100*50	30,5	30,5			15,25	15,25			1,96	
Итого по разделу 1 ул. К.Мякотина, 74, разрешение № 0960-19 (дефектная №586) - дворовая территория										34785,67			9,92	8,13
Раздел 2. пр. Конституции, 50а, разрешение № 0663-19 (дефектная №587) - дворовая территория														
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (7,07 руб.); 95% от ФОТ СГ (3,16 руб.); 50% от ФОТ	1000 м3	0,00854 1/1000*8,54	4267,54	117,62	4145,58	588,87	36,44	1	35,4	5,03	0,13	0,37
28	ФССЦп-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км 1 класс груза НР 0% от ФОТ СГ 0% от ФОТ	1 т груза	14,518 1*1,7*8,54	11,42		11,42		165,8		165,8			
Калькуляция № 3. Устройство оснований из щебня толщ. 20 см														
29	ФЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных 5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР (50,66 руб.); 142% от ФОТ СГ (28,82 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,03049 1/1000*30,49	5595,91	304,66	5218,05	656,2	170,62	9,29	159,1	20,01	1,14	1,5
3	1. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	0	130									
У0	2. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	0,45735	130				59,46					
3	3. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
У0	4. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	189 5,76261	103				593,55					
30	ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	0,45735 1/1000*15*30,49	141,62				64,77					
31	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	5,76261 1/1000*89*30,49	139,16				801,92					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
32	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (+5 см) 238,41 = 1 536,21 - 12,6 х 103,00 (на толщину 5 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЗМ=5 к раск.; ЗПМ=5; МАТ=5 к раск.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (8,15 руб.); 142% от ФОТ СП (4,64 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,03049 1/1000*30,49	1192,05		1192,05	150,7		36,35	36,35	4,59		0,38
3	1. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
УЗ	2. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	63 1,92087	103					197,85				
33	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	1,92087 1/1000*63*30,49	139,16					267,31				
Калькуляция № 7. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см														
34	ФЕР27-06-026-01	Розлив вязких материалов НР (0,28 руб.); 142% от ФОТ СП (0,16 руб.); 95% от ФОТ	т	0,021953 1/1000*21*30,49	39,1		39,1	7,15		0,86	0,86	0,16		0,01
35	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЭБ К2	т	0,022611 1/1000*21*30,49	3378,38 2/1000*126,18					76,39				
36	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (32,6 руб.); 142% от ФОТ СП (18,64 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,03049 1/1000*30,49	3152,48	368,45	2390,24	263,75		96,12	11,23	72,88	8,04	1,17 0,58
37	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-08 (-1 см) (изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (-0,09 руб.); 142% от ФОТ СП (-0,05 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	-0,03049 -1/1000*30,49	1,74	1,74				-0,05	-0,05		-0,01	
38	ФССЦ-04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	2,143447 (0,0937*0,0234)*30,49	451,75					968,3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
39	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов НР (0,28 руб.): 142% от ФОТ СИ (0,16 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	Т	0,021953 1*0,00072*30,49	39,1		39,1	7,15	0,86		0,86	0,16		0,01
40	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	Т	0,022611 1*0,00072*1,03*30,49	3378,38 2100071,26,18				76,39					
41	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (32,57 руб.): 142% от ФОТ СИ (18,52 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,03049 1/1000*30,49	2984,49	368,45	2385,37	263,01	91	11,23	72,73	8,02	1,17	0,58
42	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1 см) (Изменение толщины покрытия Т3=2 (ОЗТ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗТМ=2; МАТ=2 к раск.; Т3=2; ЗТМ=2)) НР (0,09 руб.): 142% от ФОТ СИ (0,05 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,03049 1/1000*30,49	7,94	1,74	6,2		0,24	0,05	0,19		0,01	
43	ФСЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	Т	3,683192 (0,0966+0,0242)*30,49	512,4				1887,27					
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим														
44	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшим (в т.ч. заполнение швов битумной мастикой) НР (74,69 руб.): 142% от ФОТ СИ (42,47 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м	0,152 1/100*15,2	5804,92	66,9	5329,79	215,29	882,35	10,17	810,13	32,72	1,29	2,83
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия														
45	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (20,17 руб.): 115% от ФОТ СИ (13,42 руб.): 90%*0,85 от ФОТ	100 м2	0,5 1/100*50	30,5	30,5			15,25	15,25			1,96	
Итого по разделу 2 пр. Конституции, 50а, разрешение № 0663-19 (дефектная №587) - дворовая территория										33019,43			7,89	7,85
Раздел 3. ул. 1 Мая, 19, разрешение № 0788-19 (дефектная № 588) - проезжая часть, тротуар														
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
46	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (1,18 руб.); 95% от ФОТ СГ (0,53 руб.); 50% от ФОТ	1000 м3	0,00141 1/1000*1,41	4267,54	117,62	4145,58	588,87	6,02	0,17	5,85	0,83	0,02	0,06
47	ФССЦп-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СГ 0% от ФОТ	1 т груза	2,397 1*1,7*1,41	11,42		11,42		27,37		27,37			

Калькуляция № 2. Устройство оснований из щебня толщ. 25 см.

48	ФЕР27-04-005-03	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2); нижнего слоя двухслойных 3 852,56 = 23 319,56 - 189 х 103,00 (Трип. 27,3 п.3.1)Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 НР (12,54 руб.); 142% от ФОТ СГ (7,13 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,00856 1/1000*8,56	4613,31	314,03	4250,48	536,2	39,49	2,69	36,38	4,59	0,33	0,35
3	1. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
У8	2. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	189 1,61784	103				166,64					
49	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	1,61784 1/1000*189*8,56	139,16				225,14					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
50	ФЕР27-04-005-02	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²); верхнего слоя двухслойных 5 920.01 = 27 337.01 - 15 x 130.00 - 189 x 103.00 (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (17,48 руб.); 142% от ФОТ СГ (9,94 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,00856 1/1000*8,56	7089,37	362,35	6653,82	816,36	60,69	3,1	56,96	6,99	0,38	0,54
3	1. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	0	130									
У0	2. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	15 0,1284	130				16,69					
3	3. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
У0	4. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	189 1,61784	103				166,64					
51	ФСС-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	0,1284 1/1000*15*8,56	141,62				18,18					
52	ФСС-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	1,61784 1/1000*189*8,56	139,16				226,14					
53	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (-5 см) 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (изменение толщины слоя ПЗ=6 (ОЗГ=6; ЭМ=5 к расх.; ЗТМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (2,75 руб.); 142% от ФОТ СГ (1,57 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	-0,00856 -1/1000*8,56	1430,46		1430,46	180,84	-12,24		-12,24	-1,56		-0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
3	1. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	МЗ	0	103									
У0	2. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	МЗ	63	103									
54	ФСС-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	МЗ	-0.53928	139,16									
				-1/1000'63'8,56										

Калькуляция № 4. Устройство оснований из щебня толщ. 15 см

55	ФЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня НР (10,88 руб.): 142% от ФОТ СТ (6,19 руб.): 95% от ФОТ	100 М2	0,0256	500,76	221,99	273,89	35	12,82	5,68	7,01	0,9	0,67	0,06
				1/100'2,56										
56	ФЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (+3 см) (на толщину 3 см ПЗ=3 (ОЗГ=3; ЗМ=3 к расх.; ЗЛМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) НР (0,71 руб.): 142% от ФОТ СТ (0,4 руб.): 95% от ФОТ	100 М2	0,0256	40,71	13,71	27	3,03	1,04	0,35	0,69	0,08	0,04	0,01
				1/100'2,56										
57	ФСС-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	МЗ	0,18688	141,62				26,47					
				1'0,05'1,46'2,56										
58	ФСС-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	МЗ	0,37376	139,16				52,01					
				1'0,1'1,46'2,56										

Калькуляция № 6. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 12 см

59	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗЛМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,09 руб.): 142% от ФОТ СТ (0,05 руб.): 95% от ФОТ	Т	0,006163	46,92		46,92	8,58	0,29		0,29	0,05		
				1'0,0007'2'8,56										
60	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	Т	0,006348	3378,38				21,45					
				1'0,0007'2'1,03'8,56	21000'1,26'16									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
61	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (10,99 руб.): 142% от ФОТ СТ (6,25 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,00856 1/1000*8,56	3704,22	442,14	2868,29	316,5	31,71	3,78	24,55	2,71	0,39	0,2
62	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (+3 см) (Изменение толщины покрытия ТЗ=6 (ОЗТ=6; ЗМ=6 к раск.; ЗТМ=6; МАТ=6 к раск.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,09 руб.): 142% от ФОТ СТ (0,05 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,00856 1/1000*8,56	6,26	6,26			0,05	0,05			0,01	
63	ФССЦ-04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	Т	1,402984 (0,0937+0,0702)*8,56	451,75				633,8					
64	ФЕР27-06-026-01	Розлив вязких материалов (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,09 руб.): 142% от ФОТ СТ (0,05 руб.): 95% от ФОТ	Т	0,006163 1*0,00072*8,56	46,92		46,92	8,58	0,29		0,29	0,06		
65	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	Т	0,006348 1*0,00072*1,03*8,56	3378,38 21000*1,26*18				21,45					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
66	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ (Трип. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (10,98 руб.); 142% от ФОТ СЛ (6,24 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,00856 1/1000*8,56	3335,25	442,14	2862,44	315,61	30,26	3,78	24,5	2,7	0,39	0,2					
67	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1 см) (Изменение толщины покрытия ТЗ=2 (ОЗТ=2; ЗМ=2 к расх.; ЗТМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Трип. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,03 руб.); 142% от ФОТ СЛ (0,02 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,00856 1/1000*8,56	9,53	2,09	7,44		0,08	0,02	0,06								
68	ФССЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	Т	1,034048 (0,0966+0,0242)*8,56	512,4				529,85										
Калькуляция № 8. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 5 см																			
69	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов НР (0,01 руб.); 142% от ФОТ СЛ (0,01 руб.); 95% от ФОТ	Т	0,001843 1/0,00072*2,56	39,1			39,1	0,07		0,07	0,01							
70	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	Т	0,001898 1/0,00072*1,03*2,56	3378,38 21000/25,18				6,41										
71	ФЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см НР (6,92 руб.); 142% от ФОТ СЛ (3,37 руб.); 95% от ФОТ	100 м2	0,0256 1/100*2,56	299,11	140,46	57,25	0,8	7,66	3,6	1,47	0,02	0,39						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
72	ФЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (+2 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=4 (ОЗТ=4; ЗМ=4 к раск.; ЗТМ=4; МАТ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР (3,61 руб.); 142% от ФОТ СТ (2,05 руб.); 95% от ФОТ	100 м2	0,0256 1/100*2,56	119,8	86,2	33,6			3,07	2,21	0,86		0,24	1/
73	ФССЦ-04.2.01-01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	Т	0,306688 (0,074+0,048)*2,56	512,4					157,15					
Калькуляция № 10. Устройство 1 м. дорожного бортового камня (без стоимости бортового камня)															
74	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (1,46 руб.); 142% от ФОТ СТ (0,83 руб.); 95% от ФОТ	100 м3	0,0015 (0,3*0,1*1)/100*5	4258,54	234,84	4006,62	334,38		6,39	0,36	6,01	0,5	0,04	0,04
75	ФССЦ-02.2.05-04-0114	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 20-40 мм	м3	0,189 0,3*0,1*1*1,26*5	140,9					26,63					
76	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (64,1 руб.); 142% от ФОТ СТ (36,45 руб.); 95% от ФОТ	100 м	0,05 1/100*5	4556,95	772,37	94,54	11,57		227,85	38,62	4,73	0,58	4,56	0,04
Калькуляция № 15. Устройство газона															
77	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (5,69 руб.); 115% от ФОТ СТ (3,79 руб.); 90% от ФОТ	100 м2	0,1411 1/100*14,11	30,5	30,5				4,3	4,3			0,56	
78	ФЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см. вручную НР (59,26 руб.); 115% от ФОТ СТ (39,42 руб.); 90% от ФОТ	100 м2	0,1411 1/100*14,11	2296,1	317,6				323,98	44,81			5,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевающим															
86	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевающим (в т.ч. заполнение швов битумной мастикой) (Трип. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЭПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (68,39 руб.); 142% от ФОТ СЛ (33,2 руб.); 95% от ФОТ	100 м	0,099 1/100*9,9	6884,26	80,28	6395,75	258,35	681,54	7,95	633,18	25,58	1,01	2,21	
Калькуляция № 25. Водоотлив															
87	ФЕР01-02-068-01	Водоотлив: из траншей - для производства работ НР (70,46 руб.); 80% от ФОТ СЛ (33,69 руб.); 45% от ФОТ	100 м3	0,1 1/100*10	1637,84	765,98	871,96		163,78	76,59	87,19		9,82		
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия															
88	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (20,17 руб.); 115% от ФОТ СЛ (13,42 руб.); 90% от ФОТ	100 м2	0,5 1/100*50	30,5	30,5		15,25	15,25				1,96		
Итого по разделу 3 ул. 1 Мая, 19, разрешение № 0788-19 (дефектная № 588) - проезжая часть, тротуар															
Раздел 4. ул. К.Маркса, 100, разрешение № 0786-19 (дефектная № 602) - дворовая территория, тротуар															
Калькуляция № 1. Порубка и вывоз грунта															
89	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с порубкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (1,69 руб.); 95% от ФОТ СЛ (0,76 руб.); 50% от ФОТ	1000 м3	0,00203 1/1000*2,03	4267,54	117,62	4145,58	588,87	8,66	0,24	8,42	1,2	0,03	0,09	
90	ФЭСЦПт-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	1 т груза	3,451 1*1,7*2,03	11,42		11,42		39,41		39,41				
Калькуляция № 3. Устройство оснований из щебня толщ. 20 см															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
91	ФЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²); односторонних 5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР (12,06 руб.); 142% от ФОТ СГ (6,86 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,00726 1/1000*7,26	5595,91	304,66	5218,05	656,2	40,63	2,21	37,88	4,76	0,27	0,36
3	1. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	0	130									
У0	2. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	15 0,1089	130				14,16					
3	3. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
У0	4. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	189 1,37214	103				141,33					
92	ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	0,1089 1/1000*15*7,26	141,62				15,42					
93	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	1,37214 1/1000*189*7,26	139,16				190,95					
94	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (+5 см) 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (на толщину 5 см ПЗ=5; ОСП=5; ЗМ=6 к расц.; ЗТМ=6; МАТ=5 к расц.; ТЗ=5; ТЗМ=5) НР (1,93 руб.); 142% от ФОТ СГ (1,1 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,00726 1/1000*7,26	1192,05		1192,05	150,7	8,65	8,65	1,09			0,09
3	1. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
У0	2. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	63 0,45738	103				47,11					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
95	ФСС-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	0,45738 1/1000*537,26	139,16									

Калькуляция № 4. Устройство оснований из щебня толщ. 15 см

96	ФЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня НР (52,44 руб.): 142% от ФОТ СГ (29,82 руб.): 95% от ФОТ	100 м2	0,1235 1/100*12,35	500,76	221,99	273,89	35	61,84	27,42	33,83	4,32	3,24	0,39
97	ФЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (+3 см) (на толщину 3 см ПЗ=3 (ОЗГ=3; ЗМ=3 к раск.; ЗТМ=3; МАТ=3 к раск.; ТЗ=3; ТЗМ=3) НР (3,41 руб.): 142% от ФОТ СГ (1,94 руб.): 95% от ФОТ	100 м2	0,1235 1/100*12,35	40,71	13,71	27	3,03	5,03	1,69	3,34	0,37	0,2	0,04
98	ФСС-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	0,90155 1/10,05*1,46*12,35	141,62				127,68					
99	ФСС-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	1,8031 1/10,1*1,46*12,35	139,16				250,92					

Калькуляция № 7. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см

100	ФЕР27-06-026-01	Розлив вакуумных материалов НР (0,07 руб.): 142% от ФОТ СГ (0,04 руб.): 95% от ФОТ	т	0,005227 1/10,00072*7,26	39,1		39,1	7,15	0,2		0,2	0,04		
101	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,005384 1/10,00072*1,03*7,26	3378,38 210007,26*16				18,19					
102	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (7,75 руб.): 142% от ФОТ СГ (4,41 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,00726 1/1000*7,26	3152,48	368,45	2390,24	283,75	22,89	2,67	17,35	1,91	0,28	0,14
103	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-08 (-1 см) (изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗТМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) НР (-0,01 руб.): 142% от ФОТ СГ (-0,01 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	-0,00726 -1/1000*7,26	1,74	1,74			-0,01	-0,01				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
104	ФССЦ-04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	Т	0,510378 (0,037-0,0234)*7,26	451,75				230,56					
105	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов НР (0,07 руб.); 142% от ФОТ СТ (0,04 руб.); 95% от ФОТ	Т	0,005227 1*0,00072*7,26	39,1		39,1	7,15	0,2		0,2	0,04		
106	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЗБ К2	Т	0,005384 1*0,00072*1,03*7,26	3378,38 210001,2/5,16				18,19					
107	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (7,75 руб.); 142% от ФОТ СТ (4,41 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,00726 1/1000*7,26	2984,49	368,45	2385,37	263,01	21,67	2,67	17,32	1,91	0,28	0,14
108	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: К расценке 27-06-020-01 (+1 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) НР (0,01 руб.); 142% от ФОТ СТ (0,01 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,00726 1/1000*7,26	7,94	1,74	6,2		0,06	0,01	0,05			
109	ФССЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	Т	0,877008 (0,096+0,0242)*7,26	512,4				449,38					
Калькуляция № 8. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 5 см														
110	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов НР (0,11 руб.); 142% от ФОТ СТ (0,06 руб.); 95% от ФОТ	Т	0,008892 1*0,00072*12,35	39,1		39,1	7,15	0,35		0,35	0,06		0,01
111	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЗБ К2	Т	0,009159 1*0,00072*1,03*12,35	3378,38 210001,2/5,16				30,94					
112	ФЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см НР (28,51 руб.); 142% от ФОТ СТ (16,21 руб.); 95% от ФОТ	100 м2	0,1235 1/100*12,35	299,11	140,46	57,25	0,8	36,94	17,35	7,07	0,1	1,87	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка

122	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка НР (31,27 руб.): 142% от ФОТ СГ (17,78 руб.): 95% от ФОТ	100 м3	0,06 1'0,2'1,00'30	2281,99	126,07	2143,72	177,59	136,92	7,56	128,62	10,66	0,94	0,
123	ФРСЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3	6,6 1'0,2'1,1'30	55,26				364,72					
124	ФРСЦпт-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км НР 0% от ФОТ СГ 0% от ФОТ	1 т груза	10,56 6,6'1,6	3,86		3,86		40,76		40,76			

Калькуляция №36 Обратная засыпка песком

125	ФЕР01-01-003-13	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, грунта грунтов 1 (разравнивание выгуженного в раскопку песка) НР (11,18 руб.): 95% от ФОТ СГ (5 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3	0,024 1'0,8'10,00'30	2419,85	83,85	2336	315,36	58,08	2,01	56,07	7,57	0,26	0,
126	ФРСЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3	26,4 1'0,8'1,1'30	55,26				1458,86					
127	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов: 1 (20% от выгуженного песка - подбивка под трубы, разравнивание, трамбование) НР (29,31 руб.): 80% от ФОТ СГ (14,01 руб.): 45% от ФОТ	100 м3	0,048 1'0,8'0,2'100'30	663,75	663,75			31,86	31,86			4,25	
128	ФРСЦпт-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км НР 0% от ФОТ СГ 0% от ФОТ	1 т груза	42,24 26,4'1,6	3,86		3,86		163,05		163,05			

Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевающим

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
129	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (в т.ч. заполнение швов битумной мастикой) НР (96,32 руб.): 142% от ФОТ СТ (54,77 руб.): 95% от ФОТ	100 м	0,196 1/100*19,6	5804,92	66,9	5329,79	215,29	1137,76	13,11	1044,64	42,2	1,67	3,65
Калькуляция № 25. Водоотлив														
130	ФЕР01-02-068-01	Водоотлив: из траншей - для производства работ НР (70,46 руб.): 80% от ФОТ СТ (33,69 руб.): 45% от ФОТ	100 м3	0,1 1/100*10	1637,84	765,88	871,96		163,78	76,59	87,19		9,82	
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия														
131	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (40,34 руб.): 115% от ФОТ СТ (26,84 руб.): 90% от ФОТ	100 м2	1 1/100*100	30,5	30,5			30,5	30,5			3,91	
Итого по разделу 4 ул. К.Маркса, 100, разрешение № 0786-19 (дефектная № 602) - дворовая территория, тротуар										40898,71			40,34	8,02
Раздел 5. ул. Р.Зорге, 20, разрешение № 0683-19 (дефектная № 612) - тротуар														
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта														
132	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (6,05 руб.): 95% от ФОТ СТ (2,71 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3	0,0073 1/1000*7,3	4267,54	117,62	4145,58	588,87	31,15	0,86	30,26	4,3	0,11	0,32
133	ФЭСЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СТ 0% от ФОТ	1 т груза	12,41 1*1,7*7,3	11,42		11,42		141,72		141,72			
Калькуляция № 4. Устройство оснований из щебня толщ. 15 см														
134	ФЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня НР (154,91 руб.): 142% от ФОТ СТ (88,09 руб.): 95% от ФОТ	100 м2	0,3648 1/100*36,48	500,76	221,99	273,89	35	182,68	80,98	99,92	12,77	9,57	1,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
135	ФЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (+3 см) (на толщину 3 см ПЗ=3 (ОЗТ=3; ЗМ=3 к расч.; ЗТМ=3; МАТ=3 к расч.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) НР (10,14 руб.); 142% от ФОТ СП (5,77 руб.); 95% от ФОТ	100 м2	0,3648 1/100*36,48	40,71	13,71	27	3,03	14,85	5	9,85	1,11	0,59	0,11
136	ФСС-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	2,66304 1*0,05*1,46*36,48	141,62				377,14					
137	ФСС-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	5,32608 1*0,1*1,46*36,48	139,16				741,18					
Калькуляция № 8. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 5 см														
138	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов НР (0,34 руб.); 142% от ФОТ СП (0,19 руб.); 95% от ФОТ	т	0,026266 1*0,00072*36,48	39,1		39,1	7,15	1,03		1,03	0,19		0,02
139	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,027054 1*0,00072*1,03*36,48	3378,38 210001,26,18				91,4					
140	ФЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см НР (84,19 руб.); 142% от ФОТ СП (47,88 руб.); 95% от ФОТ	100 м2	0,3648 1/100*36,48	299,11	140,46	57,25	0,8	109,12	51,24	20,88	0,29	5,52	0,03
141	ФЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (+2 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=4 (ОЗТ=4; ЗМ=4 к расч.; ЗТМ=4; МАТ=4 к расч.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР (51,36 руб.); 142% от ФОТ СП (29,21 руб.); 95% от ФОТ	100 м2	0,3648 1/100*36,48	119,8	86,2	33,6		43,7	31,45	12,25		3,39	
142	ФСС-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	4,370304 (0,0714*0,0484)*36,48	512,4				2239,34					
Калькуляция № 9. Устройство 1 м. дорожного бортового камня (со стоимостью бортового камня)														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
143	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР (1,46 руб.); 142% от ФОТ СЛ (0,83 руб.); 95% от ФОТ	100 м3	0,0018 (0,3*0,1*1)/100*6	3551,63	195,7	3338,85	278,65	6,39	0,35	6,01	0,5	0,04	0,04
144	ФССЦ-02.2.05.04-0114	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 20-40 мм	м3	0,2268 0,3*0,1*1*1,26*6	140,9				31,96					
145	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий НР (64,1 руб.); 142% от ФОТ СЛ (36,45 руб.); 95% от ФОТ	100 м	0,06 1/100*6	4412,47	643,64	78,78	9,64	264,75	38,62	4,73	0,58	4,56	0,04
146	ФССЦ-05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	6 1*6	63,12				378,72					
Калькуляция № 10. Устройство 1 м. Дорожного бортового камня (без стоимости бортового камня)														
147	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР (0,24 руб.); 142% от ФОТ СЛ (0,14 руб.); 95% от ФОТ	100 м3	0,0003 (0,3*0,1*1)/100*1	3551,63	195,7	3338,85	278,65	1,07	0,06	1	0,08	0,01	0,01
148	ФССЦ-02.2.05.04-0114	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 20-40 мм	м3	0,0378 0,3*0,1*1*1,26*1	140,9				5,33					
149	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий НР (10,71 руб.); 142% от ФОТ СЛ (6,09 руб.); 95% от ФОТ	100 м	0,01 1/100*1	4412,47	643,64	78,78	9,64	44,12	6,44	0,79	0,1	0,76	0,01
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим														
150	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшим (в т.ч. заполнение швов битумной мастикой) НР (37,33 руб.); 142% от ФОТ СЛ (21,23 руб.); 95% от ФОТ	100 м	0,076 1/100*7,6	5804,92	66,9	5329,79	215,29	441,17	5,08	405,06	16,36	0,55	1,41
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия														
151	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (20,17 руб.); 115% от ФОТ СЛ (13,42 руб.); 90% от ФОТ	100 м2	0,5 1/100*50	30,5	30,5			15,25	15,25			1,96	
Итого по разделу 5 ул. Р.Зорге, 20, разрешение № 0683-19 (дефектная № 612) - тротуар										31605,61				
Раздел 6. ул. Криволапова, 13а, разрешение № 0733-19 (дефектная № 613) - Дворовая территория														
										31,23				
										3,94				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта														
152	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (1,28 руб.): 95% от ФОТ СП (0,57 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3	0,00155 1/1000*1,55	4267,54	117,62	4145,58	586,87	6,61	0,18	6,43	0,91	0,02	0,07
153	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 10 км 1 класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	2,635 1*1,7*1,55	11,42		11,42		30,09		30,09			
Калькуляция № 3. Устройство оснований из щебня толщ. 20 см														
154	ФЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных 5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР (9,19 руб.): 142% от ФОТ СП (5,22 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,00553 1/1000*5,53	5595,91	304,66	5218,05	656,2	30,95	1,68	28,86	3,63	0,21	0,28
3	1. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	0	130									
У0	2. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	15 0,08295	130				10,78					
3	3. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
У0	4. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	189 1,04517	103				107,65					
155	ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	0,08295 1/1000*15*5,53	141,62				11,75					
156	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	1,04517 1/1000*189*5,53	139,16				145,45					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
157	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (+5 см) 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (на толщину 5 см ГЗ=5 (ОЗГ=5; ЗМ=5 к раск.; ЗГМ=5; МАТ=5 к раск.; ТЗ=5; ТЗМ=5) НР (1,48 руб.); 142% от ФОТ СГ (0,84 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,00553 1/1000*5,53	1192,05		1192,05	150,7	6,59		6,59	0,83		0,07
3	1. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
Уд	2. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	63 0,34839 1/1000*63*5,53	103				35,88					
158	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	0,34839 1/1000*63*5,53	139,16				48,48					
Калькуляция № 7. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см														
159	ФЕР27-06-026-01	Розлив вязких материалов НР (0,06 руб.); 142% от ФОТ СГ (0,03 руб.); 95% от ФОТ	т	0,003982 1*0,00172*5,53	39,1		39,1	7,15	0,16		0,16	0,03		
160	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,004101 1*0,00172*1,03*5,53	3378,38 27000*1,25*18				13,85					
161	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (5,94 руб.); 142% от ФОТ СГ (3,38 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,00553 1/1000*5,53	3152,48	368,45	2390,24	263,75	17,43	2,04	13,22	1,46	0,21	0,11
162	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (-1 см) (изменение толщины покрытия ГЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗГМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) НР (-0,01 руб.); 142% от ФОТ СГ (-0,01 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	-0,00553 -1/1000*5,53	1,74	1,74			-0,01	-0,01				
163	ФССЦ-04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродоимные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	0,388759 (0,0937*0,0234)*5,53	451,75				175,62					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
164	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов НР (0,06 руб.): 142% от ФОТ СЛ (0,03 руб.): 95% от ФОТ	Т	0,003982 1/0,000725,53	39,1		39,1	7,15	0,16					
165	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЭБ К2	Т	0,004101 1/0,000721,035,53	3378,38 2100071,2618				13,85					
166	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (5,91 руб.): 142% от ФОТ СЛ (3,36 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,00553 1/1000*5,53	2984,49	368,45	2385,37	263,01	16,5	2,04	13,19	1,45	0,21	0,11
167	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1 см) (Изменение толщины покрытия Т3=2 (О3Т=2, 3М=2 к раск.: 3ТМ=2; МАТ=2 к раск.; Т3=2; 3М=2) к раск.: 3ТМ=2; МАТ=2 к раск.; Т3=2; 3М=2) НР (0,01 руб.): 142% от ФОТ СЛ (0,01 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,00553 1/1000*5,53	7,94	1,74	6,2		0,04	0,01	0,03			
168	ФССЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродоимные и асфальтобетон (горючие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	Т	0,668024 (0,0966+0,0242)*5,53	512,4				342,3					
Калькуляция № 15. Устройство газона														
169	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (14,52 руб.): 115% от ФОТ СЛ (9,66 руб.): 90% от ФОТ	100 м2	0,36 1/100*36	30,5	30,5			10,98	10,98			1,41	
170	ФЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную НР (151,21 руб.): 115% от ФОТ СЛ (100,59 руб.): 90% от ФОТ	100 м2	0,36 1/100*36	2296,1	317,6			826,6	114,34			14,4	
Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка														
171	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка НР (15 руб.): 142% от ФОТ СЛ (8,53 руб.): 95% от ФОТ	100 м3	0,0288 1/0,2100*4,4	2281,99	126,07	2143,72	177,59	65,72	3,63	61,74	5,11	0,45	0,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
172	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3	3,168 1*0,2*1,1*14,4	55,26				175,06					
173	ФССЦп-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км НР 0% от ФОТ СГ 0% от ФОТ	1 т груза	5,0688 3,168*1,6	3,86		3,86		19,57		19,57			

Калькуляция №36 Обратная засыпка песком

174	ФЕР01-01-003-13	Разработка грунта в отвале экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов I (разравнивание выгуженного в раскопку песка) НР (5,38 руб.): 95% от ФОТ СГ (2,41 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3	0,01152 1*0,8/1000*14,4	2419,86	83,85	2336	315,36	27,88	0,97	26,91	3,63	0,12	0,27
175	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3	12,672 1*0,8*1,1*14,4	55,26				700,25					
176	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: I (20% от выгуженного песка - подбивка под трубы, разравнивание, трамбование) НР (14,06 руб.): 80% от ФОТ СГ (6,72 руб.): 45% от ФОТ	100 м3	0,02304 1*0,8*0,2/100*14,4	653,75	653,75			15,29	15,29			2,04	
177	ФССЦп-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км НР 0% от ФОТ СГ 0% от ФОТ	1 т груза	20,2752 12,672*1,6	3,86		3,86		78,26		78,26			

Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим

178	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшим (в т.ч. заполнение швов битумной мастикой) НР (33,92 руб.): 142% от ФОТ СГ (19,29 руб.): 95% от ФОТ	100 м	0,069 1/100*6,9	5804,92	66,9	5329,79	215,29	400,54	4,62	367,76	14,86	0,59	1,28
-----	-----------------	--	-------	--------------------	---------	------	---------	--------	--------	------	--------	-------	------	------

Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
179	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (8,07 руб.): 115% от ФОТ СП (5,37 руб.): 90% * 0,85 от ФОТ	100 м2	0,2 1/100*20	30,5	30,5			6,1	6,1			0,78	
Итого по разделу 6 ул. Криволапова, 13а, разрешение № 0733-19 (дефектная № 613) - дворовая территория									19842,79				23,51	3,24

Раздел 7. ул. Кузнецова, 13, разрешение № 0544-19, № 0716-19 (дефектная № 618) - проезжая часть, тротуар

Калькуляция № 1. Потрука и вывоз грунта

180	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с потружкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (12,24 руб.): 95% от ФОТ СП (5,47 руб.): 50% * 0,85 от ФОТ	1000 м3	0,01478 1/1000*14,78	4267,54	117,62	4145,58	588,67	63,07	1,74	61,27	8,7	0,22	0,64
181	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	25,126 1*1,7*14,78	11,42		11,42		286,94		286,94			

Калькуляция № 2. Устройство оснований из щебня толщ. 25 см.

182	ФЕР27-04-005-03	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2); нижнего слоя двухслойных 3 852,56 = 23 319,56 - 189 х 103,00 (Прил. 27,3 п.3. 11Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом дефиците транспорта на дороге ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (79,97 руб.): 142% от ФОТ СП (45,48 руб.): 95% * 0,85 от ФОТ	1000 м2	0,05461 1/1000*54,61	4613,31	314,03	4250,48	536,2	251,93	17,15	232,12	29,28	2,1	2,26
3	1. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
Уд	2. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	189 10,32129	103				1063,09					
183	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	10,32129 1/1000*189*54,61	139,16				1436,31					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
184	ФЕР27-04-005-02	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²); верхнего слоя двухслойных 5 920,01 = 27 337,01 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (111,46 руб.); 142% от ФОТ СГ (63,38 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,05461 1/1000*54,61	7089,37	362,35	6653,82	816,36	367,15	19,79	363,37	44,58	2,42	3,45
3	1. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	0	130									
У0	2. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	15 0,81915	130				106,49					
3	3. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
У0	4. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	189 10,32129	103				1063,09					
185	ФСС-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	0,81915 1/1000*15*54,61	141,62				116,01					
186	ФСС-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	10,32129 1/1000*189*54,61	139,16				1436,31					
187	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (5 см) 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (Изменение толщины слоя ТЗ=5 (ОЗТ=5; ЗМ=5 к раск.; ЗТМ=5; МАТ=5 к раск.; ТЗ=5; ТЗМ=5); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (-17,54 руб.); 142% от ФОТ СГ (-9,97 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	-0,05461 -1/1000*54,61	1430,46		1430,46	180,84	-78,12		-78,12	-9,88		-0,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
3	1. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	МЗ	0	103									
У0	2. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	МЗ	63	103				-354,36					
188	ФССЛ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	МЗ	-3,44043	139,16				-478,77					

Калькуляция № 4. Устройство оснований из щебня толщ. 15 см

189	ФЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня НР (136,15 руб.): 142% от ФОТ СП (77,42 руб.): 95% от ФОТ	100 м2	0,3206	500,76	221,99	273,89	35	160,54	71,17	87,81	11,22	8,41	1,02
190	ФЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (+3 см) (на толщину 3 см ПЗ=3; ОЗП=3; ЗМ=3 к раск.; ЗПМ=3; МАТ=3 к раск.; ТЗ=3; ТЗМ=3) НР (8,9 руб.): 142% от ФОТ СП (5,06 руб.): 95% от ФОТ	100 м2	0,3206	40,71	13,71	27	3,03	13,05	4,4	8,65	0,97	0,52	0,1
191	ФССЛ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	МЗ	2,34038	141,62				331,44					
192	ФССЛ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	МЗ	4,68076	139,16				651,37					

Калькуляция № 5. Устройство оснований из черного щебня толщ. 8 см

193	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (Грунт 27,3 п.3.1 Производств работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,61 руб.): 142% от ФОТ СП (0,35 руб.): 95% от ФОТ	Т	0,039319	46,92		46,92	8,58	1,84			0,34		0,03
194	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	Т	0,040499	3378,38				136,82					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
196	ФЕР27-06-018-03	Устройство основания из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ (Увеличение стоимости на 2 см ТЗ=1,33 (ОЗТ=1,33; ЗМ=1,33 к расх.; ЗТМ=1,33; МАТ=1,33 к расх.; ТЗ=1,33; ТЗМ=1,33); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (95,28 руб.); 142% от ФОТ СГ (54,18 руб.); 95% от ФОТ	1000 м ²	0,05461 1/1000*54,61	4665,59	671,47	3636,13	365,2	254,79	36,67	198,57	19,94	3,99	1,41
196	ФСС-02.2.05.08-0002	Щебень черный горячий, фракция: 10-15 мм	Т	0,788944 1/1000*14,63*54,61	330,2				263,81					
197	ФСС-02.2.05.08-0004	Щебень черный горячий, фракция: 20-40 мм	Т	8,457862 1/1000*155,61*54,61	312,4				2654,73					
Калькуляция № 6. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 12 см														
198	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,61 руб.); 142% от ФОТ СГ (0,35 руб.); 95% от ФОТ	Т	0,039319 1*0,00072*54,61	46,92		46,92	8,58	1,84		1,84	0,34		0,03
199	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	Т	0,040499 1*0,00072*1,03*54,61	3378,38 21000*1,25*18				136,82					
200	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (70,11 руб.); 142% от ФОТ СГ (39,87 руб.); 95% от ФОТ	1000 м ²	0,05461 1/1000*54,61	3704,22	442,14	2868,29	316,5	202,29	24,15	136,64	17,28	2,51	1,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
201	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (+3 см) <i>(Изменение толщины покрытия ПЗ=6 (ОЗГ=6, ЗМ=6 к раск.; ЗТМ=6; МАТ=6 к раск.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной полосе проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,55 руб.); 142% от ФОТ СП (0,31 руб.); 95% от ФОТ</i>	1000 м2	0,05461 1/1000*54,61	6,26	6,26			0,34	0,34			0,04	
202	ФССЛ-04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	Т	8,950579 (0,0937*0,0702)*54,61	451,75				4043,42					
203	ФЕР27-06-026-01	Разлив вакуумных материалов <i>(Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной полосе проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,61 руб.); 142% от ФОТ СП (0,35 руб.); 95% от ФОТ</i>	Т	0,039319 1/0,00072*54,61	46,92		46,92	8,58	1,84		1,84	0,34		0,03
204	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	Т	0,040499 1/0,00072*1,03*54,61	3376,38 210001,26/19				136,82					
205	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 <i>(Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной полосе проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (70,03 руб.); 142% от ФОТ СП (39,83 руб.); 95% от ФОТ</i>	1000 м2	0,05461 1/1000*54,61	3535,25	442,14	2862,44	315,61	193,06	24,15	156,32	17,24	2,51	1,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
206	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗТ=2; ЗМ=2 к расч.; ЗТМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прут 27,3 п.3.1 Производств работ на одной половине проезжей части при систематическом деформации транспорта на другой ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к расч.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,18 руб.); 142% от ФОТ СТ (0,11 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,05461 1/1000*54,61	9,53	2,09	7,44		0,52	0,11	0,41		0,01	
207	ФСС-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродоимные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	Т	6,586888 (0,0966*0,0242)*54,61	512,4				3380,25					
Калькуляция № 8. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 5 см														
208	ФЕР27-06-026-01	Розлив вязких материалов НР (0,3 руб.); 142% от ФОТ СТ (0,17 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	Т	0,023083 1*0,00072*32,06	39,1		39,1	7,15	0,9		0,9	0,17		0,02
209	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	Т	0,023776 1*0,00072*1,03*32,06	3378,38 21000*1,05*18				80,32					
210	ФЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см НР (74 руб.); 142% от ФОТ СТ (42,08 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	100 м2	0,3206 1/100*32,06	299,11	140,46	57,25	0,8	95,89	45,03	18,35	0,26	4,85	0,02
211	ФЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (+2 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=4 (ОЗТ=4; ЗМ=4 к расч.; ЗТМ=4; МАТ=4 к расч.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР (45,14 руб.); 142% от ФОТ СТ (25,67 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	100 м2	0,3206 1/100*32,06	119,8	86,2	33,6		38,41	27,64	10,77		2,98	
212	ФСС-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродоимные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	Т	3,840788 (0,0714*0,0484)*32,06	512,4				1968,02					
Калькуляция № 15. Устройство газона														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
213	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (26,38 руб.); 115% от ФОТ СИ (17,55 руб.); 90% от ФОТ	100 м2	0,654 1/100'65,4	30,5	30,5			19,95	19,95			2,56	
214	ФЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см. вручную НР (274,7 руб.); 115% от ФОТ СИ (182,74 руб.); 90% от ФОТ	100 м2	0,654 1/100'65,4	2296,1	317,6			1501,65	207,71			26,16	
Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка														
215	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (Трипл. 27,3 п. 3.1 Производств работ на одной полосе проезжей части при систематическом движении транспорта на скорости ОСТ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (72,04 руб.); 142% от ФОТ СИ (40,96 руб.); 95% от ФОТ	100 м3	0,1152 1'0,2'100'57,6	2735,95	151,28	2572,46	213,11	315,18	17,43	296,35	24,55	2,17	1,92
216	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3	12,672 1'0,2'1,1'57,6	55,26				700,25					
217	ФССЦп-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 2 км НР 0% от ФОТ СИ 0% от ФОТ	1 т груза	20,2752 12,672'1,6	3,86		3,86		78,26		78,26			
Калькуляция №36 Обратная засыпка песком														
218	ФЕР01-01-003-13	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом емкостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, грунта грунтов 1 (разравнивание выгруженного в раскопку песка) НР (21,47 руб.); 95% от ФОТ СИ (9,61 руб.); 50% от ФОТ	1000 м3	0,04608 1'0,8'1000'57,6	2419,85	83,85	2336	315,36	111,51	3,86	107,65	14,53	0,5	1,01
219	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3	50,688 1'0,8'1,1'57,6	55,26				2801,02					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
220	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную трамбей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов: 1 (20% от выгруженного песка - подбивка под трубы, разравнивание, трамбование) НР (56,28 руб.): 80% от ФОТ СП (26,91 руб.): 45% от ФОТ	100 м3	0,09216 1*0,8*0,2/100*57,6	663,75	663,75			61,17	61,17			8,16	
221	ФССЦп-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 2 км НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	81,1008 50,888*1,6	3,86		3,86		313,05		313,05			
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим														
222	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшим (в т.ч. заполнение швов битумной мастикой) (Пит. 27.3 п. 3.1 Производств работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОДГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.: ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (303,08 руб.): 142% от ФОТ СП (172,35 руб.): 95% от ФОТ	100 м	0,514 1/100*51,4	6884,26	80,28	6395,75	258,35	3538,51	41,26	3287,42	132,79	5,24	11,4
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия														
223	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (40,34 руб.): 115% от ФОТ СП (26,84 руб.): 90% от ФОТ	100 м2	1 1/100*100	30,5	30,5			30,5	30,5			3,91	
Калькуляция № 28. Устройство Деревянного бордюра														
224	ФЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусев НР (36,56 руб.): 118% от ФОТ СП (19,52 руб.): 63% от ФОТ	м3	0,1395 0,12*0,025*46,5	2401,21	188,55	23,86	4,18	394,97	26,3	3,3	0,58	3,14	0,1
Итого по разделу 7 ул. Кузнецова, 13, разрешение № 0544-19, № 0716-19 (дефектная № 618) - проезжая часть, тротуар									165841,86				94,75	31,
Раздел 8. ул. Урожайная, 2, разрешение № 0862-19 (дефектная № 619) - проезжая часть														
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта														
225	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, грунта грунтов 2 НР (1,81 руб.): 95% от ФОТ СП (0,81 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3	0,00219 1/1000*2,19	4267,54	117,62	4145,58	588,87	9,35	0,26	9,08	1,29	0,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
226	ФССЦп-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км класс груза НР 0% от ФОТ СТ 0% от ФОТ	1 т груза 3,723 11,72.19	3,723 11,72.19	11,42		11,42		42,52		42,52			
Калькуляция № 2. Устройство оснований из щебня толщ. 25 см.														
227	ФЕР27-04-005-03	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²); нижнего слоя двухслойных	1000 м ²	0,03218 1/1000*32,18	4613,31	314,03	4250,48	536,2	148,46	10,11	136,78	17,25	1,24	1,3
		3 852,56 = 23 319,56 - 189 x 103,00 (Прил. 27.3 п.3.1) производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (47,13 руб.); 142% от ФОТ СТ (26,8 руб.); 95% от ФОТ												
3	1. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м ³	0	103				626,45					
У0	2. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м ³	189 6,08202	103				846,37					
228	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м ³	6,08202 1/1000*189*32,18	138,16				228,14	11,66	214,12	26,27	1,43	
229	ФЕР27-04-005-02	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²); верхнего слоя двухслойных	1000 м ²	0,03218 1/1000*32,18	7089,37	362,35	6653,82	816,36						
		5 920,01 = 27 337,01 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 (Прил. 27.3 п.3.1) производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (65,68 руб.); 142% от ФОТ СТ (37,35 руб.); 95% от ФОТ												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
3	1. 02.2.05.04- 0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	0	130									
У0	2. 02.2.05.04- 0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	15 0,4827	130				62,75					
3	3. 02.2.05.04- 0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
У0	4. 02.2.05.04- 0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	189 6,08202	103				626,45					
230	ФССЦ- 02.2.05.04- 0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	0,4827 1/1000*15*32,18	141,62				68,36					
231	ФССЦ- 02.2.05.04- 0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	6,08202 1/1000*189*32,18	139,16				846,37					
232	ФЕР27-04- 005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04- 005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (-5 см) 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (Изменение толщины слоя ПЗ=5 (ОЗП=5; ЗМ=5 к раск.; ЗГМ=5; МАТ=5 к раск.; ТЗ=5; ТЗМ=5); Прим. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (-10,34 руб.); 142% от ФОТ ОП (-5,88 руб.); 95% * 0,85 от ФОТ	1000 м2	-0,03218 -1/1000*32,18	1430,46		1430,46	180,84	-46,03		-46,03	-5,82		-0,48
3	1. 02.2.05.04- 0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
У0	2. 02.2.05.04- 0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	63 -2,02734	103				-208,82					
233	ФССЦ- 02.2.05.04- 0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	-2,02734 -1/1000*63*32,18	139,16				-282,12					

Калькуляция № 6. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 12 см

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
234	ФЕР27-06-026-01	Розлив вакуумных материалов (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,36 руб.); 142% от ФОТ СЛ (0,2 руб.); 95% от ФОТ	Т	0,02317 1/0,00072*32,18	46,92		46,92	8,58	1,09		1,09	0,2		0,02
235	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	Т	0,023865 1/0,00072*1,03*32,18	3378,38 21000/1,26,18				80,63					
236	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (41,32 руб.); 142% от ФОТ СЛ (23,5 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,03218 1/1000*32,18	3704,22	442,14	2868,29	316,5	119,2	14,23	92,3	10,19	1,48	0,74
237	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (+3 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=6 (ОЗТ=6; ЗМ=6 к расх.; ЗТМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,33 руб.); 142% от ФОТ СЛ (0,19 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,03218 1/1000*32,18	6,26	6,26			0,2	0,2			0,02	
238	ФССЦ-04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	Т	5,274302 (0,0937*0,0702)*32,18	451,75				2382,67					
239	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,36 руб.); 142% от ФОТ СЛ (0,2 руб.); 95% от ФОТ	Т	0,02317 1/0,00072*32,18	46,92		46,92	8,58	1,09		1,09	0,2		0,02
240	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	Т	0,023865 1/0,00072*1,03*32,18	3378,38 21000/1,26,18				80,63					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
241	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ (Трип. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (41,27 руб.); 142% от ФОТ СГ (23,47 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,03218 1/1000*32,18	3535,25	442,14	2862,44	315,61	113,76	14,23	92,11	10,16	1,48	0,74
242	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1 см) (Изменение толщины покрытия ТЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗТМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Трип. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,11 руб.); 142% от ФОТ СГ (0,06 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,03218 1/1000*32,18	9,53	2,09	7,44		0,31	0,07	0,24		0,01	
243	ФСС-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	Т	3,887344 (0,0966*0,0242)*32,18	512,4				1981,88					
Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка														
244	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (Трип. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (59,11 руб.); 142% от ФОТ СГ (33,62 руб.); 95% от ФОТ	100 м3	0,0945 1*0,2*100*47,25	2735,95	151,28	2572,46	213,11	258,55	14,3	243,1	20,14	1,78	1,57
245	ФСС-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3	10,395 1*0,2*1,1*47,25	55,26				574,43					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
246	ФССЦп-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 2 км НР 0% от ФОТ СИ 0% от ФОТ	1 т груза	16,632 10,395*7,6	3,86		3,86			64,2	64,2			

Калькуляция №36 Обратная засыпка песком

247	ФЕР01-01-003-13	Разработка грунта в отвале экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, грунта грунтов 1 (разравнивание выгруженного в раскопку песка) НР (17,62 руб.): 95% от ФОТ СИ (7,88 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3	0,0378 1*0,8/1000*47,25	2419,86	83,85	2336	315,36	91,47	3,17	88,3	11,92	0,41	0,88
248	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	41,58 1*0,8*1,1*47,25	55,26				2297,71					
249	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов: 1 (20% от выгруженного песка - подбивка под трубы, разравнивание, трамбование) НР (46,17 руб.): 80% от ФОТ СИ (22,07 руб.): 45% от ФОТ	100 м3	0,0756 1*0,8*0,2/100*47,25	663,75	663,75			50,18	50,18			6,69	
250	ФССЦпг-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 2 км НР 0% от ФОТ СИ 0% от ФОТ	1 т груза	66,528 41,58*7,6	3,86		3,86		256,8	256,8				

Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем

251	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне, затвердевшем (в т.ч. заполнение швов битумной мастикой) (Прил. 27.3 п.3.1. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗТ=1,2, ЗМ=1,2 к раск.: ЗТМ=1,2, ТЗ=1,2, ТЗМ=1,2) НР (50,11 руб.): 142% от ФОТ СИ (28,5 руб.): 95% от ФОТ	100 м	0,085 1/100*8,5	6884,26	80,28	6395,75	258,35	585,16	6,82	543,64	21,96	0,87	1,9
-----	-----------------	---	-------	--------------------	---------	-------	---------	--------	--------	------	--------	-------	------	-----

Калькуляция № 25. Водоотлив

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
252	ФЕР01-02-068-01	Водоотлив. из траншей - для производства работ НР (70,46 руб.): 80% от ФОТ СГ (33,69 руб.): 45% от ФОТ	100 м3	0,1 1/100*10	1637,84	765,88	871,96		163,78	76,59	87,19		9,82	
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия														
253	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (40,34 руб.): 115% от ФОТ СГ (26,84 руб.): 90% от ФОТ	100 м2	1 1/100*100	30,5	30,5			30,5	30,5			3,91	
Итого по разделу 8 ул. Урожайная, 2, разрешение № 0862-19 (дефектная № 619) - проезжая часть														
Раздел 9. ул. Пушкина, 108, разрешение № 0926-19 (дефектная № 620) - тротуар														
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта														
254	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (9,1 руб.): 95% от ФОТ СГ (4,07 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3	0,011 1/1000*11	4267,54	117,62	4145,56	568,87	46,94	1,29	45,6	6,48	0,17	0,48
255	ФРСЦПг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СГ 0% от ФОТ	1 т груза	18,7 1*1,7*11	11,42		11,42		213,55		213,55			
Калькуляция № 4. Устройство оснований из щебня толщ. 15 см														
256	ФЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня НР (61,64 руб.): 142% от ФОТ СГ (35,05 руб.): 95% от ФОТ	100 м2	0,1452 1/100*14,52	500,76	221,99	273,89	35	72,71	32,23	39,77	5,08	3,81	0,46
257	ФЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (+3 см) (на толщину 3 см ПЗ=3 (СЗГ=3; ЗМ=3 к расх.; ЗГМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) НР (4,03 руб.): 142% от ФОТ СГ (2,29 руб.): 95% от ФОТ	100 м2	0,1452 1/100*14,52	40,71	13,71	27	3,03	5,91	1,99	3,92	0,44	0,24	0,04
258	ФРСЦ-02.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	1,05996 1*0,05*1,06*14,52	141,62				150,11					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
259	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	МЗ	2,11992 1*0,1*1,46*14,52	139,16				296,01					

Калькуляция № 8. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 5 см

260	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов НР (0,13 руб.); 142% от ФОТ СП (0,07 руб.); 95% от ФОТ	Т	0,010454 1*0,0007*14,52	39,1		39,1	7,15	0,41	0,41	0,07		0,01	
261	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЭБ К2	Т	0,010768 1*0,0007*1,03*14,52	3378,38 210001,26,16				36,38					
262	ФЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см НР (33,61 руб.); 142% от ФОТ СП (19,06 руб.); 95% от ФОТ	100 м2	0,1452 1/100*14,52	299,11	140,46	57,25	0,8	43,43	20,39	8,31	0,12	2,2	0,01
263	ФЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (+2 см) (Изменение толщины покрытия ТЗ=4 (ОЗТ=4; ЗМ=4 к расч.; ЗТМ=4; МАТ=4 к расч.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР (20,45 руб.); 142% от ФОТ СП (11,63 руб.); 95% от ФОТ	100 м2	0,1452 1/100*14,52	119,8	86,2	33,6		17,4	12,52	4,88		1,35	
264	ФССЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	Т	1,739496 (0,0714+0,0483)*14,52	512,4				891,32					

Калькуляция № 11. Устройство 1 м. тротуарного бортового камня (со стоимостью бортового камня)

265	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР (0,74 руб.); 142% от ФОТ СП (0,42 руб.); 95% от ФОТ	100 м3	0,0009 (0,3*0,1*1)/100*3	3551,63	195,7	3338,85	278,65	3,2	0,18	3,01	0,25	0,02	0,02
266	ФССЦ-02.2.05.04-0114	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 20-40 мм	МЗ	0,1134 0,3*0,1*1,26*3	140,9				15,98					
267	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий НР (32,05 руб.); 142% от ФОТ СП (18,23 руб.); 95% от ФОТ	100 м	0,03 1/100*3	4412,47	643,64	78,78	9,64	132,37	19,31	2,36	0,29	2,28	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта														
276	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобильно-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м ³ , грунта грунтов 2 НР (53,3 руб.); 95% от ФОТ СГ (23,84 руб.); 50% от ФОТ	1000 м ³	0,06437 1/1000*64,37	4267,54	117,62	4145,58	588,87	274,7	7,57	286,85	37,91	0,97	2,81
277	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстоянии: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СГ 0% от ФОТ	1 т груза	109,429 1/1,764,37	11,42		11,42		1249,68		1249,68			
Калькуляция № 2. Устройство оснований из щебня толщ. 25 см.														
278	ФЕР27-04-005-03	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²); нижнего слоя двухслойных 3 852,56 = 23 319,56 - 189 х 103,00 (Грунт, 27,3 п. 3. 1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; НР (782,05 руб.); 142% от ФОТ СГ (444,72 руб.); 95% от ФОТ	1000 м ²	0,53398 1/1000*533,98	4613,31	314,03	4250,48	536,2	2463,42	167,69	2269,67	286,32	20,52	22,11
3	1. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м ³	0	103									
У0	2. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м ³	189 100,92222	103				10394,99					
279	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м ³	100,92222 1/1000*189*533,98	139,16				14044,34					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
280	ФЕР27-04-005-02	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²); верхнего слоя двухслойных 5 920,01 = 27 337,01 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (1089,72 руб.); 142% от ФОТ СГ (619,68 руб.); 95% от ФОТ	1000 м ²	0,53398 1/1000*533,98	7089,37	362,36	6653,82	816,36	3786,58	193,49	3553,01	433,92	23,68	33,76
3	1. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м ³	0	130									
У0	2. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м ³	15 8,0097	130			1041,26						
3	3. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м ³	0	103									
У0	4. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м ³	189 100,92222	103			10394,99						
281	ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м ³	8,0097 1/1000*15*533,98	141,62			1134,33						
282	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м ³	100,92222 1/1000*189*533,98	139,16			14044,34						
283	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (-5 см) 238,41 = 1 636,21 - 12,6 x 103,00 (Изменение толщины слоя ТЗ=5 (ОЗТ=5; ЗМ=5 к расх.; ЗТМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (-171,39 руб.); 142% от ФОТ СГ (-97,47 руб.); 95% от ФОТ	1000 м ²	-0,53398 -1/1000*533,98	1430,46		1430,46	180,84	-763,84		-763,84	-56,56		-8,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
3	1. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	МЗ	0	103									
У0	2. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	МЗ	63	103				-3465					
284	ФССП-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	МЗ	-33,64074	139,16				-4981,45					

Калькуляция № 3. Устройство оснований из щебня толщ. 20 см

285	ФЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): одностойных 5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР (176,89 руб.): 142% от ФОТ СГ (100,59 руб.): 95% от ФОТ	1000 М2	0,10641 1/1000*106,41	5595,91	304,66	5218,05	656,2	595,46	32,42	555,25	69,83	3,97	5,31
3	1. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	МЗ	0	130									
У0	2. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	МЗ	15 1,59615	130				207,5					
3	3. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	МЗ	0	103									
У0	4. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	МЗ	189 20,11149	103				2071,48					
286	ФССП-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	МЗ	1,59615 1/1000*15*106,41	141,62				226,05					
287	ФССП-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	МЗ	20,11149 1/1000*189*106,41	139,16				2798,71					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
288	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (+5 см) 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (на толщину 5 см ТЗ=5 (ОЗТ=5; ЗМ=5 к раск.; ЗТМ=5; МАТ=5 к раск.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (28,47 руб.); 142% от ФОТ СГ (16,19 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,10641 1/1000*106,41	1192,05		1192,05	150,7	126,85		126,85	16,04		1,34
3	1. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
У0	2. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	63 6,70383	103				690,49					
289	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	6,70383 1/1000*67106,41	139,16				932,91					
Калькуляция № 6. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 12 см														
290	ФЕР27-06-026-01	Розлив вязких материалов (Прим. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (5,86 руб.); 142% от ФОТ СГ (3,34 руб.); 95% от ФОТ	т	0,384466 1*0,00072*533,98	46,92		46,92	8,58	18,04		18,04	3,3		0,3
291	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЭБ К2	т	0,396 1*0,00072*1,03*533,98	3378,38 210001,0516				1337,84					
292	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прим. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (685,51 руб.); 142% от ФОТ СГ (389,82 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,53398 1/1000*533,98	3704,22	442,14	2868,29	316,5	1977,98	236,09	1531,61	169	24,54	12,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
293	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (+3 см) (Изменение толщины покрытия ТЗ=6 (ОЗТ=6; ЗМ=6 к раск.; ЗТМ=6; МАТ=6 к раск.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (5,45 руб.); 142% от ФОТ СГ (3,1 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,53398 1/1000*533,98	6,26	6,26			3,34	3,34			0,35	
294	ФСС-04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и травянные), марка: II	Т	87,519322 (0,0937*0,0702)*533,98	451,75				39536,85					
295	ФЕР27-06-026-01	Розлив вязких материалов (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (5,86 руб.); 142% от ФОТ СГ (3,34 руб.); 95% от ФОТ	Т	0,384466 1/1000*72*533,98	46,92		46,92	8,58	18,04		18,04	3,3		0,3
296	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЗБ К2	Т	0,396 1/1000*72*1,03*533,98	3378,38 21000/1,26/18				1337,84					
297	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (684,67 руб.); 142% от ФОТ СГ (389,34 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,53398 1/1000*533,98	3535,25	442,14	2862,44	315,61	1887,75	236,09	1528,49	188,53	24,54	12,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
298	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1 см) (изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗТМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прул 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (1,83 руб.); 142% от ФОТ СЛ (1,04 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,53398 1/1000*533,98	9,53	2,09	7,44		5,09	1,12	3,97		0,12	
299	ФССС-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	Т	64,504784 (0,0965+0,0242)*533,9 8	512,4				33052,25					
Калькуляция № 7. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см														
300	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов НР (0,98 руб.); 142% от ФОТ СЛ (0,56 руб.); 95% от ФОТ	Т	0,076615 1*0,00072*106,41	39,1		39,1	7,15	3		3	0,55		0,05
301	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	Т	0,078914 1*0,00072*1,03*106,41	3378,38 210001,25,18				266,6					
302	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (113,86 руб.); 142% от ФОТ СЛ (64,75 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,10641 1/1000*106,41	3152,48	368,45	2390,24	263,75	335,46	39,21	294,35	28,07	4,08	2,04
303	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (-1 см) (изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗТМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2); НР (-0,31 руб.); 142% от ФОТ СЛ (-0,18 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	-0,10641 -1/1000*106,41	1,74	1,74		-0,19	-0,19				-0,02	
304	ФССС-04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	Т	7,480623 (0,0937*0,0234)*106,41	451,75				3379,37					
305	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов НР (0,98 руб.); 142% от ФОТ СЛ (0,56 руб.); 95% от ФОТ	Т	0,076615 1*0,00072*106,41	39,1		39,1	7,15	3		3	0,55		0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
306	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЗБ К2	Т	0,078914 1*0,00072*1,03*106,41	3378,38 210091,25/18				266,6					
307	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (113,71 руб.); 142% от ФОТ СГ (64,66 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,10641 1/1000*106,41	2984,49	368,45	2385,37	263,01	317,58	39,21	253,83	27,99	4,08	2,03
308	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: К расценке 27-06-020-01 (+1 см) (Изменение толщины покрытия ТЗ=2 (ОЗТ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=2)) НР (0,31 руб.); 142% от ФОТ СГ (0,18 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,10641 1/1000*106,41	7,94	1,74	6,2		0,84	0,19	0,65		0,02	
309	ФСС-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	Т	12,854328 (0,0966*0,0242)*106,41	512,4				6586,56					
Калькуляция № 15. Устройство газона														
310	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (13,77 руб.); 115% от ФОТ СГ (9,16 руб.); 90% от ФОТ	100 м2	0,3412 1/100*34,12	30,5	30,5			10,41	10,41			1,33	
311	ФЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную НР (143,32 руб.); 115% от ФОТ СГ (95,34 руб.); 90% от ФОТ	100 м2	0,3412 1/100*34,12	2296,1	317,6			783,43	108,37			13,65	
Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка														
312	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (Грунт. 27,3 п.3.1 Производств работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (810,41 руб.); 142% от ФОТ СГ (460,85 руб.); 95% от ФОТ	100 м3	1,296 1*0,2700*648	2735,95	151,28	2572,46	213,11	3545,79	196,06	3333,91	276,19	24,45	21,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
313	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3	142,56 1'0,2'1,1'648	55,26				7877,87					
314	ФССЦпг-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 2 км НР 0% от ФОТ СТ 0% от ФОТ	1 т груза	228,096 142,56*1,6	3,86		3,86		880,45		880,45			

Калькуляция №36 Обратная засыпка песком

315	ФЕР01-01-003-13	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (разравнивание выгруженного в раскопку песка) НР (241,62 руб.): 95% от ФОТ СТ (108,09 руб.): 50% "0,85 от ФОТ	1000 м3	0,5184 1'0,8'100'648	2419,85	83,85	2336	315,36	1254,45	43,47	1210,98	163,48	5,57	12,11
316	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3	570,24 1'0,8'1,1'648	55,26				31511,46					
317	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов: 1 (20% от выгруженного песка - подбивка под трубы, разравнивание, трамбование) НР (633,13 руб.): 80% от ФОТ СТ (302,71 руб.): 45% "0,85 от ФОТ	100 м3	1,0368 1'0,8'0,2'100'648	663,75	663,75			688,18	688,18			91,76	
318	ФССЦпг-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 2 км НР 0% от ФОТ СТ 0% от ФОТ	1 т груза	912,384 570,24*1,6	3,86		3,86		3521,8		3521,8			

Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем

319	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (в т.ч. заполнение швов битумной мастикой) (Трип. 27.3 п.3.1. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (1173,09 руб.): 142% от ФОТ СТ (667,09 руб.): 95% "0,85 от ФОТ	100 м	1,9694 1'100'198,94	6884,26	80,28	6396,75	258,35	13695,55	159,71	12723,71	513,96	20,29	44,43
-----	-----------------	--	-------	------------------------	---------	-------	---------	--------	----------	--------	----------	--------	-------	-------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

Калькуляция № 25. Водоотлив

320	ФЕР01-02-068-01	Водоотлив: из траншей - для производства работ НР (422,77 руб.): 80% от ФОТ СП (202,14 руб.): 45% от ФОТ	100 м3	0,6 1/100*60	1637,84	765,88	871,96		982,7	459,53	523,17		58,91	
-----	-----------------	--	--------	-----------------	---------	--------	--------	--	-------	--------	--------	--	-------	--

Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия

321	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (403,36 руб.): 115% от ФОТ СП (268,32 руб.): 90% от ФОТ	100 м2	10 1/100*1000	30,5	30,5			305	305			39,1	
Итого по разделу 10 ул. Арбинская-Глинки-Белинского-пр Конституции, разрешение № 0555-19, № 0553-19 (дефектная									1103319,99				416,19	205,94

№ 626) - проездная часть, дворовая территория

Раздел 11. ул. К. Мяготина, 176, разрешение № 0902-19 (дефектная №628) - дворовая территория, тротуар

Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта

322	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (3,71 руб.): 95% от ФОТ СП (1,66 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3	0,00449 1/1000*4,49	4267,54	117,62	4145,58	588,87	19,16	0,53	18,61	2,84	0,07	0,2
323	ФЭСЦПг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	7,633 1*1,7*4,49	11,42		11,42		87,17		87,17			

Калькуляция № 3. Устройство оснований из щебня толщ. 20 см

324	ФЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных 5 695,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР (4,74 руб.): 142% от ФОТ СП (2,7 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,00285 1/1000*2,85	5585,91	304,66	5218,05	656,2	15,95	0,87	14,87	1,87	0,11	0,1
3	1. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	0	130									
У0	2. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	15 0,04275	130				5,56					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
3	3.02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
У0	4.02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	189 0,53865	103				55,48					
325	ФСЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	0,04275 1/1000*152,85	141,62				6,05					
326	ФСЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	0,53865 1/1000*189*2,85	138,16				74,96					
327	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (+5 см) 238,41 = 1 536 21 - 12,6 x 103,00 (на толщину 5 см ПЗ=5; ОЗП=5; ЗМ=5 к расц.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расц.; ТЗ=5; ТЗМ=5) НР (0,77 руб.); 142% от ФОТ СГ (0,44 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,00285 1/1000*2,85	1192,05		1192,05	150,7	3,4		3,4	0,43		0,04
3	1.02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
У0	2.02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	63 0,17955	103				18,49					
328	ФССЛ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	0,17955 1/1000*63*2,85	139,16				24,99					
Калькуляция № 4. Устройство оснований из щебня толщ. 15 см														
329	ФЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня НР (66,24 руб.); 142% от ФОТ СГ (37,67 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	100 м2	0,156 1/100*15,6	500,76	221,99	273,89	35	78,12	34,63	42,73	5,46	4,09	0,49
330	ФЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (+3 см) (на толщину 3 см ПЗ=3; ОЗП=3; ЗМ=3 к расц.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расц.; ТЗ=3; ТЗМ=3) НР (4,33 руб.); 142% от ФОТ СГ (2,46 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	100 м2	0,156 1/100*15,6	40,71	13,71	27	3,03	6,35	2,14	4,21	0,47	0,25	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
331	ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	М3	1,1388 1*0,05*1,46*15,6	141,62				161,28					
332	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	М3	2,2776 1*0,1*1,46*15,6	139,16				316,95					
Калькуляция № 7. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см														
333	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов НР (0,01 руб.); 142% от ФОТ СП (0,01 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	Т	0,002052 1*0,00072*2,85	39,1		39,1	7,15	0,08		0,08	0,01		
334	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЗБ К2	Т	0,002114 1*0,00072*1,03*2,85	3378,38 270007,25;18				7,14					
335	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (3,05 руб.); 142% от ФОТ СП (1,74 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,00285 1/1000*2,85	3152,48	368,45	2390,24	263,75	8,98	1,05	6,81	0,75	0,11	0,05
336	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (-1 см) (изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (-0,01 руб.); 142% от ФОТ СП (-0,01 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	-0,00285 -1/1000*2,85	1,74	1,74			-0,01	-0,01				
337	ФССЦ-04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	Т	0,200355 (0,0937*0,0234)*2,85	451,75				90,57					
338	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов НР (0,01 руб.); 142% от ФОТ СП (0,01 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	Т	0,002052 1*0,00072*2,85	39,1		39,1	7,15	0,08		0,08	0,01		
339	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЗБ К2	Т	0,002114 1*0,00072*1,03*2,85	3378,38 270007,25;18				7,14					
340	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (3,05 руб.); 142% от ФОТ СП (1,74 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,00285 1/1000*2,85	2984,49	368,45	2385,37	263,01	8,51	1,05	6,8	0,75	0,11	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
331	ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	М3	1,1388 1*0,05*1,46*15,6	141,62				161,28					
332	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	М3	2,2776 1*0,1*1,46*15,6	139,16				316,95					
Калькуляция № 7. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см														
333	ФЕР27-06-026-01	Разлив вакуумных материалов НР (0,01 руб.); 142% от ФОТ СП (0,01 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	Т	0,002052 1*0,00072*2,85	39,1		39,1	7,15	0,08		0,08	0,01		
334	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	Т	0,002114 1*0,00072*1,03*2,85	3378,38 210007,26;16				7,14					
335	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (3,05 руб.); 142% от ФОТ СП (1,74 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,00285 1/1000*2,85	3152,48	368,45	2390,24	263,75	8,98	1,05	6,81	0,75	0,11	0,05
336	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (-1 см) (изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗГ=2; ЭМ=2 к раск.; ЭГМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (-0,01 руб.); 142% от ФОТ СП (-0,01 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	-0,00285 -1/1000*2,85	1,74	1,74			-0,01	-0,01				
337	ФССЦ-04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродорожные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	Т	0,200355 (0,0937*0,0234)*2,85	451,75				90,57					
338	ФЕР27-06-026-01	Разлив вакуумных материалов НР (0,01 руб.); 142% от ФОТ СП (0,01 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	Т	0,002052 1*0,00072*2,85	39,1		39,1	7,15	0,08		0,08	0,01		
339	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	Т	0,002114 1*0,00072*1,03*2,85	3378,38 210007,26;16				7,14					
340	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (3,05 руб.); 142% от ФОТ СП (1,74 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,00285 1/1000*2,85	2984,49	368,45	2385,37	263,01	8,51	1,05	6,8	0,75	0,11	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
341	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗГПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (0,01 руб.); 142% от ФОТ СП (0,01 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,00285 1/1000*2,85	7,94	1,74	6,2		0,02	0,01	0,01			
342	ФССЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка. II, тип Б	Т	0,34428 (0,0966+0,0242)*2,85	512,4				176,41					
Калькуляция № 8. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 5 см														
343	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов НР (0,14 руб.); 142% от ФОТ СП (0,08 руб.); 95% от ФОТ	Т	0,011232 1*0,00072*15,6	39,1		39,1	7,15	0,44		0,44	0,08		0,01
344	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	Т	0,011569 1*0,00072*1,03*15,6	3378,38 2*0,001*25,18			0,8	46,66	21,91	8,93	0,12	2,36	0,01
345	ФЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см НР (36 руб.); 142% от ФОТ СП (20,47 руб.); 95% от ФОТ	100 м2	0,156 1/100*15,6	299,11	140,46	57,25							
346	ФЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (+2 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=4 (ОЗП=4; ЗМ=4 к раск.; ЗГПМ=4; МАТ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР (21,97 руб.); 142% от ФОТ СП (12,49 руб.); 95% от ФОТ	100 м2	0,156 1/100*15,6	119,8	86,2	33,6		18,69	13,45	5,24		1,45	
347	ФССЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка. II, тип Б	Т	1,86888 (0,0714+0,0484)*15,6	512,4				957,61					
Калькуляция № 9. Устройство 1 м. Дорожного бортового камня (со стоимостью бортового камня)														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
348	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР (1,72 руб.); 142% от ФОТ СГ (0,98 руб.); 95% от ФОТ	100 м3	0,0021 (0,3*0,1*1)/100*7	3551,63	195,7	3338,85	278,65	7,46	0,41	7,01	0,59	0,05	0,04
349	ФССЦ-02.2.05.04-0114	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 20-40 мм	м3	0,2646 0,3*0,1*1*1,26*7	140,9				37,28					
350	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий НР (74,76 руб.); 142% от ФОТ СГ (42,51 руб.); 95% от ФОТ	100 м	0,07 1/100*7	4412,47	643,64	78,78	9,64	308,87	45,05	5,51	0,57	5,33	0,05
351	ФССЦ-05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15/бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	7 1*7	63,12				441,84					
Калькуляция № 10. Устройство 1 м. Дорожного бортового камня (без стоимости бортового камня)														
352	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР (0,5 руб.); 142% от ФОТ СГ (0,28 руб.); 95% от ФОТ	100 м3	0,0006 (0,3*0,1*1)/100*2	3551,63	195,7	3338,85	278,65	2,13	0,12	2	0,17	0,01	0,01
353	ФССЦ-02.2.05.04-0114	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 20-40 мм	м3	0,0756 0,3*0,1*1*1,26*2	140,9				10,65					
354	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий НР (21,36 руб.); 142% от ФОТ СГ (12,14 руб.); 95% от ФОТ	100 м	0,02 1/100*2	4412,47	643,64	78,78	9,64	88,25	12,87	1,58	0,19	1,52	0,01
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем														
355	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (в т.ч. заполнение швов битумной мастикой) НР (36,12 руб.); 142% от ФОТ СГ (20,64 руб.); 95% от ФОТ	100 м	0,0735 1/100*7,35	5804,92	66,9	5329,79	215,29	426,66	4,92	391,74	15,82	0,62	1,37
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия														
356	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (20,17 руб.); 115% от ФОТ СГ (13,42 руб.); 90% от ФОТ	100 м2	0,5 1/100*50	30,5	30,5			15,25	15,25			1,96	
Итого по разделу 11 ул. К. Мяготина, 17б, разрешение № 0902-19 (дефектная №628) - дворовая территория, тротуар													21528,46	3,15
ИТОГИ ПО АКТУ:														


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах									271 006,20	5 253,37	49 322,12	2 975,68	645,1	235,05
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам									282 064,96	6 041,39	59 593,86	3 719,61	741,87	293,81
В том числе, справочно:														
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 21, 27, 46, 82, 89, 125, 132, 152, 174, 180, 218, 225, 247, 254, 276, 315, 322, 3-18, 25, 29-44, 48-76, 79, 86, 91-122, 129, 134-150, 154-168, 171, 178, 182-212, 215, 222, 227-244, 251, 256-271, 274, 278-309, 312, 319, 324-355, 19, 22, 26, 45, 77-78, 80, 83, 88, 123, 126, 131, 151, 169-170, 172, 175, 179, 213-214, 216, 219, 223, 245, 248, 253, 272-273, 275, 310-311, 313, 316, 321, 356)									11 059,76	788,01	10 271,73	743,92	96,765	58,7625
Накладные расходы									12 169,88					
В том числе, справочно:														
80% ФОТ (от 1848,2) (Поз. 23, 84, 127, 176, 220, 249, 317, 87, 130, 252, 320)									1 478,56					
95% ФОТ (от 445,33) (Поз. 1, 21, 27, 46, 82, 89, 125, 132, 152, 174, 180, 218, 225, 247, 254, 276, 315, 322)									423,06					
115% ФОТ (от 1215,25) (Поз. 19, 22, 26, 45, 77-78, 80, 83, 88, 123, 126, 131, 151, 169-170, 172, 175, 179, 213-214, 216, 219, 223, 245, 248, 253, 272-273, 275, 310-311, 313, 316, 321, 356)									1 397,54					
118% ФОТ (от 30,98) (Поз. 224)									36,56					
142% ФОТ (от 6221,24) (Поз. 3-18, 25, 29-44, 48-76, 79, 86, 91-122, 129, 134-150, 154-168, 171, 178, 182-212, 215, 222, 227-244, 251, 256-271, 274, 278-309, 312, 319, 324-355)									8 834,16					
Сметная прибыль									6 889,05					
В том числе, справочно:														
45%*0,85 ФОТ (от 1848,2) (Поз. 23, 84, 127, 176, 220, 249, 317, 87, 130, 252, 320)									706,94					
50%*0,85 ФОТ (от 445,33) (Поз. 1, 21, 27, 46, 82, 89, 125, 132, 152, 174, 180, 218, 225, 247, 254, 276, 315, 322)									189,27					
63% ФОТ (от 30,98) (Поз. 224)									19,52					
90%*0,85 ФОТ (от 1215,25) (Поз. 19, 22, 26, 45, 77-78, 80, 83, 88, 123, 126, 131, 151, 169-170, 172, 175, 179, 213-214, 216, 219, 223, 245, 248, 253, 272-273, 275, 310-311, 313, 316, 321, 356)									929,67					
95%*0,85 ФОТ (от 6221,24) (Поз. 3-18, 25, 29-44, 48-76, 79, 86, 91-122, 129, 134-150, 154-168, 171, 178, 182-212, 215, 222, 227-244, 251, 256-271, 274, 278-309, 312, 319, 324-355)									5 023,65					
Итого по акту:														
Итого Поз. 1, 3-19, 21-23, 25-27, 29-46, 48-80, 82-84, 86-89, 91-123, 125-127, 129-132, 134-152, 154-172, 174-176, 178-180, 182-216, 218-220, 222-225, 227-245, 247-249, 251-254, 256-276, 278-313, 315-317, 319-322, 324-356 "Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18"									1 517 059,71				741,87	293,81
Итого Поз. 2, 20, 24, 28, 47, 81, 85, 90, 124, 128, 133, 153, 173, 177, 181, 217, 221, 226, 246, 250, 255, 277, 314, 318, 323 "Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Автомобильные перевозки) СМР=7,49"									61 681,80					
Итого									1 578 741,51				741,87	293,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
Справочно, в базисных ценах:														
Материалы									216 429,71					
Машины и механизмы									59 593,86					
ФОТ									9 761,00					
Накладные расходы									12 169,88					
Сметная прибыль									6 869,05					
ВСЕГО по акту									1 578 741,51					
НДС 20% от 1578741,51									315 748,30					
ВСЕГО по акту									1 894 489,81				741,07	1894,81

Заказчик:

Генеральный директор АО "Водный Союз"


В.Л. Овсянников



Строительный контроль:

Директор МКУ "Управление капитального строительства"



А.А. Чудаков



Подрядчик:

Генеральный директор ООО "Курганское АТП"

С.А. Никольский



Всего пронумеровано и прошнуровано

на 59 листах (Пятидесяти девяти листах)

и скреплено печатью

Генеральный директор

