

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Заказчик (Генподрядчик) - АО "Водный Союз", г. Курган, ул. Набережная, 12
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Курганское АТП", г. Курган, пр. Конституции, 29Б
Объект - Выполнение работ по восстановлению дорожного покрытия проезжих частей дорог и тротуаров г. Кургана, нарушения при проведении работ по устранению аварий на централизованных системах водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» по договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012, и выполнению мероприятий, направленных на осуществление текущей деятельности Организации и на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов по адресам: ул. Омская, 149; ул. Куйбышева, 114; ул. Куйбышева-Савельева; ул. Пархоменко, 2.

г. д.	Форма по ОКУД	Код		
	по ОКПО	0322005		
	по ОКПО			
	Вид деятельности по ОКДП			
	Договор подряда (контракт)			
	номер	388		
	дата	29	04	2019
	Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
4	30.06.2019	с	по
		01.06.2019	30.06.2019

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июнь 2019 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):										2365283,41 руб.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17		
Раздел 1. ул. Омская, 149 разрешение № 1053-18, (дефектная № 487) - канализация - проезжая часть																
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта																
1	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (71,41 руб.): 95% от ФОТ СП (31,95 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3	0,08627 1/1000*86,27	4267,54	117,62	4145,58	588,87	368,16	10,15	357,64	50,8	1,3	3,76		

2	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстоянии: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	146,659 1*1,7*86,27	11,42	11,42	1674,85	73,22	991	125,02	8,96		
Капитуляция № 2. Устройство оснований из щебня толщ. 25 см.													
3	ФЕР27-04-005-03	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2); нижнего слоя двухслойных 3-852,56 = 23 319,56 - 189 х 103,00 (Прил. 27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (341,48 руб.); 142% от ФОТ СП (194,18 руб.); 95% от 0,85 от ФОТ	1000 м2	0,23315 1/1000*233,15	4613,31	314,03	4250,48	536,2	1075,59	73,22	991	125,02	8,96
3	1. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103								
Уд	2. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	189 44,06535	103				4538,73				
4	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	44,06535 0,23315*189	139,16				6132,13				
5	ФЕР27-04-005-02	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2); верхнего слоя двухслойных 5 920,01 = 27 337,01 - 15 х 130,00 - 189 х 103,00 (Прил. 27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (475,79 руб.); 142% от ФОТ СП (270,56 руб.); 95% от 0,85 от ФОТ	1000 м2	0,23315 1/1000*233,15	7089,37	362,35	6653,82	816,36	1652,89	84,48	1551,34	190,33	10,34
3	1. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	0	130								

УД	2.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	15 3,49725	130					454,64						
3	02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103											
УД	4.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	189 44,06535	103					4538,73						
6	ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	3,49725 0,23315*15	141,62					495,28						
7	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	44,06535 0,23315*189	139,16					6132,13						
8	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (-5 см) 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (Изменение толщины слоя ПЗ=5; ОЗП=5; ЭМ=5 к расч.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расч.; ТЗ=5; ТЗМ=5); Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (-74,83 руб.); 142% от ФОТ СП (-42,56 руб.); 95% от 0,85 от ФОТ	1000 м2	-0,23315 -1/1000*233,15	1430,46	180,84	1430,46			-333,51	-42,16	-333,51				-3,51
3	1.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103											
УД	2.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	63 -14,68845	103					-1512,91						
9	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	-14,68845 -0,23315*63	139,16					-2044,04						
Калькуляция № 6. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 12 см																
15	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (2,56 руб.); 142% от ФОТ СП (1,45 руб.); 95% от 0,85 от ФОТ	Т	0,167868 1*0,00072*233,15	46,92	46,92	8,58	7,88	7,88							0,13

16	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЭБ К2 МАТ=21000/1,2/8,37	Т	0,172904 1*0,00072*233,15+1,03	2090,8 21000/1,2/8,37					361,51							
17	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (299,31 руб.): 142% от ФОТ СП (170,2 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,23315 1/1000*233,15	3704,22	442,14	2868,29	316,5		863,64	103,08	668,74	73,79	10,72		5,37	
18	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (+3 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (2,39 руб.): 142% от ФОТ СП (1,36 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,23315 1/1000*233,15	6,26	6,26				1,46	1,46			0,15			
19	ФССЦ-04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	Т	38,213285 (0,0937*0,0702)*233,15	451,75					17262,85							
20	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (2,56 руб.): 142% от ФОТ СП (1,45 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	Т	0,167868 1*0,00072*233,15	46,92	46,92		8,58		7,88		7,88	1,44			0,13	
21	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЭБ К2 МАТ=21000/1,2/8,37	Т	0,172904 1*0,00072*233,15+1,03	2090,8 21000/1,2/8,37					361,51							
22	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (298,94 руб.): 142% от ФОТ СП (169,99 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,23315 1/1000*233,15	3535,25	442,14	2862,44	315,61		824,24	103,08	667,38	73,58	10,72		5,35	

23	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил. 27.3 п.3.1 Производствo работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,8 руб.): 142% от ФОТ СП (0,45 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,23315 1/1000*233,15	9,53	2,09	7,44	2,22	0,49	1,73	0,05			
24	ФССЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	28,16452 (0,0966+0,0242)*233,15	512,4			14431,5						
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем														
32	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (в т.ч. заполнение швов битумной мастикой) (Прил. 27.3 п.3.1 Производствo работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (81,96 руб.): 142% от ФОТ СП (46,61 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м	0,139 1/100*13,9	6884,26	80,28	6395,75	258,35	956,91	11,16	889,01	35,91	1,42	3,1
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия														
33	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (201,69 руб.): 115% от ФОТ СП (134,17 руб.): 90%*0,85 от ФОТ	100 м2	5 1/100*500	30,5	30,5			152,5	152,5			19,55	
Итого по разделу 1 ул. Омская, 149 разрешение № 1053-18, (дефектная № 487) - канализация - проезжая часть										453474,97			72,69	48,41
Раздел 2. ул. Куйбышева, 114, разрешение № 0162-19 (дефектная № 484) - канализация - проезжая часть														
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта														
34	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (92,09 руб.): 95% от ФОТ СП (41,2 руб.): 50%*0,85 от ФОТ	1000 м3	0,11125 1/1000*111,25	4267,54	117,62	4145,58	588,87	474,76	13,09	461,2	65,51	1,68	4,85
35	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	189,125 1*1,7*111,25	11,42		11,42		2159,81		2159,81			

Калькуляция № 2. Устройство оснований из щебня толщ. 25 см.

36	ФЕР27-04-005-03	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²); нижнего слоя двухслойных	1000 м2	0,2524 1/1000*252,4	4613,31	314,03	4250,48	536,2	1164,4	79,26	1072,82	135,34	9,7	10,45
		з 852,56 = 23 319,56 - 189 х 103,00 (Прил. 27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (369,67 руб.); 142% от ФОТ СП (210,22 руб.); 95%*0,85 от ФОТ												
3	1. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
Уд	2. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	189 47,7036	103				4913,47					
37	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	47,7036 0,2524*189	139,16				6638,43					
38	ФЕР27-04-005-02	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²); верхнего слоя двухслойных	1000 м2	0,2524 1/1000*252,4	7089,37	362,35	6653,82	816,36	1789,36	91,46	1679,42	206,05	11,19	15,97
		Б 920,01 = 27 337,01 - 15 х 130,00 - 189 х 103,00 (Прил. 27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (515,09 руб.); 142% от ФОТ СП (292,91 руб.); 95%*0,85 от ФОТ												
3	1. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	0	130									
Уд	2. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	15 3,786	130				492,18					
3	3. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									

УД 4. 02.2.05.04- 0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	189 47,7036	103				4913,47				
39 ФССЦ- 02.2.05.04- 0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	3,786 0,2524*15	141,62				536,17				
40 ФССЦ- 02.2.05.04- 0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	47,7036 0,2524*189	139,16				6638,43				
41 ФЕР27-04- 005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04- 005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (-5 см) 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (Изменение толщины слоя ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (-81,01 руб.): 142% от ФОТ СП (-46,07 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	-0,2524 -1/1000*252,4	1430,46	1430,46	180,84	1430,46	-361,05	-45,64	-361,05	-3,8	
3 1. 02.2.05.04- 0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103								
УД 2. 02.2.05.04- 0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	63 -15,9012	103				-1637,82				
42 ФССЦ- 02.2.05.04- 0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	-15,9012 -0,2524*63	139,16				-2212,81				
Калькуляция № 5. Устройство основания из черного щебня толщ. 8 см												
43 ФЕР27-06- 026-01	Розлив вяжущих материалов (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (2,46 руб.): 142% от ФОТ СП (1,4 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	т	0,160798 1*0,00072*223,33	46,92		46,92	8,58	7,54	7,54	1,38	0,13	
44 Счет- фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 МАТ=21000/1,2/8,37	т	0,165622 1*0,00072*223,33*1,03	2090,8 21000/1,2/8,37				346,28				

45	ФЕР27-06-018-03	Устройство основания из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ (Увеличение слоя на 2см ПЗ=1,33 (ОЗП=1,33; ЭМ=1,33 к расх.; ЗПМ=1,33; МАТ=1,33 к расх.; ТЗ=1,33; ТЗМ=1,33); Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (389,65 руб.): 142% от ФОТ СП (221,58 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,22333 1/1000*223,33	4665,59	671,47	3636,13	365,2	1041,97	149,96	812,06	81,56	16,34	5,76
46	ФССЦ-02.2.05.08-0002	Щебень черный горячий, фракция: 10-15 мм	т	3,267318 0,22333*14,63	330,2				1078,87					
47	ФССЦ-02.2.05.08-0004	Щебень черный горячий, фракция: 20-40 мм	т	34,752381 0,22333*155,61	312,4				10856,64					
Калькуляция № 6. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 12 см														
48	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (2,77 руб.): 142% от ФОТ СП (1,57 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	т	0,181728 1*0,00072*252,4	46,92		46,92	8,58	8,53		8,53	1,56		0,14
49	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЭБ К2 МАТ=21000/1,2/6,37	т	0,18718 1*0,00072*252,4*1,03	2090,8 21000/1,2/6,37				391,36					
50	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (324,03 руб.): 142% от ФОТ СП (184,26 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,2524 1/1000*252,4	3704,22	442,14	2868,29	316,5	934,95	111,6	723,96	79,88	11,6	5,81

51	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (+3 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (2,58 руб.); 142% от ФОТ СП (1,47 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,2524 1/1000*252,4	6,26	6,26			1,58	1,58		0,16	
52	ФССЦ-04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	Т	41,36836 (0,0937*0,0702)*252,4	451,75				18688,16				
53	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (2,77 руб.); 142% от ФОТ СП (1,57 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	Т	0,181728 1*0,00072*252,4	46,92	46,92	8,58	8,53	8,53	1,56	8,53	0,14	
54	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 МАТ=21000/1,2/8,37	Т	0,18718 1*0,00072*252,4*1,03	2090,8 21000/1,2/8,37				391,36				
55	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (323,65 руб.); 142% от ФОТ СП (184,05 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,2524 1/1000*252,4	3535,25	442,14	2862,44	315,61	892,3	111,6	722,48	11,6	5,79
56	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,87 руб.); 142% от ФОТ СП (0,49 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,2524 1/1000*252,4	9,53	2,09	7,44		2,41	0,53	1,88	0,05	

57	ФССЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	Т	30,48992 (0,0966*0,0242)*252,4	512,4					15623,04				
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем														
65	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (в т.ч. заполнение швов битумной мастикой) (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом дежжении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (553,23 руб.): 142% от ФОТ СП (314,6 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м	0,9382 1/100*93,82	6884,26	80,28	6395,75	258,35	6458,81	75,32	6000,49	242,38	9,57	20,95
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия														
66	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (201,69 руб.): 115% от ФОТ СП (134,17 руб.): 90%*0,85 от ФОТ	100 м2	5 1/100*500	30,5	30,5			152,5	152,5			19,55	
Итого по разделу 2 ул. Куйбышева, 114, разрешение № 0162-19 (дефектная № 484) - канализация - проезжая часть										674878,74			105,15	82,74
Раздел 3. ул. Куйбышева-Савельева, разрешение № 0351-19 (дефектная № 488) - канализация - проезжая часть														
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта														
79	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (24,94 руб.): 95% от ФОТ СП (11,16 руб.): 50%*0,85 от ФОТ	1000 м3	0,03012 1/1000*30,12	4267,54	117,62	4145,58	588,87	128,54	3,54	124,86	17,74	0,45	1,31
80	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	51,204 1*1,7*30,12	11,42		11,42		584,75		584,75			
Калькуляция № 2. Устройство оснований из щебня толщ. 25 см.														

81	ФЕР27-04-005-03	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²); нижнего слоя двухслойных з 862,56 = 23 319,56 - 189 х 103,00 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (287,2 руб.); 142% от ФОТ СП (163,32 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,19609 1/1000*196,09	4613,31	314,03	4250,48	536,2	904,62	61,58	833,48	105,14	7,54	8,12
3	1. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
Уд	2. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	189 37,06101	103				3817,28					
82	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	37,021792 0,1888*196,09	139,16				5151,95					
83	ФЕР27-04-005-02	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²); верхнего слоя двухслойных 5 920,01 = 27 337,01 - 15 х 130,00 - 189 х 103,00 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (400,17 руб.); 142% от ФОТ СП (227,56 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,19609 1/1000*196,09	7089,37	362,35	6653,82	816,36	1390,15	71,05	1304,75	160,08	8,7	12,41
3	1. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	0	130									
Уд	2. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	15 2,94135	130				382,38					
3	3. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
Уд	4. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	189 37,06101	103				3817,28					

84	ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	2,94135 0,19609*15	141,62				416,55				
85	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	37,06101 0,19609*189	139,16				5157,41				
86	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (-5 см) 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (Изменение толщины слоя ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (-62,95 руб.); 142% от ФОТ СП (-35,8 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	-0,19609 -1/1000*196,09	1430,46	1430,46	180,84		-280,5	-35,46			-2,95
3	1. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103								
Уд	2. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	63 -12,35367	103				-1272,43				
87	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	-12,35367 -0,19609*63	139,16				-1719,14				
Капсуляция № 5. Устройство основания из черного щебня толщ. 8 см													
92	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (1,62 руб.); 142% от ФОТ СП (0,92 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	т	0,105797 1*0,00072*146,94	46,92	46,92	8,58	4,96	4,96	0,91	4,96		0,08
93	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 МАТ=21000/1 2/8,37	т	0,108971 1*0,00072*146,94*1,03	2090,8 21000/1 2/8,37				227,84				

94	ФЕР27-06-018-03	Устройство основания из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ (Увеличение слоя на 2см ПЗ=1,33 (ОЗП=1,33; ЭМ=1,33 к расх.; ЗПМ=1,33; МАТ=1,33 к расх.; ТЗ=1,33; ТЗМ=1,33); Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (256,38 руб.): 142% от ФОТ СП (145,79 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,14694 1/1000*146,94	4665,59	671,47	3636,13	365,2	685,56	98,67	534,29	53,66	10,75	3,79
95	ФССЦ-02.2.05.08-0002	Щебень черный горячий, фракция: 10-15 мм	т	2,149732 0,14694*14,63	330,2				709,84					
96	ФССЦ-02.2.05.08-0004	Щебень черный горячий, фракция: 20-40 мм	т	22,865333 0,14694*155,61	312,4				7143,13					
Калькуляция № 6. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 12 см														
97	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (2,14 руб.): 142% от ФОТ СП (1,22 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	т	0,141185 1*0,00072*196,09	46,92		46,92	8,58	6,62		6,62	1,21		0,11
98	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЭБ К2 МАТ=21000/1,2/8,37	т	0,14542 1*0,00072*196,09*1,03	2090,8 21000/1,2/8,37				304,04					
99	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (251,75 руб.): 142% от ФОТ СП (143,16 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,19609 1/1000*196,09	3704,22	442,14	2868,29	316,5	726,36	86,7	562,44	62,06	9,01	4,51

100	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (+3 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (2 руб.); 142% от ФОТ СП (1,14 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,19609 1/1000*196,09	6,26	6,26			1,23	1,23		0,13
101	ФССЦ-04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	Т	32,139151 (0,0937*0,0702)*196,09	451,75				14518,86			
102	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (2,14 руб.); 142% от ФОТ СП (1,22 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	Т	0,141185 1*0,00072*196,09	46,92	46,92	8,58		6,62	1,21		0,11
103	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 МАТ=21000/1,2/8,37	Т	0,14542 1*0,00072*196,09*1,03	2090,8 21000/1,2/8,37				304,04			
104	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (251,44 руб.); 142% от ФОТ СП (142,98 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,19609 1/1000*196,09	3535,25	442,14	2862,44	315,61	693,23	86,7	561,3	9,01
105	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,67 руб.); 142% от ФОТ СП (0,38 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,19609 1/1000*196,09	9,53	2,09	7,44		1,87	0,41	1,46	0,04

106	ФССЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	Т	23,687672 (0,0966+0,0242)*196,09	512,4					12137,56							
Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка																	
112	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка НР (290,99 руб.): 142% от ФОТ СП (165,47 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м3	0,5584 1*0,2*1/100*279,2	2281,99	126,07	2143,72	177,59	70,4	1197,05	99,17	8,78	7,75				
113	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	61,424 279,2*0,2*1,1	55,26					3394,29							
114	ФССЦпг-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	98,2784 61,424*1,6	3,86		3,86			379,35				379,35			
Калькуляция №36 Обратная засыпка песком																	
115	ФЕР01-01-003-13	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (разравнивание выгруженного в раскопку песка) НР (104,11 руб.): 95% от ФОТ СП (46,58 руб.): 50%*0,85 от ФОТ	1000 м3	0,22336 1*0,8*279,2/1000	2419,85	83,85	2336	315,36	18,73	521,77	70,44	2,4	5,22				
116	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	245,696 279,2*0,8*1,1	55,26					13577,16							
117	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (20% от выгруженного песка - подбивка под трубы, разравнивание, трамбование) НР (272,79 руб.): 80% от ФОТ СП (130,43 руб.): 45%*0,85 от ФОТ	100 м3	0,44672 279,2*0,8*0,2/100	663,75	663,75			296,51	296,51		39,53					
118	ФССЦпг-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	393,1136 245,696*1,6	3,86		3,86			1517,42			1517,42				
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем																	

119	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшим (в т.ч. заполнение швов битумной мастикой) (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (655,24 руб.): 142% от ФОТ СП (372,61 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м	1,1112 1/100*111,12	6884,26	80,28	6395,75	258,35	7649,79	89,21	7106,96	287,08	11,33	24,82
Итого по разделу 3 ул. Куйбышева-Савельева, разрешение № 0351-19 (дефектная № 488) - канализация - проезжая часть														
Раздел 4. ул. Пархоменко, 2, разрешение № 0499-19 (дефектная № 511) - канализация - проезжая часть														
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта														
205	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, групп грунта 2 НР (6,12 руб.): 95% от ФОТ СП (2,74 руб.): 50%*0,85 от ФОТ	1000 м3	0,00739 1/1000*7,39	4267,54	117,62	4145,58	588,87	31,54	0,87	30,64	4,35	0,11	0,32
206	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	12,563 1*1,7*7,39	11,42		11,42		143,47		143,47			
Калькуляция № 2. Устройство оснований из щебня толщ. 25 см.														
207	ФЕР27-04-005-03	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных 3 852,56 = 23 319,56 - 189 х 103,00 (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (45,8 руб.): 142% от ФОТ СП (26,04 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,03128 1/1000*31,28	4613,31	314,03	4250,48	536,2	144,3	9,82	132,96	16,77	1,2	1,3
3	1. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
Уд	2. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	189 5,91192	103				608,93					

208	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	5,91192 0,03128*189	139,16	362,35	6653,82	816,36	822,7	11,33	208,13	25,54	1,39	1,98
209	ФЕР27-04-005-02	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2); верхнего слоя двухслойных 5 920,01 = 27 337,01 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (63,84 руб.): 142% от ФОТ СП (-36,31 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,03128 1/1000*31,28	7089,37									
3	1. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	0	130									
Уд	2. 02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	15 0,4692	130				61					
3	3. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	0	103									
Уд	4. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	189 5,91192	103				608,93					
210	ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	0,4692 0,03128*15	141,62				66,45					
211	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	м3	5,91192 0,03128*189	139,16				822,7					
212	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (-5 см) 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (Изменение толщины слоя ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (-10,05 руб.): 142% от ФОТ СП (-5,72 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	-0,03128 -1/1000*31,28	1430,46			1430,46	180,84	-44,74		-44,74	-5,66	-0,47

[illegible]

219	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,34 руб.): 142% от ФОТ СП (0,19 руб.): 95% от ФОТ	Т	0,022522 1*0,00072*31,28	46,92		46,92		8,58	1,06	1,06	0,19		0,02
220	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 МАТ=21000/1,2/8,37	Т	0,023197 1*0,00072*31,28+1,03	2090,8 21000/1,2/8,37		2090,8			48,5				
221	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (40,1 руб.): 142% от ФОТ СП (22,8 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,03128 1/1000*31,28	3535,25	442,14	2862,44	315,61		110,58	13,83	89,54	9,87	1,44
222	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗТМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,11 руб.): 142% от ФОТ СП (0,06 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,03128 1/1000*31,28	9,53	2,09	7,44			0,3	0,07	0,23		0,01
223	ФССЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	Т	3,778624 (0,0966+0,0242)*31,28	512,4					1936,17				
Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка														
224	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (94,91 руб.): 142% от ФОТ СП (53,97 руб.): 95% от ФОТ	100 м3	0,1518 1*0,2*1/100*75,9	2735,95	151,28	2572,46	213,11		415,32	22,96	390,5	32,35	2,86
														2,53

225	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3	16,698 75,9*0,2*1,1	55,26				922,73								
226	ФССЦлг-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	26,7168 16,698*1,6	3,86				103,13								
Калькуляция №36 Обратная засыпка песком																	
227	ФЕР01-01-003-13	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (разравнивание выгуженного в раскопку песка) НР (28,3 руб.): 95% от ФОТ СП (12,66 руб.): 50%*0,85 от ФОТ	1000 м3	0,06072 1*0,8*75,9/1000	2419,85	83,85	2336	315,36	146,93	5,09	141,84	19,15	0,65				1,42
228	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3	66,792 75,9*0,8*1,1	55,26				3690,93								
229	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (20% от выгуженного песка - подбивка под трубы, разравнивание, трамбование) НР (74,16 руб.): 80% от ФОТ СП (35,46 руб.): 45%*0,85 от ФОТ	100 м3	0,12144 75,9*0,8*0,2/100	663,75	663,75			80,61	80,61			10,75				
230	ФССЦлг-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	106,8672 66,792*1,6	3,86				412,51								
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим																	
231	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшим (в т.ч. Заполнение швов битумной мастикой) (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к рас.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (131,49 руб.): 142% от ФОТ СП (74,77 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м	0,223 1/100*22,3	6884,26	80,28	6395,75	258,35	1535,19	17,9	1426,25	57,61	2,27				4,98
Калькуляция № 25. Водоотлив																	

232	ФЕР01-02-068-01	Водоотлив: из траншей - для производства работ НР (70,46 руб.): 80% от ФОТ СП (33,69 руб.): 45% от ФОТ	100 м3	0,1 1/100*10	1637,84	765,88	871,96	163,78	76,59	87,19	9,82
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия											
233	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (40,34 руб.): 115% от ФОТ СП (26,84 руб.): 90% от ФОТ	100 м2	1 1/100*100	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5		3,91
Итого по разделу 4 ул. Пархоменко, 2, разрешение № 0499-19 (дефектная № 511) - канализация - проезжая часть											
ИТОГИ ПО АКТУ:											
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах											
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам											
В том числе, справочно:											
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 34, 79, 115, 205, 227, 3-9, 15-24, 32, 36-57, 65, 81-87, 92-106, 112, 119, 207-224, 231, 33, 66, 113, 116, 225, 228, 233, 117, 229, 232)											
Накладные расходы											
В том числе, справочно:											
80% ФОТ (от 521,77) (Поз. 117, 229, 232)											
95% ФОТ (от 344,18) (Поз. 1, 34, 79, 115, 205, 227)											
115% ФОТ (от 385,83) (Поз. 33, 66, 113, 116, 225, 228, 233)											
142% ФОТ (от 4635,79) (Поз. 3-9, 15-24, 32, 36-57, 65, 81-87, 92-106, 112, 119, 207-224, 231)											
Сметная прибыль											
В том числе, справочно:											
45% от ФОТ (от 521,77) (Поз. 117, 229, 232)											
50% от ФОТ (от 344,18) (Поз. 1, 34, 79, 115, 205, 227)											
90% от ФОТ (от 385,83) (Поз. 33, 66, 113, 116, 225, 228, 233)											
95% от ФОТ (от 4635,79) (Поз. 3-9, 15-24, 32, 36-57, 65, 81-87, 92-106, 112, 119, 207-224, 231)											
Итого по акту:											
Итого Поз. 1, 3-9, 15-24, 32-34, 36-57, 65-66, 79, 81-87, 92-106, 112-113, 115-117, 119, 205, 207-225, 227-229, 231-233 "Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - канализации) СМР=8,37"											
Итого Поз. 2, 35, 80, 114, 118, 206, 226, 230 "Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Автомобильные перевозки) СМР=7,49"											
Итого											
Справочно, в базисных ценах:											
Материалы											

Машины и механизмы	45 709,53				
ФОТ	5 887,57				
Накладные расходы	7 770,90				
Сметная прибыль	4 384,42				
ВСЕГО по акту	1 971 069,51			342,91	235,3
НДС 20%	394 213,90				
ВСЕГО по акту	2 365 283,41				

Заказчик:

И.о. генерального директора АО "Водный Союз"


В.И. Овсянников



Строительный контроль
Директор МКУ "Управление капитального строительства"

А.А. Чудаков



Подрядчик:
Генеральный директор ООО "Курганское АТП"


С.А. Никольский

