

г. Курган

«14» августа 2018 г.

Акционерное общество «Водный Союз» (АО «Водный Союз»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности генерального директора **Овсянникова Владимира Леонидовича**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «Тепло Водо Монтаж» (ООО «ТВМ»)**, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора **Игнатъева Евгения Александровича**, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить **«Капитальный ремонт участка водопровода от жилого дома на бул. Солнечный, № 25, к. 1 вдоль жилых домов на бул. Солнечный до ГСК-26а (наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: «Водопровод от ОСВ до города в пределах город» (инв. №30435) (Соглашение о предоставлении из бюджета города Кургана субсидии организации водопроводно-канализационного хозяйства в 2018 году № 61 от 25 апреля 2018г. - п.2)**, согласно схеме от точки А до точки С (Приложение №5) в объемах предусмотренных Локальным сметным расчетом № 2 (Приложение № 1) и Техническим заданием (Приложение № 2) и сдать результаты работы Заказчику в срок, согласно Графику выполнения работ (Приложение №3), в объеме и порядке предусмотренном Техническим заданием, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в соответствии с актами выполненных работ (форма КС-2), справками о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

1.2. Финансирование данных работ производится за счет Субсидии организациям водопроводно-канализационного хозяйства из бюджета города Кургана, полученной Заказчиком на основании Соглашения с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана № 61 от 25 апреля 2018г.

1.3. Работы выполняются Подрядчиком своими силами, материалами, механизмами и частично из материалов Заказчика (далее-давальческие материалы), по согласованному графику выполнения работ (Приложение №3), согласно Локальному сметному расчету №2 (Приложение №1).

Заказчик предоставляет Подрядчику необходимые давальческие материалы, в соответствии с Перечнем давальческих материалов (Приложение №4), со склада Заказчика в течении 1 рабочего дня с момента получения письменного требования Подрядчика. Указанные в настоящем пункте давальческие материалы предоставляются Подрядчику по предъявлении доверенности (форма М-2) путем подписания «Накладной на отпуск материалов на сторону» (форма М-15) по мере необходимости их использования в целях исполнения настоящего договора.

Подрядчик имеет право с письменного согласия Заказчика привлечь к выполнению работ Субподрядную организацию, при этом расчет за выполнение работ будет производиться с Подрядчиком, исполнительная документация предоставляется Подрядчиком.

1.4. Подрядчик приступает к выполнению работ не позднее 3 дней с момента подписания настоящего Договора. Срок выполнения работ согласно Техническому заданию (Приложение №2).

Дата окончания работ, сроки завершения отдельных этапов работ указаны в Графике выполнения работ (Приложение №3), являющийся неотъемлемой частью Договора.

2. ЦЕНА РАБОТ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Цена подлежащих выполнению работ по настоящему Договору составляет **10215008 (Десять миллионов двести пятнадцать тысяч восемь) рублей 39 копеек**, в том числе НДС 18% 1558221,62 руб., в соответствии с Локальным сметным расчетом № 2 (Приложение №1), который приобретает силу и становится неотъемлемой частью настоящего Договора с момента утверждения его Сторонами.

Окончательные номенклатура, количество, цена и стоимость используемых при производстве работ Подрядчиком материалов (ресурсов) определяется на основании предоставленных Подрядчиком документов – накладных, товарно-транспортных накладных, счетов, счета-фактуры на указанные материалы (ресурсы).

Цена работ по настоящему Договору включает компенсацию всех издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

2.2. Расчет за выполненные Подрядчиком работы осуществляется не ранее 30 банковских дней с момента подписания акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) на основании предоставленного Подрядчиком счета-фактуры и не позднее 31 декабря 2018г., путем перечисления денежных средств на расчетный счёт Подрядчика, указанный в разделе 11 настоящего договора.

2.3. Ввиду финансирования данных работ за счет Субсидии организациям водопроводно-канализационного хозяйства из бюджета города Кургана, оформление документов по выполненным работам (акт приемки выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счет-фактура), производится в трех экземплярах на бумажном носителе: один – для Подрядчика, один – для Заказчика, один – для Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана, который передается ему Заказчиком при предоставлении отчетов о произведенных расходах в качестве Получателя субсидии.

Указанные документы предоставляются Подрядчиком в адрес Заказчика в течение 3 дней с момента выполнения работ.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик:

- несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования;
- несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до его приемки Заказчиком.
- обеспечивает соблюдение своим персоналом правил технической эксплуатации, правил и требований охраны труда и противопожарной безопасности, норм и правил по охране окружающей среды, иных обязательных для соблюдения норм и правил.
- обеспечивает представителям Заказчика возможность осуществления контроля за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов.

3.2. При просрочке передачи или приемки результата работ риски, предусмотренные в п. 3.1 настоящего Договора, несет Сторона, допустившая просрочку.

3.3. Подрядчик обязан представить разработанный и утвержденный ППР с указанием в нем этапов по промывке и опрессовке участков трубопроводов для сдачи Заказчику и открытия движения по улице.

3.4. Подрядчик обязан выполнить все работы, предусмотренные п.1.1. настоящего Договора в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

3.5. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика о не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создают невозможность их завершения в установленный настоящим Договором срок.

3.6. Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ и в связи с этим в существенном повышении цены работ на определенном этапе их выполнения, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. Если Заказчик не согласен на увеличение согласованной первоначально по Локальному сметному расчету стоимости работ, он вправе отказаться от Договора. В этом случае Заказчик уплачивает Подрядчику цену за выполненную часть работ.

3.7. Заказчик вправе:

- во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

- для осуществления строительного/технического надзора на всем протяжении выполняемых работ привлечь специализированную организацию;

- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Заказчик обязан принять выполненные работы в течение 10 (десяти) дней с момента получения от Подрядчика акта приемки выполненных работ (форма КС-2) либо представить мотивированный отказ от приёмки работ.

Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ и всех предусмотренных настоящим Договором документов, в том числе акта списания материалов (Приложение №6).

4.2. При отказе от подписания акта об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ.

4.3. Заказчик, обнаруживший после приемки работ отступления от настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить Подрядчика в разумный срок об их обнаружении.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ

5.1. Сторона, нарушившая настоящий Договор, обязана возместить другой Стороне причиненные таким нарушением убытки.

5.2. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, не позволяющими использовать результат работ по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

5.2.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

5.2.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работы цены.

5.2.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работы заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

Если отступления в работах от условий настоящего Договора подряда или иные недостатки результата работ в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустраняемыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

Требования, связанные с недостатками результата работ, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, что они были обнаружены в течение 36 месяцев с момента приемки работ.

5.3. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

5.4. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

6. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

6.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим Договором.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

7.2.1. По письменному соглашению Сторон.

7.2.2. По инициативе Заказчика путем направления уведомления Подрядчику, если Подрядчик нарушил любой из сроков выполнения работ предусмотренных п. 1.4. Договора и Графиком выполнения работ (Приложение №3): сроки начала, окончания выполнения работ, сроки завершения отдельных этапов работ указанных в Графике выполнения работ (Приложение №3), более чем на 7 (семь) календарных дней.

7.2.3. В иных случаях, предусмотренных законом или соглашением Сторон.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться в досудебном порядке путем направления претензий.

8.2. При не урегулировании споров в досудебном порядке споры разрешаются в Арбитражном суде Курганской области.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Руководствуясь гражданским и налоговым законодательством Российской Федерации, подрядчик заверяет и гарантирует следующее:

- он является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом;
- исполнительный орган подрядчика находится и осуществляет функции управления по месту нахождения (регистрации) юридического лица;
- для заключения и исполнения договора подрядчик получил все необходимые согласия, одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, учредительными и локальными документами;
- имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности, предусмотренный договором (имеет надлежащий ОКВЭД);
- не существует законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных актов, локальных документов, а также решений органов управления, запрещающих подрядчику или ограничивающих его право заключать и исполнять договор;
- лицо, подписывающее (заключающее) договор от имени и по поручению подрядчика на день подписания (заключения) имеет все необходимые для такого подписания полномочия и занимает должность, указанную в преамбуле договора.

Помимо вышеуказанных гарантий и заверений, руководствуясь гражданским и налоговым законодательством Российской Федерации, подрядчик заверяет заказчика и гарантирует следующее:

- подрядчиком уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также им ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

10.3. Передача прав и обязанностей одной из Сторон, возникающих на основании настоящего Договора, третьим лицам по договорам уступки прав требования и перевода долга допускается только с согласия второй Стороны по настоящему Договору.

10.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

10.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

10.6. Настоящий Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Заказчик»

АО «Водный Союз»

640018, г. Курган, ул. Набережная, 12
ИНН/КПП 4501158733/450101001
р/с 40702810932000003231 в Курганском
отделении №8599 ПАО Сбербанк, г.
Курган
ИНН 7707083893
КПП 450102001
ОГРН 1027700132195
ОКАТО 45293554000
ОКПО 09153509
БИК 043735650
к/с 30101810100000000650 в отделении по
Курганской области Уральского ГУ Банка
России
Исполняющий обязанности
генерального директора

В.Л. Овсянников



«Подрядчик»

ООО «ТВМ»

640007, Курганская область, г. Курган,
ул. Омская, 82Б, строение 1, офис 101
ИНН/КПП 4501218358/450101001
р/с 40702810095290000517
ПАО РОСБАНК
к/с 30101810200000000903
БИК 046577903

Генеральный директор

Е.А. Игнатьев



СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "ТВМ"

Е.А. Игнатьев

2018 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Исполняющий обязанности
генерального директора АО "Водный Союз"
В.Л. Овсянников
2018 г.

Капитальный ремонт участка водопровода от жилого дома на бул. Солнечный, № 25, к. 1 вдоль жилых домов на бул. Солнечный до ГСК-26а
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №2
(локальная смета)

на капитальный ремонт участка водопровода от жилого дома на бул. Солнечный, № 25, к. 1 вдоль жилых домов на бул. Солнечный до ГСК-26а
(наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: «Водопровод от ОСВ до города в пределах город» (инв.№30435)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 10215,008 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 209,574 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 18480,92 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т	
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш				З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Земляные работы																
1	ФЕР27-03-008-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018- водопровод СМР=5 НР (3525,32 руб.): 142% от ФОТ СП (2010,92 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	100 м3	1,08 (300*3*0,12)/100	5786,87	1494,14	4292,73	464,37		6249,82	1613,67	4636,15	501,52	179,8	194,18	
2	ФЕР27-03-008-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий и оснований: щебеночных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018- водопровод СМР=5 НР (579,79 руб.): 142% от ФОТ СП (330,72 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	100 м3	2,25 (300*3*0,25)/100	510,77	103,12	407,65	50,3		1149,23	232,02	917,21	113,18	13,22	29,75	

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ФЕРр68-3-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Валка деревьев в городских условиях: диаметром до 300 мм -50шт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018- водопровод СМР=5 НР (336,02 руб.): 104% от ФОТ СП (193,86 руб.): 60% от ФОТ	м3	15 0,3*50	21,54	21,54				323,1	323,1					
4	ФЕРр52-11-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Водоотлив из колодца ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018- водопровод СМР=5 НР (60,93 руб.): 93% от ФОТ СП (49,14 руб.): 75% от ФОТ	100 м3	1,2 120/100	58,57	54,6	3,97			70,28	65,52	4,76		7	0,4	
5	ФЕР01-01-046-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 1 -устройство подъезда - для производства работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018- водопровод СМР=5 НР (1941,76 руб.): 95% от ФОТ СП (878,9 руб.): 43%=50%*0,85 от ФОТ	1000 м3	8,952 8952/1000	1069,82		1069,82	182,66		9577,03		9577,03	1635,17			
6	Прайс	Грунт (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018- водопровод СМР=5	м3	8952	48,76					436499,52						
7	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018- водопровод СМР=5 НР (1862,52 руб.): 95% от ФОТ СП (843,04 руб.): 43%=50%*0,85 от ФОТ	1000 м3	2,25 (300*3*2,5)/1000	4267,54	117,62	4145,58	588,87		9601,97	264,65	9327,56	1324,96	15,08	33,93	
8	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Автоперевозки СМР=7,24 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	4520,25 2583*1,75	11,42		11,42			51621,26		51621,26				
9	ФЕР01-01-003-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018- водопровод СМР=5 НР (4414,23 руб.): 95% от ФОТ СП (1998,02 руб.): 43%=50%*0,85 от ФОТ	1000 м3	7,5 (1000*3*2,5)/1000	3055,85	105,85	2950	398,25		22918,88	793,88	22125	2986,88	13,57	101,78	

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ФЕР01-02-068-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Водоотлив: из траншей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018-водопровод СМР=5 НР (7046,1 руб.): 80% от ФОТ СП (3346,9 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	100 м3	10 1000/100	1637,84	765,88	871,96			16378,4	7658,8	8719,6				
11	ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 и шурфовка кабелей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018-водопровод СМР=5 НР (176,82 руб.): 80% от ФОТ СП (83,99 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	100 м3	0,16 (11+5)/100	1201,2	1201,2				192,19	192,19				164	24,04
12	ФЕР05-01-014-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим.	Крепление шпунтового ряда ограждения котлованов под опоры мостов: стального, с последующим демонтажом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018-водопровод СМР=5 НР (116098,32 руб.): 130% от ФОТ СП (60728,35 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ	т	267,35 151,6+115,75	981,37	270,32	201,96	18,54		262369,27	72270,05	53994,01	4956,67	27,25	7285,29	
14	ФЕР23-01-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство основания под трубопроводы: щебеночного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018-водопровод СМР=5 НР (7775,52 руб.): 130% от ФОТ СП (4545,69 руб.): 76%=89%*0,85 от ФОТ	10 м3	58,5 (1300*0,15*3)/10	1611,72	83,33	45,89	5,13		94285,62	4874,81	2684,57	300,11	10,2	596,7	
15	ФЕР23-01-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство основания под трубопроводы: песчаного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018-водопровод СМР=5 НР (7622,46 руб.): 130% от ФОТ СП (4456,21 руб.): 76%=89%*0,85 от ФОТ	10 м3	58,5 (1300*0,15*3)/10	114,83	83,33	31,5	3,52		6717,56	4874,81	1842,75	205,92	10,2	596,7	
17	ФЕР22-01-021-17 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 1000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018-водопровод СМР=5 НР (28405,78 руб.): 130% от ФОТ СП (16606,46 руб.): 76%=89%*0,85 от ФОТ	км	1,3 1300/1000	43325,22	10472,82	30937	3811,52		56322,79	13614,67	40218,1	4954,98	1140,83	1483,08	
Демонтаж камер																
26	ФЕР07-06-002-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж плит перекрытий и основания каналов площадью: до 5 м2 (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018-водопровод СМР=5 НР (268,58 руб.): 130% от ФОТ СП (148,75 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ	100 шт	0,18 18/100	4062,79	675,9	3386,89	471,91		731,3	121,66	609,64	84,94	71,904	12,94	

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	ФЕР07-06-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж камер со стенками: из бетонных блоков (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018- водопровод СМР=5 НР (3702,11 руб.): 130% от ФОТ СП (2050,4 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ	100 м3	0,4951 49,51/100	10634,44	5101,73	5532,71	650,2		5265,11	2525,07	2730,24	321,01	658,744	778,18	
Монтаж камер																
28	ФЕР05-01-014-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим.	Крепление шпунтового ряда ограждения котлованов под опоры мостов: стального ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018- водопровод СМР=5 НР (51317,33 руб.): 130% от ФОТ СП (26842,91 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ	т	118,173 10,743*11	981,37	270,32	201,96	18,54		115971,44	31944,53	23866,22	2190,93	27,25	3220,21	
29	ФЕР23-01-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство основания: щебеночного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018- водопровод СМР=5 НР (191,41 руб.): 130% от ФОТ СП (111,9 руб.): 76%=89%*0,85 от ФОТ	10 м3	1,44 14,4/10	1611,72	83,33	45,89	5,13		2320,88	120	66,08	7,39	10,2	14,69	
30	ФЕР07-06-002-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство плит основания и перекрытий каналов площадью: до 5 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018- водопровод СМР=5 НР (533,2 руб.): 130% от ФОТ СП (295,31 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ	100 шт	0,18 18/100	7019,12	1126,5	5644,81	786,51		1263,44	202,77	1016,07	141,57	119,84	21,57	
32	ФЕР07-06-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство камер со стенками: из бетонных блоков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018- водопровод СМР=5 НР (7165,47 руб.): 130% от ФОТ СП (3968,57 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ	100 м3	0,4951 49,51/100	20412,2	8502,88	9221,18	1083,66		10106,08	4209,78	4565,41	536,52	926,24	458,58	
33	ФССЦ-04.3.01.09-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018- водопровод СМР=5	м3	1,436	548,3					787,36						
37	ФЕР08-01-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная клеечная в 1 слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018- водопровод СМР=5 НР (397,18 руб.): 122% от ФОТ СП (221,38 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ	100 м2	2,196 219,6/100	2168,64	121,98	89,84	6,38		4762,33	267,87	197,29	14,01	14,3	31,4	

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
39	ФЕР22-01-011-18 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 1200 мм (ИДСЗ8 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018- водопровод СМР=5 НР (184,96 руб.): 130% от ФОТ СП (108,13 руб.): 76%=89%*0,85 от ФОТ	км	0,006 6/1000	156662,06	14779,8	141882,26	8934,1		939,97	88,68	851,29	53,6	1428	8,57	
40	ФЕР22-03-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018- водопровод СМР=5 НР (379,93 руб.): 130% от ФОТ СП (222,11 руб.): 76%=89%*0,85 от ФОТ	10 шт	3,1 (1+30)/10	305,58	43,54	262,04	35,36		947,3	134,97	812,33	109,62	4,8	14,88	
43	ФЕР24-02-002-17 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр прим.	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными электронагревателями, диаметр труб: 630 мм (увеличение Д ПЗ=1,587 (ОЗП=1,587; ЭМ=1,587 к расх.; ЗПМ=1,587; МАТ=1,587 к расх.; ТЗ=1,587; ТЗМ=1,587)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018- водопровод СМР=5 НР (570,47 руб.): 130% от ФОТ СП (333,5 руб.): 76%=89%*0,85 от ФОТ	место	6	236,92	58,39	144,97	4,79		1421,52	350,34	869,82	28,74	6,2845	37,71	
45	ФЕР22-03-014-16 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приварка фланцев к трубопроводам диаметром: 1000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018- водопровод СМР=5 НР (13150,68 руб.): 130% от ФОТ СП (7688,09 руб.): 76%=89%*0,85 от ФОТ	шт	36	1793,55	83,4	1646,2	148,07		64567,8	3002,4	59263,2	5330,52	7,52	270,72	
47	ФЕР22-03-014-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приварка фланцев трубопроводам диаметром: 300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018- водопровод СМР=5 НР (168,22 руб.): 130% от ФОТ СП (98,34 руб.): 76%=89%*0,85 от ФОТ	шт	2	270,57	31,5	225,04	22,78		541,14	63	450,08	45,56	2,84	5,68	
49	ФЕР22-03-014-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приварка фланцев трубопроводам диаметром: 250 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018- водопровод СМР=5 НР (237,61 руб.): 130% от ФОТ СП (138,91 руб.): 76%=89%*0,85 от ФОТ	шт	4	192,79	22,29	158,74	16,05		771,16	89,16	634,96	64,2	2,01	8,04	

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
51	ФЕР22-03-014-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018-водопровод СМР=5 НР (23,24 руб.): 130% от ФОТ СП (13,59 руб.): 76%=89%*0,85 от ФОТ	шт	2	38,62	4,1	33,49	3,38		77,24	8,2	66,98	6,76	0,37	0,74	
53	ФЕР22-03-006-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж задвижек чугунных диаметром: 300 мм (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018-водопровод СМР=5 НР (112,32 руб.): 130% от ФОТ СП (65,66 руб.): 76%=89%*0,85 от ФОТ	шт	2	126,64	33,32	93,32	9,88		253,28	66,64	186,64	19,76	3,63	7,26	
54	ФЕР22-03-006-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж задвижек чугунных диаметром: 250 мм (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018-водопровод СМР=5 НР (165,2 руб.): 130% от ФОТ СП (96,58 руб.): 76%=89%*0,85 от ФОТ	шт	4	92,71	24,56	68,15	7,21		370,84	98,24	272,6	28,84	2,676	10,7	
55	ФЕР22-03-006-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж задвижек чугунных диаметром: 50 мм (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018-водопровод СМР=5 НР (7,07 руб.): 130% от ФОТ СП (4,13 руб.): 76%=89%*0,85 от ФОТ	шт	1	5,77	5,37	0,4	0,07		5,77	5,37	0,4	0,07	0,606	0,61	
56	ФЕР22-03-006-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка задвижек чугунных диаметром: 300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018-водопровод СМР=5 НР (219,56 руб.): 130% от ФОТ СП (128,36 руб.): 76%=89%*0,85 от ФОТ	шт	2	262,74	55,54	155,52	16,46		525,48	111,08	311,04	32,92	6,05	12,1	
58	ФЕР22-03-006-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка задвижек чугунных диаметром: 250 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018-водопровод СМР=5 НР (322,95 руб.): 130% от ФОТ СП (188,8 руб.): 76%=89%*0,85 от ФОТ	шт	4	202,53	40,94	113,58	12,02		810,12	163,76	454,32	48,08	4,46	17,84	

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
60	ФЕР22-03-006-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка задвижек чугунных диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018-водопровод СМР=5 НР (13,57 руб.): 130% от ФОТ СП (7,93 руб.): 76%=89%*0,85 от ФОТ	шт	1	22,62	8,95	0,66	0,12		22,62	8,95	0,66	0,12	1,01	1,01	
62	ФЕР22-06-005-07 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018-водопровод СМР=5 НР (182,46 руб.): 130% от ФОТ СП (106,67 руб.): 76%=89%*0,85 от ФОТ	шт	1	566,49	70,34	464,74	47,57		566,49	70,34	464,74	47,57	6,43	6,43	
64	ФЕР22-06-005-06 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 250 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018-водопровод СМР=5 НР (307,85 руб.): 130% от ФОТ СП (179,98 руб.): 76%=89%*0,85 от ФОТ	шт	2	440,63	62,58	353,72	37,15		881,26	125,16	707,44	74,3	5,72	11,44	
66	ФЕР22-06-005-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018-водопровод СМР=5 НР (33,45 руб.): 130% от ФОТ СП (19,55 руб.): 76%=89%*0,85 от ФОТ	шт	1	74,64	15,55	56,91	6,28		74,64	15,55	56,91	6,28	1,46	1,46	
68	ФЕР22-06-005-14 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 1000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018-водопровод СМР=5 НР (1236,68 руб.): 130% от ФОТ СП (722,98 руб.): 76%=89%*0,85 от ФОТ	шт	2	2480,36	196,59	2140,77	199,65		4960,72	393,18	4281,54	399,3	17,97	35,94	
70	ФЕР22-01-011-16 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 1000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018-водопровод СМР=5 НР (280,79 руб.): 130% от ФОТ СП (164,15 руб.): 76%=89%*0,85 от ФОТ	км	0,006 6/1000	135398,82	19354,5	103407,33	10991,01		812,39	116,13	620,44	65,95	1870	11,22	
73	ФЕР22-06-001-17 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 1000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018-водопровод СМР=5 НР (3066,95 руб.): 130% от ФОТ СП (1792,98 руб.): 76%=89%*0,85 от ФОТ	км	1,3 1300/1000	13576,07	1578,05				17648,89	2051,47			185	240,5	

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
74	ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018- водопровод СМР=5 НР (36,64 руб.): 80% от ФОТ СП (17,4 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	100 м3	0,06 6/100	663,75	663,75				39,83	39,83			88,5	5,31	
75	ФЕР01-01-033-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018- водопровод СМР=5 НР (702,99 руб.): 95% от ФОТ СП (318,2 руб.): 43%=50%*0,85 от ФОТ	1000 м3	6,715 6715/1000	451,97		451,97	88,16		3034,98		3034,98	591,99			
79	ФЕР01-01-036-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018- водопровод СМР=5 НР (7,93 руб.): 95% от ФОТ СП (3,59 руб.): 43%=50%*0,85 от ФОТ	1000 м2	2,6 (1300*2)/1000	25,23		25,23	2,57		65,6		65,6	6,68			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										1214823,9	153173,1	312133,92	27237,52		16117,6	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-2, 5-7, 9, 75, 79, 10-11, 74, 12, 28, 14-15, 17, 29, 40, 43, 45, 47, 49, 51, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 73, 30, 32-33, 37))										1301267,62	175654,8	376095,94	33919,62		18480,92	
Накладные расходы										264832,35						
Сметная прибыль										142131,06						
Итого по смете:																
Итого Поз. 1-7, 9-12, 14-15, 17, 26-30, 32-33, 37, 39-40, 43, 45, 47, 49, 51, 53-56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 73-75, 79 "Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018-водопровод СМР=5"										8283048,85					18480,92	
Итого Поз. 8 "Автоперевозки СМР=7,24"										373737,92						
Итого										8656786,77					18480,92	
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы										749516,88						
Машины и механизмы										376095,94						
ФОТ										209574,42						
Накладные расходы										264832,35						
Сметная прибыль										142131,06						
НДС 18%										1558221,62						
ВСЕГО по смете										10215008,39					18480,92	

Техническое задание

Наименование: «Капитальный ремонт участка водопровода от жилого дома на бул. Солнечный, № 25, к. 1 вдоль жилых домов на бул. Солнечный до ГСК-26а (наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: «Водопровод от ОСВ до города в пределах город» (инв.№30435)

1. Наименование выполняемых работ	«Капитальный ремонт участка водопровода от жилого дома на бул. Солнечный, № 25, к. 1 вдоль жилых домов на бул. Солнечный до ГСК-26а (<u>наименование основного средства по данным бухгалтерского учета:</u> «Водопровод от ОСВ до города в пределах город» (инв.№30435) Работы выполняются из материалов Подрядчика и частично из материалов Заказчика (Приложение №4)
2. Объем выполняемых работ	В соответствии с локальным сметным расчетом №2, схемой.
3. Место выполнения работ	г.Курган, от жилого дома на бул. Солнечный, № 25, к. 1 вдоль жилых домов на бул. Солнечный до ГСК-26а (Водопровод от ОСВ до города в пределах город)
4. Сроки выполнения работ	Подрядчик приступает к выполнению работ не позднее 3 дней с момента подписания Договора подряда. Окончание работ - в соответствии с графиком выполнения работ.
5. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичная форма оплаты (банковский перевод) и иные формы расчетов, не запрещенные законодательством РФ. Без аванса. Оплата выполненных работ в течение 30 банковских дней с момента подписания акта выполненных работ (форма КС-2, КС-3).
6. Виды выполняемых работ	Производство работ по капитальному ремонту участка водопровода Д=1000 мм выполняется открытым способом, с монтажом водопроводных камер и установкой запорной арматуры на местах врезок (с переврезкой существующих абонентов).
7.Порядок выполнения работ	Согласно графику выполнения работ.
8. Требования к качеству работ	В соответствии: - СП - 31.13330.2012 – «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; - СП – 18.13330.2011 – «Свод правил. Генеральные планы промышленных предприятий»; - ГОСТ - 18599-2001; - ГОСТ – 13579-78; - ГОСТ – 12820-84; - ТУ – 6-49-14-89

<p>9. Перечень предоставляемой Подрядчиком исполнительной документации</p>	<p>Ввиду финансирования данных работ за счет Субсидии организациям водопроводно-канализационного хозяйства из бюджета города Кургана, оформление исполнительной документации производится в трех экземплярах на бумажном носителе: один – для Подрядчика, один – для Заказчика, один – для Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана, который передается ему Заказчиком при предоставлении отчетов о произведенных расходах в качестве Получателя субсидии.</p> <p>Перечень исполнительной документации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - общий журнал работ – 1 экз.; - журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования – 1 экз.; - акт по форме М35 – в случае демонтажа оборудования – 3 экз.; - исполнительная схема прохождения трассы (план сетей) – 3 экз.; - акты на скрытые работы на щебеночное основание под камеру – 3 экз.; - акты на скрытые работы на монтаж камер – 3 экз.; - акты на скрытые работы на гидроизоляцию камер – 3 экз.; - акты на скрытые работы на герметизацию стыков в камерах и мест прохода трубопроводов – 3 экз.; - акт на промывку и дезинфекцию трубопровода – 3 экз.; - протокол микробиологического исследования – 3 экз.; - акт на гидравлическое испытание на прочность и герметичность – 3 экз.; - акт на скрытые работы на обратную засыпку траншей и приямков с подтверждением коэффициента уплотнения – 3 экз.; - акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 – 3 экз.; - справка о стоимости работ по форме КС-3 – 3 экз.; - акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения – 3 экз.; - сертификаты, паспорта и др. на применение материалов и оборудования
<p>10. Требования по сроку гарантий на результаты работы</p>	<p>Не менее трех лет</p>

«Заказчик»

«Подрядчик»

АО «Водный Союз»


ООО «ТВМ»

640018, г. Курган, ул. Набережная, 12
ИНН/КПП 4501158733/450101001

640007, Курганская область, г. Курган,
ул. Омская, 82Б, строение 1, офис 101
ИНН/КПП 4501218358/450101001

Исполняющий обязанности генерального
директора

Генеральный директор


В.Л. Овсянников


Е.А. Игнатьев



ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

«Капитальный ремонт участка водопровода от жилого дома на бул. Солнечный, № 25, к. 1 вдоль жилых домов на бул. Солнечный до ГСК-26а (наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: «Водопровод от ОСВ до города в пределах город» (инв.№30435) (Соглашение о предоставлении из бюджета города Кургана субсидии организации водопроводно - канализационного хозяйства в 2018 году № 61 от 25 апреля 2018г. - п.2)

Дата начала работ – не позднее 3 календарных дней с момента подписания Договора.
Срок выполнения работ: 60 календарных дней

№	Вид работ (№ пункта по смете):	Кол-во календарных дней
1	Земляные работы (п.1-12)	15
2	Демонтаж старых конструкций (п.26,27, 39,53-55)	5
3	Прокладка трубопровода открытым способом (п. 14,15,17)	15
4	Монтаж водопроводных камер (п.28-30,32,33,37)	9
5	Установка фасонных частей (п. 40,43,45,47,49,51,56,58,60)	7
6	Врезки в существующие сети (п.62,64,66,68,70)	2
7	Промывка трубопроводов с дезинфекцией (п.73)	2
8	Благоустройство (п.74,75,79)	5
Всего срок производства работ		60

«Заказчик»

«Подрядчик»

АО «Водный Союз»

ООО «ТВМ»

640018, г. Курган, ул. Набережная, 12
ИНН/КПП 4501158733/450101001

640007, Курганская область, г. Курган,
ул. Омская,82Б, строение 1, офис 101
ИНН/КПП 4501218358/450101001

Исполняющий обязанности генерального
директора

Генеральный директор


_____ **В. Л. Овсянников**

_____ **Е.А. Игнатьев**



Перечень давальческих материалов

Объект: «Капитальный ремонт участка водопровода от жилого дома на бул. Солнечный, № 25, к. 1 вдоль жилых домов на бул. Солнечный до ГСК-26а (наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: «Водопровод от ОСВ до города в пределах город» (инв.№30435)(Соглашение о предоставлении из бюджета города Кургана субсидии организации водопроводно - канализационного хозяйства в 2018 году № 61 от 25 апреля 2018г. - п.2)

№ п/п	Наименование оборудования, материалов, запасных частей	Ед.изм.	Кол-во
1	Муфта 1000мм ПЭ100 SDR17 эл.св	шт	6
2	Втулка под фланец 1000 мм ПЭ100 SDR17	шт	30
3	Отвод 45 гр. 1000мм ПЭ100 SDR17 св	шт	1
4	Задвижка 30ч39р Ду 50	шт	1
5	Задвижка 30ч39р Ду 250	шт	4
6	Задвижка 30ч39р Ду300	шт	2
7	Техноэласт Мост Б ЭМП	м2	241,6
8	Фланцы 1-50x10 ст.20	шт	2
9	Фланцы 1-250x10 ст.20	шт	4
10	Фланцы 1-300x10 ст.20	шт	2
11	Фланцы 1-1000x10 ст.20	шт	36
12	Люк чугунный тяжёлый с шарниром	шт	3
13	ФБС 24-4-6	шт	78
14	ФБС 12-4-6	шт	27
15	Плита дорожная 6x2	шт	18

16	Песок	м3	643,5
17	Труба ст. 1020*12 ст. 09Г2С(7,624м)	т	2,274
18	Труба ст. 325*10 ст. 09Г2С(0,4 м)	т	0,0281
19	Труба ст. 273*9 ст.09Г2С (0,8 м)	т	0,0561
20	Труба ст. 50*3,5 (0,4 м)	т	0,0016
21	Труба ПЭ 100 SDR 17 Д=1000мм	м	1332,5

«Заказчик»

АО «Водный Союз»

640018, г. Курган, ул. Набережная, 12
ИНН/КПП 4501158733/450101001

**Исполняющий обязанности генерального
директора**



В.Л. Овсянников

«Подрядчик»

ООО «ТВМ»

640007, Курганская область, г. Курган,
ул. Омская, 82Б, строение 1, офис 101
ИНН/КПП 4501218358/450101001

Генеральный директор



Е.А. Игнатьев

«Капитальный ремонт участка водопровода от жилого дома на бул. Солнечный, № 25, к. 1 вдоль жилых домов на бул. Солнечный до ГСК-26(наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: «Водопровод от ОСВ до города в пределах город» (инв.№30435)



«Заказчик»

АО «Водный Союз»
Исполняющий обязанности генерального
директора

В.Л. Овсянников

«Подрядчик»

ООО «ТВМ»
Генеральный директор

Е.А. Игнатъев

Форма акта

АКТ № _____ от _____

на списание материалов

к КС-2 № _____ от _____ 2018г.

Наименование объекта: «Капитальный ремонт участка водопровода от жилого дома на бул. Солнечный, № 25, к. 1 вдоль жилых домов на бул. Солнечный до ГСК-26а (наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: «Водопровод от ОСВ до города в пределах город» (инв.№30435) (Соглашение о предоставлении из бюджета города Кургана субсидии организации водопроводно - канализационного хозяйства в 2018 году № 61 от 25 апреля 2018г. - п.2)

Вид работ:

Материалы:

№ п/п	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб.

Сдал:

должность подпись расшифровка подписи

должность подпись расшифровка подписи

Принял: АО «Водный Союз»

должность подпись расшифровка подписи

Комиссия:

подпись расшифровка подписи

подпись расшифровка подписи

«Заказчик»

«Подрядчик»

АО «Водный Союз»

640018, г. Курган, ул. Набережная, 12
ИНН/КПП 4501158733/450101001

Исполняющий обязанности генерального директора

В. Л. Овсянников



ООО «ТВМ»

640007, Курганская область, г. Курган,
ул. Омская, 82Б, строение 1, офис 101
ИНН/КПП 4501218358/450101001

Генеральный директор

Е.А. Игнатьев



АО «Водный Союз»
 Пронумеровано, прошито и скреплено печатью

21 августа 2018

Ген. директор АО «Водный Союз»
Светличев В. П.

Подпись: _____
 Дата: _____

Российская Федерация
 Омская область
 Курганский район
 г. Курган

Планирование работ по ремонту водопроводов от жилого дома на ул. Сопочный, № 22, в 1-м подъезде жилого дома на ул. Сопочный до ПК-204 (включительно) в соответствии с проектом «Водопровод от ОДН до дома в пределах территории (инв. № 0413)» (Согласие о предоставлении на территории города Курган субъекта коммунального водопровода - коммунального хозяйства в 2018 году № 61 от 22 августа 2018г. - п.2)

Вид работ:
 Материалы:

№ п/п	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб.

Сумма:

количество подписей раскредитована подписи

количество подписей раскредитована подписи

Приказ: АО «Водный Союз»

количество подписей раскредитована подписи

Комплект:

подпись раскредитована подписи

подпись раскредитована подписи

«Подпись»

«Подпись»

ООО «ВЭМ»

АО «Водный Союз»

640007, Курганская область, г. Курган
 ул. Омская 82Б, строение 1, офис 101
 ИНН/КПП 4501218328/450101001

640018, г. Курган, ул. Набережная, 13
 ИНН/КПП 4501152353/450101001

Исполнительный обязанности генерального
 директора

Генеральный директор
 В. А. Миняев

В. Л. Осипинков

