

г. Курган

«07» августа 2018 г.

Акционерное общество «Водный Союз» (АО «Водный Союз»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности генерального директора **Овсянникова Владимира Леонидовича**, действующего на основании Устава, с одной стороны, Открытое акционерное общество «Уралгидросталь» (ОАО «Уралгидросталь»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора **Смирнова Сергея Николаевича**, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить **Капитальный ремонт в части замены водоочистной машины на станции 1-ого подъема ОСВ "Арбинка"**. (наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: "Здание насосной станции 1-го подъёма на ОСВ Арбинк" (инв. № 10020) (п. 24 приложения 1.1 к акту приема-передачи имущества от 01.03.2013 к договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012 в редакции дополнительного соглашения № 5 от 31.10.2016 к договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012)) (Соглашение о предоставлении из бюджета города Кургана субсидии организации водопроводно - канализационного хозяйства в 2018 году № 61 от 25 апреля 2018г. - п.9) в объемах предусмотренных Локальным сметным расчетом № 9.2 (Приложение № 1) и Техническим заданием (Приложение № 2) и сдать результаты работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в соответствии с актами выполненных работ (форма КС-2), справками о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

1.2. Финансирование данных работ производится за счет Субсидии организациям водопроводно-канализационного хозяйства из бюджета города Кургана, полученной Заказчиком на основании Соглашения с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана № 61 от 25 апреля 2018г.

1.3. Работы выполняются из материалов Подрядчика, согласно Локальному сметному расчету № 9.2 (Приложение №1).

Подрядчик имеет право с письменного согласия Заказчика привлечь к выполнению работ Субподрядную организацию, при этом расчет за выполнение работ будет производиться с Подрядчиком, исполнительная документация предоставляется Подрядчиком.

1.4. Подрядчик приступает к выполнению работ не позднее 3 дней с момента подписания настоящего Договора и обязуется выполнить работы в течение 60 календарных дней.

1.5. Подрядчик является членом саморегулируемой организации «Союз строителей Пермского края» (Регистрационный номер СРО-С-129-21122009), что подтверждается выпиской из реестра № С-129-59-0199-0001 от 06 июля 2018г.

2. ЦЕНА РАБОТ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Цена подлежащих выполнению работ по настоящему Договору составляет **8594423 (Восемь миллионов пятьсот девяносто четыре тысячи четыреста двадцать три) рубля 10 копеек**, в том числе НДС 18% 1311013,70 руб., в соответствии с Локальным сметным расчетом № 9.2 (Приложение №1), который приобретает силу и становится неотъемлемой частью настоящего Договора с момента утверждения его Сторонами.

Цена работ по настоящему Договору включает компенсацию всех издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

2.2. Расчет за выполненные Подрядчиком работы осуществляется не ранее 30 банковских дней с момента подписания акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) на основании предоставленного Подрядчиком счета-фактуры и не позднее 31 декабря 2018г., путем перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика, указанный в разделе 11 настоящего договора.

2.3. Ввиду финансирования данных работ за счет Субсидии организациям водопроводно-канализационного хозяйства из бюджета города Кургана, оформление документов по выполненным работам (акт приемки выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счет-фактура), производится в трех экземплярах на бумажном носителе Заказчиком, при предоставлении отчетов о произведенных расходах. Указанные документы предоставляются Подрядчиком в адрес Заказчика в течение 3 дней с момента выполнения работ.

2.4. В связи с тем, что Заказчик является получателем средств субсидии из бюджета г.Кургана, оплата по Договору подряда производится по мере поступления средств финансирования. В связи с этим к Заказчику не применяются санкции за задержку оплаты, вызванную несвоевременным поступлением средств из бюджета г.Кургана.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик:

- несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования;

- несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до его приемки Заказчиком.

- обеспечивает соблюдение своим персоналом правил технической эксплуатации, правил и требований охраны труда и противопожарной безопасности, норм и правил по охране окружающей среды, иных обязательных для соблюдения норм и правил.

- обеспечивает представителям Заказчика возможность осуществления контроля за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов.

3.2. При просрочке передачи или приемки результата работ риски, предусмотренные в п. 3.1 настоящего Договора, несет Сторона, допустившая просрочку.

3.3. Подрядчик обязан выполнить все работы, предусмотренные п.1.1. настоящего Договора в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

3.4. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика о не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создают невозможность их завершения в установленный настоящим Договором срок.

3.5. Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ и в связи с этим в существенном повышении цены работ на определенном этапе их выполнения, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. Если Заказчик не согласен на увеличение согласованной первоначально по Локальному сметному расчету стоимости работ, он вправе отказаться от Договора. В этом случае Заказчик уплачивает Подрядчику цену за выполненную часть работ.

3.6. Заказчик вправе:

- во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

- для осуществления строительного/технического надзора на всем протяжении выполняемых работ привлечь специализированную организацию;

- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Заказчик обязан принять выполненные работы в течение 10 (десяти) дней с момента получения от Подрядчика акта приемки выполненных работ (форма КС-2) либо представить мотивированный отказ от приёмки работ.

Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ и всех предусмотренных настоящим Договором документов.

4.2. При отказе от подписания акта об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ.

4.3. Заказчик, обнаруживший после приемки работ отступления от настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить Подрядчика в разумный срок об их обнаружении.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ

5.1. Сторона, нарушившая настоящий Договор, обязана возместить другой Стороне причиненные таким нарушением убытки.

5.2. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, не позволяющими использовать результат работ по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

5.2.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

5.2.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работы цены.

5.2.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работы заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

Если отступления в работах от условий настоящего Договора подряда или иные недостатки результата работ в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустраняемыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

Требования, связанные с недостатками результата работ, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, что они были обнаружены в течение 36 месяцев с момента приемки работ.

5.3. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

5.4. За нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных п.1.4 Договора, Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки (пеней) в размере 0,5 процентов от стоимости не выполненных в срок работ за каждый день просрочки.

5.5. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

6. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

6.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим Договором.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

7.2.1. По письменному соглашению Сторон.

7.2.2. По инициативе Заказчика путем направления уведомления Подрядчику, если Подрядчик нарушил любой из сроков выполнения работ, предусмотренных п. 1.4. Договора, более чем на 7 (семь) календарных дней.

7.2.3. В иных случаях, предусмотренных законом или соглашением Сторон.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться в досудебном порядке путем направления претензий.

8.2. При не урегулировании споров в досудебном порядке споры разрешаются в Арбитражном суде Курганской области.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Руководствуясь гражданским и налоговым законодательством Российской Федерации, Подрядчик заверяет и гарантирует следующее:

- он является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом;
- исполнительный орган Подрядчика находится и осуществляет функции управления по месту нахождения (регистрации) юридического лица;
- для заключения и исполнения договора Подрядчик получил все необходимые согласия, одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, учредительными и локальными документами;
- имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности, предусмотренный договором (имеет надлежащий ОКВЭД);
- не существует законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных актов, локальных документов, а также решений органов управления, запрещающих подрядчику или ограничивающих его право заключать и исполнять договор;
- лицо, подписывающее (заключающее) договор от имени и по поручению Подрядчика на день подписания (заключения) имеет все необходимые для такого подписания полномочия и занимает должность, указанную в преамбуле договора.

Помимо вышеуказанных гарантий и заверений, руководствуясь гражданским и налоговым законодательством Российской Федерации, Подрядчик заверяет Заказчика и гарантирует следующее:

- Подрядчиком уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также им ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

10.3. Передача прав и обязанностей одной из Сторон, возникающих на основании настоящего Договора, третьим лицам по договорам уступки прав требования и перевода долга не допускается.

10.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

10.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

10.6. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Заказчик»

АО «Водный Союз»

640018, г. Курган, ул. Набережная, 12
ИНН/КПП 4501158733/450101001
р/с 40702810932000003231
Курганское отделение № 8599 ПАО
Сбербанк, г. Курган
ИНН 7707083893
КПП 450102001
ОГРН 1027700132195
ОКАТО 45293554000
ОКПО 09153509
БИК 043735650
к/с 30101810100000000650 в отделении по
Курганской области Уральского ГУ Банка
России

Исполняющий обязанности
генерального директора


В.Л. Овсянников

«Подрядчик»

ОАО «Уралгидросталь»

614030, Пермский край, г. Пермь,
ул. Ново-Гайвинская, 82
ИНН/КПП 5907003115/590701001
р/с 40702810900450000472
ПАО «АК БАРС» Банк, г. Казань
БИК 049205805
к/с 30101810000000000805

р/с 40702810149500131926
Волго-Вятский Банк ПАО Сбербанк г.
Нижний Новгород
к/с 30101810900000000603
БИК 042202603

Генеральный директор


С.Н. Смирнов

СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор
ОАО "Уралгидросталь"

С.Н. Смирнов

2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 9.2
(локальная смета)

на капитальный ремонт в части замены водоочистной машины на станции 1-ого подъема ОСВ "Арбинка".
(наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: "Здание насосной станции 1-го подъема на ОСВ Арбинк" (инв. № 10020)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 8594,423 тыс. руб.
строительных работ _____ 5920,839 тыс. руб.
монтажных работ _____ 887,687 тыс. руб.
прочих _____ 474,883 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 56,019 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 4263,31 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

УТВЕРЖДАЮ:

Исполняющий обязанности
генерального директора АО "Водный Союз"

В.Л. Овсянников

2018 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т		
					Всего	В том числе		Оборудование	Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ФЕРр69-6-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018-сооружения СМР=6,8 НР (147,12 руб.): 78% от ФОТ СП (94,31 руб.): 50% от ФОТ	100 м2	0,08 8/100	8154,61	1190,05	157,7	27,84		652,37	95,2	12,62	2,23	128,1	10,25	
2	ФЕРр52-11-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Водоотлив насосами, для производства ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018-сооружения СМР=6,8 НР (1177,24 руб.): 93% от ФОТ СП (949,39 руб.): 75% от ФОТ	100 м3	12 1200/100	54,6	54,6				655,2	655,2			7	84	

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ФСЭМ-91.19.08-006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Насосы, мощность 5,5 кВт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018-сооружения СМР=6,8 НР 93% от ФОТ СП 75% от ФОТ	маш.-ч	16,08	5,77		5,77			92,78		92,78				
4	ФЕР44-01-043-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка металлических конструкций от обрастания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018-сооружения СМР=6,8 НР (372,77 руб.): 115%*0,9 от ФОТ СП (198,99 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	м2	6,25	82,04		82,04	27,44		512,75		512,75	171,5			
5	ФЕР22-03-014-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приварка глухих фланцев стальных диаметром: 800 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018-сооружения СМР=6,8 НР (455,17 руб.): 130%*0,9 от ФОТ СП (294,3 руб.): 89%*0,85 от ФОТ	шт	1	1353,24	69,53	1243,48	121,29		1353,24	69,53	1243,48	121,29	6,27	6,27	
6	Прайс	Фланец глухой стальной Д=800мм - заглушка 1-800-10 ст.20 АТК 24.200.02-90 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018-сооружения СМР=6,8	шт	1	5902,04 47358/1,18/6,8					5902,04						
7	ФЕР22-03-014-17 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приварка глухих фланцев к стальным диаметром: 1200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018-сооружения СМР=6,8 НР (704,74 руб.): 130%*0,9 от ФОТ СП (455,67 руб.): 89%*0,85 от ФОТ	шт	1	5932,03	102,36	5753,34	192,66		5932,03	102,36	5753,34	192,66	9,23	9,23	
8	Прайс	Фланец глухой стальной Д= 1200мм - заглушка 1-1200-10 ст. АТК 24.200.02-90 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018-сооружения СМР=6,8	шт	1	16051,84 128800/1,18/6,8					16051,84						
9	ФЕРм22-02-022-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж сетки водоочистой вращающейся, габаритной, с масса й комплекта: свыше 10 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018-сооружения СМР=6,8 НР (4710,9 руб.): 80% от ФОТ СП (3003,2 руб.): 60%*0,85 от ФОТ	т	13,74768 (16,7-2-0,95232)	589,42	164,38	425,04	52,74		8103,16	2259,84	5843,32	725,05	16,1	221,34	
10	ФЕРм22-02-030-12 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж подвесного устройства и тяговый орган, тяга для сегментных затворов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018-сооружения СМР=6,8 НР (291,22 руб.): 80% от ФОТ СП (185,65 руб.): 60%*0,85 от ФОТ	компл.	1	471,99	137,33	334,66	47		471,99	137,33	334,66	47	13,45	13,45	

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ФЕРм22-02-076-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж механических узлов и тяговых органов (при перестановке и замене износившихся), в т.ч.: цепи шарнирно-пластинчатые для цепных механизмов, масса комплекта до 3 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018-сооружения СМР=6,8 НР (1138,61 руб.): 80% от ФОТ СП (725,86 руб.): 60%*0,85 от ФОТ	т	0,95232	2384,78	624,96	1759,82	136,72		2271,07	595,16	1675,91	130,2	63	60	
12	ФЕРм22-02-002-11 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж механизма подъемного с электрическим приводом с пластинчатыми цепями (без учета массы противовесов), грузоподъемность: до 20 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018-сооружения СМР=6,8 НР (1523,02 руб.): 80% от ФОТ СП (970,93 руб.): 60%*0,85 от ФОТ	т	2	1042,78	401,4	641,38	83,99		2085,56	802,8	1282,76	167,98	39,9	79,8	
13	ФЕРм40-01-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ФЕРм: 1 м, на высоту до 20 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018-сооружения СМР=6,8 НР (3317,09 руб.): 120% от ФОТ СП (1796,76 руб.): 65% от ФОТ	10 т	1,67 16,7/10	1034,58	833,27	184,64	21,6		1727,75	1391,56	308,35	36,07	103	172,01	
16	ФЕРм22-02-022-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сетка водоочистная вращающаяся, габаритная, масса комплекта: свыше 10 т - монтаж, со всеми сопутствующими работами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018-сооружения СМР=6,8 НР (9421,82 руб.): 80% от ФОТ СП (6006,41 руб.): 60%*0,85 от ФОТ	т	13,74768 (16,7-2-0,95232)	1783,05	328,76	850,07	105,48		24512,8	4519,69	11686,49	1450,11	32,2	442,68	
17	ФЕР22-03-014-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж глухих фланцев стальных диаметром: 800 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018-сооружения СМР=6,8 НР (273,1 руб.): 130%*0,9 от ФОТ СП (176,58 руб.): 89%*0,85 от ФОТ	шт	1	787,81	41,72	746,09	72,77		787,81	41,72	746,09	72,77	3,762	3,76	
18	ФЕР22-03-014-17 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж глухих фланцев к стальным диаметром: 1200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018-сооружения СМР=6,8 НР (422,86 руб.): 130%*0,9 от ФОТ СП (273,41 руб.): 89%*0,85 от ФОТ	шт	1	3513,42	61,42	3452	115,6		3513,42	61,42	3452	115,6	5,538	5,54	

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	* 15	16	17
19	ФЕРм12-01-002-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018-сооружения СМР=6,8 НР (77,29 руб.): 80% от ФОТ СП (49,27 руб.): 60%*0,85 от ФОТ	100 м	0,1 10/100	1670,86	404,04	1266,82	88,37		167,09	40,4	126,69	8,84	42	4,2	
20	ФЕРм12-01-002-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018-сооружения СМР=6,8 НР (193,22 руб.): 80% от ФОТ СП (123,18 руб.): 60%*0,85 от ФОТ	100 м	0,1 10/100	4288,63	1010,1	3167,05	220,92		428,86	101,01	316,71	22,09	105	10,5	120
21	ФССЦ-23.3.06.05-0010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 100 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018-сооружения СМР=6,8	м	10	87,45					874,5						
22	ФЕР15-04-030-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018-сооружения СМР=6,8 НР (73,05 руб.): 105% от ФОТ СП (38,26 руб.): 55% от ФОТ	100 м2	0,1	450,48	359,63	2,28	0,49		45,05	35,96	0,23	0,05	40,59	4,06	
23	ФССЦ-14.4.02.04-0101 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению МА-15 БИО ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018-сооружения СМР=6,8	т	0,0021	42508,19					89,27						
24	ФЕРр65-5-9 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смена задвижек диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018-сооружения СМР=6,8 НР (154,42 руб.): 103% от ФОТ СП (89,95 руб.): 60% от ФОТ	100 шт	0,02 2/100	8081,12	3827,54	275,98	48,72		161,62	76,55	5,52	0,97	422	8,44	
25	Прайс	Задвижка с обрезиненным клином 30ч39р Ду 100 Ру 10-16 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018-сооружения СМР=6,8	шт	2	583,21 4679,70*1,18*0,8					1166,42						

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	ФЕРм22-02-030-12 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Монтаж подвешенного устройства и тяговый орган, тяга для сегментных затворов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018-сооружения СМР=6,8 НР (582,42 руб.): 80% от ФОТ СП (371,3 руб.): 60%*0,85 от ФОТ	компл.	1	1088,79	274,65	669,32	94		1088,79	274,65	669,32	94	26,9	26,9	0,69
27	ФЕРм22-02-076-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Монтаж механических узлов и тяговых органов (при перестановке и замене износившихся), в т.ч.: цепи шарнирно-пластинчатые для цепных механизмов, масса комплекта до 3 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018-сооружения СМР=6,8 НР (2277,22 руб.): 80% от ФОТ СП (1451,73 руб.): 60%*0,85 от ФОТ	т	0,95232	5244,92	1249,92	3519,64	273,43		4994,84	1190,32	3351,82	260,39	126	119,99	
28	ФЕРм22-02-002-11 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Монтаж механизма подъемного с электрическим приводом с пластинчатыми цепями (без учета массы противовесов), грузоподъемность: до 20 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018-сооружения СМР=6,8 НР (3046,01 руб.): 80% от ФОТ СП (1941,83 руб.): 60%*0,85 от ФОТ	т	2	2650,3	802,79	1282,76	167,98		5300,6	1605,58	2565,52	335,96	79,8	159,6	
29	ФЕРм40-01-002-04 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ФЕРм: 1 м, на высоту до 20 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018-сооружения СМР=6,8 НР (3317,09 руб.): 120% от ФОТ СП (1796,76 руб.): 65% от ФОТ	10 т	1,67 16,7/10	1034,58	833,27	184,64	21,6		1727,75	1391,56	308,35	36,07	103	172,01	
30	ФЕРм08-03-572-04 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018-сооружения СМР=6,8 НР (39,04 руб.): 95% от ФОТ СП (22,7 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	шт	1	47,74	17,31	30,43	3,64		47,74	17,31	30,43	3,64	1,745	1,75	

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	ФЕРм08-03-572-04 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018-сооружения СМР=6,8 НР (78,06 руб.): 95% от ФОТ СП (45,4 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	шт	1	388,71	34,62	60,86	7,28		388,71	34,62	60,86	7,28	3,49	3,49	
32	Прайс	Шкаф управления в сборе ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018-сооружения СМР=6,8	шт	1	2808,59 22536,10/1,18/6 ,8					2808,59						
33	Прайс	Водоочистная вращающаяся машина (сетка) ТН 2000-16000 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018-сооружения СМР=6,8	шт	1	793619,14 6368000/1,18/6 ,8					793619,14						

Раздел 2. Новый Раздел

35	ФЕРп09-01-060-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка водоочистная компактная, производительность: до 100 м3/сут ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 2. Пусконаладка СМР=13,11 НР (11485,32 руб.): 65% от ФОТ СП (7067,89 руб.): 40% от ФОТ	установк а	1	9145,82	9145,82				9145,82	9145,82			587,4	587,4	
----	---	--	---------------	---	---------	---------	--	--	--	---------	---------	--	--	-------	-------	--

Устройство временных конструкций - для производства работ

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										896680,6	24645,59	40380	4001,75		2206,67	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										964068,32	47615,27	84798,04	8403,69		4263,31	
Накладные расходы										45278,81						
Сметная прибыль										28129,74						
Итого по смете:																
Итого Строительные работы										5920839,4					918,81	
Итого Монтажные работы										887687,44					2209,64	
Итого Прочие затраты										474882,61					1134,86	
Итого										7283409,4					4263,31	
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы										831655,01						
Машины и механизмы										84798,04						
ФОТ										56018,96						
Накладные расходы										45278,81						
Сметная прибыль										28129,74						
НДС 18%										1311013,7						
ВСЕГО по смете										8594423,1					4263,31	

Техническое задание

Наименование: Капитальный ремонт в части замены водоочистной машины на станции 1-ого подъема ОСВ "Арбинка". (наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: "Здание насосной станции 1-го подъема на ОСВ Арбинк" (инв. № 10020)

1. Наименование выполняемых работ	Капитальный ремонт в части замены водоочистной машины на станции 1-ого подъема ОСВ "Арбинка". (наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: "Здание насосной станции 1-го подъема на ОСВ Арбинк" (инв. № 10020) Работы выполняются из материалов Подрядчика	
2. Объем выполняемых работ	В соответствии с локальным сметным расчетом № 9.2	
3. Место выполнения работ	Здание насосной станции 1-го подъема на ОСВ «Арбинка» (Курганская область, г.Курган, микрорайон Арбинка 1900 м по направлению на северо-восток)	
4. Сроки выполнения работ	Подрядчик приступает к выполнению работ не позднее 3 дней с момента подписания Договора подряда и обязуется выполнить работы в течение 60 календарных дней.	
5. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичная форма оплаты (банковский перевод) и иные формы расчетов, не запрещенные законодательством РФ. Без аванса. Оплата выполненных работ в течение 30 банковских дней с момента подписания акта выполненных работ (форма КС-2, КС-3) и не позднее 31.12.18г.	
6. Виды выполняемых работ	6.1. Характеристика монтируемой водоочистной машины с вращающимися сетками ТВ – 2000 – 16000:	
	Сетка водоочистная вращающаяся	ТВ-2000-16000
	Тип управления сеткой	Местное
	Скорость движения цепи (секций), м/мин.	4
	Напор промывной воды перед фланцем, кгс/см ² .	2
	Расход промывной воды, л/с.	15-20
	Межцентровое расстояние (РМЦ), мм.	16000
	Число секций сит на машину, шт.	73
	Расстояние между звездочками, мм.	2000
	Подвод воды к машине	Внутренний
	Шаг цепи, мм.	500
	Производительность машины, м ³ /сек.	2
	Электропривод	АИР 112МВ6У2

Мощность, кВт	4
Частота вращения, мин ⁻¹	950
Род тока	Переменный трёхфазный
Напряжение	380В
Редуктор	Ч-160-50-52-К-К-У2
Общее передаточное число	1100
Полотно сита	
Размер ячейки	5,0*5,0
Диаметр проволоки, мм.	0,7
Материал	ГОСТ 5632-72 12Х18Н10Т
Паспорт на сетку водоочистную, редуктор и электродвигатель	
Инструкция по эксплуатации	

6.2. Предмет монтажа: организация работ по монтажу Оборудования и работ по пуско-наладке:

№	Наименование	Кол-во	Ед. из-ия
1	Водоотлив из мокрого отсека	1200	м ³
2	Монтаж глухого фланца Ø1200	1	шт.
3	Монтаж глухого фланца Ø800	1	шт.
4	Демонтаж водоочистной машины	16,7	тн.
5	Монтаж водоочистной машины	16,7	тн.
6	Демонтаж глухого фланца Ø1200	1	шт.
7	Демонтаж глухого фланца Ø800	1	шт.
8	Пуско – наладочные работы		

7. Требования к качеству работ	Транспортировка поставляемого Оборудования должна соответствовать требованиям производителя. Поставка, разгрузка и перемещение Оборудования осуществляется за счет средств и силами Подрядчика по адресу, указанному в п. 1 настоящего ТЗ. Всё поставляемое Оборудование должно быть: заводской сборки, новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным или не собранным из восстановленных деталей. Монтаж и пуско – наладка Оборудования должны осуществляться квалифицированными специалистами Подрядчика. Монтаж следует начинать только после выполнения мероприятий по технике безопасности согласно СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». Работы должны производиться в соответствии с требованиями: - Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
--------------------------------	--

	- Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - СП 48.13330.2011 «Организация строительства». В случае обнаружения дефектов после монтажа и приемки в эксплуатацию – устранение недостатков проводится за счет Подрядчика. Для обеспечения должного уровня качества выполнения Работ Подрядчик должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности. Подрядчик организует гарантийную поддержку поставленного и введенного в эксплуатацию Оборудования в течение <u>3 (трех) лет</u> с момента подписания Сторонами акта выполненных работ.
8. Перечень предоставляемой Подрядчиком исполнительной документации	Ввиду финансирования данных работ за счет Субсидии организациям водопроводно-канализационного хозяйства из бюджета города Кургана, оформление исполнительной документации производится в трех экземплярах на бумажном носителе: один – для Подрядчика, один – для Заказчика, один – для Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана. Перечень исполнительной документации: - общий журнал работ– 3 экз.; - журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования– 3 экз.; - акт по форме М35 – в случае демонтажа оборудования– 3 экз.; - акт о проведения индивидуального испытания оборудования– 3 экз.; - акт о приемке выполненных работ по форме КС-2– 3 экз.; - справка о стоимости работ по форме КС-3– 3 экз.; - сертификат, паспорт и др. на применение материалов и оборудования.
9. Требования по сроку гарантий на результаты работы	Не менее трех лет
10. Особые условия	- участник закупки должен быть членом СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (или архитектурно-строительного проектирования или инженерных изыскания, в зависимости от состава работ); - СРО, в которой состоит участник, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств; - совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств. - предоставить выписку из реестра членов СРО по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 N 58. Выписка должна быть выдана не ранее чем за один месяц до даты окончания срока подачи заявок, который указан в извещении о закупке.

«Заказчик»

АО «Водный Союз»
640018, г. Курган, ул. Набережная, 12
ИНН/КПП 4501158733/450101001

Исполняющий обязанности генерального
директора



В. Л. Овсянников

«Подрядчик»

ОАО «Уралгидросталь»
614030, г. Пермь, ул. Ново-Гайвинская, 82
ИНН/КПП 5907003115/590701001

Генеральный директор



С. Н. Смирнов

АО «Водный Союз»
Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
на 16 лист (листах)
Исполнительный директор АО «Водный Союз»
В.И. Святковский
(Ф.И.О.)
Дата _____ М.П. _____
ИНН 450168
г. Курган