

Форма по ОКУД
 по ОКТО
 по ОКПО

Код

0322005

Заказчик (Генподрядчик) - АО "Водный Союз", г. Курган, ул. Набережная, 12
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Курганское АТП", г. Курган, пр. Конституции, 29Б

Объект - Выполнение работ по восстановлению дорожного покрытия проезжих частей дорог и тротуаров г. Кургана, нарушенного при проведении работ по устранению аварий на централизованных системах холодного водоснабжения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» по договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012, и выполнению мероприятий, направленных на осуществление текущей деятельности Организации и на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения, соответствующем установленным требованиям технических регламентов по адресам: ул. К. Мяготина, 44., ул. Челябинская, 32., ул. Чернореченская, 91., ул. Блюхера, 6., ул. Советская, 149., 1 мкрн, 26.

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)

номер 388

дата 29 04 2019

Вид операции

Номер	Дата	Отчетный период
14	30.11.2019	01.11.2019 30.11.2019

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за ноябрь 2019 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 264 199,88 руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе					
						Осн. 3/л	Эк.Маш	3/лМех		Осн. 3/л	Эк.Ма ш	3/лМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17	
Раздел 1. ул. К. Мяготина, 44, разрешение № 1177-19, (дефектная № 697) - дворовая территория															
Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка															

Раздел 1. ул. К. Мяготина, 44, разрешение № 1177-19, (дефектная № 697) - дворовая территория

Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
1	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (112,44 руб.): 142% от ФОТ СП (63,94 руб.): 95% от ФОТ	100 м3	0,21576 1*0,2100*107,88	2281,99	126,07	2143,72	177,59	492,36	27,2	462,53	38,32	3,39	2,39
2	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ СРЕДНИЙ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	м3	23,7336 1*0,2*1,1*107,88	55,26				1311,52					
3	ФССЦнг-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	37,97376 23,7336*1,6	3,86		3,86		146,58		146,58			
Калькуляция №36 Обратная засыпка песком														
4	ФЕР01-01-003-13	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, грунта грунтов 1 (разравнивание выгруженного в раскопку песка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (40,24 руб.): 95% от ФОТ СП (18 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3	0,086304 1*0,871000*107,88	2419,85	83,85	2336	315,36	208,84	7,24	201,6	27,22	0,93	2,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
5	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	м3	94,9344 1*0,8*1,1*107,88	55,26				5246,07					
6	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов: 1 (20% от выгуженного песка - подбивка под трубы, разравнивание, трамбование) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (105,41 руб.): 80% от ФОТ СГ (50,4 руб.): 45%*0,85 от ФОТ	100 м3	0,172608 1*0,8*0,2*100*107,88	663,75	663,75			114,57	114,57			15,28	
7	ФССЦпг-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 2 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СГ 0% от ФОТ	1 т груза	151,89504 94,9344*1,6	3,86		3,86		586,31	586,31				

Раздел 2. ул. Челябинская, 32, разрешение №1178-19, (дефектная № 698) - дворовая территория

Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка

8	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (27,73 руб.): 142% от ФОТ СГ (15,77 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м3	0,05324 1*0,2*100*26,62	2281,99	126,07	2143,72	177,59	121,49	6,71	114,13	9,45	0,84	0,74
---	-----------------	---	--------	----------------------------	---------	--------	---------	--------	--------	------	--------	------	------	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
9	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	м3	5,8564 1'0,2'1,1'26,62	55,26				323,62					
10	ФССЦпг-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СГ 0% от ФОТ	1 т груза	9,37024 5,8564*1,6	3,86		3,86		36,17		36,17			

Калькуляция №36 Обратная засыпка песком

11	ФЕР01-01-003-13	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, грунта грунтов 1 (разравнивание выгруженного в раскопку песка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (9,94 руб.): 95% от ФОТ СГ (4,45 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3	0,021296 1'0,8'100'26,62	2419,85	83,85	2336	315,36	51,53	1,79	49,74	6,72	0,23	0,5
12	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	м3	23,4256 1'0,8'1,1'26,62	55,26				1294,5					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
13	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов: 1 (20% от выгруженного песка - подбивка под трубы, разравнивание, трамбование) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (26,01 руб.): 80% от ФОТ СП (12,44 руб.): 45%*0,85 от ФОТ	100 м3	0,042592 1*0,8*0,2/100*26,62	663,75	663,75			28,27	28,27			3,77	
14	ФССЦпг-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 2 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	37,48096 23,4256*1,6	3,86		3,86		144,68		144,68			

Калькуляция № 25. Водоотлив

15	ФЕР01-02-068-01	Водоотлив: из траншей - для производства работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (70,46 руб.): 80% от ФОТ СП (33,69 руб.): 45%*0,85 от ФОТ	100 м3	0,1 1/100*10	1637,84	765,88	871,96		163,78	76,59	87,19		9,82	
----	-----------------	---	--------	-----------------	---------	--------	--------	--	--------	-------	-------	--	------	--

Раздел 3. ул. Чернореченская, 91, разрешение №1188-19, (дефектная № 708) - тротуар

Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка

16	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (70,73 руб.): 142% от ФОТ СП (40,22 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м3	0,13572 1*0,2/100*67,86	2281,99	126,07	2143,72	177,59	309,71	17,11	290,95	24,1	2,13	1,88
----	-----------------	---	--------	----------------------------	---------	--------	---------	--------	--------	-------	--------	------	------	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
17	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровод) СМР=5,18	м3	14,9292 1*0,2*1,1*67,86	55,26				824,99					
18	ФССЦпг-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	23,88672 14,9292*1,6	3,86		3,86		92,2		92,2			

Калькуляция №36 Обратная засыпка песком

19	ФЕР01-01-003-13	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (разравнивание выгруженного в раскопку песка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровод) СМР=5,18 НР (25,3 руб.): 95% от ФОТ СП (11,32 руб.): 50%*0,85 от ФОТ	1000 м3	0,054288 1*0,8/1000*67,86	2419,85	83,85	2336	315,36	131,37	4,55	126,82	17,12	0,58	1,27
20	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровод) СМР=5,18	м3	59,7168 1*0,8*1,1*67,86	55,26				3299,95					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
21	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов: 1 (20% от выгруженного песка - подбивка под трубы, разравнивание, трамбование) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (66,3 руб.): 80% от ФОТ СТ (31,7 руб.): 45% * 0,85 от ФОТ	100 м3	0,108576 1*0,8*0,2/100*67,86	663,75	663,75			72,07	72,07			9,61	
22	ФССЦпг-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СТ 0% от ФОТ	1 т груза	95,54688 59,7168*1,6	3,86		3,86		368,81		368,81			

Калькуляция № 25. Водопотлив

23	ФЕР01-02-068-01	Водопотлив: из траншей - для производства работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (70,46 руб.): 80% от ФОТ СТ (33,69 руб.): 45% * 0,85 от ФОТ	100 м3	0,1 1/100*10	1637,84	765,88	871,96		163,78	76,59	87,19		9,82	
----	-----------------	--	--------	-----------------	---------	--------	--------	--	--------	-------	-------	--	------	--

Раздел 4. ул. Блюхера, 6, разрешение №1186-19, (дефектная № 716) - проезжая часть

Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
24	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (244,24 руб.): 142% от ФОТ СП (138,89 руб.): 95% *0,85 от ФОТ	100 м3	0,3906 1*0,2/100*195,3	2735,95	151,28	2572,46	213,11	1068,66	59,09	1004,8	83,24	7,37	6,51
25	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	м3	42,966 1*0,2*1,1*195,3	55,26				2374,3					
26	ФССЦпг-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	68,7456 42,966*1,6	3,86		3,86		265,36		265,36			
Калькуляция №36 Обратная засыпка песком														
27	ФЕР01-01-003-13	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, грунта грунтов 1 (разравнивание выгруженного в раскопу песка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (72,83 руб.): 95% от ФОТ СП (32,58 руб.): 50% *0,85 от ФОТ	1000 м3	0,15624 1*0,8/100*195,3	2419,85	83,85	2336	315,36	378,08	13,1	364,98	49,27	1,68	3,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
28	ФСЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	м3	171,864 1*0,8*1,1*195,3	55,26				9497,2					
29	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (20% от выгруженного песка - подбивка под трубы, разравнивание, трамбование) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (190,82 руб.): 80% от ФОТ СЛ (91,23 руб.): 45%*0,85 от ФОТ	100 м3	0,31248 1*0,8*0,2/100*195,3	663,75	663,75			207,41	207,41			27,65	
30	ФСЦИн-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 2 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	1 т груза	274,9824 171,864*1,6	3,86		3,86		1061,43		1061,43			
Калькуляция № 25. Водоотлив														
31	ФЕР01-02-066-01	Водоотлив: из траншей - для производства работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (140,93 руб.): 80% от ФОТ СЛ (67,38 руб.): 45%*0,85 от ФОТ	100 м3	0,2 1/100*20	1637,84	765,88	871,96		327,57	153,18	174,39		19,64	
Раздел 5. ул. Советская, 149, разрешение № 1191-19, (дефектная № 715) - дворовая территория														
Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
32	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (32,75 руб.): 142% от ФОТ СП (18,62 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м3	0,06284 1*0,27100*31,42	2281,99	126,07	2143,72	177,59	143,4	7,92	134,71	11,16	0,99	0,87
33	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	м3	6,9124 1*0,2*1,1*31,42	55,26				381,98					
34	ФССЦЛг-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 2 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	11,05984 6,9124*1,6	3,86		3,86		42,69	42,69				

Калькуляция №36 Обратная засыпка песком

35	ФЕР01-01-003-13	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, грунта грунтов 1 (разравнивание выгруженного в раскопку песка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (11,72 руб.): 95% от ФОТ СП (5,24 руб.): 50%*0,85 от ФОТ	1000 м3	0,025136 1*0,8/1000*31,42	2419,85	83,85	2336	315,36	60,83	2,11	58,72	7,93	0,27	0,59
----	-----------------	---	---------	------------------------------	---------	-------	------	--------	-------	------	-------	------	------	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
36	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	м3	27,6496 1*0,8*1,1*31,42	55,26				1527,92					
37	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов: 1 (20% от выгруженного песка - подбивка под трубы, разравнивание, трамбование) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (30,7 руб.): 80% от ФОТ СП (14,68 руб.): 45%*0,85 от ФОТ	100 м3	0,050272 1*0,8*0,2*100*31,42	663,75	663,75			33,37	33,37			4,45	
38	ФСЦнг-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	27,6496	3,86		3,86		106,73		106,73			
Раздел 6. 1 мкрн. 26, разрешение №1197-19, (дефектная № 719) - дворовая территория														
Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка														
39	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (65,66 руб.): 142% от ФОТ СП (37,34 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м3	0,126 1*0,2*100*63	2281,99	126,07	2143,72	177,59	287,53	15,88	270,11	22,38	1,98	1,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
40	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровод) СМР=5,18	м3	13,86 1*0,2*1,1*63	55,26				765,9					
41	ФССЦпг-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	1 т груза	22,176 13,86*1,6	3,86		3,86		85,6		85,6			
Калькуляция №36 Обратная засыпка песком														
42	ФЕР01-01-003-13	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, грунта грунтов 1 (разравнивание выгруженного в раскопку песка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровод) СМР=5,18 НР (23,48 руб.): 95% от ФОТ СЛ (10,51 руб.): 50%*0,95 от ФОТ	1000 м3	0,0504 1*0,8*100*63	2419,85	83,85	2336	315,36	121,96	4,23	117,73	15,89	0,54	1,18
43	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровод) СМР=5,18	м3	55,44 1*0,8*1,1*63	55,26				3063,61					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
44	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пауух котлованов и ям, грунта грунтов: 1 (20% от выгруженного песка - подбивка под трубы, разравнивание, трамбование) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровод) СМР=5,18 НР (61,56 руб.): 80% от ФОТ СГ (29,43 руб.): 45%*0,85 от ФОТ	100 м3	0,1008 1*0,8*0,2/100*63	663,76	663,76			66,91	66,91			8,92	
45	ФРСЦлп-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 2 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СГ 0% от ФОТ	1 т груза	88,704 55,44*1,6	3,86		3,86		342,4		342,4			
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах														
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам														
В том числе, справочно:														
Приказа от 9.02.2017 № 81/лр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 8, 16, 24, 32, 39, 4, 11, 19, 27, 35, 42, 6, 13, 21, 29, 37, 44, 15, 23, 31)														
Накладные расходы														
В том числе, справочно:														
80% ФОТ (от 953,3) (Поз. 6, 13, 21, 29, 37, 44, 15, 23, 31)														
95% ФОТ (от 193,16) (Поз. 4, 11, 19, 27, 35, 42)														
142% ФОТ (от 389,81) (Поз. 1, 8, 16, 24, 32, 39)														
Сметная прибыль														
В том числе, справочно:														
45%*0,85 ФОТ (от 953,3) (Поз. 6, 13, 21, 29, 37, 44, 15, 23, 31)														
50%*0,85 ФОТ (от 193,16) (Поз. 4, 11, 19, 27, 35, 42)														
95%*0,85 ФОТ (от 389,81) (Поз. 1, 8, 16, 24, 32, 39)														
Итого по акту:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
Итого Поз. 1-2, 4-6, 8-9, 11-13, 15-17, 19-21, 23-25, 27-29, 31-33, 35-37, 39-40, 42-44 "Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Министра России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18"									195 607,16				149,37	29,94
Итого Поз. 3, 7, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 41, 45 "Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Министра России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Автомобильные перевозки) СМР=7,49"									24 559,41					
Итого									220 166,57				149,37	29,94
Справочно, в базисных ценах:														
Материалы									29 923,57					
Машины и механизмы									7 710,96					
ФОТ									1 536,27					
Накладные расходы									1 499,67					
Сметная прибыль									761,50					
ВСЕГО по акту									220 166,57					
НДС 20% от 220166,57									44 033,31					
ВСЕГО по акту									264 199,88				149,37	29,94

Заказчик:

Генеральный директор АО "Водный Союз"

В.Л. Овсянников



Строительный контроль.
Директор МКУ "Управление капитального строительства"

А.А. Чудаков

Подрядчик:

Генеральный директор ООО "Курганское АТП"

С.А. Никольский



Всего пронумеровано и прошнуровано

на 14 (Четырнадцать листов)

и скреплено печатью

Генеральный директор _____ С.А. Никольский

