

Подпись документа

Имя файла:

Договор подряда .doc

Подпись заказчика

Сертификат:

CN="АО ""ВОДНЫЙ СОЮЗ""", SN=Овсянников, G=Владимир
Леонидович, C=RU, S=45 Курганская область, L=Курган,
STREET="УЛ НАБЕРЕЖНАЯ, ДОМ 12", O="АО ""ВОДНЫЙ
СОЮЗ""", T=Генеральный директор, ОГРН=1104501002209,
СНИЛС=07551695692, ИНН=004501158733,
E=gareeva@water45.ru

Дата штампа времени:

Состояние подписи:

Подпись верна (отсоединенная подпись)

Подпись поставщика

Сертификат:

CN="ООО ""ТЕПЛОВОДОМОНТАЖ""", SN=Игнатьев, G=Евгений
Александрович, C=RU, S=45 Курганская область, L=Курган,
STREET="УЛ ОМСКАЯ, ДОМ 82Б, 1", O="ООО
""ТЕПЛОВОДОМОНТАЖ""", T=Генеральный директор,
ОГРН=1074501007074, СНИЛС=07171433949,
ИНН=004501134147, E=ktvm@inbox.ru

Дата штампа времени:

Состояние подписи:

Подпись верна (отсоединенная подпись)

г. Курган

«02» сентября 2019 г.

Акционерное общество «Водный Союз» (АО «Водный Союз»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора **Овсянникова Владимира Леонидовича**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «Тепловодомонтаж» (ООО «Тепловодомонтаж»)**, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора **Игнатьева Евгения Александровича**, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить **Капитальный ремонт первичного отстойника № 3 на очистных сооружениях канализации** (*наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: «Первичные отстойники на ОСК ул. Омская, 152»*) инв. №20116 (п. 40 приложения 1.1 к акту приема-передачи имущества от 01.03.2013 к договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012 в редакции дополнительного соглашения № 5 от 31.10.2016 к договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012), (Соглашение о предоставлении из бюджета города Кургана субсидии организации водопроводно - канализационного хозяйства в 2019 году № 4 от 29 марта 2019г. - п.3.3) в объемах предусмотренных Локальным сметным расчетом № 3.3 (Приложение № 1) и Техническим заданием (Приложение № 2) и сдать результаты работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в соответствии с актами выполненных работ (форма КС-2), справками о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

1.2. Финансирование данных работ производится за счет Субсидии организациям водопроводно-канализационного хозяйства из бюджета города Кургана, полученной Заказчиком на основании Соглашения с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана № 4 от 29 марта 2019г.

1.3. Работы выполняются из материалов Подрядчика, согласно Локальному сметному расчету № 3.3 (Приложение №1).

Подрядчик имеет право с письменного согласия Заказчика привлечь к выполнению работ Субподрядную организацию, при этом расчет за выполнение работ будет производиться с Подрядчиком, исполнительная документация предоставляется Подрядчиком.

1.4. Подрядчик приступает к выполнению работ не позднее 3 дней с момента подписания настоящего Договора и обязуется выполнить работы в течение 60 календарных дней.

1.5. Подрядчик является членом саморегулируемой организации Союз строительных компаний Урала и Сибири (ССК УрСиб), что подтверждается выпиской из реестра 3160-19 от 09.07.2019г.

2.ЦЕНА РАБОТ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Цена подлежащих выполнению работ по настоящему Договору составляет **2717832 (Два миллиона семьсот семнадцать тысяч восемьсот тридцать два) рубля 79 копеек (НДС не облагается)** в соответствии с Локальным сметным расчетом № 3.3 (Приложение №1), который приобретает силу и становится неотъемлемой частью настоящего Договора с момента утверждения его Сторонами.

Цена работ по настоящему Договору включает компенсацию всех издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

2.2. Расчет за выполненные Подрядчиком работы осуществляется не ранее 30 банковских дней и не позднее 31 декабря 2019г. с момента подписания акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) путем перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика, указанный в разделе 11 настоящего договора.

2.3. Ввиду финансирования данных работ за счет Субсидии организациям водопроводно-канализационного хозяйства из бюджета города Кургана, оформление документов по выполненным работам (акт приемки выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3), производится в трех экземплярах на бумажном носителе Заказчиком, при предоставлении отчетов о произведенных расходах. Указанные документы предоставляются Подрядчиком в адрес Заказчика в течение 3 дней с момента выполнения работ.

2.4. В связи с тем, что Заказчик является получателем средств субсидии из бюджета г. Кургана, оплата по Договору подряда производится по мере поступления средств финансирования. В связи с этим к Заказчику не применяются санкции за задержку оплаты, вызванную несвоевременным поступлением средств из бюджета г. Кургана.

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик:

- несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования;

- несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до его приемки Заказчиком.
- обеспечивает соблюдение своим персоналом правил технической эксплуатации, правил и требований охраны труда и противопожарной безопасности, норм и правил по охране окружающей среды, иных обязательных для соблюдения норм и правил.
- обеспечивает представителям Заказчика возможность осуществления контроля за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов.

3.2. При просрочке передачи или приемки результата работ риски, предусмотренные в п. 3.1 настоящего Договора, несет Сторона, допустившая просрочку.

3.3. Подрядчик обязан выполнить все работы, предусмотренные п.1.1. настоящего Договора в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

3.5. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика о не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создают невозможность их завершения в установленный настоящим Договором срок.

3.6. Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ и в связи с этим в существенном повышении цены работ на определенном этапе их выполнения, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. Если Заказчик не согласен на увеличение согласованной первоначально по Локальному сметному расчету стоимости работ, он вправе отказаться от Договора. В этом случае Заказчик уплачивает Подрядчику цену за выполненную часть работ.

3.7. Заказчик вправе:

- во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;
- для осуществления строительного/технического надзора на всем протяжении выполняемых работ привлечь специализированную организацию;
- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Заказчик обязан принять выполненные работы в течение 10 (десяти) дней с момента получения от Подрядчика акта приемки выполненных работ (форма КС-2) либо представить мотивированный отказ от приёмки работ.

Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ и всех предусмотренных настоящим Договором документов.

4.2. При отказе от подписания акта об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ.

4.3. Заказчик, обнаруживший после приемки работ отступления от настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок об их обнаружении.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ

5.1. Сторона, нарушившая настоящий Договор, обязана возместить другой Стороне причиненные таким нарушением убытки.

5.2. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, не позволяющими использовать результат работ по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

5.2.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

5.2.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работы цены.

5.2.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работы заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

Если отступления в работах от условий настоящего Договора подряда или иные недостатки результата работ в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

Требования, связанные с недостатками результата работ, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, что они были обнаружены в течение 36 месяцев с момента приемки работ.

5.3. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

5.4. За нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных п.1.4 Договора, Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки (пеней) в размере 0,5 процентов от стоимости не выполненных в срок работ за каждый день просрочки.

5.5. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

6. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

6.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим Договором.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

7.2.1. По письменному соглашению Сторон.

7.2.2. По инициативе Заказчика путем направления уведомления Подрядчику, если Подрядчик нарушил любой из сроков выполнения работ, предусмотренных п. 1.4. Договора, более чем на 7 (семь) календарных дней.

7.2.3. В иных случаях, предусмотренных законом или соглашением Сторон.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться в досудебном порядке путем направления претензий.

8.2. При не урегулировании споров в досудебном порядке споры разрешаются в Арбитражном суде Курганской области.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. «Руководствуясь гражданским и налоговым законодательством Российской Федерации, Подрядчик заверяет и гарантирует следующее:

- он является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом и/или надлежащим образом зарегистрированным предпринимателем;
- исполнительный орган Подрядчика находится и осуществляет функции управления по месту нахождения (регистрации) юридического лица или индивидуального предпринимателя;
- для заключения и исполнения договора Подрядчик получил все необходимые согласия, одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, учредительными и локальными документами;
- имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности, предусмотренный договором (имеет надлежащий ОКВЭД);
- не существует законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных актов, локальных документов, а также решений органов управления, запрещающих подрядчику или ограничивающих его право заключать и исполнять договор;
- лицо, подписывающее (заключающее) договор от имени и по поручению Подрядчика на день подписания (заключения) имеет все необходимые для такого подписания полномочия и занимает должность, указанную в преамбуле договора.

Помимо вышеуказанных гарантий и заверений, руководствуясь гражданским и налоговым законодательством Российской Федерации, Подрядчик заверяет Заказчика и гарантирует следующее:

- Подрядчиком уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также им ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

10.3. Передача прав и обязанностей одной из Сторон, возникающих на основании настоящего Договора, третьим лицам по договорам уступки прав требования и перевода долга не допускается.

10.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

10.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

10.6. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Заказчик»

АО «Водный Союз»

640018, Российская Федерация,
Курганская область, г. Курган, ул.
Набережная, 12
ИНН/КПП 4501158733/450101001
р/с 40702810732000004650 в Курганском
отделении №8599 ПАО Сбербанк,
г. Курган
к/с 30101810100000000650
БИК 043735650

Генеральный директор

_____/В. Л. Овсянников/

«Подрядчик»

ООО «Тепловодомонтаж»

640007, Российская Федерация, Курганская
область, г. Курган, ул. Омская, 82Б, строение 1
ИНН/КПП 4501134147/450101001
р/с 40702810900070000726
ООО КБ «Кетовский»,
к/с 30101810900000000821
БИК 043735821

Генеральный директор

_____/Е. А. Игнатьев/

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "Тепловодомонтаж"Игнатьев Е. А.
2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
АО "Водный Союз"Овсянников В. Л.
2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3.3
(локальная смета)Капитальный ремонт первичного отстойника № 3 на очистных сооружениях канализации (наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: «Первичные отстойники на ОСК ул.Омская,152») инв. №20116
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 2717832,79 руб.
строительных работ _____ 355090,03 руб.
монтажных работ _____ 27703,32 руб.
Средства на оплату труда _____ 42918,79 руб.
Сметная трудоемкость _____ 4133,17 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
3	ФЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим.	Установка временных стоек подпорок из бревен (12 шт на Злотка с материалом) НР (330,12 руб.): 118% от ФОТ (279,76 руб.) СП (149,81 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (279,76 руб.)	мЗ	1,08	2293,7	200,19	31,26	4,58	2477,2	216,21	33,76	4,95	24,09	26,02	0,37	0,4
4	ФЕР10-01-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка временных стоек -подпорок из бревен (дальнейшая перестановка бревен без стоимости материалов -16 раз) ((5 кратная оборачиваемость материалов) МАТ=0,2 к расх.) НР (356,4 руб.): 118% от ФОТ (3020,34 руб.) СП (1617,39 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (3020,34 руб.)	мЗ	11,66	643,9	200,19	31,26	4,58	7507,87	2334,22	364,49	53,4	24,09	280,89	0,37	4,31
5	ФЕР09-03-039-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Демонтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т - стальная труба д=114*7 (Прил.9.3 п.5Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (1717,61 руб.): 90% от ФОТ (1908,45 руб.) СП (1378,86 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (1908,45 руб.)	т	3,243332 (18,47*175,6)/1000	710,91	509,32	201,59	2,35	2305,72	1651,9	653,82	7,62	56,154	182,13	0,189	0,61
6	ФЕР09-03-014-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Демонтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м - балка из двутавра № 16 (Прил.9.3 п.5Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (967,54 руб.): 90% от ФОТ (1075,04 руб.) СП (776,72 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (1075,04 руб.)	т	2,2	718,29	387,15	331,14	37,77	1580,24	851,73	728,51	83,09	44,296	97,45	2,807	6,18
10	ФЕР09-03-031-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Демонтаж пластин толщ.=10мм и 8мм (Прил.9.3 п.5Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (124,93 руб.): 90% от ФОТ (138,81 руб.) СП (100,29 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (138,81 руб.)	т	0,67801 (611,2+66,8)/1000	392,66	158,52	234,14	19,51	266,23	107,48	158,75	13,23	16,526	10,53	1,456	0,99
11	ФЕР09-03-014-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Демонтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м - демонтаж уголка 125*80*8мм (Прил.9.3 п.5Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (38 руб.): 90% от ФОТ (42,22 руб.) СП (30,5 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (42,22 руб.)	т	0,0864 86,4/1000	718,29	387,15	331,14	37,77	62,08	33,45	28,61	3,26	44,296	3,83	2,807	0,24

12	ФЕРм37-01-013-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов 1 т - привод (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (281,28 руб.); 80% от ФОТ (351,6 руб.) СП (210,96 руб.); 60% от ФОТ (351,6 руб.)	шт	1	445,94	288,87	157,07	16,87	445,94	288,87	157,07	16,87	30,73	30,73	1,309	1,31
13	ФЕР09-02-004-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим	Демонтаж крыла крепежного - 2 шт (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (926,61 руб.); 90% от ФОТ (1029,57 руб.) СП (743,86 руб.); 85% от ФОТ (1029,57 руб.)	т	2,2376 2237,6/1000	1155,58	316,9	838,68	83,2	2585,73	709,1	1876,63	186,17	30,618	68,51	6,167	13,8
14	ФЕР09-03-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим.	Демонтаж скребка центрального-140кг; стоек - 278,2кг; демонтаж стержней - 640,0кг; узлов крепления - 25,0кг (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (98,64 руб.); 90% от ФОТ (109,6 руб.) СП (79,19 руб.); 85% от ФОТ (109,6 руб.)	т	1,0832 (140+278,2+640+25)/1000	251,24	67,28	183,96	20,71	272,14	72,88	199,26	22,43	7,329	7,94	1,554	1,68
15	ФЕР09-03-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж лестницы металлической (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (4,85 руб.); 90% от ФОТ (5,39 руб.) СП (3,89 руб.); 85% от ФОТ (5,39 руб.)	т	0,0175 17,5/1000	691,58	213	478,58	54,94	12,1	3,73	8,37	0,96	22,659	0,4	4,081	0,07
16	ФЕР09-06-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж расчалок - 58,6кг; тяг -353,7 (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (130,56 руб.); 90% от ФОТ (145,07 руб.) СП (104,81 руб.); 85% от ФОТ (145,07 руб.)	т	0,4123 (58,6+353,7)/1000	391,33	303,27	88,06	2,67	161,35	125,04	36,31	1,1	35,553	14,66	0,217	0,09
17	ФЕР09-03-043-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование - узла крепления (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (41,38 руб.); 90% от ФОТ (45,98 руб.) СП (33,22 руб.); 85% от ФОТ (45,98 руб.)	т	0,082 82/1000	3223,75	335,55	2888,2	151,89	264,35	27,52	236,83	12,46	33,355	2,74	10,808	0,89
18	ФЕР46-03-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 -250 см2 (увеличение площади до 200см 2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (496,98 руб.); 110% от ФОТ (451,8 руб.) СП (268,82 руб.); 70% от ФОТ (451,8 руб.)	100 шт	0,53 53/100	1313,26	673,88	639,38		696,03	357,16	338,87		70,86	37,56		
19	ФЕРр61-253 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим.	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: гладкой с люлек - зачистка закладных деталей из уголка 140х90х8 НР (4,01 руб.); 79% от ФОТ (5,08 руб.) СП (2,54 руб.); 50% от ФОТ (5,08 руб.)	100 м2	0,0207 2,07/100	550,41	194,21	356,2		11,39	4,02	7,37		21,92	0,45		
21	ФЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж одиночных уголков -125х80х8 к закладным деталям из уголка 140х90х8 НР (54,29 руб.); 90% от ФОТ (60,32 руб.) СП (43,58 руб.); 85% от ФОТ (60,32 руб.)	т	0,0864 86,4/1000	1258,46	553,07	473,08	53,96	108,73	47,79	40,87	4,66	63,28	5,47	4,01	0,35
22	Прайс	Уголок 125х80х8 сталь 09 Г2С МАТ=67000/1,2/7,10	т	0,08968	7863,85 67000/1,2/7,10				705,23							
25	ФЕРр61-253 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим.	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: гладкой с люлек - зачистка закладных деталей для крепления балки НР (2,49 руб.); 79% от ФОТ (3,15 руб.) СП (1,58 руб.); 50% от ФОТ (3,15 руб.)	100 м2	0,0128 1,28/100	550,41	194,21	356,2		7,05	2,49	4,56		21,92	0,28		
26	ФЕР09-03-039-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т - стойки- труба стальная д=114 х 7 НР (2458,74 руб.); 90% от ФОТ (2731,93 руб.) СП (1973,82 руб.); 85% от ФОТ (2731,93 руб.)	т	3,25	1253,76	727,6	287,99	3,35	4074,72	2364,7	935,97	10,89	80,22	260,72	0,27	0,88
27	Прайс	Труба 114 х 7 сталь 13 ХФА ГОСТ 8732 78 МАТ=84,90/1,2/7,10	кг	3282,5	9,96 84,90/1,2/7,10				32693,7							

29	ФЕРр69-121 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление растворов вручную: цементных НР (37,53 руб.): 66% от ФОТ (56,87 руб.) СП 0%*0,85 от ФОТ	м3	1,83	24,57	24,57			44,96	44,96			3,15	5,76		
30	ФЕР05-03-003-01прим Пр. Минрегион от 17.11.08 №253	Забивка и извлечение инъекторов в грунтах: 1 группы при глубине до 4 м - бетонирование труб методом инъектирования НР (2446,9 руб.): 87% от ФОТ (2812,53 руб.) СП (1434,39 руб.): 60%*0,85 от ФОТ (2812,53 руб.)	100 м забивки и извлечения	1,756 175,6/100	6596,82	1223,82	4891,29	42,32	11584,02	2149,03	8589,11	74,31	134,93	236,94	4,19	7,36
32	ФЕР09-03-031-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж пластин из листовой стали толщ = 10мм НР (160,88 руб.): 90% от ФОТ (178,75 руб.) СП (129,15 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (178,75 руб.)	т	0,6112 611,2/1000	661,69	226,46	334,48	27,87	404,42	138,41	204,43	17,03	22,18	13,56	2,08	1,27
33	Прайс	Лист 10х 1500 х 6000 ГОСТ 14637-89 МАТ=63400/7,10	тн	0,63565	8929,58 63400/7,10				5676,09							
37	ФЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м- балка из двутавра № 16 НР (1382,2 руб.): 90% от ФОТ (1535,78 руб.) СП (1109,6 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (1535,78 руб.)	т	2,2	1258,46	553,07	473,06	53,96	2768,61	1216,75	1040,73	118,71	63,28	139,22	4,01	8,82
38	Прайс	Балка 16 12м ст.3 пс5/ сп 5 МАТ=82275/1,2/7,10	т	2,2836	9656,69 82275/1,2/7,10				22052,02							
40	ФЕР06-01-015-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим	Установка закладных деталей весом: до 4 кг - приварка арматуры Д-12 мм к пластине толщ. 10 мм НР (6,5 руб.): 105% от ФОТ (6,19 руб.) СП (3,42 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (6,19 руб.)	т	0,0025 2,5/1000	1988,09	1957,49	30,6	4,47	4,97	4,89	0,08	0,01	215,82	0,54	0,36	
41	Прайс	Арматура 12 МАТ=44426/1,2/7,10	т	0,0025 2,5/1000	5214,32 44426/1,2/7,10				13,04							
42	ФЕР09-03-031-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж пластин из листовой стали толщ =8мм НР (17,59 руб.): 90% от ФОТ (19,54 руб.) СП (14,12 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (19,54 руб.)	т	0,06681 66,81/1000	661,69	226,46	334,48	27,87	44,21	15,13	22,35	1,86	22,18	1,48	2,08	0,14
44	Прайс	Лист стальной 8 мм МАТ=58574,14/1,2/7,10	тн	0,06948	6874,9 58574,14/1,2/7,10				477,67							
46	ФЕРр61-253 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим.	Очистка поверхности закладных на лотках с 2-х сторон НР (7,77 руб.): 79% от ФОТ (9,83 руб.) СП (4,92 руб.): 50% от ФОТ (9,83 руб.)	100 м2	0,04 4/100	550,41	194,21	356,2		22,02	7,77	14,25		21,92	0,88		
47	ФЕР09-03-031-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж пластин из листовой стали толщ =8мм, для крепления лотков НР (33,49 руб.): 90% от ФОТ (37,21 руб.) СП (26,88 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (37,21 руб.)	т	0,1272 127,2/1000	661,69	226,46	334,48	27,87	84,17	28,81	42,55	3,55	22,18	2,82	2,08	0,26
48	Прайс	Лист стальной 8 мм МАТ=58574,14/1,2/7,10	тн	0,13223	6874,9 58574,14/1,2/7,10				909,07							
51	ФЕР07-06-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка в сооружениях: прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2 - 6/у -52 шт НР (2743,09 руб.): 130% от ФОТ (2110,07 руб.) СП (1524,53 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (2110,07 руб.)	100 м3	0,28392 (0,546*52)/100	20157,71	4419,07	11607,83	1455,94	5723,18	1254,66	3295,7	413,37	481,38	136,67	124,19	35,26
52	ФЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м- уголок 63х63х6 НР (106,8 руб.): 90% от ФОТ (118,67 руб.) СП (85,74 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (118,67 руб.)	т	0,17 170/1000	1258,46	553,07	473,06	53,96	213,94	94,02	80,42	9,17	63,28	10,76	4,01	0,68
53	Прайс	Уголок 63х63х6 сталь 09 Г2С МАТ=57990/1,2/7,10	т	0,17646 176,46/1000	6806,34 57990/1,2/7,10				1201,05							
57	ФЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка временных стоек - подпорок из бревен (МДС 81-38.2004 п.п.3.3.1 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (3115,18 руб.): 118% от ФОТ (2639,98 руб.) СП (1413,71 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (2639,98 руб.)	м3	12,74	185,16	160,15	25,01	3,66	2358,94	2040,31	318,63	46,63	19,272	245,53	0,296	3,77

58	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, паралеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали - с изготовлением картин и крепления к ним - водослив к лоткам с 2-х сторон 1 081,92 = 9 874,22 - 0,004 х 8 475,00 - 0,782 х 11 200,00 НР (872,41 руб.): 120% от ФОТ (727,01 руб.) СП (401,67 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (727,01 руб.)	100 м2	0,5954 59,54/100	1081,92	961,76	21,88	3,51	644,18	572,63	13,03	2,09	112,75	67,13	0,27	0,16
59	Прайс	Лист нержавеющей 03 Х17Н13М2 МАТ=406/1,2/7,10	кг	925,29	47,65 406/1,2/7,10				44090,07							
60	Прайс	Болт М12х25 ГОСТ 7798-70 (214 шт) МАТ=131,04/1,2/7,10	кг	26,05	15,38 131,04/1,2/7,10				400,65							
61	Прайс	Гайка М 12 ГОСТ 7798-70 (210 шт) МАТ=126,96/1,2/7,10	кг	3,26	14,9 126,96/1,2/7,10				48,57							
62	ФЕРм38-01-006-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. -изготовление шайб из листа 5 мм 50 х 50-на крепление (по 4 - 860 шт) 3 253,79 = 3 278,23 - 24,44 х 1,00 НР (85,27 руб.): 66% от ФОТ (129,2 руб.) СП 0%*0,85 от ФОТ	т	0,0822 82,2/1000	3253,79	1222	1841,3	20,6	267,46	100,45	151,35	1,69	130	10,69	1,8	0,15
63	Прайс	Лист стальной 5 мм МАТ=48306/1,2/7,10	т	0,0855 85,5/1000	5669,72 48306/1,2/7,10				484,76							
65	ФЕРм38-01-006-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. -изготовление и монтаж кронштейнов для крепления резины - уголок 40х40х4, арматура 20мм; шайбы из листа 4 мм 3 253,79 = 3 278,23 - 24,44 х 1,00 НР (1154,76 руб.): 66% от ФОТ (1749,64 руб.) СП 0%*0,85 от ФОТ	т	1,11308 (537,5+159+275,6+127,2+13,78)/1000	3253,79	1222	1841,3	20,6	3621,73	1360,18	2049,51	22,93	130	144,7	1,8	2
66	Прайс	Уголок 40х40х4 МАТ=48015/1,2/7,10	т	0,6965 (537,5+159)/1000	5635,56 48015/1,2/7,10				3925,17							
67	Прайс	Арматура 20 мм МАТ=43650/1,2/7,10	т	0,2756 275,6/1000	5123,24 43650/1,2/7,10				1411,96							
68	Прайс	Лист 4 мм МАТ=48306/1,2/7,10	т	0,1272 127,2/1000	5669,72 48306/1,2/7,10				721,19							
69	Прайс	Гайка М 20 ГОСТ 7798-70 (13,27 шт) МАТ=167,88/1,2/7,10	кг	13,78	19,7 167,88/1,2/7,10				271,47							
70	ФЕР11-01-036-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим	Устройство покрытий: из резины толщ 10 мм НР (167,64 руб.): 123% от ФОТ (136,29 руб.) СП (86,88 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (136,29 руб.)	100 м2	0,7038 70,38/100	185,1	142,93	42,17	10,16	130,27	100,59	29,68	7,15	17,2	12,11	0,82	0,58
71	Прайс	Лента резиноканевая 600 х 10 мм ГОСТ 2085 (стоимость 1 840р: 10 м=184р/м) МАТ=184/1,2/7,10	м	122	21,6 184/1,2/7,10				2635,2							
72	ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка поверхности щетками- гнезд и лотков НР (2609,82 руб.): 90% от ФОТ (2899,8 руб.) СП (1725,38 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (2899,8 руб.)	м2	298,48	7,68	7,69			2292,33	2292,33			0,9	268,63		
74	ФЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой " Бетонконтакт кнауф" поверхностей бетонных -гнезд в днице 57,85 = 268,30 - 13,8 х 15,25 НР (12,13 руб.): 105% от ФОТ (11,55 руб.) СП (5,4 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (11,55 руб.)	100 м2	0,265 26,5/100	57,85	33,87	22,14	0,58	15,33	8,98	5,87	0,15	3,69	0,98	0,05	0,01
75	Прайс	Грунтовка бетонконтакт кнауф -2624р : 20кг=131,2р/кг МАТ=131,2/1,2/7,10	кг	19	15,4 131,2/1,2/7,10				292,6							
76	ФЕР46-03-017-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2 НР (918,9 руб.): 110% от ФОТ (835,36 руб.) СП (497,04 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (835,36 руб.)	м3	1,33	1113,33	491,87	26,67	4,64	1480,73	654,19	35,47	6,17	80,8	80,86	0,4	0,53
77	Прайс	Бетон М 300 МАТ=4200/1,2/7,10	м3	1,383	492,66 4200/1,2/7,10				681,76							

78	ФЕР13-08-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр <i>прим</i>	Обработка швов "Пенетроном" 24,32 = 57,90 - 5Е-5 х 19 610,00 - 0,00012 х 1 234,00 - 3Е-5 х 90 400,00 - 5Е-5 х 48 302,00 - 0,0005 х 53 562,00 - 7Е-5 х 7 716,70 НР (1771,32 руб.): 90% от ФОТ (1968,13 руб.) СП (1171,04 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (1968,13 руб.)	м2	68	24,32	22,26	2,06	0,62	1653,76	1513,68	140,08	42,16	2,12	144,16	0,06	4,08
80	ФЕР46-03-017-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Заделка швов между лотками Пенекритом НР (531,08 руб.): 110% от ФОТ (482,8 руб.) СП (287,27 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (482,8 руб.)	м3	0,85 (0,05*0,05*340)	650,88	446,24	16,52	2,78	553,25	379,3	14,04	2,36	55,16	46,89	0,24	0,2
81	Прайс	Пенекрит (1281,38 р : 5 кг = 256,28 р/кг) МАТ=256,28/1,2/7,10	кг	765	30,08 256,28/1,2/7,10				23011,2							
82	ФЕР13-08-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр <i>прим</i>	Обработка швов "Пенетроном" за 2 раза 24,32 = 57,90 - 5Е-5 х 19 610,00 - 0,00012 х 1 234,00 - 3Е-5 х 90 400,00 - 5Е-5 х 48 302,00 - 0,0005 х 53 562,00 - 7Е-5 х 7 716,70 НР (2214,16 руб.): 90% от ФОТ (2460,18 руб.) СП (1463,81 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (2460,18 руб.)	м2	85	24,32	22,26	2,06	0,62	2067,2	1892,1	175,1	52,7	2,12	180,2	0,06	5,1
83	Прайс	Пенетрон (3161,73 р : 10кг =316,17 р/кг) - 68М2 +85м 2 МАТ=316,17/1,2/7,10	кг	168	37,11 316,17/1,2/7,10				6234,48							
84	ФЕРр61-1-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сплошное выравнивание - штукатурка поверхности стен лотков - скрепой 256,66 = 531,15 - 0,53 х 517,91 НР (299,96 руб.): 79% от ФОТ (379,7 руб.) СП (189,85 руб.): 50% от ФОТ (379,7 руб.)	100 м2	1,2 120/100	256,66	245,81	10	4,32	307,99	294,97	12	5,18	29,58	35,5	0,32	0,38
85	ФЕРр69-12-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление растворов вручную: цементных НР (45,74 руб.): 66% от ФОТ (69,31 руб.) СП 0%*0,85 от ФОТ	м3	2,23	24,57	24,57			54,79	54,79			3,15	7,02		
86	Прайс	Цемент ПЦ 400 МАТ=5,2/1,2/7,10	кг	1340	0,81 5,2/1,2/7,10				817,4							
87	Прайс	Скрепа ремонтная (1,8*2= 3,6кг на 1 м2) МАТ=51/1,2/7,10	кг	432	5,99 51/1,2/7,10				2587,68							
88	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм - стяжка лотков с добавлением Пенетрона Адмикс НР (561,11 руб.): 123% от ФОТ (456,19 руб.) СП (290,82 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (456,19 руб.)	100 м2	1,09 109/100	366,49	313,71	44,24	17,15	399,47	341,94	48,22	18,69	39,51	43,07	1,27	1,38
89	Прайс	Пенетрон - Адмикс (2531,60р : 8 кг=316,45 р за кг) МАТ=316,45/1,2/7,10	кг	10	37,14 316,45/1,2/7,10				371,4							
Монтаж привода																
90	ФЕРм37-01-013-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов 1 т - привод НР (401,82 руб.): 80% от ФОТ (502,28 руб.) СП (301,37 руб.): 60% от ФОТ (502,28 руб.)	шт	1	1574,06	412,86	224,39	24,1	1574,06	412,86	224,39	24,1	43,9	43,9	1,87	1,87
91	ФЕРм38-01-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу - изготовление крыла скрепового (ферма крыла -2шт -1810кг;скребки на 2 крыла -24шт -427,6кг) 2 054,72 = 2 072,23 - 17,51 х 1,00 НР (1813,38 руб.): 66% от ФОТ (2747,55 руб.) СП 0%*0,85 от ФОТ	т	2,2376 (1810+427,6)/1000	2054,72	875,42	950,13	95,25	4597,64	1958,84	2126,01	213,13	91	203,62	7,34	16,42
92	ФЕР09-02-014-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр <i>прим</i>	Монтаж крыла скрепового - 2 шт НР (1323,68 руб.): 90% от ФОТ (1470,76 руб.) СП (1062,62 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (1470,76 руб.)	т	2,2376 2237,6/1000	1772,43	452,71	1198,12	118,85	3965,99	1012,98	2680,91	265,94	43,74	97,87	8,81	19,71
93	ФССЦ-07.2.07.13-0101 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Конструкции стальные	т	2,238	15828,38				35423,91							

94	ФЕРм38-01-006-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: листовые конструкции массой до 0,5 т (бабки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.) - изготовление скребка центрального 5 689,82 = 5 720,09 - 30,27 х 1,00 НР (193,89 руб.): 66% от ФОТ (293,77 руб.) СП 0%*0,85 от ФОТ	Т	0,14 140/1000	5689,82	1513,4	3696,94	145,33	796,57	211,88	517,57	20,35	161	22,54	11,6	1,62
95	ФЕР09-03-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим.	Монтаж скребка центрального- 2 шт (лист 4мм -33,22кг, лист -12мм -3,0кг, труба Д=100х5-33кг) НР (18,22 руб.): 90% от ФОТ (20,24 руб.) СП (14,62 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (20,24 руб.)	Т	0,14 140/1000	399,87	96,11	262,8	29,58	55,98	13,46	36,79	4,14	10,47	1,47	2,22	0,31
98	ФССЦ-07.2.07.13-0101 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Конструкции стальные	Т	0,14	15828,38				2215,97							
99	ФЕРм38-01-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу -изготовление стоек НР (225,78 руб.): 66% от ФОТ (342,09 руб.) СП 0%*0,85 от ФОТ	Т	0,2786 (238+8,4+32,2)/1000	2072,23	875,42	950,13	95,25	577,32	243,89	264,71	26,54	91	25,35	7,34	2,04
100	ФЕР09-03-037-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж стоек -(труба Д=50х4,5-238кг; лист 11мм-8,4кг; круг д. 48мм-32,2кг) НР (77,58 руб.): 90% от ФОТ (86,2 руб.) СП (62,28 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (86,2 руб.)	Т	0,2786 (238+8,4+32,2)/1000	1109,65	178,92	638,99	90,1	309,15	49,85	178,02	25,1	19,49	5,43	7,77	2,16
101	ФССЦ-07.2.07.13-0101 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Конструкции стальные	Т	0,2786	15828,38				4409,79							
102	ФЕРм38-01-006-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. -изготовление стержней и скребков НР (674,35 руб.): 66% от ФОТ (1021,74 руб.) СП 0%*0,85 от ФОТ	Т	0,65 650/1000	3278,23	1222	1841,3	20,6	2130,85	794,3	1196,85	13,39	130	84,5	1,8	1,17
103	ФЕР09-03-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим.	Монтаж стержней и скребков -16шт (уголок 63х63х6-6 кг, лист -8мм-3,18кг; труба Д 50х4,5-83,2 кг; лист -1мм -23,2кг; круг 48мм-18,4кг; труба Д-95х7-304кг; труба Д=97х7-155,5кг; болты-круг 80мм -56кг) НР (84,56 руб.): 90% от ФОТ (93,95 руб.) СП (67,88 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (93,95 руб.)	Т	0,65 650/1000	399,87	96,11	262,8	29,58	259,92	62,47	170,82	19,23	10,47	6,81	2,22	1,44
106	ФССЦ-07.2.07.13-0101 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Конструкции стальные	Т	0,65	15828,38				10288,45							
107	ФЕРм38-01-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу - изготовление узла крепления НР (90,26 руб.): 66% от ФОТ (136,76 руб.) СП 0%*0,85 от ФОТ	Т	0,107 107/1000	2595,52	883,12	1486,11	127,3	277,72	94,49	156,87	13,62	91,8	9,82	9,5	1,02
108	ФЕР09-03-043-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование - узла крепления (лист 16мм-14,2кг; лист 20 мм -64 кг; лист 12 мм -17,6кг) НР (77,11 руб.): 90% от ФОТ (85,68 руб.) СП (61,9 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (85,68 руб.)	Т	0,107 107/1000	5138,91	479,36	4125,99	216,99	549,89	51,29	441,48	23,22	47,65	5,1	15,44	1,65
111	ФССЦ-08.3.05.06-0019 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сталь толстолистовая марки: Ст1сп-Ст6сп, толщиной более 4 мм	Т	0,002	6866,53				13,33							

112	ФССЦ-07.2.07.13-0101 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Конструкции стальные	Т	0,107	15828,38				1693,64							
113	ФЕРм38-01-004-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением НР (23,23 руб.): 66% от ФОТ (35,2 руб.) СП 0%*0,85 от ФОТ	Т	0,02312 (19+4,12)/1000	2055,68	1154,4	701,26	49,32	47,53	26,69	16,21	1,14	120	2,77	4,4	0,1
114	ФЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением НР (9,16 руб.): 90% от ФОТ (10,18 руб.) СП (7,36 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (10,18 руб.)	Т	0,02312 (19+4,12)/1000	1076,46	304,28	683,69	78,48	24,89	7,04	15,81	1,81	32,37	0,75	5,83	0,13
115	ФССЦ-07.2.07.13-0101 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Конструкции стальные	Т	0,0231	15828,38				365,64							
116	ФЕРм38-01-006-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сборка с помощью крана мостового: стрелянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. - изготовление расчалок НР (51,94 руб.): 66% от ФОТ (78,69 руб.) СП 0%*0,85 от ФОТ	Т	0,0586 29,3*2/1000	3098,51	1034	1853,34	27,49	181,57	60,59	108,61	1,61	110	6,45	2,31	0,14
117	ФЕР09-06-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж расчалок - 2шт (круг 30мм - 6кг; проволока КО2-18м; канат 16-15,6м; коуш 50-2шт) НР (26,51 руб.): 90% от ФОТ (29,45 руб.) СП (21,28 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (29,45 руб.)	Т	0,0586 29,3*2/1000	641	433,24	125,8	3,82	37,56	25,39	7,37	0,22	50,79	2,98	0,31	0,02
118	ФССЦ-07.2.07.13-0101 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Конструкции стальные	Т	0,0586	15828,38				927,54							
119	ФЕРм38-01-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу - изготовление тяг НР (296,38 руб.): 66% от ФОТ (452,09 руб.) СП 0%*0,85 от ФОТ	Т	0,3537 (68,5+285,2)/1000	2595,52	883,12	1466,11	127,3	918,04	312,36	518,56	45,03	91,8	32,47	9,5	3,36
120	ФЕР09-06-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж тяг - 68шт (лист -11мм -68,5кг; круг д 20 -285,2 кг) НР (160 руб.): 90% от ФОТ (177,78 руб.) СП (128,45 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (177,78 руб.)	Т	0,3537 (68,5+285,2)/1000	641	433,24	125,8	3,82	226,72	153,24	44,5	1,35	50,79	17,96	0,31	0,11
121	ФССЦ-07.2.07.13-0101 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Конструкции стальные	Т	0,3537	15828,38				5598,5							
122	ФЕР09-03-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим	Рихтовка (наладка) фермы моста (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (161,15 руб.): 90% от ФОТ (179,06 руб.) СП (129,37 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (179,06 руб.)	Т	2,02 2020/1000	587,71	47,62	540,09	29,46	1187,17	96,19	1090,98	59,51	5,25	10,61	2,135	4,31
Замена секции цилиндра направляющего																
123	ФЕР09-02-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим.	Демонтаж секции цилиндра -4 шт (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (197,68 руб.): 90% от ФОТ (219,64 руб.) СП (158,69 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (219,64 руб.)	Т	0,55 550/1000	980,43	293,43	687	53,81	539,24	161,39	377,85	29,6	27,195	14,96	4,025	2,21

124	ФЕРм38-01-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу - изготовление секций цилиндра - 4 шт. <i>НР (632,7 руб.): 66% от ФОТ (958,64 руб.) СП 0%*0,85 от ФОТ</i>	т	0,75 <i>750/1000</i>	2595,52	883,12	1466,11	127,3	1946,64	662,34	1099,58	95,48	91,8	68,85	9,5	7,13
125	ФЕР09-02-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр <i>прим</i>	Монтаж секции цилиндра -4 шт (лист 2,5мм -120кг; уголок 63х63х6 - 67кг,лист 6мм -0,33кг) <i>НР (385,07 руб.): 90% от ФОТ (427,85 руб.) СП (309,12 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (427,85 руб.)</i>	т	0,75 <i>750/1000</i>	2054,84	419,19	981,42	76,87	1541,13	314,39	736,07	57,65	38,85	29,14	5,75	4,31
128	ФССЦ-07.2.07.13-0101 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Конструкции стальные	т	0,75	15828,38				11871,29							
131	ФЕРр69-9-1 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Уборка строительного мусора от разборки <i>НР (245,3 руб.): 78% от ФОТ (314,49 руб.) СП (157,25 руб.): 50% от ФОТ (314,49 руб.)</i>	100 т	0,16 <i>16/100</i>	1553,82	1553,82			248,61	248,61			214,32	34,29		
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									306096,43	32733,5	34102,61	2209,16		3594,05		175,16
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									321209,69	40242,04	41707,33	2676,75		4133,17		212,79
Накладные расходы									39716,01							
Сметная прибыль									21867,65							
Итого по смете:																
Итого Строительные работы									355090,03					3343,83		164,67
Итого Монтажные работы									27703,32					789,34		48,12
Итого									382793,35					4133,17		212,79
Письмо Минстроя № 20003-ДВ/09 от 04.06.2019-(очистные сооружения) 382 793,35 * 7,1									2717832,79							
ВСЕГО по смете									2717832,79					4133,17		212,79

Техническое задание

Наименование: **Капитальный ремонт первичного отстойника № 3 на очистных сооружениях канализации** (наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: «Первичные отстойники на ОСК ул.Омская,152») инв. №20116

1. Наименование выполняемых работ	Капитальный ремонт первичного отстойника № 3 на очистных сооружениях канализации (наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: «Первичные отстойники на ОСК ул.Омская,152») инв. №20116, (п. 40 приложения 1.1 к акту приема-передачи имущества от 01.03.2013 к договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012 в редакции дополнительного соглашения № 5 от 31.10.2016 к договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012) Работы выполняются из материалов Подрядчика.
2. Объем выполняемых работ	В соответствии с локальным сметным расчетом № 3.3
3. Место выполнения работ	Сооружение - очистные сооружения канализации города Кургана (Курганская область, г. Курган, ул. Омская,152)
4. Сроки выполнения работ	Подрядчик приступает к выполнению работ не позднее 3 дней с момента подписания Договора подряда и обязуется выполнить работы в течение 60 календарных дней.
5. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичная форма оплаты (банковский перевод) и иные формы расчетов, не запрещенные законодательством РФ. Без аванса. Оплата выполненных работ в течение 30 банковских дней с момента подписания акта выполненных работ (форма КС-2, КС-3) и не позднее 31.12.2019г.
6. Виды выполняемых работ	В соответствии с дефектной ведомостью
7. Требования к качеству работ	Монтаж следует начинать только после выполнения мероприятий по технике безопасности согласно СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». Работы должны производиться в соответствии с требованиями: - Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - СП 48.13330.2011 «Организация строительства». В случае обнаружения дефектов после монтажа и приемки в эксплуатацию – устранение недостатков проводится за счет Подрядчика. Для обеспечения должного уровня качества выполнения Работ Подрядчик должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности. Подрядчик организует гарантийную поддержку поставленного и введенного в эксплуатацию Оборудования в течение <u>3 (трех) лет</u> с момента подписания Сторонами акта выполненных работ.

8.Перечень предоставляемой Подрядчиком исполнительной документации	Ввиду финансирования данных работ за счет Субсидии организациям водопроводно-канализационного хозяйства из бюджета города Кургана, оформление исполнительной документации производится в трех экземплярах на бумажном носителе: один – для Подрядчика, один – для Заказчика, один – для Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана. Перечень исполнительной документации: - общий журнал работ– 1 экз.; - журнал сварочных работ – 1 экз.; - журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования– 1 экз.; - акт по форме М35 – в случае демонтажа оборудования– 3 экз.; - акт освидетельствования скрытых работ на инъектирование опорных труб– 3 экз.; - акт освидетельствования стальных опорных конструкций – 3 шт.; - акт на бетонирование основания опорных конструкций – 3 шт.; - акт визуального контроля сварных соединений стальных опорных конструкций – 3 шт.; - акт герметизации ж/б конструкций лотков – 3 экз.; - акт о приемке выполненных работ по форме КС-2– 3 экз.; - справка о стоимости работ по форме КС-3– 3 экз.; - сертификат, паспорт и др. на применение материалов и оборудования.
9. Требования по сроку гарантий на результаты работы	Не менее трех лет
10. Особые условия	- участник закупки должен быть членом СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (или архитектурно-строительного проектирования или инженерных изыскания, в зависимости от состава работ); - СРО, в которой состоит участник, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств; - совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств. - предоставить выписку из реестра членов СРО по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 N 58. Выписка должна быть выдана не ранее чем за один месяц до даты окончания срока подачи заявок, который указан в извещении о закупке.

«Заказчик»

АО «Водный Союз»

640018, Российская Федерация, Курганская область, г. Курган, ул. Набережная, 12
ИНН/КПП 4501158733/450101001

Генеральный директор

_____**В.Л. Овсянников**

«Подрядчик»

ООО «Тепловодомонтаж»

640007, Российская Федерация, Курганская область, г. Курган, ул. Омская, 82Б, строение 1
ИНН/КПП 4501134147/450101001

Генеральный директор

_____**/Е. А. Игнатьев/**

АО «Водный Союз»

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
на 18 (восемнадцати) листах

Ген. директор АО «Водный Союз»
В.А. Осетинский
(подпись) (Ф.И.О.)

Дата _____ М.П. _____

