

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата Росстата
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -

Заказчик (Генподрядчик) - АО "Водный Союз", г. Курган, ул. Набережная, 12

Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Курганское АТП", г. Курган, пр. Конституции, 29Б

Объект - Выполнение работ по восстановлению дорожного покрытия проезжих частей дорог и тротуаров г. Кургана, нарушенного при проведении работ по устранению аварий на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» по договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012, и выполнению мероприятий, направленных на осуществление текущей деятельности Организации и на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов по адресам: ул. Куйбышева, 175; ул. Кравченко, 49; ул. Гоголя-Половинская; ул. Гоголя (от Ленина до Комсомольской); 7 мкр, 18а; 1 мкр, 13; ул. Володарского, 30; ул. 2 часовая, 46; ул. Куйбышева, 140; ул. К. Маркса, 107; 4 мкр, 10; ул. Анфиногенова, 57; ул. Космонавтов, 145; ул. Бажова, 12; пр. Конституции, 2 Б.1; пр. Конституции, 2; ул. Гагарина, 84; пр. Машиностроителей, 11; ул. Космонавтов, 117; ул. Гоголя, 123; Карчевская роща, ул. Вишневая, 2; 3 мкр, 28а; 5 мкр, 10; ул. Куйбышева, 80.

Обоснование:

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

Вид операции

Д	Код		
О	322005		
О			
О			
О			
О			
П			
р	29354		
а	16	5	2018
и			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
4	31.08.2018	01.08.2018	31.08.2018

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За август 2018 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. ул. Куйбышева, 175, разрешение № 0576-18 (дефектная № 895)																
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (7,52 руб.): 95% от ФОТ СП (0,32 руб.): 4%=50%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м3	0,00974	4267,54	117,62	4145,58	588,87	41,57	1,15	40,38	5,74	15,08	0,15	43,62	0,42
2	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	12,662	11,42		11,42		144,6		144,6					
Калькуляция № 2. Устройство подстилающих слоев из щебня толщиной 25 см.																
3	ФЕР27-04-005-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных НР (31,61 руб.): 142% от ФОТ СП (1,78 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,02732	3852,56	261,69	3542,07	446,83	105,25	7,15	96,77	12,21	32,03	0,88	34,5	0,94
4	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	тн	8,003394	117,02				936,56							
5	ФЕР27-04-005-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных НР (43,84 руб.): 142% от ФОТ СП (2,47 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,02732	5920,01	301,96	5544,85	680,3	161,73	8,25	151,49	18,59	36,96	1,01	52,72	1,44
6	ФЕР27-04-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (Изменение толщины слоя ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расч.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расч.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (-6,73 руб.): 142% от ФОТ СП (-0,38 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	-0,02732	1192,05		1192,05	150,7	-32,57		-32,57	-4,12			12,55	-0,34
7	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм	тн	5,335596	117,02				624,37							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебень (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	13,33899	3,28		3,28		43,75		43,75					
9	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебня) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	13,33899	11,42		11,42		152,33		152,33					
Калькуляция № 6. Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 12 см.																
10	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,11 руб.): 142% от ФОТ СП (0,01 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	т	0,008196	46,92		46,92	8,58	0,38		0,38	0,07			0,79	0,01
11	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,008196	2217,19				18,17							
12	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (33,85 руб.): 142% от ФОТ СП (1,91 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,02732	3704,22	442,14	2868,29	316,5	101,2	12,08	78,36	8,65	45,96	1,26	23,02	0,03
13	ФЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (Изменение толщины покрытия ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,28 руб.): 142% от ФОТ СП (0,02 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,02732	6,26	6,26			0,17	0,17			0,65	0,02		
14	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	т	4,477748	406,48				1820,12							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,11 руб.): 142% от ФОТ СП (0,01 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	т	0,008196	46,92		46,92	8,58	0,38		0,38	0,07			0,79	0,01
16	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,008196	2217,19				18,17							
17	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (33,8 руб.): 142% от ФОТ СП (1,9 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,02732	3535,25	442,14	2862,44	315,61	96,58	12,08	78,2	8,62	45,96	1,26	22,94	0,63
18	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,1 руб.): 142% от ФОТ СП (0,01 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,02732	9,53	2,09	7,44		0,26	0,06	0,2		0,22	0,01		
19	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	т	3,300256	406,48				1341,49							
20	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого НР (0,21 руб.): 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	т	0,016392	130,01	8,52	121,49	8,58	2,13	0,14	1,99	0,14	0,95	0,02	0,74	0,01
21	Тех.часть п.1.27.8	Доставка битума автогудронаторами 3500 л на 10км НР 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	100 т	0,000164	27,2		27,2									
22	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	7,778004	3,28		3,28		25,51		25,51					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (асфальтобетон) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	7,778004	11,42		11,42		88,82		88,82					
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим																
24	ФЕР27-06-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство швов в бетоне: затвердевшим (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (306,1 руб.): 142% от ФОТ СП (17,24 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м	0,5535	6884,26	80,28	6395,75	258,35	3810,44	44,44	3540,05	143	10,2	5,65	22,33	12,36
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия																
25	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка участка от мусора НР (20,17 руб.): 115% от ФОТ СП (1,4 руб.): 8%=90%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	0,5	30,5	30,5			15,25	15,25			3,91	1,96		
									73711,06					14,04		18,62
Итого по разделу 1 ул. Куйбышева, 175, разрешение № 0576-18 (дефектная № 895)																
Раздел 2. ул. Кравченко, 49, разрешение № 0588-18 (дефектная № 896)																
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта																
26	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (24,91 руб.): 95% от ФОТ СП (1,05 руб.): 4%=50%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м3	0,03227	4267,54	117,62	4145,58	588,87	137,71	3,8	133,78	19	15,08	0,49	43,62	1,41
27	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	41,951	11,42		11,42		479,08		479,08					
Калькуляция № 2. Устройство подстилающих слоев из щебня толщиной 25 см.																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	ФЕР27-04-005-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): нижнего слоя двухслойных НР (207,63 руб.): 142% от ФОТ СП (11,7 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,17946	3852,56	261,69	3542,07	446,83	691,38	46,96	635,66	80,19	32,03	5,75	34,5	6,19
29	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	тн	52,572807	117,02				6152,07							
30	ФЕР27-04-005-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): верхнего слоя двухслойных НР (287,86 руб.): 142% от ФОТ СП (16,22 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,17946	5920,01	301,96	5544,85	680,3	1062,41	54,19	995,08	122,09	36,96	6,63	52,72	9,40
31	ФЕР27-04-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (Изменение толщины слоя ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расч.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расч.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (-44,16 руб.): 142% от ФОТ СП (-2,49 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	-0,17946	1192,05		1192,05	150,7	-213,93		-213,93	-27,04			12,55	-2,26
32	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм	тн	35,048538	117,02				4101,38							
33	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебень (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	87,621345	3,28		3,28		287,4		287,4					
34	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебня) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	87,621345	11,42		11,42		1000,64		1000,64					

Калькуляция № 4. Устройство подстилающих слоев из щебня толщиной 15 см.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
35	ФЕР27-04-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): однослойных НР (1,48 руб.): 142% от ФОТ СП (0,08 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м ²	0,00095	5595,91	304,66	5218,05	656,2	5,32	0,29	4,96	0,62	37,29	0,04	49,92	0,05
36	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	тн	0,278303	117,02				32,57							
37	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	0,278303	3,28		3,28		0,91		0,91					
38	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебня) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	0,278303	11,42		11,42		3,18		3,18					
Калькуляция № 6. Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 12 см.																
39	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,75 руб.): 142% от ФОТ СП (0,04 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	т	0,053838	46,92		46,92	8,58	2,53		2,53	0,46			0,79	0,04
40	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,053838	2217,19				119,37							
41	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (222,33 руб.): 142% от ФОТ СП (12,53 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м ²	0,17946	3704,22	442,14	2868,29	316,5	664,76	79,35	514,74	56,8	45,96	8,25	23,02	4,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1
42	ФЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (Изменение толщины покрытия ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (1,83 руб.): 142% от ФОТ СП (0,1 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,17946	6,26	6,26			1,12	1,12			0,65	0,12		
43	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	т	29,413494	406,48				11956							
44	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,75 руб.): 142% от ФОТ СП (0,04 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	т	0,053838	46,92		46,92	8,58	2,53		2,53	0,46			0,79	
45	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,053838	2217,19				119,37							
46	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (22,07 руб.): 142% от ФОТ СП (12,51 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,17946	3535,25	442,14	2862,44	315,61	634,44	79,35	513,69	56,64	45,96	8,25	22,94	
47	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,62 руб.): 142% от ФОТ СП (0,04 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,17946	9,53	2,09	7,44		1,71	0,38	1,33		0,22	0,04		
48	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	т	21,678768	406,48				8811,99							
49	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого НР (1,4 руб.): 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	т	0,107676	130,01	8,52	121,49	8,58	14	0,92	13,08	0,92	0,95	0,1	0,74	0,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
50	Тех. часть п.1.27.8	Доставка битума автогудронаторами 3500 л на 10км НР 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	100 т	0,001077	27,2		27,2		0,03		0,03					
51	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	51,092262	3,28		3,28		167,58		167,58					
52	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (асфальтобетон) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	51,092262	11,42		11,42		583,47		583,47					
Калькуляция № 8. Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см.																
53	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов НР 142% от ФОТ СП 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	т	0,000684	39,1		39,1	7,15	0,03		0,03					0,66
54	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,000684	2217,19				1,52							
55	ФЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см НР (2,19 руб.): 142% от ФОТ СП (0,12 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	0,0095	299,11	140,46	57,25	0,8	2,84	1,33	0,54	0,01	15,12	0,14	0,07	
56	ФЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (Изменение толщины покрытия ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР (1,33 руб.): 142% от ФОТ СП (0,08 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	0,0095	119,8	86,2	33,6		1,14	0,82	0,32		9,28	0,09		
57	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	т	0,11381	406,48				46,26							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
58	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,01 руб.): 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	т	0,000684	156,01	10,22	145,79	10,3	0,11	0,01	0,1	0,01	1,14		0,89	
59	Тех.часть п.1.27.8	Доставка битума автогудронаторами 3500 л на 10км НР 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	100 т	0,000007	27,2		27,2									
60	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	0,11381	3,28		3,28		0,37		0,37					
61	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (асфальтобетон) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	0,11381	11,42		11,42		1,3		1,3					
Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка																
62	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка НР (1149,85 руб.): 142% от ФОТ СП (64,78 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м3	2,3188	2281,99	126,07	2143,72	177,59	5291,48	292,33	4970,86	411,8	15,72	36,45	13,88	32,
63	Прайс	Песок природный для строительных: работ мелкий	м3	255,068	58,88				15018,4							
64	ФССЦпг-01-01-037 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	408,1088	2,45		2,45		999,87		999,87					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
65	ФССЦпг-03-22-01-100 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера, на расстояние, км: от 9,5 до 10,0 НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	408,1088	11,2		11,2		4570,82		4570,82					
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем																
66	ФЕР27-06-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (528,38 руб.): 142% от ФОТ СП (29,77 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м	0,9555	6884,26	80,28	6395,75	258,35	6577,91	76,71	6111,14	246,85	10,2	9,75	22,33	21,
Калькуляция № 25. Водоотлив																
67	ФЕР01-02-068-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Водоотлив: из траншей - для производства работ НР (140,93 руб.): 80% от ФОТ СП (7,05 руб.): 4%=45%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м3	0,2	1637,84	765,88	871,96		327,57	153,18	174,39		98,19	19,64		
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия																
68	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка участка от мусора НР (121,01 руб.): 115% от ФОТ СП (8,42 руб.): 8%=90%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	3	30,5	30,5			91,5	91,5			3,91	11,73		
Итого по разделу 2 ул. Кравченко, 49, разрешение № 0588-18 (дефектная № 896)									527110,7					123,6		88
Раздел 3. ул. Гоголя-Половинская, разрешение № 0709-18 (дефектная № 897)																
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта																
69	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (6,73 руб.): 95% от ФОТ СП (0,28 руб.): 4%=50%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м3	0,00872	4267,54	117,62	4145,58	588,87	37,21	1,03	36,15	5,13	15,08	0,13	43,62	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
70	ФССЦпг-03-01-01-010 Приказ Министрства России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	11,336	11,42		11,42		129,46		129,46					
Калькуляция № 2. Устройство подстилающих слоев из щебня толщиной 25 см.																
71	ФЕР27-04-005-03 Приказ Министрства России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных НР (35,03 руб.): 142% от ФОТ СП (1,97 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,03027	3852,56	261,69	3542,07	446,83	116,62	7,92	107,22	13,53	32,03	0,97	34,5	1,04
72	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	тн	8,867597	117,02				1037,69							
73	ФЕР27-04-005-02 Приказ Министрства России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных НР (48,55 руб.): 142% от ФОТ СП (2,74 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,03027	5920,01	301,96	5544,85	680,3	179,2	9,14	167,84	20,59	36,96	1,12	52,72	1,6
74	ФЕР27-04-005-04 Приказ Министрства России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (Изменение толщины слоя ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (-7,44 руб.): 142% от ФОТ СП (-0,42 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	-0,03027	1192,05		1192,05	150,7	-36,08		-36,08	-4,56			12,55	-0,38
75	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм	тн	5,911731	117,02				691,79							
76	ФССЦпг-01-01-01-034 Приказ Министрства России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебень (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	14,779328	3,28		3,28		48,48		48,48					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
77	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебня) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	14,779328	11,42		11,42		168,78		168,78					
Калькуляция № 4. Устройство подстилающих слоев из щебня толщиной 15 см.																
78	ФЕР27-04-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): однослойных НР (21,29 руб.): 142% от ФОТ СП (1,2 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,01356	5595,91	304,66	5218,05	656,2	75,88	4,13	70,76	8,9	37,29	0,51	49,92	0,68
79	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	тн	3,972402	117,02				464,85							
80	ФССЦпг-01-01-0134 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	3,972402	3,28		3,28		13,03		13,03					
81	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебня) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	3,972402	11,42		11,42		45,36		45,36					
Калькуляция № 5. Устройство основания из черного щебня толщиной 8 см.																
82	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов НР (0,26 руб.): 142% от ФОТ СП (0,01 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	т	0,021794	39,1		39,1	7,15	0,85		0,85	0,16			0,66	0,01
83	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,021794	2217,19				48,32							
84	ФЕР27-06-018-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство основания из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ (Увеличение слоя на 2 см ПЗ=1,33 (ОЗП=1,33; ЭМ=1,33 к расх.; ЗПМ=1,33; МАТ=1,33 к расх.; ТЗ=1,33; ТЗМ=1,33)) НР (42,7 руб.): 142% от ФОТ СП (2,41 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,03027	3947,65	559,56	3030,11	304,33	119,5	16,94	91,72	9,21	60,95	1,85	21,51	0,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85	Прайс	Черный щебень	т	5,151954	369,53				1903,8							
86	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого НР (0,29 руб.): 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	т	0,021794	130,01	8,52	121,49	8,58	2,83	0,19	2,64	0,19	0,95	0,02	0,74	0,02
87	Тех.часть п.1.27.8	Доставка битума автогудронаторами 3500 л на 10км НР 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	100 т	0,000218	27,2		27,2		0,01		0,01					
88	ФССЦпр-01-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	5,151954	3,28		3,28		16,9		16,9					
89	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебня) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	5,151954	11,42		11,42		58,84		58,84					

Калькуляция № 6. Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 12 см.

90	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,13 руб.): 142% от ФОТ СП (0,01 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	т	0,009081	46,92		46,92	8,58	0,43		0,43	0,08			0,79	0,0
91	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,009081	2217,19				20,13							
92	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (37,5 руб.): 142% от ФОТ СП (2,11 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,03027	3704,22	442,14	2868,29	316,5	112,13	13,38	86,82	9,58	45,96	1,39	23,02	0,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
93	ФЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (Изменение толщины покрытия ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,31 руб.): 142% от ФОТ СП (0,02 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,03027	6,26	6,26			0,19	0,19			0,65	0,02		
94	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	т	4,961253	406,48				2016,65							
95	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,13 руб.): 142% от ФОТ СП (0,01 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	т	0,009081	46,92		46,92	8,58	0,43		0,43	0,08			0,79	0,01
96	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,009081	2217,19				20,13							
97	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (37,45 руб.): 142% от ФОТ СП (2,11 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,03027	3535,25	442,14	2862,44	315,61	107,01	13,38	86,65	9,55	45,96	1,39	22,94	0,69
98	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,1 руб.): 142% от ФОТ СП (0,01 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,03027	9,53	2,09	7,44		0,29	0,06	0,23		0,22	0,01		
99	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	т	3,656616	406,48				1486,34							
100	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого НР (0,23 руб.): 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	т	0,018162	130,01	8,52	121,49	8,58	2,36	0,15	2,21	0,16	0,95	0,02	0,74	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
101	Тех. часть п. 1.27.8	Доставка битума автогудронаторами 3500 л на 10км НР 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	100 т	0,000182	27,2		27,2		0,01		0,01					
102	ФССЦпр-01-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	8,617869	3,28		3,28		28,27		28,27					
103	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (асфальтобетон) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	8,617869	11,42		11,42		98,42		98,42					
Калькуляция № 8. Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см.																
104	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов НР (0,11 руб.): 142% от ФОТ СП (0,01 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	т	0,009763	39,1		39,1	7,15	0,38		0,38	0,07			0,66	0,01
105	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,009763	2217,19				21,65							
106	ФЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см НР (31,3 руб.): 142% от ФОТ СП (1,76 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	0,1356	299,11	140,46	57,25	0,8	40,56	19,05	7,76	0,11	15,12	2,05	0,07	0,01
107	ФЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (Изменение толщины покрытия ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР (19,08 руб.): 142% от ФОТ СП (1,08 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	0,1356	119,8	86,2	33,6		16,24	11,69	4,55		9,28	1,26		
108	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	т	1,624488	406,48				660,32							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
109	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,16 руб.): 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	т	0,009763	156,01	10,22	145,79	10,3	1,52	0,1	1,42	0,1	1,14	0,01	0,89	0,01
110	Тех. часть п.1.27.8	Доставка битума автогудронаторами 3500 л на 10км НР 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	100 т	0,000098	27,2		27,2									
111	ФССЦпр-01-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	1,624488	3,28		3,28		5,33		5,33					
112	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (асфальтобетон) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	1,624488	11,42		11,42		18,55		18,55					
Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка																
113	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка НР (209,76 руб.): 142% от ФОТ СП (11,82 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м3	0,423	2281,99	126,07	2143,72	177,59	965,28	53,33	906,79	75,12	15,72	6,65	13,88	5,87
114	Прайс	Песок природный для строительных: работ мелкий	м3	46,53	58,88				2739,69							
115	ФССЦпр-01-01-01-037 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	74,448	2,45		2,45		182,4		182,4					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
116	ФЕР01-01-00 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера, на расстояние, км: от 9,5 до 10,0 НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	74,448	11,2		11,2		833,82		833,82					
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем																
117	ФЕР27-06-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (237,5 руб.): 142% от ФОТ СП (13,38 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м	0,4295	6884,26	80,28	6395,75	258,35	2956,79	34,48	2746,97	110,96	10,2	4,38	22,33	9,59
Калькуляция № 25. Водоотлив																
118	ФЕР01-02-068-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Водоотлив: из траншей - для производства работ НР (140,93 руб.): 80% от ФОТ СП (7,05 руб.): 4%=45%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м3	0,2	1637,84	765,88	871,96		327,57	153,18	174,39		98,19	19,64		
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия																
119	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка участка от мусора НР (40,34 руб.): 115% от ФОТ СП (2,81 руб.): 8%=90%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	1	30,5	30,5			30,5	30,5			3,91	3,91		
Итого по разделу 3 ул. Гоголя-Половинская, разрешение № 0709-18 (дефектная № 897)									136386,24					52,14		24,06
Раздел 4. ул. Гоголя (от Ленина до Комсомольской), разрешение № 0510-18 (дефектная № 898)																
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта																
120	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (64,72 руб.): 95% от ФОТ СП (2,73 руб.): 4%=50%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м3	0,08385	4267,54	117,62	4145,58	588,87	357,83	9,86	347,61	49,38	15,08	1,26	43,62	3,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
121	ФССЦпг-01-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	109,005	11,42		11,42		1244,84		1244,84					
Калькуляция № 2. Устройство подстилающих слоев из щебня толщиной 25 см.																
122	ФЕР27-04-005-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): нижнего слоя двухслойных НР (485,98 руб.): 142% от ФОТ СП (27,38 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,42002	3852,56	261,69	3542,07	446,83	1618,15	109,92	1487,74	187,68	32,03	13,45	34,5	14,49
123	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	тн	123,044859	117,02				14398,71							
124	ФЕР27-04-005-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): верхнего слоя двухслойных НР (673,72 руб.): 142% от ФОТ СП (37,96 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,42002	5920,01	301,96	5544,85	680,3	2486,52	126,83	2328,95	285,74	36,96	15,52	52,72	22,14
125	ФЕР27-04-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (Изменение толщины слоя ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расч.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расч.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (-103,38 руб.): 142% от ФОТ СП (-5,82 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	-0,42002	1192,05		1192,05	150,7	-500,68		-500,68	-63,3			12,55	-5,27
126	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм	тн	82,029906	117,02				9599,14							
127	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебень (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	205,074765	3,28		3,28		672,65		672,65					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
128	ФССЦпг-03-01-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебня) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	205,074765	11,42		11,42		2341,95		2341,95					
Капитуляция № 5. Устройство основания из черного щебня толщиной 8 см.																
129	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов НР (3,18 руб.): 142% от ФОТ СП (0,18 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	т	0,272851	39,1		39,1	7,15	10,67		10,67	1,95			0,66	0,18
130	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,272851	2217,19				604,96							
131	ФЕР27-06-018-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство основания из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Увеличение слоя на 2см ПЗ=1,33 (ОЗП=1,33; ЭМ=1,33 к расх.; ЗПМ=1,33; МАТ=1,33 к расх.; ТЗ=1,33; ТЗМ=1,33)) НР (534,62 руб.): 142% от ФОТ СП (30,12 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,37896	3947,65	559,56	3030,11	304,33	1496	212,05	1148,29	115,33	60,95	23,1	21,51	8,15
132	Прайс	Черный щебень	т	64,498992	369,53				23834,31							
133	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого НР (3,54 руб.): 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	т	0,272851	130,01	8,52	121,49	8,58	35,47	2,32	33,15	2,34	0,95	0,26	0,74	0,2
134	Тех.часть п.1.27.8	Доставка битума автогудронаторами 3500 л на 10км НР 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	100 т	0,002729	27,2		27,2		0,07		0,07					
135	ФССЦпг-01-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	64,498992	3,28		3,28		211,56		211,56					
136	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебня) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	64,498992	11,42		11,42		736,58		736,58					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Вальсализация № 6. Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 12 см.																
137	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (1,78 руб.): 142% от ФОТ СП (0,1 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	Т	0,127437	46,92		46,92	8,58	5,98		5,98	1,09			0,79	0,1
138	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	Т	0,127437	2217,19				282,55							
139	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (526,27 руб.): 142% от ФОТ СП (29,65 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,42479	3704,22	442,14	2868,29	316,5	1573,52	187,82	1218,42	134,45	45,96	19,52	23,02	9,78
140	ФЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (Изменение толщины покрытия ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (4,35 руб.): 142% от ФОТ СП (0,24 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,42479	6,26	6,26			2,66	2,66			0,65	0,28		
141	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	Т	69,623081	406,48				28300,39							
142	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (1,78 руб.): 142% от ФОТ СП (0,1 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	Т	0,127437	46,92		46,92	8,58	5,98		5,98	1,09			0,79	0,1
143	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	Т	0,127437	2217,19				282,55							
144	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (525,64 руб.): 142% от ФОТ СП (29,61 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,42479	3535,25	442,14	2862,44	315,61	1501,74	187,82	1215,94	134,07	45,96	19,52	22,94	9,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
145	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (1,45 руб.): 142% от ФОТ СП (0,08 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,42479	9,53	2,09	7,44		4,05	0,89	3,16		0,22	0,09		
146	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	т	51,314632	406,48				20858,37							
147	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого НР (3,31 руб.): 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	т	0,254874	130,01	8,52	121,49	8,58	33,14	2,17	30,97	2,19	0,95	0,24	0,74	0,19
148	Тех. часть п.1.27.8	Доставка битума автогудронаторами 3500 л на 10км НР 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	100 т	0,002549	27,2		27,2		0,07		0,07					
149	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	120,937713	3,28		3,28		396,68		396,68					
150	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (асфальтобетон) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	120,937713	11,42		11,42		1381,11		1381,11					
Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка																
151	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка НР (2636,13 руб.): 142% от ФОТ СП (148,51 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м3	5,3161	2281,99	126,07	2143,72	177,59	12131,29	670,2	11396,23	944,09	15,72	83,57	13,88	73,79
152	Прайс	Песок природный для строительных: работ мелкий	м3	584,771	58,88				34431,32							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
153	ФССЦпр-01-01-01-037 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	935,6336	2,45		2,45		2292,3		2292,3					
154	ФССЦпр-03-22-01-100 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера, на расстояние, км: от 9,5 до 10,0 НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	935,6336	11,2		11,2		10479,1		10479,1					
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим																
155	ФЕР27-06-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство швов в бетоне: затвердевшим (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (822,83 руб.): 142% от ФОТ СП (46,36 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м	1,488	6884,26	80,28	6395,75	258,35	10243,78	119,46	9516,88	384,42	10,2	15,18	22,33	33,23
Калькуляция № 25. Водоотлив																
156	ФЕР01-02-068-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Водоотлив: из траншей - для производства работ НР (211,38 руб.): 80% от ФОТ СП (10,57 руб.): 4%=45%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м3	0,3	1637,84	765,88	871,96		491,35	229,76	261,59		98,19	29,46		
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия																
157	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка участка от мусора НР (403,36 руб.): 115% от ФОТ СП (28,06 руб.): 8%=90%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	10	30,5	30,5			305	305			3,91	39,1		
Калькуляция № 31. Разметка красной линией шириной 0,1 м																
158	ФЕР27-09-016-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной : 0,1 м НР (2,91 руб.): 142% от ФОТ СП (0,16 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	км	0,03314	1286,11	28,11	177,58	25,59	42,62	0,93	5,89	0,85	3,66	0,12	2,04	0,07
Итого по разделу 4 ул. Гоголя (от Ленина до Комсомольской), разрешение № 0510-18 (дефектная № 898)									1375592,64					299,78		196,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 5. 7 мкр, 18а, разрешение № 0711-18 (дефектная № 899)																
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта																
159	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (2,08 руб.): 95% от ФОТ СП (0,09 руб.): 4%=50%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м3	0,00268	4267,54	117,62	4145,58	588,87	11,44	0,32	11,11	1,58	15,08	0,04	43,62	0,12
160	ФССЦлг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	3,484	11,42	11,42		39,79		39,79						
Калькуляция № 3. Устройство подстилающих слоев из щебня толщиной 20 см.																
161	ФЕР27-04-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных НР (15,02 руб.): 142% от ФОТ СП (0,85 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,00957	5595,91	304,66	5218,05	656,2	53,55	2,92	49,94	6,28	37,29	0,36	49,92	0,48
162	ФЕР27-04-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (Изменение толщины слоя ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расч.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расч.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (2,36 руб.): 142% от ФОТ СП (0,13 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,00957	1192,05		1192,05	150,7	11,41		11,41	1,44			12,55	0,12
163	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	тн	3,738042	117,02				437,43							
164	ФССЦлг-01-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	3,738042	3,28	3,28		12,26		12,26						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
165	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебня) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	3,738042	11,42		11,42		42,69		42,69					
Калькуляция № 7. Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 8 см.																
166	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов НР (0,09 руб.): 142% от ФОТ СП 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	т	0,00689	39,1		39,1	7,15	0,27		0,27	0,05			0,66	
167	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,00689	2217,19				15,28							
168	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (9,88 руб.): 142% от ФОТ СП (0,56 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,00957	3152,48	368,45	2390,24	263,75	30,17	3,53	22,87	2,52	38,3	0,37	19,18	0,10
169	ФЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (-0,03 руб.): 142% от ФОТ СП 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	-0,00957	1,74	1,74			-0,02	-0,02			0,18			
170	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	т	0,672771	406,48				273,47							
171	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,03 руб.): 142% от ФОТ СП 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	т	0,002871	46,92		46,92	8,58	0,13		0,13	0,02			0,79	
172	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,002871	2217,19				6,37							
173	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (9,88 руб.): 142% от ФОТ СП (0,56 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,00957	2984,49	368,45	2385,37	263,01	28,56	3,53	22,83	2,52	38,3	0,37	19,12	0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
174	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (0,03 руб.): 142% от ФОТ СП 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,00957	7,94	1,74	6,2		0,08	0,02	0,06		0,18			
175	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	т	1,156056	406,48				469,91							
176	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого НР (0,12 руб.): 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	т	0,009761	130,01	8,52	121,49	8,58	1,27	0,08	1,19	0,08	0,95	0,01	0,74	0,01
177	Тех.часть п.1.27.8	Доставка битума автогудронаторами 3500 л на 10км НР 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	100 т	0,000098	27,2		27,2									
178	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	1,828827	3,28		3,28		6		6					
179	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (асфальтобетон) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	1,828827	11,42		11,42		20,89		20,89					
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем																
180	ФЕР27-06-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (71,34 руб.): 142% от ФОТ СП (4,02 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м	0,129	6884,26	80,28	6395,75	258,35	888,07	10,36	825,05	33,33	10,2	1,32	22,33	2,88
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
181	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка участка от мусора НР (12,1 руб.): 115% от ФОТ СП (0,84 руб.): 8%=90%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	0,3	30,5	30,5			9,15	9,15			3,91	1,17		
Итого по разделу 5 7 мкр, 18а, разрешение № 0711-18 (дефектная № 899)									18291,65					4,19		4,57
Раздел 6. 1 мкр, 13, разрешение № 0759-18 (дефектная № 900)																
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта																
182	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (1,2 руб.): 95% от ФОТ СП (0,05 руб.): 4%=50%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м3	0,00155	4267,54	117,62	4145,58	588,87	6,61	0,18	6,43	0,91	15,08	0,02	43,62	0,07
183	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	2,015	11,42	11,42		23,01		23,01						
Калькуляция № 3. Устройство подстилающих слоев из щебня толщиной 20 см.																
184	ФЕР27-04-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных НР (32,97 руб.): 142% от ФОТ СП (1,86 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,02101	5595,91	304,66	5218,05	656,2	117,57	6,4	109,63	13,79	37,29	0,78	49,92	1,05
185	ФЕР27-04-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04- 005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (Изменение толщины слоя ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расч.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расч.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (5,18 руб.): 142% от ФОТ СП (0,29 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,02101	1192,05		1192,05	150,7	25,05		25,05	3,17			12,55	0,26
186	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	тн	8,206506	117,02				960,33							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
187	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	8,206506	3,28		3,28		26,92		26,92					
188	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебня) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	8,206506	11,42		11,42		93,72		93,72					
Калькуляция № 7. Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 8 см.																
189	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов НР (0,21 руб.): 142% от ФОТ СП (0,01 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	т	0,017582	39,1		39,1	7,15	0,69		0,69	0,13			0,66	0,01
190	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,017582	2217,19				38,98							
191	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (25,22 руб.): 142% от ФОТ СП (1,42 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,02442	3152,48	368,45	2390,24	263,75	76,98	9	58,37	6,44	38,3	0,94	19,18	0,47
192	ФЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (-0,07 руб.): 142% от ФОТ СП 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	-0,02442	1,74	1,74			-0,04	-0,04			0,18			
193	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	т	1,716726	406,48				697,81							
194	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,1 руб.): 142% от ФОТ СП (0,01 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	т	0,007326	46,92		46,92	8,58	0,34		0,34	0,06			0,79	0,01
195	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,007326	2217,19				16,24							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
196	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (25,18 руб.): 142% от ФОТ СП (1,42 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,02442	2984,49	368,45	2385,37	263,01	72,88	9	58,25	6,42	38,3	0,94	19,12	0,47
197	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (0,07 руб.): 142% от ФОТ СП 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,02442	7,94	1,74	6,2		0,19	0,04	0,15		0,18			
198	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	т	2,949936	406,48				1199,09							
199	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого НР (0,32 руб.): 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	т	0,024908	130,01	8,52	121,49	8,58	3,24	0,21	3,03	0,21	0,95	0,02	0,74	0,02
200	Тех. часть п.1.27.8	Доставка битума автогудронаторами 3500 л на 10км НР 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	100 т	0,000249	27,2		27,2		0,01		0,01					
201	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	4,666662	3,28		3,28		15,31		15,31					
202	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (асфальтобетон) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	4,666662	11,42		11,42		53,29		53,29					
Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка																
203	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка НР (203,7 руб.): 142% от ФОТ СП (11,48 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м3	0,4108	2281,99	126,07	2143,72	177,59	937,44	51,79	880,64	72,95	15,72	6,46	13,88	5,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
204	Прайс	Песок природный для строительных: работ мелкий	м3	45,188	58,88				2660,67							
205	ФССЦпг-01-01-037 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	72,3008	2,45		2,45		177,14		177,14					
206	ФССЦпг-03-22-01-100 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера, на расстояние, км: от 9,5 до 10,0 НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	72,3008	11,2		11,2		809,77		809,77					
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем																
207	ФЕР27-06-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (165,34 руб.): 142% от ФОТ СП (9,32 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м	0,299	6884,26	80,28	6395,75	258,35	2058,39	24	1912,33	77,25	10,2	3,05	22,33	6,68
Калькуляция № 25. Водоотлив																
208	ФЕР01-02-068-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Водоотлив: из траншей - для производства работ НР (70,46 руб.): 80% от ФОТ СП (3,52 руб.): 4%=45%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м3	0,1	1637,84	765,88	871,96		163,78	76,59	87,19		98,19	9,82		
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия																
209	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка участка от мусора НР (20,17 руб.): 115% от ФОТ СП (1,4 руб.): 8%=90%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	0,5	30,5	30,5			15,25	15,25			3,91	1,96		
Итого по разделу 6 1 мкр, 13, разрешение № 0759-18 (дефектная № 900)									79613,11					27,58		16,95
Раздел 7. ул. Володарского, 30, разрешение № 0751-18 (дефектная № 901)																
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
210	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (4,86 руб.): 95% от ФОТ СП (0,2 руб.): 4%=50%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м3	0,0063	4267,54	117,62	4145,58	588,87	26,89	0,74	26,12	3,71	15,08	0,1	43,62	0,27
211	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	8,19	11,42		11,42		93,53		93,53					
Калькуляция № 2. Устройство подстилающих слоев из щебня толщиной 25 см.																
212	ФЕР27-04-005-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных НР (42,09 руб.): 142% от ФОТ СП (2,37 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,03637	3852,56	261,69	3542,07	446,83	140,12	9,52	128,83	16,25	32,03	1,16	34,5	1,25
213	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	тн	10,654592	117,02				1246,8							
214	ФЕР27-04-005-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных НР (58,33 руб.): 142% от ФОТ СП (3,29 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,03637	5920,01	301,96	5544,85	680,3	215,31	10,98	201,67	24,74	36,96	1,34	52,72	1,92
215	ФЕР27-04-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (Изменение толщины слоя ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расч.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расч.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (-8,95 руб.): 142% от ФОТ СП (-0,5 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	-0,03637	1192,05		1192,05	150,7	-43,35		-43,35	-5,48			12,55	-0,46
216	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм	тн	7,103061	117,02				831,2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
217	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебень (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	17,757653	3,28		3,28		58,25		58,25					
218	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебня) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	17,757653	11,42		11,42		202,79		202,79					
Калькуляция № 6. Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 12 см.																
219	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,14 руб.): 142% от ФОТ СП (0,01 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	т	0,010911	46,92		46,92	8,58	0,51		0,51	0,09			0,79	0,01
220	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,010911	2217,19				24,19							
221	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (45,06 руб.): 142% от ФОТ СП (2,54 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,03637	3704,22	442,14	2868,29	316,5	134,72	16,08	104,32	11,51	45,96	1,67	23,02	0,84
222	ФЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (Изменение толщины покрытия ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,37 руб.): 142% от ФОТ СП (0,02 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,03637	6,26	6,26			0,23	0,23			0,65	0,02		
223	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	т	5,961043	406,48				2423,04							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
224	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,14 руб.): 142% от ФОТ СП (0,01 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	т	0,010911	46,92		46,92	8,58	0,51		0,51	0,09			0,79	0,01
225	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,010911	2217,19				24,19							
226	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (45 руб.): 142% от ФОТ СП (2,54 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,03637	3535,25	442,14	2862,44	315,61	128,58	16,08	104,11	11,48	45,96	1,67	22,94	0,83
227	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,13 руб.): 142% от ФОТ СП (0,01 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,03637	9,53	2,09	7,44		0,35	0,08	0,27		0,22	0,01		
228	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	т	4,393496	406,48				1785,87							
229	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого НР (0,29 руб.): 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	т	0,021822	130,01	8,52	121,49	8,58	2,84	0,19	2,65	0,19	0,95	0,02	0,74	0,02
230	Тех.часть п.1.27.8	Доставка битума автогудронаторами 3500 л на 10км НР 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	100 т	0,000218	27,2		27,2		0,01		0,01					
231	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	10,354539	3,28		3,28		33,96		33,96					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
232	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (асфальтобетон) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	10,354539	11,42		11,42		118,25		118,25					
Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка																
233	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка НР (191,91 руб.): 142% от ФОТ СП (10,81 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м3	0,387	2281,99	126,07	2143,72	177,59	883,13	48,79	829,62	68,73	15,72	6,08	13,88	5,37
234	Прайс	Песок природный для строительных работ мелкий	м3	42,57	58,88				2506,52							
235	ФССЦпг-01-01-037 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	68,112	2,45		2,45		166,87		166,87					
236	ФССЦпг-03-22-01-100 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера, на расстояние, км: от 9,5 до 10,0 НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	68,112	11,2		11,2		762,85		762,85					
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим																
237	ФЕР27-06-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство швов в бетоне: затвердевшим (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (95,65 руб.): 142% от ФОТ СП (5,39 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м	0,173	6884,26	80,28	6395,75	258,35	1190,98	13,89	1106,46	44,69	10,2	1,76	22,33	3,86
Калькуляция № 25. Водоотлив																
238	ФЕР01-02-068-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Водоотлив: из траншей - для производства работ НР (70,46 руб.): 80% от ФОТ СП (3,52 руб.): 4%=45%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м3	0,1	1637,84	765,88	871,96		163,78	76,59	87,19		98,19	9,82		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия																
239	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка участка от мусора НР (20,17 руб.): 115% от ФОТ СП (1,4 руб.): 8%=90%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	0,5	30,5	30,5			15,25	15,25			3,91	1,96		
									99323,55					29,45		16
Итого по разделу 7 ул. Володарского, 30, разрешение № 0751-18 (дефектная № 901)																
Раздел 8. ул. 2 часовая, 46, разрешение № 0669-18 (дефектная № 902)																
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта																
240	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (1,77 руб.): 95% от ФОТ СП (0,07 руб.): 4%=50%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м3	0,0023	4267,54	117,62	4145,58	588,87	9,82	0,27	9,53	1,35	15,08	0,03	43,62	0,1
241	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	2,99	11,42		11,42		34,15		34,15					
Калькуляция № 2. Устройство подстилающих слоев из щебня толщиной 25 см.																
242	ФЕР27-04-005-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных НР (13,85 руб.): 142% от ФОТ СП (0,78 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,01197	3852,56	261,69	3542,07	446,83	46,12	3,13	42,4	5,35	32,03	0,38	34,5	0,41
243	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	тн	3,506612	117,02				410,34							
244	ФЕР27-04-005-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных НР (19,18 руб.): 142% от ФОТ СП (1,08 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,01197	5920,01	301,96	5544,85	680,3	70,86	3,61	66,37	8,14	36,96	0,44	52,72	0,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
245	ФЕР27-04-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (Изменение толщины слоя ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (-2,94 руб.): 142% от ФОТ СП (-0,17 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	-0,01197	1192,05		1192,05	150,7	-14,27		-14,27	-1,8			12,55	-0,15
246	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм	тн	2,337741	117,02				273,56							
247	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебень (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	5,844353	3,28		3,28		19,17		19,17					
248	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебня) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	5,844353	11,42		11,42		66,74		66,74					
Калькуляция № 6. Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 12 см.																
249	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,04 руб.): 142% от ФОТ СП 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	т	0,003591	46,92		46,92	8,58	0,17		0,17	0,03			0,79	
250	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,003591	2217,19				7,96							
251	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (14,82 руб.): 142% от ФОТ СП (0,84 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,01197	3704,22	442,14	2868,29	316,5	44,34	5,29	34,33	3,79	45,96	0,55	23,02	0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					6,26	6,26			0,07	0,07			0,65	0,01		
252	ФЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (Изменение толщины покрытия ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,11 руб.): 142% от ФОТ СП (0,01 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,01197												
					406,48				797,47							
253	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	Т	1,961883												
					46,92		46,92	8,58	0,17		0,17	0,03			0,79	
254	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,04 руб.): 142% от ФОТ СП 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	Т	0,003591												
					2217,19				7,96							
255	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	Т	0,003591						5,29	34,26	3,78	45,96	0,55	22,94	0,27
256	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (14,81 руб.): 142% от ФОТ СП (0,83 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,01197	3535,25	442,14	2862,44	315,61	42,32							
257	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,04 руб.): 142% от ФОТ СП 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,01197	9,53	2,09	7,44		0,11	0,03	0,08		0,22			
					406,48				587,76							
258	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	Т	1,445976												
					130,01	8,52	121,49	8,58	0,93	0,06	0,87	0,06	0,95	0,01	0,74	0,01
259	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого НР (0,09 руб.): 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	Т	0,007182												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
260	Тех.часть п.1.27.8	Доставка битума автогудронаторами 3500 л на 10км НР 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	100 т	0,000072	27,2		27,2									
261	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	3,407859	3,28		3,28		11,18		11,18					
262	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (асфальтобетон) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	3,407859	11,42		11,42		38,92		38,92					
Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка																
263	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка НР (196,37 руб.): 142% от ФОТ СП (11,06 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м3	0,396	2281,99	126,07	2143,72	177,59	903,67	49,92	848,91	70,33	15,72	6,23	13,88	5,5
264	Прайс	Песок природный для строительных: работ мелкий	м3	43,56	58,88				2564,81							
265	ФССЦпг-01-01-01-037 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	69,696	2,45		2,45		170,76		170,76					
266	ФССЦпг-03-22-01-100 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера, на расстояние, км: от 9,5 до 10,0 НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	69,696	11,2		11,2		780,6		780,6					
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
207	ФЕР27-06-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство швов в бетоне: затвердевшим (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (54,76 руб.): 142% от ФОТ СП (3,08 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м	0,099	6884,26	80,28	6395,75	258,35	681,54	7,95	633,18	25,58	10,2	1,01	22,33	2,21
Калькуляция № 25. Водоотлив																
268	ФЕР01-02-068-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Водоотлив: из траншей - для производства работ НР (140,93 руб.): 80% от ФОТ СП (7,05 руб.): 4%=45%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м3	0,2	1637,84	765,88	871,96		327,57	153,18	174,39		98,19	19,64		
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия																
269	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка участка от мусора НР (12,1 руб.): 115% от ФОТ СП (0,84 руб.): 8%=90%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	0,3	30,5	30,5			9,15	9,15			3,91	1,17		
										61370,7				34,53		10,66
Итого по разделу 8 ул. 2 часовая, 46, разрешение № 0669-18 (дефектная № 902)																
Раздел 9. Куйбышева, 140, разрешение № 0733-18 (дефектная № 903)																
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта																
270	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (1,37 руб.): 95% от ФОТ СП (0,06 руб.): 4%=50%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м3	0,00176	4267,54	117,62	4145,58	588,87	7,51	0,21	7,3	1,04	15,08	0,03	43,62	0,08
271	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	2,288	11,42		11,42		26,13		26,13					
Калькуляция № 3. Устройство подстилающих слоев из щебня толщиной 20 см.																
272	ФЕР27-04-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): односпойных НР (22,25 руб.): 142% от ФОТ СП (1,25 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,01417	5595,91	304,66	5218,05	656,2	79,29	4,32	73,94	9,3	37,29	0,53	49,92	0,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
273	ФЕР27-04-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (Изменение толщины слоя ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расч.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расч.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (3,49 руб.): 142% от ФОТ СП (0,2 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,01417	1192,05		1192,05	150,7	16,89		16,89	2,14			12,55	0,18
274	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	тн	5,534802	117,02				647,68							
275	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	5,534802	3,28		3,28		18,15		18,15					
276	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебня) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	5,534802	11,42		11,42		63,21		63,21					
Калькуляция № 7. Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 8 см.																
277	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов НР (0,11 руб.): 142% от ФОТ СП (0,01 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	т	0,010202	39,1		39,1	7,15	0,4		0,4	0,07			0,66	0,01
278	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,010202	2217,19				22,62							
279	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (14,63 руб.): 142% от ФОТ СП (0,82 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,01417	3152,48	368,45	2390,24	263,75	44,67	5,22	33,87	3,74	38,3	0,54	19,18	0,27
280	ФЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (-0,03 руб.): 142% от ФОТ СП 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	-0,01417	1,74	1,74			-0,02	-0,02			0,18			
281	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	т	0,996151	406,48				404,92							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
282	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,07 руб.): 142% от ФОТ СП 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	т	0,004251	46,92		46,92	8,58	0,2		0,2	0,04			0,79	
283	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,004251	2217,19				9,43							
284	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (14,61 руб.): 142% от ФОТ СП (0,82 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,01417	2984,49	368,45	2385,37	263,01	42,29	5,22	33,8	3,73	38,3	0,54	19,12	0,27
285	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (0,03 руб.): 142% от ФОТ СП 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,01417	7,94	1,74	6,2		0,11	0,02	0,09		0,18			
286	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	т	1,711736	406,48				695,79							
287	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого НР (0,18 руб.): 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	т	0,014453	130,01	8,52	121,49	8,58	1,88	0,12	1,76	0,12	0,95	0,01	0,74	0,01
288	Тех. часть п.1.27.8	Доставка битума автогудронаторами 3500 л на 10км НР 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	100 т	0,000145	27,2		27,2									
289	ФССЦпр-01-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	2,707887	3,28		3,28		8,88		8,88					
290	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (асфальтобетон) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	2,707887	11,42		11,42		30,92		30,92					

Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
291	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка НР (156,2 руб.): 142% от ФОТ СП (8,8 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м3	0,315	2281,99	126,07	2143,72	177,59	718,83	39,71	675,27	55,94	15,72	4,95	13,88	4,37
292	Прайс	Песок природный для строительных: работ мелкий	м3	34,65	58,88				2040,19							
293	ФССЦпр-01-01-037 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	55,44	2,45		2,45		135,83		135,83					
294	ФССЦпр-03-22-01-100 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера, на расстояние, км: от 9,5 до 10,0 НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	55,44	11,2		11,2		620,93		620,93					
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем																
295	ФЕР27-06-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (68,3 руб.): 142% от ФОТ СП (3,85 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м	0,1235	6884,26	80,28	6395,75	258,35	850,21	9,91	789,88	31,91	10,2	1,26	22,33	2,76
Калькуляция № 25. Водоотлив																
296	ФЕР01-02-068-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Водоотлив: из траншей - для производства работ НР (70,46 руб.): 80% от ФОТ СП (3,52 руб.): 4%=45%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м3	0,1	1637,84	765,88	871,96		163,78	76,59	87,19		98,19	9,82		
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия																
297	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка участка от мусора НР (12,1 руб.): 115% от ФОТ СП (0,84 руб.): 8%=90%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	0,3	30,5	30,5			9,15	9,15			3,91	1,17		
Калькуляция № 27. Устройство основания из щебня																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
298	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР (11,25 руб.): 142% от ФОТ СП (0,63 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м3	0,0145	3551,63	195,7	3338,85	278,65	51,5	2,84	48,41	4,04	24,19	0,35	20,6	0,3
299	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм	тн	2,83185	117,02				331,38							
300	ФССЦпг-01-01-01-037 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	2,83185	2,45		2,45		6,94		6,94					
301	ФССЦпг-03-22-01-100 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов (щебня) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера, на расстояние, км: от 9,5 до 10,0 НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	2,83185	11,2		11,2		31,72		31,72					
Итого по разделу 9 Куйбышева, 140, разрешение № 0733-18 (дефектная № 903)									54725,19					22,08		10,3
Раздел 10. ул. Артема, 35, разрешение № 0736-18 (дефектная № 904)																
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта																
302	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (1,39 руб.): 95% от ФОТ СП (0,06 руб.): 4%=50%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м3	0,0018	4267,54	117,62	4145,58	588,87	7,68	0,21	7,46	1,06	15,08	0,03	43,62	0,08
303	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	2,34	11,42		11,42		26,72		26,72					
Калькуляция № 3. Устройство подстилающих слоев из щебня толщиной 20 см.																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
304	ФЕР27-04-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): однослойных НР (51,46 руб.): 142% от ФОТ СП (2,9 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,0328	5595,91	304,66	5218,05	656,2	183,55	9,99	171,15	21,52	37,29	1,22	49,92	1,64
305	ФЕР27-04-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (Изменение толщины слоя ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (8,07 руб.): 142% от ФОТ СП (0,45 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,0328	1192,05		1192,05	150,7	39,1		39,1	4,94			12,55	0,41
306	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	тн	12,81168	117,02				1499,22							
307	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	12,81168	3,28		3,28		42,02		42,02					
308	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км 1 класс груза (щебня) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	12,81168	11,42		11,42		146,31		146,31					
Калькуляция № 9. Устройство 1 м. дорожного бортового камня (со стоимостью бортового камня)																
309	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на дружной ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (1,66 руб.): 142% от ФОТ СП (0,09 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м3	0,0018	4258,54	234,84	4006,62	334,38	7,67	0,42	7,21	0,6	29,03	0,05	24,72	0,04
310	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 20-40 мм	т	0,34875	117,02				40,81							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
311	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий НР (64,01 руб.): 142% от ФОТ СП (3,61 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м	0,06	4412,47	643,64	78,78	9,64	264,75	38,62	4,73	0,58	76,08	4,56	0,72	0,04
312	ФССЦ-05.2.03.03-0032 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	6	63,12				378,72							
313	ФССЦпр-01-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	0,34875	3,28		3,28		1,14		1,14					
314	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебня) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	0,34875	11,42		11,42		3,98		3,98					
Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка																
315	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка НР (295,05 руб.): 142% от ФОТ СП (16,62 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м3	0,595	2281,99	126,07	2143,72	177,59	1357,78	75,01	1275,51	105,67	15,72	9,35	13,88	8,26
316	Прайс	Песок природный для строительных: работ мелкий	м3	65,45	58,88				3853,7							
317	ФССЦпр-01-01-01-037 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	104,72	2,45		2,45		256,56		256,56					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
318	ФССЦпг-03-22-01-100 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера, на расстояние, км: от 9,5 до 10,0 НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	104,72	11,2		11,2		1172,86		1172,86					
Итого по разделу 10 ул. Артема, 35, разрешение № 0736-18 (дефектная № 904)									70881,48					17,49		12,04
Раздел 11. ул. К. Маркса, 107, разрешение № 0618-18 (дефектная № 905)																
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта																
319	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (37,54 руб.): 95% от ФОТ СП (1,58 руб.): 4%=50%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м3	0,04863	4267,54	117,62	4145,58	588,87	207,53	5,72	201,6	28,64	15,08	0,73	43,62	2,12
320	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	63,219	11,42		11,42		721,96		721,96					
Калькуляция № 2. Устройство подстилающих слоев из щебня толщиной 25 см.																
321	ФЕР27-04-005-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных НР (216,48 руб.): 142% от ФОТ СП (12,2 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,18711	3852,56	261,69	3542,07	446,83	720,85	48,96	662,76	83,61	32,03	5,99	34,5	6,46
322	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	тн	54,813875	117,02				6414,32							
323	ФЕР27-04-005-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных НР (300,13 руб.): 142% от ФОТ СП (16,91 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,18711	5920,01	301,96	5544,85	680,3	1107,69	56,5	1037,5	127,29	36,96	6,92	52,72	9,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
324	ФЕР27-04-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (Изменение толщины слоя ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (-46,05 руб.): 142% от ФОТ СП (-2,59 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	-0,18711	1192,05		1192,05	150,7	-223,04		-223,04	-28,2			12,55	-2,35
325	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм	тн	36,542583	117,02				4276,21							
326	ФССЦпр-01-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебень (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	91,356458	3,28		3,28		299,65		299,65					
327	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебня) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	91,356458	11,42		11,42		1043,29		1043,29					
Калькуляция № 4. Устройство подстилающих слоев из щебня толщиной 15 см.																
328	ФЕР27-04-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных НР (7,36 руб.): 142% от ФОТ СП (0,41 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,00469	5595,91	304,66	5218,05	656,2	26,24	1,43	24,47	3,08	37,29	0,17	49,92	0,23
329	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	тн	1,373936	117,02				160,78							
330	ФССЦпр-01-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	1,373936	3,28		3,28		4,51		4,51					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
331	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебня) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	1,373936	11,42		11,42		15,69		15,69					
Калькуляция № 5. Устройство основания из черного щебня толщиной 8 см.																
332	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов НР (1,51 руб.): 142% от ФОТ СП (0,08 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	т	0,127966	39,1		39,1	7,15	5		5	0,92			0,66	0,08
333	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,127966	2217,19				283,72							
334	ФЕР27-06-018-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство основания из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Увеличение слоя на 2см ПЗ=1,33 (ОЗП=1,33; ЭМ=1,33 к расх.; ЗПМ=1,33; МАТ=1,33 к расх.; ТЗ=1,33; ТЗМ=1,33)) НР (250,73 руб.): 142% от ФОТ СП (14,13 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,17773	3947,65	559,56	3030,11	304,33	701,62	99,45	538,54	54,09	60,95	10,83	21,51	3,82
335	Прайс	Черный щебень	т	30,249646	369,53				11178,15							
336	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого НР (1,66 руб.): 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	т	0,127966	130,01	8,52	121,49	8,58	16,64	1,09	15,55	1,1	0,95	0,12	0,74	0,09
337	Тех.часть п.1.27.8	Доставка битума автогудронаторами 3500 л на 10км НР 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	100 т	0,00128	27,2		27,2		0,03		0,03					
338	ФССЦпг-01-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	30,249646	3,28		3,28		99,22		99,22					
339	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебня) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	30,249646	11,42		11,42		345,45		345,45					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Калькуляция № 6. Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 12 см.																
340	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,78 руб.): 142% от ФОТ СП (0,04 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	Т	0,056133	46,92		46,92	8,58	2,63		2,63	0,48			0,79	0,04
341	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	Т	0,056133	2217,19				124,46							
342	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (231,8 руб.): 142% от ФОТ СП (13,06 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,18711	3704,22	442,14	2868,29	316,5	693,1	82,73	536,69	59,22	45,96	8,6	23,02	4,31
343	ФЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (Изменение толщины покрытия ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (1,92 руб.): 142% от ФОТ СП (0,11 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,18711	6,26	6,26			1,17	1,17			0,65	0,12		
344	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	Т	30,667329	406,48				12465,66						0,79	0,04
345	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,78 руб.): 142% от ФОТ СП (0,04 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	Т	0,056133	46,92		46,92	8,58	2,63		2,63	0,48				
346	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	Т	0,056133	2217,19				124,46							
347	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (231,53 руб.): 142% от ФОТ СП (13,04 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,18711	3535,25	442,14	2862,44	315,61	661,48	82,73	535,59	59,05	45,96	8,6	22,94	4,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
348	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,64 руб.): 142% от ФОТ СП (0,04 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,18711	9,53	2,09	7,44		1,78	0,39	1,39		0,22	0,04		
349	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	т	22,602888	406,48				9187,62							
350	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого НР (1,45 руб.): 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	т	0,112266	130,01	8,52	121,49	8,58	14,6	0,96	13,64	0,96	0,95	0,11	0,74	0,08
351	Тех. часть п.1.27.8	Доставка битума автогудронаторами 3500 л на 10км НР 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	100 т	0,001123	27,2		27,2		0,03		0,03					
352	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	53,270217	3,28		3,28		174,73		174,73					
353	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (асфальтобетон) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	53,270217	11,42		11,42		608,35		608,35					
Калькуляция № 8. Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см.																
354	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов НР (0,03 руб.): 142% от ФОТ СП 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	т	0,003377	39,1		39,1	7,15	0,13		0,13	0,02			0,66	
355	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,003377	2217,19				7,49							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
356	ФЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см НР (10,83 руб.): 142% от ФОТ СП (0,61 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	0,0469	299,11	140,46	57,25	0,8	14,03	6,59	2,69	0,04	15,12	0,71	0,07	
357	ФЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (Изменение толщины покрытия ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР (6,6 руб.): 142% от ФОТ СП (0,37 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	0,0469	119,8	86,2	33,6		5,62	4,04	1,58		9,28	0,44		
358	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	т	0,561862	406,48				228,39							
359	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,04 руб.): 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	т	0,003377	156,01	10,22	145,79	10,3	0,53	0,03	0,5	0,03	1,14		0,89	
360	Тех.часть п.1.27.8	Доставка битума автогудронаторами 3500 л на 10км НР 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	100 т	0,000034	27,2		27,2									
361	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	0,561862	3,28		3,28		1,84		1,84					
362	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (асфальтобетон) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	0,561862	11,42		11,42		6,42		6,42					
Калькуляция № 9. Устройство 1 м. дорожного бортового камня (со стоимостью бортового камня)																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
363	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (1,95 руб.): 142% от ФОТ СП (0,11 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м3	0,0021	4258,54	234,84	4006,62	334,38	8,94	0,49	8,41	0,7	29,03	0,06	24,72	0,05
364	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 20-40 мм	т	0,406875	117,02				47,61							
365	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий НР (74,66 руб.): 142% от ФОТ СП (4,21 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м	0,07	4412,47	643,64	78,78	9,64	308,87	45,05	5,51	0,67	76,08	5,33	0,72	0,05
366	ФССЦ-05.2.03.03-0032 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	7	63,12				441,84							
367	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	0,406875	3,28		3,28		1,33		1,33					
368	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебня) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	0,406875	11,42		11,42		4,65		4,65					
Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка																
369	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка НР (985,07 руб.): 142% от ФОТ СП (55,5 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м3	1,9865	2281,99	126,07	2143,72	177,59	4533,17	250,44	4258,5	352,78	15,72	31,23	13,88	27,57
370	Прайс	Песок природный для строительных: работ мелкий	м3	218,515	58,88				12866,16							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
371	ФССЦпг-01-01-037 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	349,624	2,45		2,45		856,58		856,58					
372	ФССЦпг-03-22-01-100 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера, на расстояние, км: от 9,5 до 10,0 НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	349,624	11,2		11,2		3915,79		3915,79					
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим																
373	ФЕР27-06-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство швов в бетоне: затвердевшим (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (410,05 руб.): 142% от ФОТ СП (23,1 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м	0,7415	6884,26	80,28	6395,75	258,35	5104,68	59,53	4742,45	191,57	10,2	7,56	22,33	16,50
Калькуляция № 25. Водоотлив																
374	ФЕР01-02-068-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Водоотлив: из траншей - для производства работ НР (140,93 руб.): 80% от ФОТ СП (7,05 руб.): 4%=45%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м3	0,2	1637,84	765,88	871,96		327,57	153,18	174,39		98,19	19,64		
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия																
375	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка участка от мусора НР (201,69 руб.): 115% от ФОТ СП (14,03 руб.): 8%=90%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	5	30,5	30,5			152,5	152,5			3,91	19,55		
									599990,22					145,76		84,3
Итого по разделу 11 ул. К. Маркса, 107, разрешение № 0618-18 (дефектная № 905)																
Раздел 12. 4 мкр, 10, разрешение № 0589-18 (дефектная № 906)																
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
376	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (2,65 руб.): 95% от ФОТ СП (0,11 руб.): 4%=50%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м3	0,00344	4267,54	117,62	4145,58	588,87	14,68	0,4	14,26	2,03	15,08	0,05	43,62	0,15
377	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	4,472	11,42		11,42		51,07		51,07					
Калькуляция № 3. Устройство подстилающих слоев из щебня толщиной 20 см.																
378	ФЕР27-04-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных НР (19,26 руб.): 142% от ФОТ СП (1,08 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,01227	5595,91	304,66	5218,05	656,2	68,66	3,74	64,03	8,05	37,29	0,46	49,92	0,61
379	ФЕР27-04-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (Изменение толщины слоя ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расч.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расч.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (3,02 руб.): 142% от ФОТ СП (0,17 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,01227	1192,05		1192,05	150,7	14,63		14,63	1,85			12,55	0,15
380	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	тн	4,792662	117,02				560,84							
381	ФССЦпг-01-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	4,792662	3,28		3,28		15,72		15,72					
382	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебня) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	4,792662	11,42		11,42		54,73		54,73					
Калькуляция № 7. Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 8 см.																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
383	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов НР (0,1 руб.): 142% от ФОТ СП (0,01 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	т	0,008834	39,1		39,1	7,15	0,35		0,35	0,06			0,66	0,01
384	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,008834	2217,19				19,59							
385	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (12,68 руб.): 142% от ФОТ СП (0,71 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,01227	3152,48	368,45	2390,24	263,75	38,68	4,52	29,33	3,24	38,3	0,47	19,18	0,24
386	ФЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (-0,03 руб.): 142% от ФОТ СП 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	-0,01227	1,74	1,74			-0,02	-0,02			0,18			
387	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	т	0,862581	406,48				350,62							
388	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,04 руб.): 142% от ФОТ СП 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	т	0,003681	46,92		46,92	8,58	0,17		0,17	0,03			0,79	
389	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,003681	2217,19				8,16							
390	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (12,65 руб.): 142% от ФОТ СП (0,71 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,01227	2984,49	368,45	2385,37	263,01	36,62	4,52	29,27	3,23	38,3	0,47	19,12	0,23
391	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (0,03 руб.): 142% от ФОТ СП 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,01227	7,94	1,74	6,2		0,1	0,02	0,08		0,18			
392	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	т	1,482216	406,48				602,49							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
393	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого НР (0,17 руб.): 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	т	0,012515	130,01	8,52	121,49	8,58	1,63	0,11	1,52	0,11	0,95	0,01	0,74	0,01
394	Тех.часть п.1.27.8	Доставка битума автогудронаторами 3500 л на 10км НР 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	100 т	0,000125	27,2		27,2									
395	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	2,344797	3,28		3,28		7,69		7,69					
396	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (асфальтобетон) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	2,344797	11,42		11,42		26,78		26,78					
Калькуляция № 9. Устройство 1 м. дорожного бортового камня (со стоимостью бортового камня)																
397	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,55 руб.): 142% от ФОТ СП (0,03 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м3	0,0006	4258,54	234,84	4006,62	334,38	2,56	0,14	2,4	0,2	29,03	0,02	24,72	0,01
398	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 20-40 мм	т	0,11625	117,02				13,6							
399	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий НР (21,33 руб.): 142% от ФОТ СП (1,2 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м	0,02	4412,47	643,64	78,78	9,64	88,25	12,87	1,58	0,19	76,08	1,52	0,72	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
400	ФССЦ-05.2.03.03-0032 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	2	63,12				126,24							
401	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	0,11625	3,28		3,28		0,38		0,38					
402	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебня) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	0,11625	11,42		11,42		1,33		1,33					
Калькуляция № 10. Устройство 1 метра дорожного бортового камня (без стоимости бортового камня)																
403	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,55 руб.): 142% от ФОТ СП (0,03 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м3	0,0006	4258,54	234,84	4006,62	334,38	2,56	0,14	2,4	0,2	29,03	0,02	24,72	0,01
404	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 20-40 мм	т	0,11625	117,02				13,6							
405	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий НР (21,33 руб.): 142% от ФОТ СП (1,2 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м	0,02	4412,47	643,64	78,78	9,64	88,25	12,87	1,58	0,19	76,08	1,52	0,72	0,01
406	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	0,11625	3,28		3,28		0,38		0,38					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
407	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебня) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	0,11625	11,42		11,42		1,33		1,33					
Калькуляция № 15. Устройство газона																
408	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка участка от мусора НР (1,53 руб.): 115% от ФОТ СП (0,11 руб.): 8%=90%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	0,038	30,5	30,5			1,16	1,16			3,91	0,15		
409	ФЕР47-01-046-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную НР (15,96 руб.): 115% от ФОТ СП (1,11 руб.): 8%=90%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	0,038	2296,1	317,6			87,25	12,07			40	1,52		
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим																
410	ФЕР27-06-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство швов в бетоне: затвердевшим (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (57,79 руб.): 142% от ФОТ СП (3,26 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м	0,1045	6884,26	80,28	6395,75	258,35	719,41	8,39	668,36	27	10,2	1,07	22,33	2,33
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия																
411	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка участка от мусора НР (12,1 руб.): 115% от ФОТ СП (0,84 руб.): 8%=90%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	0,3	30,5	30,5			9,15	9,15			3,91	1,17		
Итого по разделу 12 4 мкр, 10, разрешение № 0589-18 (дефектная № 906)									23308,64					9,72		4,33
Раздел 13. ул. Анфиногенова, 57, разрешение № 0610-18 (дефектная № 907)																
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта																
412	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (5,89 руб.): 95% от ФОТ СП (0,25 руб.): 4%=50%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м3	0,00762	4267,54	117,62	4145,58	588,87	32,52	0,9	31,59	4,49	15,08	0,11	43,62	0,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
413	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	9,906	11,42		11,42		113,13		113,13					
Калькуляция № 3. Устройство подстилающих слоев из щебня толщиной 20 см.																
414	ФЕР27-04-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных НР (42,7 руб.): 142% от ФОТ СП (2,41 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,02722	5595,91	304,66	5218,05	656,2	152,32	8,29	142,04	17,86	37,29	1,02	49,92	1,36
415	ФЕР27-04-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (Изменение толщины слоя ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (6,7 руб.): 142% от ФОТ СП (0,38 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,02722	1192,05		1192,05	150,7	32,45		32,45	4,1			12,55	0,34
416	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	тн	10,632132	117,02				1244,17							
417	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	10,632132	3,28		3,28		34,87		34,87					
418	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебня) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	10,632132	11,42		11,42		121,42		121,42					
Калькуляция № 7. Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 8 см.																
419	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов НР (0,23 руб.): 142% от ФОТ СП (0,01 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	т	0,019598	39,1		39,1	7,15	0,77		0,77	0,14			0,66	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
420	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,019598	2217,19				43,45							
421	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (28,1 руб.): 142% от ФОТ СП (1,58 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,02722	3152,48	368,45	2390,24	263,75	85,81	10,03	65,06	7,18	38,3	1,04	19,18	0,52
422	ФЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (-0,09 руб.): 142% от ФОТ СП 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	-0,02722	1,74	1,74			-0,05	-0,05			0,18			
423	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	т	1,913566	406,48				777,83							
424	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,11 руб.): 142% от ФОТ СП (0,01 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	т	0,008166	46,92		46,92	8,58	0,38		0,38	0,07			0,79	0,01
425	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,008166	2217,19				18,11							
426	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (28,06 руб.): 142% от ФОТ СП (1,58 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,02722	2984,49	368,45	2385,37	263,01	81,24	10,03	64,93	7,16	38,3	1,04	19,12	0,52
427	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (0,09 руб.): 142% от ФОТ СП 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,02722	7,94	1,74	6,2		0,22	0,05	0,17		0,18			
428	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	т	3,288176	406,48				1336,58							
429	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л; вязкого НР (0,37 руб.): 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	т	0,027764	130,01	8,52	121,49	8,58	3,61	0,24	3,37	0,24	0,95	0,03	0,74	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
430	Тех. часть п.1.27.8	Доставка битума автогудронаторами 3500 л на 10км НР 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	100 т	0,000278	27,2		27,2		0,01		0,01					
431	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пг	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	5,201742	3,28		3,28		17,06		17,06					
432	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пг	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (асфальтобетон) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	5,201742	11,42		11,42		59,4		59,4					
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим																
433	ФЕР27-06-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пг	Устройство швов в бетоне: затвердевшим (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (165,9 руб.): 142% от ФОТ СП (9,35 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м	0,3	6884,26	80,28	6395,75	258,35	2065,28	24,08	1918,73	77,51	10,2	3,06	22,33	6,7
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия																
434	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пг	Очистка участка от мусора НР (20,17 руб.): 115% от ФОТ СП (1,4 руб.): 8%=90%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	0,5	30,5	30,5			15,25	15,25			3,91	1,96		
Итого по разделу 13 ул. Анфиногенова, 57, разрешение № 0610-18 (дефектная № 907)									47950,19					9,49		11,28
Раздел 14. ул. Космонавтов, 145, разрешение № 0809-18 (дефектная № 1001)																
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта																
435	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пг	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (12,03 руб.): 95% от ФОТ СП (0,51 руб.): 4%=50%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м3	0,01559	4267,54	117,62	4145,58	588,87	66,53	1,83	64,63	9,18	15,08	0,24	43,62	0,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
436	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	20,267	11,42		11,42		231,45		231,45					
Калькуляция № 2. Устройство подстилающих слоев из щебня толщиной 25 см.																
437	ФЕР27-04-005-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных НР (75,19 руб.): 142% от ФОТ СП (4,24 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,06498	3852,56	261,69	3542,07	446,83	250,34	17	230,16	29,04	32,03	2,08	34,5	2,24
438	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	тн	19,035891	117,02				2227,58							
439	ФЕР27-04-005-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных НР (104,23 руб.): 142% от ФОТ СП (5,87 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,06498	5920,01	301,96	5544,85	680,3	384,68	19,62	360,3	44,21	36,96	2,4	52,72	3,43
440	ФЕР27-04-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (Изменение толщины слоя ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (-15,99 руб.): 142% от ФОТ СП (-0,9 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	-0,06498	1192,05		1192,05	150,7	-77,46		-77,46	-9,79			12,55	-0,82
441	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм	тн	12,690594	117,02				1485,05							
442	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебень (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	31,726485	3,28		3,28		104,06		104,06					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
443	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебня) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	31,726485	11,42		11,42		362,32		362,32					
Калькуляция № 6. Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 12 см.																
444	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,28 руб.): 142% от ФОТ СП (0,02 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	Т	0,019494	46,92		46,92	8,58	0,91		0,91	0,17			0,79	0,02
445	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	Т	0,019494	2217,19				43,22							
446	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (80,51 руб.): 142% от ФОТ СП (4,54 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,06498	3704,22	442,14	2868,29	316,5	240,7	28,73	186,38	20,57	45,96	2,99	23,02	1,5
447	ФЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (Изменение толщины покрытия ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,67 руб.): 142% от ФОТ СП (0,04 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,06498	6,26	6,26			0,41	0,41			0,65	0,04		
448	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	Т	10,650222	406,48				4329,1							
449	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,28 руб.): 142% от ФОТ СП (0,02 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	Т	0,019494	46,92		46,92	8,58	0,91		0,91	0,17			0,79	0,02
450	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	Т	0,019494	2217,19				43,22							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
451	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (80,41 руб.): 142% от ФОТ СП (4,53 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м ²	0,06498	3535,25	442,14	2862,44	315,61	229,72	28,73	186	20,51	45,96	2,99	22,94	1,49
452	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,23 руб.): 142% от ФОТ СП (0,01 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м ²	0,06498	9,53	2,09	7,44		0,62	0,14	0,48		0,22	0,01		
453	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	т	7,849584	406,48				3190,7							
454	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого НР (0,5 руб.): 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	т	0,038988	130,01	8,52	121,49	8,58	5,07	0,33	4,74	0,33	0,95	0,04	0,74	0,03
455	Тех.часть п.1.27.8	Доставка битума автогудронаторами 3500 л на 10км НР 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	100 т	0,00039	27,2		27,2		0,01		0,01					
456	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	18,499806	3,28		3,28		60,68		60,68					
457	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (асфальтобетон) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	18,499806	11,42		11,42		211,27		211,27					

Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
458	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка НР (226,12 руб.): 142% от ФОТ СП (12,74 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м3	0,456	2281,99	126,07	2143,72	177,59	1040,59	57,49	977,54	80,98	15,72	7,17	13,88	6,33
459	Прайс	Песок природный для строительных: работ мелкий	м3	50,16	58,88				2953,42							
460	ФССЦпг-01-01-01-037 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	80,256	2,45		2,45		196,63		196,63					
461	ФССЦпг-03-22-01-100 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера, на расстояние, км: от 9,5 до 10,0 НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	80,256	11,2		11,2		898,87		898,87					
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим																
462	ФЕР27-06-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство швов в бетоне: затвердевшим (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (141,29 руб.): 142% от ФОТ СП (7,96 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м	0,2555	6884,26	80,28	6395,75	258,35	1758,93	20,51	1634,11	66,01	10,2	2,61	22,33	5,71
Калькуляция № 25. Водоотлив																
463	ФЕР01-02-068-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Водоотлив: из траншей - для производства работ НР (281,84 руб.): 80% от ФОТ СП (14,09 руб.): 4%=45%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м3	0,4	1637,84	765,88	871,96		655,14	306,35	348,79		98,19	39,28		
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия																
464	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка участка от мусора НР (40,34 руб.): 115% от ФОТ СП (2,81 руб.): 8%=90%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	1	30,5	30,5			30,5	30,5			3,91	3,91		
Итого по разделу 14 ул. Космонавтов, 145, разрешение № 0809-18 (дефектная № 1001)									158840,38					73,33		23,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 15. ул. Бажова, 12, разрешение № 0748-18 (дефектная № 1004)																
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта																
465	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (1,06 руб.): 95% от ФОТ СП (0,04 руб.): 4%=50%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м3	0,0014	4267,54	117,62	4145,58	588,87	5,97	0,16	5,8	0,82	15,08	0,02	43,62	0,06
466	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	1,82	11,42	11,42		20,78		20,78						
Калькуляция № 4. Устройство подстилающих слоев из щебня толщиной 15 см.																
467	ФЕР27-04-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных НР (21,73 руб.): 142% от ФОТ СП (1,22 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,01386	5595,91	304,66	5218,05	656,2	77,56	4,22	72,32	9,09	37,29	0,52	49,92	0,69
468	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	тн	4,060287	117,02				475,13							
469	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	4,060287	3,28	3,28		13,32		13,32						
470	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебня) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	4,060287	11,42	11,42		46,37		46,37						
Калькуляция № 8. Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см.																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
471	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов НР (0,11 руб.): 142% от ФОТ СП (0,01 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	т	0,009979	39,1		39,1	7,15	0,39		0,39	0,07			0,66	0,01
472	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,009979	2217,19				22,13							
473	ФЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см НР (31,98 руб.): 142% от ФОТ СП (1,8 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	0,1386	299,11	140,46	57,25	0,8	41,46	19,47	7,93	0,11	15,12	2,1	0,07	0,01
474	ФЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (Изменение толщины покрытия ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЭПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР (19,51 руб.): 142% от ФОТ СП (1,1 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	0,1386	119,8	86,2	33,6		16,6	11,95	4,65		9,28	1,29		
475	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	т	1,660428	406,48				674,93							
476	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЭПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,16 руб.): 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	т	0,009979	156,01	10,22	145,79	10,3	1,56	0,1	1,46	0,1	1,14	0,01	0,89	0,01
477	Тех.часть п.1.27.8	Доставка битума автогудронаторами 3500 л на 10км НР 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	100 т	0,0001	27,2		27,2									
478	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	1,660428	3,28		3,28		5,45		5,45					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
479	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (асфальтобетон) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	1,660428	11,42		11,42		18,96		18,96					
Калькуляция № 11. Устройство 1 м. тротуарного бортового камня (со стоимостью бортового камня)																
480	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР (1,39 руб.): 142% от ФОТ СП (0,08 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м3	0,0018	3551,63	195,7	3338,85	278,65	6,39	0,35	6,01	0,5	24,19	0,04	20,6	0,04
481	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 20-40 мм	т	0,34875	117,02				40,81							
482	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий НР (64,01 руб.): 142% от ФОТ СП (3,61 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м	0,06	4412,47	643,64	78,78	9,64	264,75	38,62	4,73	0,58	76,08	4,56	0,72	0,04
483	ФССЦ-05.2.03.03-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	6	22,36				134,16							
484	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	0,34875	3,28		3,28		1,14		1,14					
485	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебня) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	0,34875	11,42		11,42		3,98		3,98					
Калькуляция № 15. Устройство газона																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
486	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка участка от мусора НР (0,49 руб.): 115% от ФОТ СП (0,03 руб.): 8%=90%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	0,012289	30,5	30,5			0,37	0,37			3,91	0,05		
487	ФЕР47-01-046-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную НР (52,08 руб.): 115% от ФОТ СП (3,62 руб.): 8%=90%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	0,124	2296,1	317,6			284,72	39,38			40	4,96		
Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка																
488	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка НР (191,91 руб.): 142% от ФОТ СП (10,81 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м3	0,387	2281,99	126,07	2143,72	177,59	883,13	48,79	829,62	68,73	15,72	6,08	13,88	5,37
489	Прайс	Песок природный для строительных: работ мелкий	м3	42,57	58,88				2506,52							
490	ФССЦпг-01-01-01-037 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	68,112	2,45		2,45		166,87		166,87					
491	ФССЦпг-03-22-01-100 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера, на расстояние, км: от 9,5 до 10,0 НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	68,112	11,2		11,2		762,85		762,85					
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим																
492	ФЕР27-06-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство швов в бетоне: затвердевшим (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (24,34 руб.): 142% от ФОТ СП (1,37 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м	0,044	6884,26	80,28	6395,75	258,35	302,91	3,53	281,41	11,37	10,2	0,45	22,33	0,98
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
493	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка участка от мусора НР (12,1 руб.): 115% от ФОТ СП (0,84 руб.): 8%=90%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	0,3	30,5	30,5			9,15	9,15			3,91	1,17		
									52635,14					24,44		8,29
Итого по разделу 15 ул. Бажова, 12, разрешение № 0748-18 (дефектная № 1004)																
Раздел 16. пр. Конституции, 2 Б.1, разрешение № 0796-18 (дефектная №1005)																
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта																
494	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (1,24 руб.): 95% от ФОТ СП (0,05 руб.): 4%=50%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м3	0,00159	4267,54	117,62	4145,58	588,87	6,79	0,19	6,59	0,94	15,08	0,02	43,62	0,07
495	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	2,067	11,42		11,42		23,61		23,61					
Калькуляция № 3. Устройство подстилающих слоев из щебня толщиной 20 см.																
496	ФЕР27-04-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): односпойных НР (34,55 руб.): 142% от ФОТ СП (1,95 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,02201	5595,91	304,66	5218,05	656,2	123,17	6,71	114,85	14,44	37,29	0,82	49,92	1,1
497	ФЕР27-04-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04- 005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (Изменение толщины слоя ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расч.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расч.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (5,42 руб.): 142% от ФОТ СП (0,31 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,02201	1192,05		1192,05	150,7	26,24		26,24	3,32			12,55	0,28
498	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	тн	8,597106	117,02				1006,03							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
499	ФССЦпг-01-01-01-034 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	8,597106	3,28		3,28		28,2		28,2					
500	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебня) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	8,597106	11,42		11,42		98,18		98,18					
Калькуляция № 7. Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 8 см.																
501	ФЕР27-06-026-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов НР (0,18 руб.): 142% от ФОТ СП (0,01 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	т	0,015847	39,1		39,1	7,15	0,62		0,62	0,11			0,66	0,01
502	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,015847	2217,19				35,14							
503	ФЕР27-06-020-08 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (22,73 руб.): 142% от ФОТ СП (1,28 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,02201	3152,48	368,45	2390,24	263,75	69,39	8,11	52,61	5,81	38,3	0,84	19,18	0,42
504	ФЕР27-06-021-08 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (-0,07 руб.): 142% от ФОТ СП 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	-0,02201	1,74	1,74			-0,04	-0,04			0,18			
505	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	т	1,547303	406,48				628,95							
506	ФЕР27-06-026-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,1 руб.): 142% от ФОТ СП (0,01 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	т	0,006603	46,92		46,92	8,58	0,31		0,31	0,06			0,79	0,01
507	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,006603	2217,19				14,64							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
508	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ НР (22,71 руб.): 142% от ФОТ СП (1,28 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м ²	0,02201	2984,49	368,45	2385,37	263,01	65,69	8,11	52,5	5,79	38,3	0,84	19,12	0,42
509	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (0,07 руб.): 142% от ФОТ СП 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м ²	0,02201	7,94	1,74	6,2		0,17	0,04	0,13		0,18			
510	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	т	2,658808	406,48				1080,75							
511	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого НР (0,29 руб.): 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	т	0,02245	130,01	8,52	121,49	8,58	2,92	0,19	2,73	0,19	0,95	0,02	0,74	0,02
512	Тех. часть п.1.27.8	Доставка битума автогудронаторами 3500 л на 10км НР 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	100 т	0,000225	27,2		27,2		0,01		0,01					
513	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	4,206111	3,28		3,28		13,8		13,8					
514	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (асфальтобетон) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	4,206111	11,42		11,42		48,03		48,03					
Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка																
515	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка НР (162,06 руб.): 142% от ФОТ СП (9,13 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м ³	0,3268	2281,99	126,07	2143,72	177,59	745,75	41,2	700,57	58,04	15,72	5,14	13,88	4,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
516	Прайс	Песок природный для строительных: работ мелкий	м3	35,948	58,88				2116,62							
517	ФССЦпр-01-01-037 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	57,5168	2,45		2,45		140,92		140,92					
518	ФССЦпр-03-22-01-100 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера, на расстояние, км: от 9,5 до 10,0 НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	57,5168	11,2		11,2		644,19		644,19					
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим																
519	ФЕР27-06-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство швов в бетоне: затвердевшим (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (102,57 руб.): 142% от ФОТ СП (5,78 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м	0,1855	6884,26	80,28	6395,75	258,35	1277,03	14,89	1186,41	47,92	10,2	1,89	22,33	4,14
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия																
520	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка участка от мусора НР (20,17 руб.): 115% от ФОТ СП (1,4 руб.): 8%=90%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	0,5	30,5	30,5			15,25	15,25			3,91	1,96		
Итого по разделу 16 пр. Конституции, 2 Б.1, разрешение № 0796-18 (дефектная №1005)									62888,71					13,25		12,66
Раздел 17. пр. Конституции, 2 , разрешение № 0794-18 (дефектная №1006)																
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта																
521	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (1,32 руб.): 95% от ФОТ СП (0,06 руб.): 4%=50%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м3	0,00172	4267,54	117,62	4145,58	588,87	7,34	0,2	7,13	1,01	15,08	0,03	43,62	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
522	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	2,236	11,42		11,42		25,54		25,54					
Калькуляция № 3. Устройство подстилающих слоев из щебня толщиной 20 см.																
523	ФЕР27-04-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): однослойных НР (28,84 руб.): 142% от ФОТ СП (1,62 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м ²	0,01838	5595,91	304,66	5218,05	656,2	102,85	5,6	95,91	12,06	37,29	0,69	49,92	0,92
524	ФЕР27-04-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (Изменение толщины слоя ПЗ=5 (ОЗП=5; ЗМ=5 к расч.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расч.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (4,53 руб.): 142% от ФОТ СП (0,26 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м ²	0,01838	1192,05		1192,05	150,7	21,91		21,91	2,77			12,55	0,23
525	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	тн	7,179228	117,02				840,11							
526	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	7,179228	3,28		3,28		23,55		23,55					
527	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебня) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	7,179228	11,42		11,42		81,99		81,99					
Калькуляция № 7. Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 8 см.																
528	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов НР (0,14 руб.): 142% от ФОТ СП (0,01 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	т	0,013234	39,1		39,1	7,15	0,52		0,52	0,09			0,66	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
529	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,013234	2217,19				29,34							
530	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (18,99 руб.): 142% от ФОТ СП (1,07 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,01838	3152,48	368,45	2390,24	263,75	57,94	6,77	43,93	4,85	38,3	0,7	19,18	0,35
531	ФЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (-0,04 руб.): 142% от ФОТ СП 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	-0,01838	1,74	1,74			-0,03	-0,03			0,18			
532	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	т	1,292114	406,48				525,22							
533	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,09 руб.): 142% от ФОТ СП 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	т	0,005514	46,92		46,92	8,58	0,26		0,26	0,05			0,79	
534	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,005514	2217,19				12,23							
535	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (18,94 руб.): 142% от ФОТ СП (1,07 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,01838	2984,49	368,45	2385,37	263,01	54,85	6,77	43,84	4,83	38,3	0,7	19,12	0,35
536	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (0,04 руб.): 142% от ФОТ СП 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,01838	7,94	1,74	6,2		0,15	0,03	0,12		0,18			
537	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	т	2,220304	406,48				902,51							
538	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого НР (0,24 руб.): 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	т	0,018748	130,01	8,52	121,49	8,58	2,44	0,16	2,28	0,16	0,95	0,02	0,74	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
539	Тех.часть п.1.27.8	Доставка битума автогудронаторами 3500 л на 10км НР 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	100 т	0,000187	27,2		27,2		0,01		0,01					
540	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	3,512418	3,28		3,28		11,52		11,52					
541	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (асфальтобетон) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	3,512418	11,42		11,42		40,11		40,11					
Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка																
542	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка НР (121,5 руб.): 142% от ФОТ СП (6,84 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м3	0,245	2281,99	126,07	2143,72	177,59	559,09	30,89	525,21	43,51	15,72	3,85	13,88	3,4
543	Прайс	Песок природный для строительных работ мелкий	м3	26,95	58,88				1586,82							
544	ФССЦпг-01-01-037 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	43,12	2,45		2,45		105,64		105,64					
545	ФССЦпг-03-22-01-100 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера, на расстояние, км: от 9,5 до 10,0 НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	43,12	11,2		11,2		482,94		482,94					
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
546	ФЕР27-06-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (124,42 руб.): 142% от ФОТ СП (7,01 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м	0,225	6884,26	80,28	6395,75	258,35	1548,96	18,06	1439,04	58,13	10,2	2,3	22,33	5,02
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия																
547	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка участка от мусора НР (20,17 руб.): 115% от ФОТ СП (1,4 руб.): 8%=90%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	0,5	30,5	30,5			15,25	15,25			3,91	1,96		
Итого по разделу 17 пр. Конституции, 2 , разрешение № 0794-18 (дефектная №1006)									54293,43					11,78		11,92
Раздел 18. ул. Гагарина, 84, разрешение № 0749-18 (дефектная № 1007)																
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта																
548	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (6,67 руб.): 95% от ФОТ СП (0,28 руб.): 4%=50%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м3	0,00865	4267,54	117,62	4145,58	588,87	36,91	1,02	35,86	5,09	15,08	0,13	43,62	0,38
549	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	11,245	11,42		11,42		128,42		128,42					
Калькуляция № 4. Устройство подстилающих слоев из щебня толщиной 15 см.																
550	ФЕР27-04-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных НР (67,85 руб.): 142% от ФОТ СП (3,82 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,04323	5595,91	304,66	5218,05	656,2	241,91	13,17	225,58	28,37	37,29	1,61	49,92	2,16
551	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	тн	12,664229	117,02				1481,97							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
552	ФССЦпг-01-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	12,664229	3,28		3,28		41,54		41,54					
553	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебня) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	12,664229	11,42		11,42		144,63		144,63					
Калькуляция № 8. Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см.																
554	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов НР (0,36 руб.): 142% от ФОТ СП (0,02 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	т	0,031126	39,1		39,1	7,15	1,22		1,22	0,22			0,66	0,02
555	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,031126	2217,19				69,01							
556	ФЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см НР (99,73 руб.): 142% от ФОТ СП (5,62 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	0,4323	299,11	140,46	57,25	0,8	129,31	60,72	24,75	0,35	15,12	6,54	0,07	0,03
557	ФЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (Изменение толщины покрытия ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР (60,85 руб.): 142% от ФОТ СП (3,43 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	0,4323	119,8	86,2	33,6		51,79	37,26	14,53		9,28	4,01		
558	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	т	5,178954	406,48				2105,14							
559	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,49 руб.): 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	т	0,031126	156,01	10,22	145,79	10,3	4,86	0,32	4,54	0,32	1,14	0,04	0,89	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
560	Тех. часть п.1.27.8	Доставка битума автогудронаторами 3500 л на 10км НР 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	100 т	0,000311	27,2		27,2		0,01		0,01					
561	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	5,178954	3,28		3,28		16,99		16,99					
562	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (асфальтобетон) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	5,178954	11,42		11,42		59,14		59,14					
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим																
563	ФЕР27-06-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство швов в бетоне: затвердевшим (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (66,91 руб.): 142% от ФОТ СП (3,77 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м	0,121	6884,26	80,28	6395,75	258,35	833	9,71	773,89	31,26	10,2	1,23	22,33	2,7
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия																
564	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка участка от мусора НР (20,17 руб.): 115% от ФОТ СП (1,4 руб.): 8%=90%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	0,5	30,5	30,5			15,25	15,25			3,91	1,96		
Итого по разделу 18 ул. Гагарина, 84, разрешение № 0749-18 (дефектная № 1007)									41027,66					17,85		6,12
Раздел 19. пр. Машиностроителей, 11, разрешение № 0777-18 (дефектная № 1008)																
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта																
565	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (1,19 руб.): 95% от ФОТ СП (0,05 руб.): 4%=50%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м3	0,00153	4267,54	117,62	4145,58	588,87	6,53	0,18	6,34	0,9	15,08	0,02	43,62	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
566	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	1,989	11,42		11,42		22,71		22,71					
Калькуляция № 3. Устройство подстилающих слоев из щебня толщиной 20 см.																
567	ФЕР27-04-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): однослойных НР (13,9 руб.): 142% от ФОТ СП (0,78 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,00885	5595,91	304,66	5218,05	656,2	49,52	2,7	46,18	5,81	37,29	0,33	49,92	0,44
568	ФЕР27-04-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (Изменение толщины слоя ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расч.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расч.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (2,17 руб.): 142% от ФОТ СП (0,12 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,00885	1192,05		1192,05	150,7	10,55		10,55	1,33			12,55	0,11
569	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	тн	3,45681	117,02				404,52							
570	ФССЦпг-01-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	3,45681	3,28		3,28		11,34		11,34					
571	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебня) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	3,45681	11,42		11,42		39,48		39,48					
Калькуляция № 7. Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 8 см.																
572	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов НР (0,09 руб.): 142% от ФОТ СП 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	т	0,006372	39,1		39,1	7,15	0,25		0,25	0,05			0,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
573	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,006372	2217,19				14,13							
574	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (9,13 руб.): 142% от ФОТ СП (0,51 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,00885	3152,48	368,45	2390,24	263,75	27,9	3,26	21,15	2,33	38,3	0,34	19,18	0,17
575	ФЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (-0,03 руб.): 142% от ФОТ СП 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	-0,00885	1,74	1,74			-0,02	-0,02			0,18			
576	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	т	0,622155	406,48				252,89							
577	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,03 руб.): 142% от ФОТ СП 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	т	0,002655	46,92		46,92	8,58	0,12		0,12	0,02			0,79	
578	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,002655	2217,19				5,89							
579	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (9,13 руб.): 142% от ФОТ СП (0,51 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,00885	2984,49	368,45	2385,37	263,01	26,41	3,26	21,11	2,33	38,3	0,34	19,12	0,17
580	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (Изменение в толщину покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (0,03 руб.): 142% от ФОТ СП 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,00885	7,94	1,74	6,2		0,07	0,02	0,05		0,18			
581	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	т	1,06908	406,48				434,56							
582	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого НР (0,12 руб.): 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	т	0,009027	130,01	8,52	121,49	8,58	1,17	0,08	1,09	0,08	0,95	0,01	0,74	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
583	Тех.часть п.1.27.8	Доставка битума автогудронаторами 3500 л на 10км НР 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	100 т	0,00009	27,2		27,2									
584	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	1,691235	3,28		3,28		5,55		5,55					
585	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (асфальтобетон) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	1,691235	11,42		11,42		19,31		19,31					
Калькуляция № 9. Устройство 1 м. дорожного бортового камня (со стоимостью бортового камня)																
586	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,84 руб.): 142% от ФОТ СП (0,05 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м3	0,0009	4258,54	234,84	4006,62	334,38	3,83	0,21	3,61	0,3	29,03	0,03	24,72	0,02
587	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 20-40 мм	т	0,174375	117,02				20,41							
588	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий НР (32,01 руб.): 142% от ФОТ СП (1,8 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м	0,03	4412,47	643,64	78,78	9,64	132,37	19,31	2,36	0,29	76,08	2,28	0,72	0,02
589	ФССЦ-05.2.03.03-0032 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	3	63,12				189,36							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
590	ФССЦпг-01-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	0,174375	3,28		3,28		0,57		0,57					
591	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебня) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	0,174375	11,42		11,42		1,99		1,99					
Калькуляция № 10. Устройство 1 метра дорожного бортового камня (без стоимости бортового камня)																
592	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,28 руб.): 142% от ФОТ СП (0,02 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м3	0,0003	4258,54	234,84	4006,62	334,38	1,28	0,07	1,2	0,1	29,03	0,01	24,72	0,01
593	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 20-40 мм	т	0,058125	117,02				6,8							
594	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий НР (10,69 руб.): 142% от ФОТ СП (0,6 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м	0,01	4412,47	643,64	78,78	9,64	44,12	6,44	0,79	0,1	76,08	0,76	0,72	0,01
595	ФССЦпг-01-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	0,058125	3,28		3,28		0,19		0,19					
596	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебня) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	0,058125	11,42		11,42		0,66		0,66					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Калькуляция № 15. Устройство газона																
597	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка участка от мусора НР (8,08 руб.): 115% от ФОТ СП (0,56 руб.): 8%=90%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	0,2003	30,5	30,5			6,11	6,11			3,91	0,78		
598	ФЕР47-01-046-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную НР (84,13 руб.): 115% от ФОТ СП (5,85 руб.): 8%=90%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	0,2003	2296,1	317,6			459,91	63,62			40	8,01		
Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка																
599	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка НР (255,27 руб.): 142% от ФОТ СП (14,38 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м3	0,5148	2281,99	126,07	2143,72	177,59	1174,77	64,9	1103,59	91,42	15,72	8,09	13,88	7,15
600	Прайс	Песок природный для строительных: работ мелкий	м3	56,628	58,88				3334,26							
601	ФССЦпр-01-01-037 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	90,6048	2,45		2,45		221,98		221,98					
602	ФССЦпр-03-22-01-100 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера, на расстояние, км: от 9,5 до 10,0 НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	90,6048	11,2		11,2		1014,77		1014,77					
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим																
603	ФЕР27-06-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство швов в бетоне: затвердевшим (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (49,2 руб.): 142% от ФОТ СП (2,77 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м	0,089	6884,26	80,28	6395,75	258,35	612,7	7,14	569,22	22,99	10,2	0,91	22,33	1,99
Калькуляция № 25. Водоотлив																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
604	ФЕР01-02-068-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Водоотлив: из траншей - для производства работ НР (140,93 руб.): 80% от ФОТ СП (7,05 руб.): 4%=45%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м3	0,2	1637,84	765,88	871,96		327,57	153,18	174,39		98,19	19,64		
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия																
605	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка участка от мусора НР (12,1 руб.): 115% от ФОТ СП (0,84 руб.): 8%=90%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	0,3	30,5	30,5			9,15	9,15			3,91	1,17		
Итого по разделу 19 пр. Машиностроителей, 11, разрешение № 0777-18 (дефектная № 1008)									69997,13					49,12		11,69
Раздел 20. ул. Космонавтов, 117, разрешение № 0814-18 (дефектная № 1009)																
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта																
606	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (3,47 руб.): 95% от ФОТ СП (0,15 руб.): 4%=50%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м3	0,00449	4267,54	117,62	4145,58	588,87	19,16	0,53	18,61	2,64	15,08	0,07	43,62	0,2
607	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	5,837	11,42		11,42		66,66		66,66					
Калькуляция № 2. Устройство подстилающих слоев из щебня толщиной 25 см.																
608	ФЕР27-04-005-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных НР (14,03 руб.): 142% от ФОТ СП (0,79 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,01213	3852,56	261,69	3542,07	446,83	46,73	3,17	42,97	5,42	32,03	0,39	34,5	0,42
609	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	тн	3,553484	117,02				415,83							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
610	ФЕР27-04-005-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): верхнего слоя двухслойных НР (19,45 руб.): 142% от ФОТ СП (1,1 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,01213	5920,01	301,96	5544,85	680,3	71,81	3,66	67,26	8,25	36,96	0,45	52,72	0,64
611	ФЕР27-04-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (Изменение толщины слоя ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (-2,98 руб.): 142% от ФОТ СП (-0,17 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	-0,01213	1192,05		1192,05	150,7	-14,46		-14,46	-1,83			12,55	-0,15
612	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм	тн	2,368989	117,02				277,22							
613	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебень (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	5,922473	3,28		3,28		19,43		19,43					
614	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебня) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	5,922473	11,42		11,42		67,63		67,63					
Калькуляция № 6. Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 12 см.																
615	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,04 руб.): 142% от ФОТ СП 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	т	0,003639	46,92		46,92	8,58	0,17		0,17	0,03			0,79	
616	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,003639	2217,19				8,07							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
617	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (15,02 руб.): 142% от ФОТ СП (0,85 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м ²	0,01213	3704,22	442,14	2868,29	316,5	44,93	5,36	34,79	3,84	45,96	0,56	23,02	0,28
618	ФЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (Изменение толщины покрытия ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,13 руб.): 142% от ФОТ СП (0,01 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м ²	0,01213	6,26	6,26			0,08	0,08			0,65	0,01		
619	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	т	1,988107	406,48				808,13							
620	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,04 руб.): 142% от ФОТ СП 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	т	0,003639	46,92		46,92	8,58	0,17		0,17	0,03			0,79	
621	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,003639	2217,19				8,07							
622	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (15 руб.): 142% от ФОТ СП (0,84 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м ²	0,01213	3535,25	442,14	2862,44	315,61	42,88	5,36	34,72	3,83	45,96	0,56	22,94	0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
623	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,04 руб.): 142% от ФОТ СП 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,01213	9,53	2,09	7,44		0,12	0,03	0,09		0,22			
624	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	т	1,465304	406,48				595,62							
625	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого НР (0,09 руб.): 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	т	0,007278	130,01	8,52	121,49	8,58	0,95	0,06	0,89	0,06	0,95	0,01	0,74	0,01
626	Тех.часть п.1.27.8	Доставка битума автогудронаторами 3500 л на 10км НР 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	100 т	0,000073	27,2		27,2									
627	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	3,453411	3,28		3,28		11,33		11,33					
628	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (асфальтобетон) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	3,453411	11,42		11,42		39,44		39,44					
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим																
629	ФЕР27-06-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство швов в бетоне: затвердевшим (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (55,31 руб.): 142% от ФОТ СП (3,12 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м	0,1	6884,26	80,28	6395,75	258,35	688,43	8,03	639,58	25,84	10,2	1,02	22,33	2,23
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
630	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка участка от мусора НР (20,17 руб.): 115% от ФОТ СП (1,4 руб.): 8%=90%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	0,5	30,5	30,5			15,25	15,25			3,91	1,96		
									24440,75					5,78		4,5
Итого по разделу 20 ул. Космонавтов, 117, разрешение № 0814-18 (дефектная № 1009)																
Раздел 21. ул. Гоголя, 123, разрешение № 0795-18 (дефектная №1010)																
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта																
631	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (0,68 руб.): 95% от ФОТ СП (0,03 руб.): 4%=50%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м3	0,00088	4267,54	117,62	4145,58	588,87	3,76	0,1	3,65	0,52	15,08	0,01	43,62	0,04
632	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	1,144	11,42		11,42		13,06		13,06					
Калькуляция № 3. Устройство подстилающих слоев из щебня толщиной 20 см.																
633	ФЕР27-04-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных НР (8,65 руб.): 142% от ФОТ СП (0,49 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,00551	5595,91	304,66	5218,05	656,2	30,83	1,68	28,75	3,62	37,29	0,21	49,92	0,28
634	ФЕР27-04-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (Изменение толщины слоя ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (1,35 руб.): 142% от ФОТ СП (0,08 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,00551	1192,05		1192,05	150,7	6,57		6,57	0,83			12,55	0,07
635	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	тн	2,152206	117,02				251,85							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
636	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	2,152206	3,28		3,28		7,06		7,06					
637	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебня) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	2,152206	11,42		11,42		24,58		24,58					
Калькуляция № 4. Устройство подстилающих слоев из щебня толщиной 15 см.																
638	ФЕР27-04-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): однослойных НР (5,81 руб.): 142% от ФОТ СП (0,33 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м ²	0,0037	5595,91	304,66	5218,05	656,2	20,7	1,13	19,31	2,43	37,29	0,14	49,92	0,18
639	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	тн	1,083915	117,02				126,84							
640	ФССЦпг-01-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	1,083915	3,28		3,28		3,56		3,56					
641	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебня) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	1,083915	11,42		11,42		12,38		12,38					
Калькуляция № 7. Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 8 см.																
642	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов НР (0,04 руб.): 142% от ФОТ СП 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	т	0,003967	39,1		39,1	7,15	0,16		0,16	0,03			0,66	
643	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,003967	2217,19				8,8							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
644	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ НР (5,68 руб.): 142% от ФОТ СП (0,32 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м ²	0,00551	3152,48	368,45	2390,24	263,75	17,37	2,03	13,17	1,45	38,3	0,21	19,18	0,11
645	ФЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (-0,01 руб.): 142% от ФОТ СП 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м ²	-0,00551	1,74	1,74			-0,01	-0,01			0,18			
646	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	т	0,387353	406,48				157,45							
647	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,01 руб.): 142% от ФОТ СП 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	т	0,001653	46,92		46,92	8,58	0,08		0,08	0,01			0,79	
648	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,001653	2217,19				3,67							
649	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ НР (5,68 руб.): 142% от ФОТ СП (0,32 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м ²	0,00551	2984,49	368,45	2385,37	263,01	16,44	2,03	13,14	1,45	38,3	0,21	19,12	0,11
650	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (0,01 руб.): 142% от ФОТ СП 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м ²	0,00551	7,94	1,74	6,2		0,04	0,01	0,03		0,18			
651	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	т	0,665608	406,48				270,56							
652	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л; вязкого НР (0,08 руб.): 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	т	0,00562	130,01	8,52	121,49	8,58	0,73	0,05	0,68	0,05	0,95	0,01	0,74	
653	Тех.часть п.1.27.8	Доставка битума автогудронаторами 3500 л на 10км НР 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	100 т	0,000056	27,2		27,2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
654	ФССЦпг-01-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	1,052961	3,28		3,28		3,45		3,45					
655	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (асфальтобетон) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	1,052961	11,42		11,42		12,02		12,02					
Калькуляция № 8. Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см.																
656	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов НР (0,03 руб.): 142% от ФОТ СП 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	т	0,002664	39,1		39,1	7,15	0,1		0,1	0,02			0,66	
657	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,002664	2217,19				5,91							
658	ФЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см НР (8,53 руб.): 142% от ФОТ СП (0,48 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	0,037	299,11	140,46	57,25	0,8	11,07	5,2	2,12	0,03	15,12	0,56	0,07	
659	ФЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (Изменение толщины покрытия ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗГМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР (5,21 руб.): 142% от ФОТ СП (0,29 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	0,037	119,8	86,2	33,6		4,43	3,19	1,24		9,28	0,34		
660	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	т	0,44326	406,48				180,18							
661	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,04 руб.): 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	т	0,002664	156,01	10,22	145,79	10,3	0,42	0,03	0,39	0,03	1,14		0,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
662	Тех.часть п.1.27.8	Доставка битума автогудронаторами 3500 л на 10км НР 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	100 т	0,000027	27,2		27,2									
663	ФССЦпр-01- 01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	0,44326	3,28		3,28		1,45		1,45					
664	ФССЦпр-03- 21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (асфальтобетон) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	0,44326	11,42		11,42		5,06		5,06					
Калькуляция № 15. Устройство газона																
665	ФЕР47-01- 001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка участка от мусора НР (8,12 руб.): 115% от ФОТ СП (0,56 руб.): 8%=90%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	0,2014	30,5	30,5			6,14	6,14			3,91	0,79		
666	ФЕР47-01- 046-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную НР (84,58 руб.): 115% от ФОТ СП (5,88 руб.): 8%=90%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	0,2014	2296,1	317,6			462,43	63,96			40	8,06		
Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка																
667	ФЕР27-04- 001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка НР (290,48 руб.): 142% от ФОТ СП (16,36 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м3	0,5858	2281,99	126,07	2143,72	177,59	1336,79	73,85	1255,79	104,03	15,72	9,21	13,88	8,13
668	Прайс	Песок природный для строительных: работ мелкий	м3	64,438	58,88				3794,11							
669	ФССЦпр-01- 01-01-037 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	103,1008	2,45		2,45		252,6		252,6					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
670	ФССЦпг-03-22-01-100 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера, на расстояние, км: от 9,5 до 10,0 НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	103,1008	11,2		11,2		1154,73		1154,73					
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем																
671	ФЕР27-06-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (44,8 руб.): 142% от ФОТ СП (2,52 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м	0,081	6884,26	80,28	6395,75	258,35	557,63	6,5	518,06	20,93	10,2	0,83	22,33	1,81
Калькуляция № 25. Водоотлив																
672	ФЕР01-02-068-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Водоотлив: из траншей - для производства работ НР (140,93 руб.): 80% от ФОТ СП (7,05 руб.): 4%=45%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м3	0,2	1637,84	765,88	871,96		327,57	153,18	174,39		98,19	19,64		
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия																
673	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка участка от мусора НР (12,1 руб.): 115% от ФОТ СП (0,84 руб.): 8%=90%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	0,3	30,5	30,5			9,15	9,15			3,91	1,17		
Итого по разделу 21 ул. Гоголя, 123, разрешение № 0795-18 (дефектная №1010)									71642,98					47,6		12,34
Раздел 22. Карчевская роща, ул. Вишневая, 2, разрешение № 0735-18 (дефектная № 1016)																
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта																
674	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (3,37 руб.): 95% от ФОТ СП (0,14 руб.): 4%=50%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м3	0,00436	4267,54	117,62	4145,58	588,87	18,61	0,51	18,07	2,57	15,08	0,07	43,62	0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
675	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пг	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	5,668	11,42		11,42		64,73		64,73					
Калькуляция № 3. Устройство подстилающих слоев из щебня толщиной 20 см.																
676	ФЕР27-04-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пг	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): однослойных НР (24,41 руб.): 142% от ФОТ СП (1,38 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м ²	0,01556	5595,91	304,66	5218,05	656,2	87,07	4,74	81,19	10,21	37,29	0,58	49,92	0,78
677	ФЕР27-04-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пг	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (Изменение толщины слоя ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расч.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расч.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (3,82 руб.): 142% от ФОТ СП (0,22 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м ²	0,01556	1192,05		1192,05	150,7	18,55		18,55	2,34			12,55	0,2
678	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	тн	6,077736	117,02				711,22							
679	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пг	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	6,077736	3,28		3,28		19,94		19,94					
680	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пг	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебня) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	6,077736	11,42		11,42		69,41		69,41					
Калькуляция № 7. Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 8 см.																
681	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пг	Розлив вяжущих материалов НР (0,13 руб.): 142% от ФОТ СП (0,01 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	т	0,011203	39,1		39,1	7,15	0,44		0,44	0,08			0,66	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
682	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,011203	2217,19				24,84							
683	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (16,06 руб.): 142% от ФОТ СП (0,9 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,01556	3152,48	368,45	2390,24	263,75	49,05	5,73	37,19	4,1	38,3	0,6	19,18	0,3
684	ФЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (-0,04 руб.): 142% от ФОТ СП 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	-0,01556	1,74	1,74			-0,03	-0,03			0,18			
685	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	т	1,093868	406,48				444,64							
686	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,07 руб.): 142% от ФОТ СП 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	т	0,004668	46,92		46,92	8,58	0,22		0,22	0,04			0,79	
687	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,004668	2217,19				10,35							
688	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (16,03 руб.): 142% от ФОТ СП (0,9 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,01556	2984,49	368,45	2385,37	263,01	46,44	5,73	37,12	4,09	38,3	0,6	19,12	0,3
689	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (0,04 руб.): 142% от ФОТ СП 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,01556	7,94	1,74	6,2		0,12	0,03	0,09		0,18			
690	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	т	1,879648	406,48				764,04							
691	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого НР (0,21 руб.): 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	т	0,015871	130,01	8,52	121,49	8,58	2,06	0,14	1,92	0,14	0,95	0,02	0,74	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
692	Тех. часть п.1.27.8	Доставка битума автогудронаторами 3500 л на 10км <i>НР 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ</i>	100 т	0,000159	27,2		27,2									
693	ФССЦпг-01-01-034 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ</i>	1 т груза	2,973516	3,28		3,28		9,75		9,75					
694	ФССЦпг-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (асфальтобетон) <i>НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ</i>	1 т груза	2,973516	11,42		11,42		33,96		33,96					
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим																
695	ФЕР27-06-007-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство швов в бетоне: затвердевшим (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) <i>НР (73,27 руб.): 142% от ФОТ СП (4,13 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ</i>	100 м	0,1325	6884,26	80,28	6395,75	258,35	912,16	10,64	847,44	34,23	10,2	1,35	22,33	2,90
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия																
696	ФЕР47-01-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Очистка участка от мусора <i>НР (12,1 руб.): 115% от ФОТ СП (0,84 руб.): 8%=90%*0.85 * 0,1 от ФОТ</i>	100 м2	0,3	30,5	30,5			9,15	9,15			3,91	1,17		
Итого по разделу 22 Карчевская роща, ул. Вишневая, 2, разрешение № 0735-18 (дефектная № 1016)									25154,23					5,05		5,46
Раздел 23. 3 мкр, 28а, разрешение № 0842-18 (дефектная № 1015)																
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта																
697	ФЕР01-01-013-14 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 <i>НР (4,44 руб.): 95% от ФОТ СП (0,19 руб.): 4%=50%*0.85 * 0,1 от ФОТ</i>	1000 м3	0,00574	4267,54	117,62	4145,58	588,87	24,5	0,68	23,8	3,38	15,08	0,09	43,62	0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
698	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	7,462	11,42		11,42		85,22		85,22					
Калькуляция № 4. Устройство подстилающих слоев из щебня толщиной 15 см.																
699	ФЕР27-04-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): однослойных НР (74,15 руб.): 142% от ФОТ СП (4,18 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м ²	0,04726	5595,91	304,66	5218,05	656,2	264,46	14,4	246,61	31,01	37,29	1,76	49,92	2,36
700	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	тн	13,844817	117,02				1620,12							
701	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	13,844817	3,28		3,28		45,41		45,41					
702	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебня) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	13,844817	11,42		11,42		158,11		158,11					
Калькуляция № 8. Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см.																
703	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов НР (0,4 руб.): 142% от ФОТ СП (0,02 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	т	0,034027	39,1		39,1	7,15	1,33		1,33	0,24			0,66	0,02
704	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,034027	2217,19				75,44							
705	ФЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см НР (109,03 руб.): 142% от ФОТ СП (6,14 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м ²	0,4726	299,11	140,46	57,25	0,8	141,36	66,38	27,06	0,38	15,12	7,15	0,07	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
706	ФЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (Изменение толщины покрытия ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР (66,53 руб.): 142% от ФОТ СП (3,75 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	0,4726	119,8	86,2	33,6		56,62	40,74	15,88		9,28	4,39		
707	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	т	5,661748	406,48				2301,39							
708	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,53 руб.): 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	т	0,034027	156,01	10,22	145,79	10,3	5,31	0,35	4,96	0,35	1,14	0,04	0,89	0,03
709	Тех.часть п.1.27.8	Доставка битума автогудронаторами 3500 л на 10км НР 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	100 т	0,00034	27,2		27,2		0,01		0,01					
710	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	5,661748	3,28		3,28		18,57		18,57					
711	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (асфальтобетон) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	5,661748	11,42		11,42		64,66		64,66					
Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка																
712	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка НР (230 руб.): 142% от ФОТ СП (12,96 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м3	0,4638	2281,99	126,07	2143,72	177,59	1058,39	58,47	994,26	82,37	15,72	7,29	13,88	6,44
713	Прайс	Песок природный для строительных: работ мелкий	м3	51,018	58,88				3003,94							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
714	ФССЦпг-01-01-037 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	81,6288	2,45		2,45		199,99		199,99					
715	ФССЦпг-03-22-01-100 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера, на расстояние, км: от 9,5 до 10,0 НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	81,6288	11,2		11,2		914,24		914,24					
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим																
716	ФЕР27-06-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство швов в бетоне: затвердевшим (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (143,78 руб.): 142% от ФОТ СП (8,1 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м	0,26	6884,26	80,28	6395,75	258,35	1789,91	20,87	1662,9	67,17	10,2	2,65	22,33	5,81
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия																
717	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка участка от мусора НР (40,34 руб.): 115% от ФОТ СП (2,81 руб.): 8%=90%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	1	30,5	30,5			30,5	30,5			3,91	3,91		
Итого по разделу 23 3 мкр, 28а, разрешение № 0842-18 (дефектная № 1015)									91818,04					31,38		17,10
Раздел 24. 5 мкр, 10, разрешение № 0818-18 (дефектная № 1017)																
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта																
718	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (5,86 руб.): 95% от ФОТ СП (0,25 руб.): 4%=50%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м3	0,0076	4267,54	117,62	4145,58	588,87	32,43	0,89	31,51	4,48	15,08	0,11	43,62	0,33
719	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	9,88	11,42		11,42		112,83		112,83					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Калькуляция № 3. Устройство подстилающих слоев из щебня толщиной 20 см.																
720	ФЕР27-04-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): однослойных НР (35,43 руб.): 142% от ФОТ СП (2 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,02259	5595,91	304,66	5218,05	656,2	126,41	6,88	117,88	14,82	37,29	0,84	49,92	1,13
721	ФЕР27-04-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (Изменение толщины слоя ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расч.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расч.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (5,55 руб.): 142% от ФОТ СП (0,31 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,02259	1192,05		1192,05	150,7	26,93		26,93	3,4			12,55	0,28
722	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	тн	8,823654	117,02				1032,54							
723	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	8,823654	3,28		3,28		28,94		28,94					
724	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебня) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	8,823654	11,42		11,42		100,77		100,77					
Калькуляция № 4. Устройство подстилающих слоев из щебня толщиной 15 см.																
725	ФЕР27-04-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): однослойных НР (30,91 руб.): 142% от ФОТ СП (1,74 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,0197	5595,91	304,66	5218,05	656,2	110,24	6	102,8	12,93	37,29	0,73	49,92	0,98
726	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	тн	5,771115	117,02				675,34							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
727	ФССЦпр-01-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	5,771115	3,28		3,28		18,93		18,93					
728	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебня) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	5,771115	11,42		11,42		65,91		65,91					
Калькуляция № 7. Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 8 см.																
729	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов НР (0,2 руб.): 142% от ФОТ СП (0,01 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	т	0,016265	39,1		39,1	7,15	0,64		0,64	0,12			0,66	0,01
730	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,016265	2217,19				36,06							
731	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (23,32 руб.): 142% от ФОТ СП (1,31 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,02259	3152,48	368,45	2390,24	263,75	71,21	8,32	54	5,96	38,3	0,87	19,18	0,43
732	ФЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (-0,07 руб.): 142% от ФОТ СП 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	-0,02259	1,74	1,74			-0,04	-0,04			0,18			
733	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	т	1,588077	406,48				645,52							
734	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,1 руб.): 142% от ФОТ СП (0,01 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	т	0,006777	46,92		46,92	8,58	0,32		0,32	0,06			0,79	0,01
735	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,006777	2217,19				15,03							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
736	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (23,29 руб.): 142% от ФОТ СП (1,31 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,02259	2984,49	368,45	2385,37	263,01	67,42	8,32	53,89	5,94	38,3	0,87	19,12	0,43
737	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (0,07 руб.): 142% от ФОТ СП 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,02259	7,94	1,74	6,2		0,18	0,04	0,14		0,18			
738	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	т	2,728872	406,48				1109,23							
739	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого НР (0,3 руб.): 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	т	0,023042	130,01	8,52	121,49	8,58	3	0,2	2,8	0,2	0,95	0,02	0,74	0,02
740	Тех. часть п.1.27.8	Доставка битума автогудронаторами 3500 л на 10км НР 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	100 т	0,00023	27,2		27,2		0,01		0,01					
741	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	4,316949	3,28		3,28		14,16		14,16					
742	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (асфальтобетон) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	4,316949	11,42		11,42		49,3		49,3					
Калькуляция № 8. Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см.																
743	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов НР (0,17 руб.): 142% от ФОТ СП (0,01 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	т	0,014184	39,1		39,1	7,15	0,55		0,55	0,1			0,66	0,01
744	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,014184	2217,19				31,45							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
745	ФЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см НР (45,44 руб.): 142% от ФОТ СП (2,56 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	0,197	299,11	140,46	57,25	0,8	58,92	27,67	11,28	0,16	15,12	2,98	0,07	0,01
746	ФЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (Изменение толщины покрытия ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР (27,73 руб.): 142% от ФОТ СП (1,56 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	0,197	119,8	86,2	33,6		23,6	16,98	6,62		9,28	1,83		
747	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	т	2,36006	406,48				959,32							
748	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,22 руб.): 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	т	0,014184	156,01	10,22	145,79	10,3	2,21	0,15	2,06	0,15	1,14	0,02	0,89	0,01
749	Тех.часть п.1.27.8	Доставка битума автогудронаторами 3500 л на 10км НР 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	100 т	0,000142	27,2		27,2									
750	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	2,36006	3,28		3,28		7,74		7,74					
751	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (асфальтобетон) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	2,36006	11,42		11,42		26,95		26,95					
Калькуляция № 9. Устройство 1 м. дорожного бортового камня (со стоимостью бортового камня)																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
752	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (1,95 руб.): 142% от ФОТ СП (0,11 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м3	0,0021	4258,54	234,84	4006,62	334,38	8,94	0,49	8,41	0,7	29,03	0,06	24,72	0,05
753	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 20-40 мм	т	0,406875	117,02				47,61							
754	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий НР (74,66 руб.): 142% от ФОТ СП (4,21 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м	0,07	4412,47	643,64	78,78	9,64	308,87	45,05	5,51	0,67	76,08	5,33	0,72	0,05
755	ФССЦ-05.2.03.03-0032 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	7	63,12				441,84							
756	ФССЦпр-01-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	0,406875	3,28		3,28		1,33		1,33					
757	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебня) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	0,406875	11,42		11,42		4,65		4,65					
Калькуляция № 11. Устройство 1 м. тротуарного бортового камня (со стоимостью бортового камня)																
758	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР (1,39 руб.): 142% от ФОТ СП (0,08 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м3	0,0018	3551,63	195,7	3338,85	278,65	6,39	0,35	6,01	0,5	24,19	0,04	20,6	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
759	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 20-40 мм	т	0,34875	117,02				40,81							
760	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий НР (64,01 руб.): 142% от ФОТ СП (3,61 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м	0,06	4412,47	643,64	78,78	9,64	264,75	38,62	4,73	0,58	76,08	4,56	0,72	0,04
761	ФССЦ-05.2.03.03-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	6	22,36				134,16							
762	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	0,34875	3,28		3,28		1,14		1,14					
763	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебня) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	0,34875	11,42		11,42		3,98		3,98					
Калькуляция № 15. Устройство газона																
764	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка участка от мусора НР (9,81 руб.): 115% от ФОТ СП (0,68 руб.): 8%=90%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	0,2434	30,5	30,5			7,42	7,42			3,91	0,95		
765	ФЕР47-01-046-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную НР (102,24 руб.): 115% от ФОТ СП (7,11 руб.): 8%=90%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	0,2434	2296,1	317,6			558,87	77,3			40	9,74		
Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
766	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка НР (358,72 руб.): 142% от ФОТ СП (20,21 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м3	0,7234	2281,99	126,07	2143,72	177,59	1650,79	91,2	1550,77	128,47	15,72	11,37	13,88	10,04
767	Прайс	Песок природный для строительных: работ мелкий	м3	79,574	58,88				4685,32							
768	ФССЦпр-01-01-037 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	127,3184	2,45		2,45		311,93		311,93					
769	ФССЦпр-03-22-01-100 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера, на расстояние, км: от 9,5 до 10,0 НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	127,3184	11,2		11,2		1425,97		1425,97					
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим																
770	ФЕР27-06-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство швов в бетоне: затвердевшим (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (109,77 руб.): 142% от ФОТ СП (6,18 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м	0,1985	6884,26	80,28	6395,75	258,35	1366,53	15,94	1269,56	51,28	10,2	2,02	22,33	4,43
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия																
771	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка участка от мусора НР (20,17 руб.): 115% от ФОТ СП (1,4 руб.): 8%=90%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	0,5	30,5	30,5			15,25	15,25			3,91	1,96		
Итого по разделу 24 5 мкр, 10, разрешение № 0818-18 (дефектная № 1017)									128760,94					50,96		21,04
Раздел 25. ул. Куйбышева, 80, разрешение № 0775-18 (дефектная № 1018)																
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
772	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (31,87 руб.): 95% от ФОТ СП (1,34 руб.): 4%=50%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м3	0,04129	4267,54	117,62	4145,58	588,87	176,21	4,86	171,17	24,31	15,08	0,62	43,62	1,8
773	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	53,677	11,42		11,42		612,99		612,99					
Калькуляция № 2. Устройство подстилающих слоев из щебня толщиной 25 см.																
774	ФЕР27-04-005-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных НР (254,75 руб.): 142% от ФОТ СП (14,35 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,22018	3852,56	261,69	3542,07	446,83	848,26	57,62	779,89	98,38	32,03	7,05	34,5	7,6
775	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	тн	64,501731	117,02				7547,99							
776	ФЕР27-04-005-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных НР (353,18 руб.): 142% от ФОТ СП (19,9 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,22018	5920,01	301,96	5544,85	680,3	1303,47	66,49	1220,87	149,79	36,96	8,14	52,72	11,61
777	ФЕР27-04-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04- 005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (Изменение толщины слоя ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расч.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расч.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (-54,19 руб.): 142% от ФОТ СП (-3,05 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	-0,22018	1192,05		1192,05	150,7	-262,47		-262,47	-33,18			12,55	-2,76
778	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм	тн	43,001154	117,02				5032							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
779	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебень (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	107,502885	3,28		3,28		352,61		352,61					
780	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебня) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	107,502885	11,42		11,42		1227,68		1227,68					
Калькуляция № 5. Устройство основания из черного щебня толщиной 8 см.																
781	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов НР (1,85 руб.): 142% от ФОТ СП (0,1 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	т	0,15853	39,1		39,1	7,15	6,2		6,2	1,13			0,66	0,1
782	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,15853	2217,19				351,49							
783	ФЕР27-06-018-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство основания из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Увеличение слоя на 2см ПЗ=1,33 (ОЗП=1,33; ЭМ=1,33 к расх.; ЗПМ=1,33; МАТ=1,33 к расх.; ТЗ=1,33; ТЗМ=1,33)) НР (310,61 руб.): 142% от ФОТ СП (17,5 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,22018	3947,65	559,56	3030,11	304,33	869,19	123,2	667,17	67,01	60,95	13,42	21,51	4,74
784	Прайс	Черный щебень	т	37,474636	369,53				13848							
785	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого НР (2,05 руб.): 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	т	0,15853	130,01	8,52	121,49	8,58	20,61	1,35	19,26	1,36	0,95	0,15	0,74	0,12
786	Тех.часть п.1.27.8	Доставка битума автогудронаторами 3500 л на 10км НР 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	100 т	0,001585	27,2		27,2		0,04		0,04					
787	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	37,474636	3,28		3,28		122,92		122,92					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
788	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебня) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	37,474636	11,42		11,42		427,96		427,96					
Калькуляция № 6. Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 12 см.																
789	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,94 руб.): 142% от ФОТ СП (0,05 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	т	0,066054	46,92		46,92	8,58	3,1		3,1	0,57			0,79	0,05
790	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,066054	2217,19				146,45							
791	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (272,77 руб.): 142% от ФОТ СП (15,37 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,22018	3704,22	442,14	2868,29	316,5	815,6	97,35	631,54	69,69	45,96	10,12	23,02	5,07
792	ФЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (Изменение толщины покрытия ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (2,26 руб.): 142% от ФОТ СП (0,13 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,22018	6,26	6,26			1,38	1,38			0,65	0,14		
793	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	т	36,087502	406,48				14668,85							
794	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,94 руб.): 142% от ФОТ СП (0,05 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	т	0,066054	46,92		46,92	8,58	3,1		3,1	0,57			0,79	0,05
795	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,066054	2217,19				146,45							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
796	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (272,44 руб.): 142% от ФОТ СП (15,35 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м ²	0,22018	3535,25	442,14	2862,44	315,61	778,39	97,35	630,25	69,49	45,96	10,12	22,94	5,05
797	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,75 руб.): 142% от ФОТ СП (0,04 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м ²	0,22018	9,53	2,09	7,44		2,1	0,46	1,64		0,22	0,05		
798	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	т	26,597744	406,48				10811,45							
799	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого НР (1,72 руб.): 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	т	0,132108	130,01	8,52	121,49	8,58	17,18	1,13	16,05	1,13	0,95	0,13	0,74	0,1
800	Тех.часть п.1.27.8	Доставка битума автогудронаторами 3500 л на 10км НР 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	100 т	0,001321	27,2		27,2		0,04		0,04					
801	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	62,685246	3,28		3,28		205,61		205,61					
802	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (асфальтобетон) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	62,685246	11,42		11,42		715,87		715,87					

Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
803	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка НР (1563,99 руб.): 142% от ФОТ СП (88,11 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м3	3,154	2281,99	126,07	2143,72	177,59	7197,4	397,62	6761,29	560,12	15,72	49,58	13,88	43,78
804	Прайс	Песок природный для строительных: работ мелкий	м3	346,94	58,88				20427,83							
805	ФССЦпр-01-01-01-037 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	555,104	2,45		2,45		1360		1360					
806	ФССЦпр-03-22-01-100 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера, на расстояние, км: от 9,5 до 10,0 НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	555,104	11,2		11,2		6217,16		6217,16					
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим																
807	ФЕР27-06-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство швов в бетоне: затвердевшим (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (541,36 руб.): 142% от ФОТ СП (30,5 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м	0,979	6884,26	80,28	6395,75	258,35	6739,69	78,59	6261,44	252,92	10,2	9,99	22,33	21,06
Калькуляция № 25. Водоотлив																
808	ФЕР01-02-068-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Водоотлив: из траншей - для производства работ НР (211,38 руб.): 80% от ФОТ СП (10,57 руб.): 4%=45%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м3	0,3	1637,84	765,88	871,96		491,35	229,76	261,59		98,19	29,46		
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия																
809	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка участка от мусора НР (201,69 руб.): 115% от ФОТ СП (14,03 руб.): 8%=90%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	5	30,5	30,5			152,5	152,5			3,91	19,55		
Калькуляция № 31. Разметка красной линией шириной 0,1 м																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
810	ФЕР27-09-016-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной : 0,1 м НР (6,02 руб.): 142% от ФОТ СП (0,34 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	км	0,0687	1286,11	28,11	177,58	25,59	88,36	1,93	12,2	1,76	3,66	0,25	2,04	0,14
Итого по разделу 25 ул. Куйбышева, 80, разрешение № 0775-18 (дефектная № 1018)									775380,64					182,58		114,2
ИТОГИ ПО АКТУ:																
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах									625 778,45	9318,18	186420,95	8204,3		1133,01		649,21
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам									655 139,32	10715,91	214384,09	9434,95		1302,96		746,59
В том числе, справочно:																
МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 26, 69, 120, 159, 182, 210, 240, 270, 302, 319, 376, 412, 435, 465, 494, 521, 548, 565, 606, 631, 674, 697, 718, 772, 3-7, 10-19, 24, 28-32, 35-36, 39-48, 53-57, 62, 66, 71-75, 78-79, 82-85, 90-99, 104-108, 113, 117, 122-126, 129-132, 137-146, 151, 155, 158, 161-163, 166-175, 180, 184-186, 189-198, 203, 207, 212-216, 219-228, 233, 237, 242-246, 249-258, 263, 267, 272-274, 277-286, 291, 295, 298-299, 304-306, 309-312, 315, 321-325, 328-329, 332-335, 340-349, 354-358, 363-366, 369, 373, 378-380, 383-392, 397-400, 403-405, 410, 414-416, 419-428, 433, 437-441, 444-453, 458, 462, 467-468, 471-475, 480-483, 488, 492, 496-498, 501-510, 515, 519, 523-525, 528-537, 542, 546, 550-551, 554-558, 563, 567-569, 572-581, 586-589, 592-594, 599, 603, 608-612, 615-624, 629, 633-635, 638-639, 642-651, 656-660, 667, 671, 676-678, 681-690, 695, 699-700, 703-707, 712, 716, 720-722, 725-726, 729-738, 743-747, 752-755, 758-761, 766, 770, 774-778, 781-784, 789-798, 803, 807, 810, 20-21, 49-50, 58-59, 86-87, 100-101, 109-110, 133-134, 147-148, 176-177, 199-200, 229-230, 259-260, 287-288, 336-337, 350-351, 359-360, 393-394, 429-430, 454-455, 476-477, 511-512, 538-539, 559-560, 582-583, 625-626, 652-653, 661-662, 691-692, 708-709, 739-740, 748-749, 785-786, 799-800, 25, 63, 68, 114, 119, 152, 157, 181, 204, 209, 234, 239, 264, 269, 292, 297, 316, 370, 375, 408-409, 411, 434, 459, 464, 486-487, 489, 493, 516, 520, 543, 547, 564, 597-598, 600, 605, 630, 665-666, 668, 673, 696, 713, 717, 764-765, 767, 771, 804, 809, 67, 118, 156, 208, 238, 268, 296, 374, 463, 604, 672, 808, 2, 9, 23, 27, 34, 38, 52, 61, 65, 70, 77, 81, 89, 103, 112, 116, 121, 128, 136, 150, 154, 160, 165, 179, 183, 188, 202, 206, 211, 218, 232, 236, 241, 248, 262, 266, 271, 276, 290, 294, 301, 303, 308, 314, 318, 320, 327, 331, 339, 353, 362, 368, 372, 377, 382, 396, 402, 407, 413, 418, 432, 436, 443, 457, 461, 466, 470, 479, 485, 491, 495, 500, 514, 518, 522, 527, 541, 545, 549, 553, 562, 566, 571, 585, 591, 596, 602, 607, 614, 628, 632, 637, 641, 655, 664, 670, 675, 680, 694, 698, 702, 711, 715, 719, 724, 728, 742, 751, 757, 763, 769, 773, 780, 788, 802, 806, 8, 22, 33, 37, 51, 60, 64, 76, 80, 88, 102, 111, 115, 127, 135, 149, 153, 164, 178, 187, 201, 205, 217, 231, 235, 247, 261, 265, 275, 289, 293, 300, 307, 313, 317, 326, 330, 338, 352, 361, 367, 371, 381, 395, 401, 406, 417, 431, 442, 456, 460, 469, 478, 484, 490, 499, 513, 517, 526, 540, 544, 552, 561, 570, 584, 590, 595, 601, 613, 627, 636, 640, 654, 663, 669, 679, 693, 701, 710, 714, 723, 727, 741, 750, 756, 762, 768, 779, 787, 801, 805)									29 360,87	1397,73	27963,14	1230,65		169,9515		97,3815
Накладные расходы									26 710,56							
В том числе, справочно:																
66% ФОТ (от 31,66) (Поз. 20-21, 49-50, 58-59, 86-87, 100-101, 109-110, 133-134, 147-148, 176-177, 199-200, 229-230, 259-260, 287-288, 336-337, 350-351, 359-360, 393-394, 429-430, 454-455, 476-477, 511-512, 538-539, 559-560, 582-583, 625-626, 652-653, 661-662, 691-692, 708-709, 739-740, 748-749, 785-786, 799-800)									20,90							
80% ФОТ (от 2201,93) (Поз. 67, 118, 156, 208, 238, 268, 296, 374, 463, 604, 672, 808)									1 761,54							
95% ФОТ (от 248,22) (Поз. 1, 26, 69, 120, 159, 182, 210, 240, 270, 302, 319, 376, 412, 435, 465, 494, 521, 548, 565, 606, 631, 674, 697, 718, 772)									235,81							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
115% ФОТ (от 1473,13) (Поз. 25, 63, 68, 114, 119, 152, 157, 181, 204, 209, 234, 239, 264, 269, 292, 297, 316, 370, 375, 408-409, 411, 434, 459, 464, 486-487, 489, 493, 516, 520, 543, 547, 564, 597-598, 600, 605, 630, 665-666, 668, 673, 696, 713, 717, 764-765, 767, 771, 804, 809)									1 694,10							
142% ФОТ (от 16195,92) (Поз. 3-7, 10-19, 24, 28-32, 35-36, 39-48, 53-57, 62, 66, 71-75, 78-79, 82-85, 90-99, 104-108, 113, 117, 122-126, 129-132, 137-146, 151, 155, 158, 161-163, 166-175, 180, 184-186, 189-198, 203, 207, 212-216, 219-228, 233, 237, 242-246, 249-258, 263, 267, 272-274, 277-286, 291, 295, 298-299, 304-306, 309-312, 315, 321-325, 328-329, 332-335, 340-349, 354-358, 363-366, 369, 373, 378-380, 383-392, 397-400, 403-405, 410, 414-416, 419-428, 433, 437-441, 444-453, 458, 462, 467-468, 471-475, 480-483, 488, 492, 496-498, 501-510, 515, 519, 523-525, 528-537, 542, 546, 550-551, 554-558, 563, 567-569, 572-581, 586-589, 592-594, 599, 603, 608-612, 615-624, 629, 633-635, 638-639, 642-651, 656-660, 667, 671, 676-678, 681-690, 695, 699-700, 703-707, 712, 716, 720-722, 725-726, 729-738, 743-747, 752-755, 758-761, 766, 770, 774-778, 781-784, 789-798, 803, 807, 810)									22 998,21							
Сметная прибыль									1 511,53							
В том числе, справочно:																
4% = 45%*0.85 * 0,1 ФОТ (от 2201,93) (Поз. 67, 118, 156, 208, 238, 268, 296, 374, 463, 604, 672, 808)									88,08							
4% = 50%*0.85 * 0,1 ФОТ (от 248,22) (Поз. 1, 26, 69, 120, 159, 182, 210, 240, 270, 302, 319, 376, 412, 435, 465, 494, 521, 548, 565, 606, 631, 674, 697, 718, 772)									9,93							
8% = 90%*0.85 * 0,1 ФОТ (от 1473,13) (Поз. 25, 63, 68, 114, 119, 152, 157, 181, 204, 209, 234, 239, 264, 269, 292, 297, 316, 370, 375, 408-409, 411, 434, 459, 464, 486-487, 489, 493, 516, 520, 543, 547, 564, 597-598, 600, 605, 630, 665-666, 668, 673, 696, 713, 717, 764-765, 767, 771, 804, 809)									117,85							
8% = 95%*0.85 * 0,1 ФОТ (от 16195,92) (Поз. 3-7, 10-19, 24, 28-32, 35-36, 39-48, 53-57, 62, 66, 71-75, 78-79, 82-85, 90-99, 104-108, 113, 117, 122-126, 129-132, 137-146, 151, 155, 158, 161-163, 166-175, 180, 184-186, 189-198, 203, 207, 212-216, 219-228, 233, 237, 242-246, 249-258, 263, 267, 272-274, 277-286, 291, 295, 298-299, 304-306, 309-312, 315, 321-325, 328-329, 332-335, 340-349, 354-358, 363-366, 369, 373, 378-380, 383-392, 397-400, 403-405, 410, 414-416, 419-428, 433, 437-441, 444-453, 458, 462, 467-468, 471-475, 480-483, 488, 492, 496-498, 501-510, 515, 519, 523-525, 528-537, 542, 546, 550-551, 554-558, 563, 567-569, 572-581, 586-589, 592-594, 599, 603, 608-612, 615-624, 629, 633-635, 638-639, 642-651, 656-660, 667, 671, 676-678, 681-690, 695, 699-700, 703-707, 712, 716, 720-722, 725-726, 729-738, 743-747, 752-755, 758-761, 766, 770, 774-778, 781-784, 789-798, 803, 807, 810)									1 295,67							
Итого по смете:																
Итого Поз. 1, 3-7, 10-21, 24-26, 28-32, 35-36, 39-50, 53-59, 62-63, 66-69, 71-75, 78-79, 82-87, 90-101, 104-110, 113-114, 117-120, 122-126, 129-134, 137-148, 151-152, 155-159, 161-163, 166-177, 180-182, 184-186, 189-200, 203-204, 207-210, 212-216, 219-230, 233-234, 237-240, 242-246, 249-260, 263-264, 267-270, 272-274, 277-288, 291-292, 295-299, 302, 304-306, 309-312, 315-316, 319, 321-325, 328-329, 332-337, 340-351, 354-360, 363-366, 369-370, 373-376, 378-380, 383-394, 397-400, 403-405, 408-412, 414-416, 419-430, 433-435, 437-441, 444-455, 458-459, 462-465, 467-468, 471-477, 480-483, 486-489, 492-494, 496-498, 501-512, 515-516, 519-521, 523-525, 528-539, 542-543, 546-548, 550-551, 554-560, 563-565, 567-569, 572-583, 586-589, 592-594, 597-600, 603-606, 608-612, 615-626, 629-631, 633-635, 638-639, 642-653, 656-662, 665-668, 671-674, 676-678, 681-692, 695-697, 699-700, 703-709, 712-713, 716-718, 720-722, 725-726, 729-740, 743-749, 752-755, 758-761, 764-767, 770-772, 774-778, 781-786, 789-800, 803-804, 807-810 "Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой РФ № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88"									4 160 123,00					1302,96		746,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого Поз. 2, 8-9, 22-23, 27, 33-34, 37-38, 51-52, 60-61, 64-65, 70, 76-77, 80-81, 88-89, 102-103, 111-112, 115-116, 121, 127-128, 135-136, 149-150, 153-154, 160, 164-165, 178-179, 183, 187-188, 201-202, 205-206, 211, 217-218, 231-232, 235-236, 241, 247-248, 261-262, 265-266, 271, 275-276, 289-290, 293-294, 300-301, 303, 307-308, 313-314, 317-318, 320, 326-327, 330-331, 338-339, 352-353, 361-362, 367-368, 371-372, 377, 381-382, 395-396, 401-402, 406-407, 413, 417-418, 431-432, 436, 442-443, 456-457, 460-461, 466, 469-470, 478-479, 484-485, 490-491, 495, 499-500, 513-514, 517-518, 522, 526-527, 540-541, 544-545, 549, 552-553, 561-562, 566, 570-571, 584-585, 590-591, 595-596, 601-602, 607, 613-614, 627-628, 632, 636-637, 640-641, 654-655, 663-664, 669-670, 675, 679-680, 693-694, 698, 701-702, 710-711, 714-715, 719, 723-724, 727-728, 741-742, 750-751, 756-757, 762-763, 768-769, 773, 779-780, 787-788, 801-802, 805-806 "Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой РФ № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,18"									565 011,22							
Итого									4 725 134,22					1302,96		746,69
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы									430 039,32							
Машины и механизмы									214 384,09							
ФОТ									20 150,86							
Накладные расходы									26 710,56							
Сметная прибыль									1 511,53							
НДС 18%									850 524,16							
ВСЕГО по акту									5 575 658,38					1302,96		746,69

Подрядчик:

Генеральный директор ООО "Курганское АТП"

С.А. Никольский

**Заказчик:**

И.о. генерального директора АО "Водный Союз"

В.Л. Овсянников

**Согласовано:**

Должность	Подпись	Ф.И.О.
Заместитель главного инженера АО "Водный Союз"		Коваленко А.А.
Начальник ОКС АО "Водный Союз"		Малахов А.А.
Главный инженер ООО "Стройком"		Кораблев М.Е.

Всего пронумеровано и прошнуровано
на 115 листах (СТО ПЯТНАДЦАТЬ)
и скреплено печатью

И.О. Ген. Директора В.И. Овчаников

