

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата Росстата
 от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Инвестор -

Заказчик (Генподрядчик) - АО "Водный Союз", г. Курган, ул. Набережная, 12

Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Курганское АТП", г. Курган, пр. Конституции, 29Б

Объект - Выполнение работ по восстановлению дорожного покрытия проезжих частей дорог и тротуаров г. Кургана, нарушенного при проведении работ по устранению аварий на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» по договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012, и выполнению мероприятий, направленных на осуществление текущей деятельности Организации и на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов по адресам: ул. К. Маркса, 105; пер. Песчаный, 7; ул. Гоголя, 70; ул. Пугачева, 9; ул. Кремлева, 3; ул. Криволапова, 10; ул. Алексеева, 16; ул. К. Маркса, 37; ул. К. Маркса, 31; ул. Мичурина, 120; ул. Карельцева, 111; ул. Дзержинского, 58; пр. Конституции, 56; 2 мкр, 23а; п. Кулацкий, ул. Глинки, 18; ул. Куйбышева, 145; ул. Куйбышева-Савельева; ул. Советская-Комсомольская; ул. Гоголя, 70; ул. Комсомольская, 19; ул. Пушкина, 2; ул. Черняховского, 6; ул. Пархоменко, 59; ул. Некрасова, 30; ул. Доватора, 21.

Обоснование:

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

29354

дата

16

5

2018

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
3	31.07.2018	01.07.2018	31.07.2018

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ За июль 2018 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. ул. К. Маркса, 105, разрешение № 0463-18 (дефектная № 851)																
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (1,75 руб.): 95% от ФОТ СП (0,07 руб.): 4%=50%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м3	0,00226	4267,54	117,62	4145,58	588,87	9,64	0,27	9,37	1,33	15,08	0,03	43,62	0,1
2	ФССЦлг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	2,938	11,42		11,42		33,55		33,55					
Калькуляция № 3. Устройство подстилающих слоев из щебня толщиной 20 см.																
3	ФЕР27-04-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных НР (12,68 руб.): 142% от ФОТ СП (0,71 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,00808	5595,91	304,66	5218,05	656,2	45,22	2,46	42,16	5,3	37,29	0,3	49,92	0,4
4	ФЕР27-04-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (Изменение толщины слоя ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (1,99 руб.): 142% от ФОТ СП (0,11 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,00808	1192,05		1192,05	150,7	9,63		9,63	1,22			12,55	0,1
5	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	тн	3,156048	117,02				369,32							
6	ФССЦлг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	3,156048	3,28		3,28		10,35		10,35					
7	ФССЦлг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебня) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	3,156048	11,42		11,42		36,04		36,04					
Калькуляция № 7. Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 8 см.																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов НР (0,07 руб.): 142% от ФОТ СП 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	т	0,005818	39,1		39,1	7,15	0,23		0,23	0,04			0,66	
9	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,005818	2217,19				12,9							
10	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (8,35 руб.): 142% от ФОТ СП (0,47 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,00808	3152,48	368,45	2390,24	263,75	25,47	2,98	19,31	2,13	38,3	0,31	19,18	0,16
11	ФЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (-0,01 руб.): 142% от ФОТ СП 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	-0,00808	1,74	1,74			-0,01	-0,01			0,18			
12	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	т	0,568024	394,17				223,9							
13	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,03 руб.): 142% от ФОТ СП 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	т	0,002424	46,92		46,92	8,58	0,11		0,11	0,02			0,79	
14	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,002424	2217,19				5,37							
15	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (8,35 руб.): 142% от ФОТ СП (0,47 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,00808	2984,49	368,45	2385,37	263,01	24,11	2,98	19,27	2,13	38,3	0,31	19,12	0,15
16	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (0,01 руб.): 142% от ФОТ СП 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,00808	7,94	1,74	6,2		0,06	0,01	0,05		0,18			
17	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	т	0,976064	394,17				384,74							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого <i>НР (0,11 руб.): 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ</i>	т	0,008242	130,01	8,52	121,49	8,58	1,07	0,07	1	0,07	0,95	0,01	0,74	0,01
19	Тех.часть п.1.27.8	Доставка битума автогудронаторами 3500 л на 10км <i>НР 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ</i>	100 т	0,000082	27,2		27,2									
20	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ</i>	1 т груза	1,544088	3,28		3,28		5,06		5,06					
21	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (асфальтобетон) <i>НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ</i>	1 т груза	1,544088	11,42		11,42		17,63		17,63					
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим																
22	ФЕР27-06-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство швов в бетоне: затвердевшим <i>(Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (64,43 руб.): 142% от ФОТ СП (3,63 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ</i>	100 м	0,1165	6884,26	80,28	6395,75	258,35	802,02	9,35	745,1	30,1	10,2	1,19	22,33	2,6
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия																
23	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка участка от мусора <i>НР (20,17 руб.): 115% от ФОТ СП (1,4 руб.): 8%=90%*0.85 * 0,1 от ФОТ</i>	100 м2	0,5	30,5	30,5			15,25	15,25			3,91	1,96		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																
Итого по разделу 1 ул. К. Маркса, 105, разрешение № 0463-18 (дефектная № 851)									2365,9					4,72		4,05
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
Итого по разделу 1 ул. К. Маркса, 105, разрешение № 0463-18 (дефектная № 851)									15885,41					4,72		4,05
Раздел 2. пер. Песчаный, 7, разрешение № 0462-18 (дефектная № 852)																
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (0,59 руб.): 95% от ФОТ СП (0,02 руб.): 4%=50%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м3	0,00077	4267,54	117,62	4145,58	588,87	3,29	0,09	3,19	0,45	15,08	0,01	43,62	0,03
25	ФССЦлг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	1,001	11,42		11,42		11,43		11,43					
Калькуляция № 3. Устройство подстилающих слоев из щебня толщиной 20 см.																
26	ФЕР27-04-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных НР (21,98 руб.): 142% от ФОТ СП (1,24 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,014	5595,91	304,66	5218,05	656,2	78,34	4,27	73,05	9,19	37,29	0,52	49,92	0,7
27	ФЕР27-04-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (Изменение толщины слоя ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расч.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расч.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (3,45 руб.): 142% от ФОТ СП (0,19 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,014	1192,05		1192,05	150,7	16,69		16,69	2,11			12,55	0,18
28	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	тн	5,4684	117,02				639,91							
29	ФССЦлг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	5,4684	3,28		3,28		17,94		17,94					
30	ФССЦлг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебня) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	5,4684	11,42		11,42		62,45		62,45					
Калькуляция № 7. Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 8 см.																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов НР (0,11 руб.): 142% от ФОТ СП (0,01 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	т	0,01008	39,1		39,1	7,15	0,39		0,39	0,07			0,66	0,01
32	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,01008	2217,19				22,35							
33	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (14,44 руб.): 142% от ФОТ СП (0,81 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,014	3152,48	368,45	2390,24	263,75	44,13	5,16	33,46	3,69	38,3	0,54	19,18	0,27
34	ФЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (-0,03 руб.): 142% от ФОТ СП 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	-0,014	1,74	1,74			-0,02	-0,02			0,18			
35	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	т	0,9842	394,17				387,94							
36	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,07 руб.): 142% от ФОТ СП 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	т	0,0042	46,92		46,92	8,58	0,2		0,2	0,04			0,79	
37	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,0042	2217,19				9,31							
38	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (14,43 руб.): 142% от ФОТ СП (0,81 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,014	2984,49	368,45	2385,37	263,01	41,78	5,16	33,4	3,68	38,3	0,54	19,12	0,27
39	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (0,03 руб.): 142% от ФОТ СП 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,014	7,94	1,74	6,2		0,11	0,02	0,09		0,18			
40	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	т	1,6912	394,17				666,62							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
41	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого <i>НР (0,18 руб.): 66% от ФОТ</i> <i>СП 0%=0%*0,1 от ФОТ</i>	т	0,01428	130,01	8,52	121,49	8,58	1,86	0,12	1,74	0,12	0,95	0,01	0,74	0,01
42	Тех.часть п.1.27.8	Доставка битума автогудронаторами 3500 л на 10км <i>НР 66% от ФОТ</i> <i>СП 0%=0%*0,1 от ФОТ</i>	100 т	0,000143	27,2		27,2									
43	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0%=0%*0,1 от ФОТ</i>	1 т груза	2,6754	3,28		3,28		8,78		8,78					
44	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (асфальтобетон) <i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0%=0%*0,1 от ФОТ</i>	1 т груза	2,6754	11,42		11,42		30,55		30,55					
Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка																
45	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка <i>НР (111,58 руб.): 142% от ФОТ</i> <i>СП (6,29 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ</i>	100 м3	0,225	2281,99	126,07	2143,72	177,59	513,45	28,37	482,34	39,96	15,72	3,54	13,88	3,12
46	Прайс	Песок природный для строительных: работ мелкий	м3	24,75	57,89				1432,78							
47	ФССЦпг-01-01-037 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) <i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0%=0%*0,1 от ФОТ</i>	1 т груза	39,6	2,45		2,45		97,02		97,02					
48	ФССЦпг-03-22-01-100 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера, на расстояние, км: от 9,5 до 10,0 <i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0%=0%*0,1 от ФОТ</i>	1 т груза	39,6	11,2		11,2		443,52		443,52					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим																
49	ФЕР27-06-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство швов в бетоне: затвердевшим (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (59,17 руб.): 142% от ФОТ СП (3,33 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м	0,107	6884,26	80,28	6395,75	258,35	736,62	8,59	684,35	27,64	10,2	1,09	22,33	2,39
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия																
50	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка участка от мусора НР (8,07 руб.): 115% от ФОТ СП (0,56 руб.): 8%=90%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	0,2	30,5	30,5			6,1	6,1			3,91	0,78		
Калькуляция № 27. Устройство основания из щебня																
51	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР (24,4 руб.): 142% от ФОТ СП (1,37 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м3	0,0315	3551,63	195,7	3338,85	278,65	111,88	6,16	105,17	8,78	24,19	0,76	20,6	0,65
52	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм	тн	6,15195	117,02				719,9							
53	ФССЦпр-01-01-037 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	6,15195	2,45		2,45		15,07		15,07					
54	ФССЦпр-03-22-01-100 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов (щебня) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера, на расстояние, км: от 9,5 до 10,0 НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	6,15195	11,2		11,2		68,9		68,9					
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																
Итого по разделу 2 пер. Песчаный, 7, разрешение № 0462-18 (дефектная № 852)									6933,92					8,96		8,77
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
Итого по разделу 2 пер. Песчаный, 7, разрешение № 0462-18 (дефектная № 852)									47048					8,96		8,77
Раздел 3. ул. Гоголя, 70, разрешение № 0479-18 (дефектная № 853)																
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
55	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (0,38 руб.): 95% от ФОТ СП (0,02 руб.): 4%=50%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м3	0,0005	4267,54	117,62	4145,58	588,87	2,13	0,06	2,07	0,29	15,08	0,01	43,62	0,02
56	ФССЦлг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	0,65	11,42		11,42		7,42		7,42					
Калькуляция № 3. Устройство подстилающих слоев из щебня толщиной 20 см.																
57	ФЕР27-04-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных НР (16,9 руб.): 142% от ФОТ СП (0,95 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,01078	5595,91	304,66	5218,05	656,2	60,32	3,28	56,25	7,07	37,29	0,4	49,92	0,54
58	ФЕР27-04-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (Изменение толщины слоя ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расч.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расч.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (2,64 руб.): 142% от ФОТ СП (0,15 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,01078	1192,05		1192,05	150,7	12,85		12,85	1,62			12,55	0,14
59	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	тн	4,210668	117,02				492,73							
60	ФССЦлг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	4,210668	3,28		3,28		13,81		13,81					
61	ФССЦлг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебня) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	4,210668	11,42		11,42		48,09		48,09					
Калькуляция № 7. Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 8 см.																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
62	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов НР (0,1 руб.): 142% от ФОТ СП (0,01 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	т	0,007762	39,1		39,1	7,15	0,3		0,3	0,06			0,66	0,01
63	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,007762	2217,19				17,21							
64	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (11,13 руб.): 142% от ФОТ СП (0,63 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,01078	3152,48	368,45	2390,24	263,75	33,98	3,97	25,77	2,84	38,3	0,41	19,18	0,21
65	ФЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (-0,03 руб.): 142% от ФОТ СП 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	-0,01078	1,74	1,74			-0,02	-0,02			0,18			
66	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	т	0,757834	394,17				298,72							
67	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,04 руб.): 142% от ФОТ СП 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	т	0,003234	46,92		46,92	8,58	0,15		0,15	0,03			0,79	
68	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,003234	2217,19				7,17							
69	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (11,13 руб.): 142% от ФОТ СП (0,63 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,01078	2984,49	368,45	2385,37	263,01	32,17	3,97	25,71	2,84	38,3	0,41	19,12	0,21
70	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (0,03 руб.): 142% от ФОТ СП 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,01078	7,94	1,74	6,2		0,09	0,02	0,07		0,18			
71	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	т	1,302224	394,17				513,3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
72	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого <i>НР (0,13 руб.): 66% от ФОТ</i> <i>СП 0%=0%*0,1 от ФОТ</i>	т	0,010996	130,01	8,52	121,49	8,58	1,43	0,09	1,34	0,09	0,95	0,01	0,74	0,01
73	Тех.часть п.1.27.8	Доставка битума автогудронаторами 3500 л на 10км <i>НР 66% от ФОТ</i> <i>СП 0%=0%*0,1 от ФОТ</i>	100 т	0,00011	27,2		27,2									
74	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0%=0%*0,1 от ФОТ</i>	1 т груза	2,060058	3,28		3,28		6,76		6,76					
75	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (асфальтобетон) <i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0%=0%*0,1 от ФОТ</i>	1 т груза	2,060058	11,42		11,42		23,53		23,53					
Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка																
76	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка <i>НР (89,26 руб.): 142% от ФОТ</i> <i>СП (5,03 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ</i>	100 м3	0,18	2281,99	126,07	2143,72	177,59	410,76	22,69	385,87	31,97	15,72	2,83	13,88	2,5
77	Прайс	Песок природный для строительных: работ мелкий	м3	19,8	57,89				1146,22							
78	ФССЦпг-01-01-037 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) <i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0%=0%*0,1 от ФОТ</i>	1 т груза	31,68	2,45		2,45		77,62		77,62					
79	ФССЦпг-03-22-01-100 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера, на расстояние, км: от 9,5 до 10,0 <i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0%=0%*0,1 от ФОТ</i>	1 т груза	31,68	11,2		11,2		354,82		354,82					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим																
80	ФЕР27-06-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство швов в бетоне: затвердевшим (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (51,43 руб.): 142% от ФОТ СП (2,9 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м	0,093	6884,26	80,28	6395,75	258,35	640,24	7,47	594,8	24,03	10,2	0,95	22,33	2,08
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия																
81	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка участка от мусора НР (12,1 руб.): 115% от ФОТ СП (0,84 руб.): 8%=90%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	0,3	30,5	30,5			9,15	9,15			3,91	1,17		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																
Итого по разделу 3 ул. Гоголя, 70, разрешение № 0479-18 (дефектная № 853)									4771,84					7,12		6,57
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
Итого по разделу 3 ул. Гоголя, 70, разрешение № 0479-18 (дефектная № 853)									32316,87					7,12		6,57
Раздел 4. ул. Пугачева, 9, разрешение № 0319-18 (дефектная № 854)																
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта																
82	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (6,58 руб.): 95% от ФОТ СП (0,28 руб.): 4%=50%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м3	0,00854	4267,54	117,62	4145,58	588,87	36,44	1	35,4	5,03	15,08	0,13	43,62	0,37
83	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	11,102	11,42	11,42		126,78		126,78						
Калькуляция № 3. Устройство подстилающих слоев из щебня толщиной 20 см.																
84	ФЕР27-04-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных НР (26,51 руб.): 142% от ФОТ СП (1,49 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,0169	5595,91	304,66	5218,05	656,2	94,57	5,15	88,19	11,09	37,29	0,63	49,92	0,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85	ФЕР27-04-005-04 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (Изменение толщины слоя ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (4,16 руб.): 142% от ФОТ СП (0,23 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,0169	1192,05		1192,05	150,7	20,15		20,15	2,55			12,55	0,21
86	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	тн	6,60114	117,02				772,47							
87	ФССЦпр-01-01-034 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	6,60114	3,28		3,28		21,65		21,65					
88	ФССЦпр-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебня) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	6,60114	11,42		11,42		75,39		75,39					
Калькуляция № 4. Устройство подстилающих слоев из щебня толщиной 15 см.																
89	ФЕР27-04-005-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных НР (29,86 руб.): 142% от ФОТ СП (1,68 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,01903	5595,91	304,66	5218,05	656,2	106,49	5,8	99,3	12,49	37,29	0,71	49,92	0,95
90	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	тн	5,574839	117,02				652,37							
91	ФССЦпр-01-01-034 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	5,574839	3,28		3,28		18,29		18,29					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
92	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебня) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	5,574839	11,42		11,42		63,66		63,66					
Калькуляция № 7. Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 8 см.																
93	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов НР (0,14 руб.): 142% от ФОТ СП (0,01 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	т	0,012168	39,1		39,1	7,15	0,48		0,48	0,09			0,66	0,01
94	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,012168	2217,19				26,98							
95	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (17,45 руб.): 142% от ФОТ СП (0,98 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,0169	3152,48	368,45	2390,24	263,75	53,28	6,23	40,4	4,46	38,3	0,65	19,18	0,32
96	ФЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (-0,04 руб.): 142% от ФОТ СП 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	-0,0169	1,74	1,74			-0,03	-0,03			0,18			
97	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	т	1,18807	394,17				468,3							
98	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,07 руб.): 142% от ФОТ СП 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	т	0,00507	46,92		46,92	8,58	0,24		0,24	0,04			0,79	
99	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,00507	2217,19				11,24							
100	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (17,42 руб.): 142% от ФОТ СП (0,98 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,0169	2984,49	368,45	2385,37	263,01	50,44	6,23	40,31	4,44	38,3	0,65	19,12	0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
101	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (0,04 руб.); 142% от ФОТ СП 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,0169	7,94	1,74	6,2		0,13	0,03	0,1		0,18			
102	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	т	2,04152	394,17				804,71							
103	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого НР (0,22 руб.); 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	т	0,017238	130,01	8,52	121,49	8,58	2,24	0,15	2,09	0,15	0,95	0,02	0,74	0,01
104	Тех.часть п.1.27.8	Доставка битума автогудронаторами 3500 л на 10км НР 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	100 т	0,000172	27,2		27,2									
105	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	3,22959	3,28		3,28		10,59		10,59					
106	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (асфальтобетон) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	3,22959	11,42		11,42		36,88		36,88					
Калькуляция № 8. Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см.																
107	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов НР (0,17 руб.); 142% от ФОТ СП (0,01 руб.); 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	т	0,013702	39,1		39,1	7,15	0,54		0,54	0,1			0,66	0,01
108	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,013702	2217,19				30,38							
109	ФЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см НР (43,89 руб.); 142% от ФОТ СП (2,47 руб.); 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	0,1903	299,11	140,46	57,25	0,8	56,92	26,73	10,89	0,15	15,12	2,88	0,07	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
110	ФЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (Изменение толщины покрытия ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР (26,8 руб.): 142% от ФОТ СП (1,51 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	0,1903	119,8	86,2	33,6		22,8	16,41	6,39		9,28	1,77		
111	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	т	2,279794	394,17				898,63							
112	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,21 руб.): 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	т	0,013702	156,01	10,22	145,79	10,3	2,14	0,14	2	0,14	1,14	0,02	0,89	0,01
113	Тех.часть п.1.27.8	Доставка битума автогудронаторами 3500 л на 10км НР 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	100 т	0,000137	27,2		27,2									
114	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	2,279794	3,28		3,28		7,48		7,48					
115	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (асфальтобетон) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	2,279794	11,42		11,42		26,04		26,04					
Калькуляция № 15. Устройство газона																
116	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка участка от мусора НР (1,47 руб.): 115% от ФОТ СП (0,1 руб.): 8%=90%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	0,0364	30,5	30,5			1,11	1,11			3,91	0,14		
117	ФЕР47-01-046-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную НР (15,28 руб.): 115% от ФОТ СП (1,06 руб.): 8%=90%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	0,0364	2296,1	317,6			83,58	11,56			40	1,46		
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
118	ФЕР27-06-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство швов в бетоне: затвердевшим (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (106,71 руб.): 142% от ФОТ СП (6,01 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м	0,193	6884,26	80,28	6395,75	258,35	1328,66	15,49	1234,38	49,86	10,2	1,97	22,33	4,31
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия																
119	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка участка от мусора НР (20,17 руб.): 115% от ФОТ СП (1,4 руб.): 8%=90%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	0,5	30,5	30,5			15,25	15,25			3,91	1,96		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																
Итого по разделу 4 ул. Пугачева, 9, разрешение № 0319-18 (дефектная № 854)									6739,82					14,94		8,48
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
Итого по разделу 4 ул. Пугачева, 9, разрешение № 0319-18 (дефектная № 854)									45366,06					14,94		8,48
Раздел 5. ул. Кремлева, 3, разрешение № 0383-18 (дефектная № 855)																
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта																
120	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (0,77 руб.): 95% от ФОТ СП (0,03 руб.): 4%=50%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м3	0,00099	4267,54	117,62	4145,58	588,87	4,22	0,12	4,1	0,58	15,08	0,01	43,62	0,04
121	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	1,287	11,42	11,42		14,7		14,7						
Калькуляция № 4. Устройство подстилающих слоев из щебня толщиной 15 см.																
122	ФЕР27-04-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных НР (7,78 руб.): 142% от ФОТ СП (0,44 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,00495	5595,91	304,66	5218,05	656,2	27,7	1,51	25,83	3,25	37,29	0,18	49,92	0,25
123	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	тн	1,450103	117,02				169,69							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
124	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	1,450103	3,28		3,28		4,76		4,76					
125	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебня) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	1,450103	11,42		11,42		16,56		16,56					
Калькуляция № 8. Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см.																
126	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов НР (0,04 руб.): 142% от ФОТ СП 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	т	0,003564	39,1		39,1	7,15	0,14		0,14	0,03			0,66	
127	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,003564	2217,19				7,9							
128	ФЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см НР (11,42 руб.): 142% от ФОТ СП (0,64 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	0,0495	299,11	140,46	57,25	0,8	14,81	6,95	2,83	0,04	15,12	0,75	0,07	
129	ФЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (Изменение толщины покрытия ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР (6,97 руб.): 142% от ФОТ СП (0,39 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	0,0495	119,8	86,2	33,6		5,93	4,27	1,66		9,28	0,46		
130	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	т	0,59301	394,17				233,75							
131	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,07 руб.): 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	т	0,003564	156,01	10,22	145,79	10,3	0,56	0,04	0,52	0,04	1,14		0,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
132	Тех.часть п.1.27.8	Доставка битума автогудронаторами 3500 л на 10км <i>НР 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ</i>	100 т	0,000036	27,2		27,2									
133	ФССЦпг-01-01-034 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ</i>	1 т груза	0,59301	3,28		3,28		1,95		1,95					
134	ФССЦпг-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (асфальтобетон) <i>НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ</i>	1 т груза	0,59301	11,42		11,42		6,77		6,77					
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим																
135	ФЕР27-06-007-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство швов в бетоне: затвердевшим <i>(Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (9,97 руб.): 142% от ФОТ СП (0,56 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ</i>	100 м	0,018	6884,26	80,28	6395,75	258,35	123,92	1,45	115,12	4,65	10,2	0,18	22,33	0,4
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия																
136	ФЕР47-01-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Очистка участка от мусора <i>НР (4,04 руб.): 115% от ФОТ СП (0,28 руб.): 8%=90%*0,85 * 0,1 от ФОТ</i>	100 м2	0,1	30,5	30,5			3,05	3,05			3,91	0,39		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																
Итого по разделу 5 ул. Кремлева, 3, разрешение № 0383-18 (дефектная № 855)									733,03					2,27		0,8
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
Итого по разделу 5 ул. Кремлева, 3, разрешение № 0383-18 (дефектная № 855)									4911,86					2,27		0,8
Раздел 6. ул. Криволапова, 10, разрешение № 0461-18 (дефектная № 856)																
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта																
137	ФЕР01-01-013-14 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 <i>НР (1,62 руб.): 95% от ФОТ СП (0,07 руб.): 4%=50%*0,85 * 0,1 от ФОТ</i>	1000 м3	0,00209	4267,54	117,62	4145,58	588,87	8,92	0,25	8,66	1,23	15,08	0,03	43,62	0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
138	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	2,717	11,42		11,42		31,03		31,03					
Калькуляция № 3. Устройство подстилающих слоев из щебня толщиной 20 см.																
139	ФЕР27-04-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных НР (49,03 руб.): 142% от ФОТ СП (2,76 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,03124	5595,91	304,66	5218,05	656,2	174,82	9,52	163,01	20,5	37,29	1,16	49,92	1,56
140	ФЕР27-04-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (Изменение толщины слоя ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (7,7 руб.): 142% от ФОТ СП (0,43 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,03124	1192,05		1192,05	150,7	37,24		37,24	4,71			12,55	0,39
141	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	тн	12,202344	117,02				1427,92							
142	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	12,202344	3,28		3,28		40,02		40,02					
143	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебня) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	12,202344	11,42		11,42		139,35		139,35					
Калькуляция № 7. Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 8 см.																
144	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов НР (0,26 руб.): 142% от ФОТ СП (0,01 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	т	0,022493	39,1		39,1	7,15	0,88		0,88	0,16			0,66	0,01
145	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,022493	2217,19				49,87							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
146	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (32,26 руб.): 142% от ФОТ СП (1,82 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,03124	3152,48	368,45	2390,24	263,75	98,48	11,51	74,67	8,24	38,3	1,2	19,18	0,6
147	ФЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (-0,09 руб.): 142% от ФОТ СП 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	-0,03124	1,74	1,74			-0,05	-0,05			0,18	-0,01		
148	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	т	2,196172	394,17				865,67							
149	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,13 руб.): 142% от ФОТ СП (0,01 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	т	0,009372	46,92		46,92	8,58	0,44		0,44	0,08			0,79	0,01
150	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,009372	2217,19				20,78							
151	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (32,22 руб.): 142% от ФОТ СП (1,82 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,03124	2984,49	368,45	2385,37	263,01	93,24	11,51	74,52	8,22	38,3	1,2	19,12	0,6
152	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (0,09 руб.): 142% от ФОТ СП 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,03124	7,94	1,74	6,2		0,25	0,05	0,2		0,18	0,01		
153	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	т	3,773792	394,17				1487,52							
154	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого НР (0,41 руб.): 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	т	0,031865	130,01	8,52	121,49	8,58	4,14	0,27	3,87	0,27	0,95	0,03	0,74	0,02
155	Тех.часть п.1.27.8	Доставка битума автогудронаторами 3500 л на 10км НР 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	100 т	0,000319	27,2		27,2		0,01		0,01					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
156	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	5,969964	3,28		3,28		19,58		19,58					
157	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (асфальтобетон) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	5,969964	11,42		11,42		68,18		68,18					
Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка																
158	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка НР (294,62 руб.): 142% от ФОТ СП (16,6 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м3	0,5941	2281,99	126,07	2143,72	177,59	1355,73	74,9	1273,58	105,51	15,72	9,34	13,88	8,25
159	Прайс	Песок природный для строительных: работ мелкий	м3	65,351	57,89				3783,17							
160	ФССЦпг-01-01-037 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	104,5616	2,45		2,45		256,18		256,18					
161	ФССЦпг-03-22-01-100 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера, на расстояние, км: от 9,5 до 10,0 НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	104,5616	11,2		11,2		1171,09		1171,09					
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим																
162	ФЕР27-06-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство швов в бетоне: затвердевшим (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (128,87 руб.): 142% от ФОТ СП (7,26 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м	0,233	6884,26	80,28	6395,75	258,35	1604,03	18,71	1490,21	60,2	10,2	2,38	22,33	5,2
Калькуляция № 25. Водоотлив																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
163	ФЕР01-02-068-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Водоотлив: из траншей - для производства работ НР (105,69 руб.): 80% от ФОТ СП (5,28 руб.): 4%=45%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м3	0,15	1637,84	765,88	871,96		245,68	114,88	130,8		98,19	14,73		
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия																
164	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка участка от мусора НР (20,17 руб.): 115% от ФОТ СП (1,4 руб.): 8%=90%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	0,5	30,5	30,5			15,25	15,25			3,91	1,96		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																
Итого по разделу 6 ул. Криволапова, 10, разрешение № 0461-18 (дефектная № 856)									14833,74					36,82		19,23
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
Итого по разделу 6 ул. Криволапова, 10, разрешение № 0461-18 (дефектная № 856)									100326,8					36,82		19,23
Раздел 7. ул. Алексеева, 16, разрешение № 0536-18 (дефектная № 863)																
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта																
165	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (2,37 руб.): 95% от ФОТ СП (0,1 руб.): 4%=50%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м3	0,00307	4267,54	117,62	4145,58	588,87	13,1	0,36	12,73	1,81	15,08	0,05	43,62	0,13
166	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	3,991	11,42		11,42		45,58		45,58					
Калькуляция № 3. Устройство подстилающих слоев из щебня толщиной 20 см.																
167	ФЕР27-04-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных НР (17,21 руб.): 142% от ФОТ СП (0,97 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,01097	5595,91	304,66	5218,05	656,2	61,39	3,34	57,24	7,2	37,29	0,41	49,92	0,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
168	ФЕР27-04-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (Изменение толщины слоя ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (2,7 руб.): 142% от ФОТ СП (0,15 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,01097	1192,05		1192,05	150,7	13,08		13,08	1,65			12,55	0,14
169	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	тн	4,284882	117,02				501,42							
170	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	4,284882	3,28		3,28		14,05		14,05					
171	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебня) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	4,284882	11,42		11,42		48,93		48,93					
Калькуляция № 7. Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 8 см.																
172	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов НР (0,1 руб.): 142% от ФОТ СП (0,01 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	т	0,007898	39,1		39,1	7,15	0,31		0,31	0,06			0,66	0,01
173	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,007898	2217,19				17,51							
174	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (11,32 руб.): 142% от ФОТ СП (0,64 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,01097	3152,48	368,45	2390,24	263,75	34,58	4,04	26,22	2,89	38,3	0,42	19,18	0,21
175	ФЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (-0,03 руб.): 142% от ФОТ СП 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	-0,01097	1,74	1,74			-0,02	-0,02			0,18			
176	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	т	0,771191	394,17				303,98							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
177	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,04 руб.): 142% от ФОТ СП 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	т	0,003291	46,92		46,92	8,58	0,15		0,15	0,03			0,79	
178	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,003291	2217,19				7,3							
179	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (11,32 руб.): 142% от ФОТ СП (0,64 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,01097	2984,49	368,45	2385,37	263,01	32,74	4,04	26,17	2,89	38,3	0,42	19,12	0,21
180	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (0,03 руб.): 142% от ФОТ СП 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,01097	7,94	1,74	6,2		0,09	0,02	0,07		0,18			
181	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	т	1,325176	394,17				522,34							
182	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого НР (0,16 руб.): 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	т	0,011189	130,01	8,52	121,49	8,58	1,45	0,1	1,35	0,1	0,95	0,01	0,74	0,01
183	Тех.часть п.1.27.8	Доставка битума автогудронаторами 3500 л на 10км НР 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	100 т	0,000112	27,2		27,2									
184	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	2,096367	3,28		3,28		6,88		6,88					
185	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (асфальтобетон) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	2,096367	11,42		11,42		23,94		23,94					
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
186	ФЕР27-06-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство швов в бетоне: затвердевшим (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (81,01 руб.): 142% от ФОТ СП (4,56 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м	0,1465	6884,26	80,28	6395,75	258,35	1008,54	11,76	936,98	37,85	10,2	1,49	22,33	3,27
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия																
187	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка участка от мусора НР (8,07 руб.): 115% от ФОТ СП (0,56 руб.): 8%=90%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	0,2	30,5	30,5			6,1	6,1			3,91	0,78		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																
Итого по разделу 7 ул. Алексеева, 16, разрешение № 0536-18 (дефектная № 863)									3061,32					4,12		5,21
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
Итого по разделу 7 ул. Алексеева, 16, разрешение № 0536-18 (дефектная № 863)									20632,36					4,12		5,21
Раздел 8. ул.К. Маркса, 37, разрешение № 0512-18 (дефектная № 864)																
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта																
188	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (21,39 руб.): 95% от ФОТ СП (0,9 руб.): 4%=50%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м3	0,02772	4267,54	117,62	4145,58	588,87	118,3	3,26	114,92	16,32	15,08	0,42	43,62	1,21
189	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	36,036	11,42	11,42		411,53		411,53						
Калькуляция № 2. Устройство подстилающих слоев из щебня толщиной 25 см.																
190	ФЕР27-04-005-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных НР (68,59 руб.): 142% от ФОТ СП (3,86 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,05928	3852,56	261,69	3542,07	446,83	228,38	15,51	209,97	26,49	32,03	1,9	34,5	2,05
191	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	тн	17,366076	117,02				2032,18							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
192	ФЕР27-04-005-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных НР (95,1 руб.): 142% от ФОТ СП (5,36 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,05928	5920,01	301,96	5544,85	680,3	350,94	17,9	328,7	40,33	36,96	2,19	52,72	3,13
193	ФЕР27-04-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (Изменение толщины слоя ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (-14,58 руб.): 142% от ФОТ СП (-0,82 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	-0,05928	1192,05		1192,05	150,7	-70,66		-70,66	-8,93			12,55	-0,74
194	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм	тн	11,577384	117,02				1354,79							
195	ФССЦпг-01-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебень (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	28,94346	3,28		3,28		94,93		94,93					
196	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебень) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	28,94346	11,42		11,42		330,53		330,53					
Калькуляция № 4. Устройство подстилающих слоев из щебня толщиной 15 см.																
197	ФЕР27-04-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных НР (8,15 руб.): 142% от ФОТ СП (0,46 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,0052	5595,91	304,66	5218,05	656,2	29,1	1,58	27,13	3,41	37,29	0,19	49,92	0,26
198	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	тн	1,52334	117,02				178,26							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
199	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	1,52334	3,28		3,28		5		5					
200	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебня) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	1,52334	11,42		11,42		17,4		17,4					
Калькуляция № 5. Устройство основания из черного щебня толщиной 8 см.																
201	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов НР (0,51 руб.): 142% от ФОТ СП (0,03 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	т	0,042682	39,1		39,1	7,15	1,67		1,67	0,31			0,66	0,03
202	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,042682	2217,19				94,63							
203	ФЕР27-06-018-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство основания из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Увеличение слоя на 2см ПЗ=1,33 (ОЗП=1,33; ЭМ=1,33 к расх.; ЗПМ=1,33; МАТ=1,33 к расх.; ТЗ=1,33; ТЗМ=1,33)) НР (83,64 руб.): 142% от ФОТ СП (4,71 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,05928	3947,65	559,56	3030,11	304,33	234,02	33,17	179,62	18,04	60,95	3,61	21,51	1,28
204	Прайс	Черный щебень	т	10,089456	369,53				3728,36							
205	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого НР (0,55 руб.): 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	т	0,042682	130,01	8,52	121,49	8,58	5,55	0,36	5,19	0,37	0,95	0,04	0,74	0,03
206	Тех.часть п.1.27.8	Доставка битума автогудронаторами 3500 л на 10км НР 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	100 т	0,000427	27,2		27,2		0,01		0,01					
207	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	10,089456	3,28		3,28		33,09		33,09					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
208	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебня) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	10,089456	11,42		11,42		115,22		115,22					
Калькуляция № 6. Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 12 см.																
209	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,24 руб.): 142% от ФОТ СП (0,01 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	т	0,017784	46,92		46,92	8,58	0,83		0,83	0,15			0,79	0,01
210	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,017784	2217,19				39,43							
211	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (73,43 руб.): 142% от ФОТ СП (4,14 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,05928	3704,22	442,14	2868,29	316,5	219,59	26,21	170,03	18,76	45,96	2,72	23,02	1,36
212	ФЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (Изменение толщины покрытия ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,61 руб.): 142% от ФОТ СП (0,03 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,05928	6,26	6,26			0,37	0,37			0,65	0,04		
213	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	т	9,715992	394,17				3829,75							
214	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,24 руб.): 142% от ФОТ СП (0,01 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	т	0,017784	46,92		46,92	8,58	0,83		0,83	0,15			0,79	0,01
215	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,017784	2217,19				39,43							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
216	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (73,36 руб.): 142% от ФОТ СП (4,13 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м ²	0,05928	3535,25	442,14	2862,44	315,61	209,57	26,21	169,69	18,71	45,96	2,72	22,94	1,36
217	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,2 руб.): 142% от ФОТ СП (0,01 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м ²	0,05928	9,53	2,09	7,44		0,56	0,12	0,44		0,22	0,01		
218	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	т	7,161024	394,17				2822,66							
219	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого НР (0,47 руб.): 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	т	0,035568	130,01	8,52	121,49	8,58	4,62	0,3	4,32	0,31	0,95	0,03	0,74	0,03
220	Тех.часть п.1.27.8	Доставка битума автогудронаторами 3500 л на 10км НР 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	100 т	0,000356	27,2		27,2		0,01		0,01					
221	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	16,877016	3,28		3,28		55,36		55,36					
222	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (асфальтобетон) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	16,877016	11,42		11,42		192,74		192,74					
Калькуляция № 8. Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см.																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
223	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов <i>НР (0,04 руб.): 142% от ФОТ</i> <i>СП 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ</i>	т	0,003744	39,1		39,1	7,15	0,15		0,15	0,03			0,66	
224	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,003744	2217,19				8,3							
225	ФЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см <i>НР (12 руб.): 142% от ФОТ</i> <i>СП (0,68 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ</i>	100 м2	0,052	299,11	140,46	57,25	0,8	15,55	7,3	2,98	0,04	15,12	0,79	0,07	
226	ФЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 <i>(Изменение толщины покрытия ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4))</i> <i>НР (7,31 руб.): 142% от ФОТ</i> <i>СП (0,44 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ</i>	100 м2	0,052	119,8	86,2	33,6		6,23	4,48	1,75		9,28	0,48		
227	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	т	0,62296	394,17				245,55							
228	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого <i>(Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</i> <i>НР (0,07 руб.): 66% от ФОТ</i> <i>СП 0%=0%*0,1 от ФОТ</i>	т	0,003744	156,01	10,22	145,79	10,3	0,58	0,04	0,54	0,04	1,14		0,89	
229	Тех.часть п.1.27.8	Доставка битума автогудронаторами 3500 л на 10км <i>НР 66% от ФОТ</i> <i>СП 0%=0%*0,1 от ФОТ</i>	100 т	0,000037	27,2		27,2									
230	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0%=0%*0,1 от ФОТ</i>	1 т груза	0,62296	3,28		3,28		2,04		2,04					
231	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (асфальтобетон) <i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0%=0%*0,1 от ФОТ</i>	1 т груза	0,62296	11,42		11,42		7,11		7,11					
Калькуляция № 10. Устройство 1 метра дорожного бортового камня (без стоимости бортового камня)																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
232	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (1,66 руб.): 142% от ФОТ СП (0,09 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м3	0,0018	4258,54	234,84	4006,62	334,38	7,67	0,42	7,21	0,6	29,03	0,05	24,72	0,04
233	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 20-40 мм	т	0,34875	117,02				40,81							
234	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий НР (64,01 руб.): 142% от ФОТ СП (3,61 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м	0,06	4412,47	643,64	78,78	9,64	264,75	38,62	4,73	0,58	76,08	4,56	0,72	0,04
235	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	0,34875	3,28		3,28		1,14		1,14					
236	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебня) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	0,34875	11,42		11,42		3,98		3,98					
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем																
237	ФЕР27-06-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (174,19 руб.): 142% от ФОТ	100 м	0,315	6884,26	80,28	6395,75	258,35	2168,54	25,29	2014,66	81,38	10,2	3,21	22,33	7,03
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия																
238	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка участка от мусора НР (40,34 руб.): 115% от ФОТ СП (2,81 руб.): 8%=90%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	1	30,5	30,5			30,5	30,5			3,91	3,91		
Калькуляция № 31. Разметка красной линией шириной 0,1 м																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
239	ФЕР27-09-016-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной : 0,1 м НР (0,18 руб.): 142% от ФОТ СП (0,01 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	км	0,002	1286,11	28,11	177,58	25,59	2,57	0,06	0,36	0,05	3,66	0,01	2,04	
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																
Итого по разделу 8 ул.К. Маркса, 37, разрешение № 0512-18 (дефектная № 864)									21334,49					30,91		19,7
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
Итого по разделу 8 ул.К. Маркса, 37, разрешение № 0512-18 (дефектная № 864)									144697,6					30,91		19,7
Раздел 9. ул. К. Маркса, 31, разрешение № 0524-18 (дефектная № 865)																
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта																
240	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (27,89 руб.): 95% от ФОТ СП (1,17 руб.): 4%=50%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м3	0,03613	4267,54	117,62	4145,58	588,87	154,19	4,25	149,78	21,28	15,08	0,54	43,62	1,58
241	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	46,969	11,42	11,42		536,39		536,39						
Калькуляция № 2. Устройство подстилающих слоев из щебня толщиной 25 см.																
242	ФЕР27-04-005-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных НР (92,88 руб.): 142% от ФОТ СП (5,23 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,08028	3852,56	261,69	3542,07	446,83	309,28	21,01	284,36	35,87	32,03	2,57	34,5	2,77
243	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	тн	23,518026	117,02				2752,08							
244	ФЕР27-04-005-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных НР (128,77 руб.): 142% от ФОТ СП (7,25 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,08028	5920,01	301,96	5544,85	680,3	475,26	24,24	445,14	54,61	36,96	2,97	52,72	4,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
245	ФЕР27-04-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (Изменение толщины слоя ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (-19,77 руб.): 142% от ФОТ СП (-1,11 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	-0,08028	1192,05		1192,05	150,7	-95,7		-95,7	-12,1			12,55	-1,01
246	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм	тн	15,678684	117,02				1834,72							
247	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебень (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	39,19671	3,28		3,28		128,57		128,57					
248	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебень) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	39,19671	11,42		11,42		447,63		447,63					
Калькуляция № 5. Устройство основания из черного щебня толщиной 8 см.																
249	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов НР (0,67 руб.): 142% от ФОТ СП (0,04 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	т	0,057802	39,1		39,1	7,15	2,26		2,26	0,41			0,66	0,04
250	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,057802	2217,19				128,16							
251	ФЕР27-06-018-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство основания из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Увеличение слоя на 2см ПЗ=1,33 (ОЗП=1,33; ЭМ=1,33 к расх.; ЗПМ=1,33; МАТ=1,33 к расх.; ТЗ=1,33; ТЗМ=1,33)) НР (113,25 руб.): 142% от ФОТ СП (6,38 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,08028	3947,65	559,56	3030,11	304,33	316,92	44,92	243,26	24,43	60,95	4,89	21,51	1,73
252	Прайс	Черный щебень	т	13,663656	369,53				5049,13							
253	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого НР (0,75 руб.): 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	т	0,057802	130,01	8,52	121,49	8,58	7,51	0,49	7,02	0,5	0,95	0,05	0,74	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
254	Тех.часть п.1.27.8	Доставка битума автогудронаторами 3500 л на 10км <i>НР 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ</i>	100 т	0,000578	27,2		27,2		0,02		0,02					
255	ФССЦпг-01-01-034 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ</i>	1 т груза	13,663656	3,28		3,28		44,82		44,82					
256	ФССЦпг-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебня) <i>НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ</i>	1 т груза	13,663656	11,42		11,42		156,04		156,04					
Калькуляция № 6. Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 12 см.																
257	ФЕР27-06-026-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Розлив вяжущих материалов <i>(Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,34 руб.): 142% от ФОТ СП (0,02 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ</i>	т	0,024084	46,92		46,92	8,58	1,13		1,13	0,21			0,79	0,02
258	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,024084	2217,19				53,4							
259	ФЕР27-06-020-08 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 <i>(Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (99,47 руб.): 142% от ФОТ СП (5,6 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ</i>	1000 м2	0,08028	3704,22	442,14	2868,29	316,5	297,37	35,5	230,27	25,41	45,96	3,69	23,02	1,85
260	ФЕР27-06-021-08 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 <i>(Изменение толщины покрытия ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,82 руб.): 142% от ФОТ СП (0,05 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ</i>	1000 м2	0,08028	6,26	6,26			0,5	0,5			0,65	0,05		
261	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	т	13,157892	394,17				5186,45							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
262	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,34 руб.): 142% от ФОТ СП (0,02 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	т	0,024084	46,92		46,92	8,58	1,13		1,13	0,21			0,79	0,02
263	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,024084	2217,19				53,4							
264	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (99,36 руб.): 142% от ФОТ СП (5,6 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,08028	3535,25	442,14	2862,44	315,61	283,81	35,5	229,8	25,34	45,96	3,69	22,94	1,84
265	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,28 руб.): 142% от ФОТ СП (0,02 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,08028	9,53	2,09	7,44		0,77	0,17	0,6		0,22	0,02		
266	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	т	9,697824	394,17				3822,59							
267	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого НР (0,62 руб.): 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	т	0,048168	130,01	8,52	121,49	8,58	6,26	0,41	5,85	0,41	0,95	0,05	0,74	0,04
268	Тех.часть п.1.27.8	Доставка битума автогудронаторами 3500 л на 10км НР 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	100 т	0,000482	27,2		27,2		0,01		0,01					
269	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	22,855716	3,28		3,28		74,97		74,97					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
270	ФССЦлг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (асфальтобетон) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	22,855716	11,42		11,42		261,01		261,01					
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим																
271	ФЕР27-06-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство швов в бетоне: затвердевшим (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (284,51 руб.): 142% от ФОТ СП (16,03 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м	0,5145	6884,26	80,28	6395,75	258,35	3541,95	41,3	3290,61	132,92	10,2	5,25	22,33	11,49
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия																
272	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка участка от мусора НР (80,67 руб.): 115% от ФОТ СП (5,61 руб.): 8%=90%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	2	30,5	30,5			61	61			3,91	7,82		
Калькуляция № 31. Разметка красной линией шириной 0,1 м																
273	ФЕР27-09-016-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной : 0,1 м НР (0,99 руб.): 142% от ФОТ СП (0,06 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	км	0,0115	1286,11	28,11	177,58	25,59	14,79	0,32	2,04	0,29	3,66	0,04	2,04	0,02
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																
Итого по разделу 9 ул. К. Маркса, 31, разрешение № 0524-18 (дефектная № 865)									28351,23					36,38		28,36
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
Итого по разделу 9 ул. К. Маркса, 31, разрешение № 0524-18 (дефектная № 865)									192377,47					36,38		28,36
Раздел 10. ул. Гайдара, 60, разрешение № 0537-18 (дефектная № 866)																
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта																
274	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (2,88 руб.): 95% от ФОТ СП (0,12 руб.): 4%=50%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м3	0,00372	4267,54	117,62	4145,58	588,87	15,88	0,44	15,42	2,19	15,08	0,06	43,62	0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
275	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	4,836	11,42		11,42		55,23		55,23					
Калькуляция № 2. Устройство подстилающих слоев из щебня толщиной 25 см.																
276	ФЕР27-04-005-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных НР (2,57 руб.): 142% от ФОТ СП (0,14 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,00222	3852,56	261,69	3542,07	446,83	8,55	0,58	7,86	0,99	32,03	0,07	34,5	0,08
277	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	тн	0,650349	117,02				76,1							
278	ФЕР27-04-005-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных НР (3,56 руб.): 142% от ФОТ СП (0,2 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,00222	5920,01	301,96	5544,85	680,3	13,14	0,67	12,31	1,51	36,96	0,08	52,72	0,12
279	ФЕР27-04-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (Изменение толщины слоя ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (-0,54 руб.): 142% от ФОТ СП (-0,03 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	-0,00222	1192,05		1192,05	150,7	-2,65		-2,65	-0,33			12,55	-0,03
280	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм	тн	0,433566	117,02				50,74							
281	ФССЦпг-01-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебень (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	1,083915	3,28		3,28		3,56		3,56					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
282	ФССЦпг-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебень) <i>НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ</i>	1 т груза	1,083915	11,42		11,42		12,38		12,38					
Калькуляция № 4. Устройство подстилающих слоев из щебня толщиной 15 см.																
283	ФЕР27-04-005-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных <i>НР (22,75 руб.): 142% от ФОТ СП (1,28 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ</i>	1000 м2	0,0145	5595,91	304,66	5218,05	656,2	81,14	4,42	75,66	9,51	37,29	0,54	49,92	0,72
284	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	тн	4,247775	117,02				497,07							
285	ФССЦпг-01-01-034 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ</i>	1 т груза	4,247775	3,28		3,28		13,93		13,93					
286	ФССЦпг-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебня) <i>НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ</i>	1 т груза	4,247775	11,42		11,42		48,51		48,51					
Калькуляция № 6. Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 12 см.																
287	ФЕР27-06-026-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Розлив вяжущих материалов <i>(Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,01 руб.): 142% от ФОТ СП 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ</i>	т	0,000666	46,92		46,92	8,58	0,03		0,03	0,01			0,79	
288	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,000666	2217,19				1,48							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
289	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (2,75 руб.): 142% от ФОТ СП (0,16 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,00222	3704,22	442,14	2868,29	316,5	8,22	0,98	6,37	0,7	45,96	0,1	23,02	0,05
290	ФЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (Изменение толщины покрытия ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,01 руб.): 142% от ФОТ СП 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,00222	6,26	6,26			0,01	0,01			0,65			
291	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	т	0,363858	394,17				143,42							
292	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,01 руб.): 142% от ФОТ СП 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	т	0,000666	46,92		46,92	8,58	0,03		0,03	0,01			0,79	
293	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,000666	2217,19				1,48							
294	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (2,75 руб.): 142% от ФОТ СП (0,16 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,00222	3535,25	442,14	2862,44	315,61	7,85	0,98	6,35	0,7	45,96	0,1	22,94	0,05
295	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 142% от ФОТ СП 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,00222	9,53	2,09	7,44		0,02		0,02		0,22			
296	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	т	0,268176	394,17				105,71							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
297	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого НР (0,01 руб.): 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	т	0,001332	130,01	8,52	121,49	8,58	0,17	0,01	0,16	0,01	0,95		0,74	
298	Тех.часть п.1.27.8	Доставка битума автогудронаторами 3500 л на 10км НР 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	100 т	0,000013	27,2		27,2									
299	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	0,632034	3,28		3,28		2,07		2,07					
300	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (асфальтобетон) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	0,632034	11,42		11,42		7,22		7,22					
Калькуляция № 8. Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см.																
301	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов НР (0,11 руб.): 142% от ФОТ СП (0,01 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	т	0,01044	39,1		39,1	7,15	0,41		0,41	0,07			0,66	0,01
302	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,01044	2217,19				23,15							
303	ФЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см НР (33,47 руб.): 142% от ФОТ СП (1,89 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	0,145	299,11	140,46	57,25	0,8	43,37	20,37	8,3	0,12	15,12	2,19	0,07	0,01
304	ФЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (Изменение толщины покрытия ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР (20,42 руб.): 142% от ФОТ СП (1,15 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	0,145	119,8	86,2	33,6		17,37	12,5	4,87		9,28	1,35		
305	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	т	1,7371	394,17				684,71							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
306	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,17 руб.): 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	т	0,01044	156,01	10,22	145,79	10,3	1,63	0,11	1,52	0,11	1,14	0,01	0,89	0,01
307	Тех.часть п.1.27.8	Доставка битума автогудронаторами 3500 л на 10км НР 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	100 т	0,000104	27,2		27,2									
308	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	1,7371	3,28		3,28		5,7		5,7					
309	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (асфальтобетон) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	1,7371	11,42		11,42		19,84		19,84					
Калькуляция № 15. Устройство газона																
310	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка участка от мусора НР (6,99 руб.): 115% от ФОТ СП (0,49 руб.): 8%=90%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	0,1733	30,5	30,5			5,29	5,29			3,91	0,68		
311	ФЕР47-01-046-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную НР (72,8 руб.): 115% от ФОТ СП (5,06 руб.): 8%=90%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	0,1733	2296,1	317,6			397,91	55,04			40	6,93		
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим																
312	ФЕР27-06-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство швов в бетоне: затвердевшим (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (86,8 руб.): 142% от ФОТ СП (4,89 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м	0,157	6884,26	80,28	6395,75	258,35	1080,83	12,6	1004,13	40,56	10,2	1,6	22,33	3,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия																
313	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка участка от мусора <i>НР (8,07 руб.): 115% от ФОТ</i> <i>СП (0,56 руб.): 8%=90%*0.85 * 0,1 от ФОТ</i>	100 м2	0,2	30,5	30,5			6,1	6,1			3,91	0,78		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																
Итого по разделу 10 ул. Гайдара, 60, разрешение № 0537-18 (дефектная № 866)									4077,34					16,66		5,39
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
Итого по разделу 10 ул. Гайдара, 60, разрешение № 0537-18 (дефектная № 866)									27121,63					16,66		5,39
Раздел 11. ул. Мичурина, 120, разрешение № 0513-18 (дефектная № 867)																
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта																
314	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 <i>НР (8,32 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (0,35 руб.): 4%=50%*0.85 * 0,1 от ФОТ</i>	1000 м3	0,01078	4267,54	117,62	4145,58	588,87	46	1,27	44,69	6,35	15,08	0,16	43,62	0,47
315	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0%=0%*0,1 от ФОТ</i>	1 т груза	14,014	11,42		11,42		160,04		160,04					
Калькуляция № 2. Устройство подстилающих слоев из щебня толщиной 25 см.																
316	ФЕР27-04-005-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных <i>НР (33,71 руб.): 142% от ФОТ</i> <i>СП (1,9 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ</i>	1000 м2	0,02914	3852,56	261,69	3542,07	446,83	112,26	7,63	103,22	13,02	32,03	0,93	34,5	1,01
317	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	тн	8,536563	117,02				998,95							
318	ФЕР27-04-005-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных <i>НР (46,73 руб.): 142% от ФОТ</i> <i>СП (2,63 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ</i>	1000 м2	0,02914	5920,01	301,96	5544,85	680,3	172,51	8,8	161,58	19,82	36,96	1,08	52,72	1,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
319	ФЕР27-04-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (Изменение толщины слоя ПЗ=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) НР (-7,17 руб.): 142% от ФОТ СП (-0,4 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	-0,02914	1192,05		1192,05	150,7	-34,74		-34,74	-4,39			12,55	-0,37
320	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм	тн	5,691042	117,02				665,97							
321	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебень (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	14,227605	3,28		3,28		46,67		46,67					
322	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебень) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	14,227605	11,42		11,42		162,48		162,48					
Калькуляция № 6. Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 12 см.																
323	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,13 руб.): 142% от ФОТ СП (0,01 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	т	0,008742	46,92		46,92	8,58	0,41		0,41	0,08			0,79	0,01
324	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,008742	2217,19				19,38							
325	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (36,08 руб.): 142% от ФОТ СП (2,03 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,02914	3704,22	442,14	2868,29	316,5	107,94	12,88	83,58	9,22	45,96	1,34	23,02	0,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
326	ФЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (Изменение толщины покрытия ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,3 руб.): 142% от ФОТ	1000 м2	0,02914	6,26	6,26			0,18	0,18			0,65	0,02		
327	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	т	4,776046	394,17				1882,57							
328	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,13 руб.): 142% от ФОТ СП (0,01 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	т	0,008742	46,92		46,92	8,58	0,41		0,41	0,08			0,79	0,01
329	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,008742	2217,19				19,38							
330	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (36,05 руб.): 142% от ФОТ СП (2,03 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,02914	3535,25	442,14	2862,44	315,61	103,02	12,88	83,41	9,2	45,96	1,34	22,94	0,67
331	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,1 руб.): 142% от ФОТ СП (0,01 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,02914	9,53	2,09	7,44		0,28	0,06	0,22		0,22	0,01		
332	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	т	3,520112	394,17				1387,52							
333	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого НР (0,22 руб.): 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	т	0,017484	130,01	8,52	121,49	8,58	2,27	0,15	2,12	0,15	0,95	0,02	0,74	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
334	Тех.часть п.1.27.8	Доставка битума автогудронаторами 3500 л на 10км <i>НР 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ</i>	100 т	0,000175	27,2		27,2									
335	ФССЦпг-01-01-034 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ</i>	1 т груза	8,296158	3,28		3,28		27,21		27,21					
336	ФССЦпг-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (асфальтобетон) <i>НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ</i>	1 т груза	8,296158	11,42		11,42		94,74		94,74					
Калькуляция № 15. Устройство газона																
337	ФЕР47-01-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Очистка участка от мусора <i>НР (5,14 руб.): 115% от ФОТ СП (0,36 руб.): 8%=90%*0,85 * 0,1 от ФОТ</i>	100 м2	0,1275	30,5	30,5			3,89	3,89			3,91	0,5		
338	ФЕР47-01-046-04 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную <i>НР (53,54 руб.): 115% от ФОТ СП (3,72 руб.): 8%=90%*0,85 * 0,1 от ФОТ</i>	100 м2	0,1275	2296,1	317,6			292,75	40,49			40	5,1		
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем																
339	ФЕР27-06-007-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство швов в бетоне: затвердевшем <i>(Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (103,13 руб.): 142% от ФОТ СП (5,81 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ</i>	100 м	0,1865	6884,26	80,28	6395,75	258,35	1283,91	14,97	1192,81	48,18	10,2	1,9	22,33	4,16
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия																
340	ФЕР47-01-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Очистка участка от мусора <i>НР (20,17 руб.): 115% от ФОТ СП (1,4 руб.): 8%=90%*0,85 * 0,1 от ФОТ</i>	100 м2	0,5	30,5	30,5			15,25	15,25			3,91	1,96		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по разделу 11 ул. Мичурина, 120, разрешение № 0513-18 (дефектная № 867)									8443,68					16,5		9,41
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
Итого по разделу 11 ул. Мичурина, 120, разрешение № 0513-18 (дефектная № 867)									57031,48					16,5		9,41
Раздел 12. ул. Карельцева, 111, разрешение № 0464-18 (дефектная № 870)																
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта																
341	ФЕР01-01-013-14 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 <i>НР (20,12 руб.): 95% от ФОТ СП (0,85 руб.): 4%=50%*0.85 * 0,1 от ФОТ</i>	1000 м3	0,02606	4267,54	117,62	4145,58	588,87	111,21	3,07	108,03	15,35	15,08	0,39	43,62	1,14
342	ФССЦпг-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ</i>	1 т груза	33,878	11,42		11,42		386,89		386,89					
Калькуляция № 2. Устройство подстилающих слоев из щебня толщиной 25 см.																
343	ФЕР27-04-005-03 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных <i>НР (81,48 руб.): 142% от ФОТ СП (4,59 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ</i>	1000 м2	0,07044	3852,56	261,69	3542,07	446,83	271,37	18,43	249,5	31,47	32,03	2,26	34,5	2,43
344	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	тн	20,635398	117,02				2414,75							
345	ФЕР27-04-005-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных <i>НР (112,99 руб.): 142% от ФОТ СП (6,37 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ</i>	1000 м2	0,07044	5920,01	301,96	5544,85	680,3	417,01	21,27	390,58	47,92	36,96	2,6	52,72	3,71
346	ФЕР27-04-005-04 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 <i>(Изменение толщины слоя ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (-17,34 руб.): 142% от ФОТ СП (-0,98 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ</i>	1000 м2	-0,07044	1192,05		1192,05	150,7	-83,97		-83,97	-10,62			12,55	-0,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
347	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм	тн	13,756932	117,02				1609,84							
348	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебень (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	34,39233	3,28		3,28		112,81		112,81					
349	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебень) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	34,39233	11,42		11,42		392,76		392,76					
Калькуляция № 6. Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 12 см.																
350	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,3 руб.): 142% от ФОТ СП (0,02 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	т	0,021132	46,92		46,92	8,58	0,99		0,99	0,18			0,79	0,02
351	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,021132	2217,19				46,85							
352	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (87,24 руб.): 142% от ФОТ СП (4,92 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,07044	3704,22	442,14	2868,29	316,5	260,93	31,14	202,04	22,29	45,96	3,24	23,02	1,62
353	ФЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (Изменение толщины покрытия ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,72 руб.): 142% от ФОТ СП (0,04 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,07044	6,26	6,26			0,44	0,44			0,65	0,05		
354	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	т	11,545116	394,17				4550,74							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
355	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,3 руб.): 142% от ФОТ СП (0,02 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	т	0,021132	46,92		46,92	8,58	0,99		0,99	0,18			0,79	0,02
356	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,021132	2217,19				46,85							
357	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (87,15 руб.): 142% от ФОТ СП (4,91 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,07044	3535,25	442,14	2862,44	315,61	249,02	31,14	201,63	22,23	45,96	3,24	22,94	1,62
358	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,24 руб.): 142% от ФОТ СП (0,01 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,07044	9,53	2,09	7,44		0,67	0,15	0,52		0,22	0,02		
359	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	т	8,509152	394,17				3354,05							
360	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого НР (0,54 руб.): 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	т	0,042264	130,01	8,52	121,49	8,58	5,49	0,36	5,13	0,36	0,95	0,04	0,74	0,03
361	Тех.часть п.1.27.8	Доставка битума автогудронаторами 3500 л на 10км НР 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	100 т	0,000423	27,2		27,2		0,01		0,01					
362	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	20,054268	3,28		3,28		65,78		65,78					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
363	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (асфальтобетон) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	20,054268	11,42		11,42		229,02		229,02					
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем																
364	ФЕР27-06-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (161,48 руб.): 142% от ФОТ СП (9,1 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м	0,292	6884,26	80,28	6395,75	258,35	2010,2	23,44	1867,56	75,44	10,2	2,98	22,33	6,52
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия																
365	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка участка от мусора НР (40,34 руб.): 115% от ФОТ СП (2,81 руб.): 8%=90%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	1	30,5	30,5			30,5	30,5			3,91	3,91		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																
Итого по разделу 12 ул. Карельцева, 111, разрешение № 0464-18 (дефектная № 870)									18033,91					21,55		18,66
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
Итого по разделу 12 ул. Карельцева, 111, разрешение № 0464-18 (дефектная № 870)									122439,68					21,55		18,66
Раздел 13. ул. Дзержинского, 58, разрешение № 0220-18 (дефектная № 871)																
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта																
366	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (46,65 руб.): 95% от ФОТ СП (1,96 руб.): 4%=50%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м3	0,06043	4267,54	117,62	4145,58	588,87	257,89	7,11	250,52	35,59	15,08	0,91	43,62	2,64
367	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	78,559	11,42		11,42		897,14		897,14					
Калькуляция № 2. Устройство подстилающих слоев из щебня толщиной 25 см.																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
368	ФЕР27-04-005-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных НР (374,1 руб.): 142% от ФОТ СП (21,08 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,32334	3852,56	261,69	3542,07	446,83	1245,69	84,61	1145,29	144,48	32,03	10,36	34,5	11,16
369	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	тн	94,722453	117,02				11084,42							
370	ФЕР27-04-005-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных НР (518,67 руб.): 142% от ФОТ СП (29,22 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,32334	5920,01	301,96	5544,85	680,3	1914,18	97,64	1792,87	219,97	36,96	11,95	52,72	17,05
371	ФЕР27-04-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (Изменение толщины слоя ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (-79,58 руб.): 142% от ФОТ СП (-4,48 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	-0,32334	1192,05		1192,05	150,7	-385,44		-385,44	-48,73			12,55	-4,06
372	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм	тн	63,148302	117,02				7389,61							
373	ФССЦпр-01-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебень (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	157,870755	3,28		3,28		517,82		517,82					
374	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебень) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	157,870755	11,42		11,42		1802,88		1802,88					
Калькуляция № 3. Устройство подстилающих слоев из щебня толщиной 20 см.																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
375	ФЕР27-04-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных НР (323,83 руб.): 142% от ФОТ СП (18,24 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,20638	5595,91	304,66	5218,05	656,2	1154,88	62,88	1076,9	135,43	37,29	7,7	49,92	10,3
376	ФЕР27-04-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (Изменение толщины слоя ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (50,79 руб.): 142% от ФОТ СП (2,86 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,20638	1192,05		1192,05	150,7	246,02		246,02	31,1			12,55	2,59
377	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	тн	80,612028	117,02				9433,22							
378	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	80,612028	3,28		3,28		264,41		264,41					
379	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебня) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	80,612028	11,42		11,42		920,59		920,59					
Калькуляция № 5. Устройство основания из черного щебня толщиной 8 см.																
380	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов НР (2,71 руб.): 142% от ФОТ СП (0,15 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	т	0,232805	39,1		39,1	7,15	9,1		9,1	1,66			0,66	0,15
381	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,232805	2217,19				516,17							
382	ФЕР27-06-018-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство основания из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Увеличение слоя на 2см ПЗ=1,33 (ОЗП=1,33; ЭМ=1,33 к расх.; ЗПМ=1,33; МАТ=1,33 к расх.; ТЗ=1,33; ТЗМ=1,33)) НР (456,15 руб.): 142% от ФОТ СП (25,7 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,32334	3947,65	559,56	3030,11	304,33	1276,43	180,93	979,76	98,4	60,95	19,71	21,51	6,96
383	Прайс	Черный щебень	т	55,032468	369,53				20336,15							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
384	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого <i>НР (3,02 руб.): 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ</i>	т	0,232805	130,01	8,52	121,49	8,58	30,27	1,98	28,29	2	0,95	0,22	0,74	0,17
385	Тех.часть п.1.27.8	Доставка битума автогудронаторами 3500 л на 10км <i>НР 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ</i>	100 т	0,002328	27,2		27,2		0,06		0,06					
386	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ</i>	1 т груза	55,032468	3,28		3,28		180,51		180,51					
387	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебня) <i>НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ</i>	1 т груза	55,032468	11,42		11,42		628,47		628,47					
Калькуляция № 6. Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 12 см.																
388	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов <i>(Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (1,38 руб.): 142% от ФОТ СП (0,08 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ</i>	т	0,097887	46,92		46,92	8,58	4,59		4,59	0,84			0,79	0,08
389	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,097887	2217,19				217,03							
390	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 <i>(Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (404,23 руб.): 142% от ФОТ СП (22,77 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ</i>	1000 м2	0,32629	3704,22	442,14	2868,29	316,5	1208,65	144,27	935,89	103,27	45,96	15	23,02	7,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
391	ФЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (Изменение толщины покрытия ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (3,34 руб.): 142% от ФОТ СП (0,19 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,32629	6,26	6,26			2,04	2,04			0,65	0,21		
392	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	т	53,478931	394,17				21079,79							
393	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (1,38 руб.): 142% от ФОТ СП (0,08 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	т	0,097887	46,92		46,92	8,58	4,59		4,59	0,84			0,79	0,08
394	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,097887	2217,19				217,03							
395	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (403,76 руб.): 142% от ФОТ СП (22,75 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,32629	3535,25	442,14	2862,44	315,61	1153,52	144,27	933,99	102,98	45,96	15	22,94	7,49
396	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (1,11 руб.): 142% от ФОТ СП (0,06 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,32629	9,53	2,09	7,44		3,11	0,68	2,43		0,22	0,07		
397	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	т	39,415832	394,17				15536,54							
398	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого НР (2,54 руб.): 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	т	0,195774	130,01	8,52	121,49	8,58	25,45	1,67	23,78	1,68	0,95	0,19	0,74	0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
399	Тех.часть п.1.27.8	Доставка битума автогудронаторами 3500 л на 10км НР 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	100 т	0,001958	27,2		27,2		0,05		0,05					
400	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	92,894763	3,28		3,28		304,69		304,69					
401	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (асфальтобетон) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	92,894763	11,42		11,42		1060,86		1060,86					
Калькуляция № 7. Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 8 см.																
402	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов НР (1,73 руб.): 142% от ФОТ СП (0,1 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	т	0,148594	39,1		39,1	7,15	5,81		5,81	1,06			0,66	0,1
403	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,148594	2217,19				329,46							
404	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (213,06 руб.): 142% от ФОТ СП (12 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,20638	3152,48	368,45	2390,24	263,75	650,61	76,04	493,3	54,43	38,3	7,9	19,18	3,96
405	ФЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (-0,58 руб.): 142% от ФОТ СП (-0,03 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	-0,20638	1,74	1,74			-0,36	-0,36			0,18	-0,04		
406	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	т	14,508514	394,17				5718,82							
407	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,87 руб.): 142% от ФОТ СП (0,05 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	т	0,061914	46,92		46,92	8,58	2,91		2,91	0,53			0,79	0,05
408	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,061914	2217,19				137,28							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
409	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (212,82 руб.): 142% от ФОТ СП (11,99 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,20638	2984,49	368,45	2385,37	263,01	615,94	76,04	492,29	54,28	38,3	7,9	19,12	3,95
410	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (0,58 руб.): 142% от ФОТ СП (0,03 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,20638	7,94	1,74	6,2		1,64	0,36	1,28		0,18	0,04		
411	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	т	24,930704	394,17				9826,94							
412	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого НР (2,73 руб.): 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	т	0,210508	130,01	8,52	121,49	8,58	27,37	1,79	25,58	1,81	0,95	0,2	0,74	0,16
413	Тех.часть п.1.27.8	Доставка битума автогудронаторами 3500 л на 10км НР 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	100 т	0,002105	27,2		27,2		0,06		0,06					
414	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	39,439218	3,28		3,28		129,36		129,36					
415	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (асфальтобетон) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	39,439218	11,42		11,42		450,4		450,4					
Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка																
416	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка НР (6809,88 руб.): 142% от ФОТ СП (383,66 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м3	13,733	2281,99	126,07	2143,72	177,59	31338,57	1731,32	29439,71	2438,84	15,72	215,88	13,88	190,61
417	Прайс	Песок природный для строительных: работ мелкий	м3	1510,63	57,89				87450,37							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
418	ФССЦпг-01-01-037 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	2417,008	2,45		2,45		5921,67		5921,67					
419	ФССЦпг-03-22-01-100 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера, на расстояние, км: от 9,5 до 10,0 НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	2417,008	11,2		11,2		27070,49		27070,49					
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем																
420	ФЕР27-06-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (685,97 руб.): 142% от ФОТ СП (38,65 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м	1,2405	6884,26	80,28	6395,75	258,35	8539,92	99,59	7933,93	320,48	10,2	12,65	22,33	27,7
Калькуляция № 25. Водоотлив																
421	ФЕР01-02-068-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Водоотлив: из траншей - для производства работ НР (140,93 руб.): 80% от ФОТ СП (7,05 руб.): 4%=45%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м3	0,2	1637,84	765,88	871,96		327,57	153,18	174,39		98,19	19,64		
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия																
422	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка участка от мусора НР (403,36 руб.): 115% от ФОТ СП (28,06 руб.): 8%=90%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	10	30,5	30,5			305	305			3,91	39,1		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																
Итого по разделу 13 ул. Дзержинского, 58, разрешение № 0220-18 (дефектная № 871)									309997,03					442,29		332,11
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
Итого по разделу 13 ул. Дзержинского, 58, разрешение № 0220-18 (дефектная № 871)									2107687,31					442,29		332,11
Раздел 14. пр. Конституции, 56, разрешение № 0583-18 (дефектная № 875)																
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
423	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (16,92 руб.): 95% от ФОТ СП (0,71 руб.): 4%=50%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м3	0,0219	4267,54	117,62	4145,58	588,87	93,46	2,58	90,79	12,9	15,08	0,33	43,62	0,96
424	ФССЦлг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	28,47	11,42		11,42		325,13		325,13					
Калькуляция № 3. Устройство подстилающих слоев из щебня толщиной 20 см.																
425	ФЕР27-04-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных НР (206,07 руб.): 142% от ФОТ СП (11,61 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,13133	5595,91	304,66	5218,05	656,2	734,91	40,01	685,29	86,18	37,29	4,9	49,92	6,56
426	ФЕР27-04-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (Изменение толщины слоя ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (32,32 руб.): 142% от ФОТ СП (1,82 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,13133	1192,05		1192,05	150,7	156,55		156,55	19,79			12,55	1,65
427	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	тн	51,297498	117,02				6002,83							
428	ФССЦлг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	51,297498	3,28		3,28		168,26		168,26					
429	ФССЦлг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебня) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	51,297498	11,42		11,42		585,82		585,82					
Калькуляция № 7. Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 8 см.																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
430	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов НР (1,11 руб.): 142% от ФОТ СП (0,06 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	т	0,094558	39,1		39,1	7,15	3,7		3,7	0,68			0,66	0,06
431	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,094558	2217,19				209,65							
432	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (135,6 руб.): 142% от ФОТ СП (7,64 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,13133	3152,48	368,45	2390,24	263,75	414,02	48,39	313,91	34,64	38,3	5,03	19,18	2,52
433	ФЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (-0,37 руб.): 142% от ФОТ СП (-0,02 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	-0,13133	1,74	1,74			-0,23	-0,23			0,18	-0,02		
434	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	т	9,232499	394,17				3639,17							
435	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,55 руб.): 142% от ФОТ СП (0,03 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	т	0,039399	46,92		46,92	8,58	1,85		1,85	0,34			0,79	0,03
436	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,039399	2217,19				87,36							
437	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (135,43 руб.): 142% от ФОТ СП (7,63 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,13133	2984,49	368,45	2385,37	263,01	391,95	48,39	313,27	34,54	38,3	5,03	19,12	2,51
438	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (0,37 руб.): 142% от ФОТ СП (0,02 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,13133	7,94	1,74	6,2		1,04	0,23	0,81		0,18	0,02		
439	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	т	15,864664	394,17				6253,37							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
440	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого НР (1,74 руб.): 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	т	0,133957	130,01	8,52	121,49	8,58	17,42	1,14	16,28	1,15	0,95	0,13	0,74	0,1
441	Тех.часть п.1.27.8	Доставка битума автогудронаторами 3500 л на 10км НР 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	100 т	0,00134	27,2		27,2		0,04		0,04					
442	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	25,097163	3,28		3,28		82,32		82,32					
443	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (асфальтобетон) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	25,097163	11,42		11,42		286,61		286,61					
Калькуляция № 15. Устройство газона																
444	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка участка от мусора НР (5,26 руб.): 115% от ФОТ СП (0,37 руб.): 8%=90%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	0,13	30,5	30,5			3,97	3,97			3,91	0,51		
445	ФЕР47-01-046-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную НР (54,6 руб.): 115% от ФОТ СП (3,8 руб.): 8%=90%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	0,13	2296,1	317,6			298,49	41,29			40	5,2		
Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка																
446	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка НР (658,53 руб.): 142% от ФОТ СП (37,1 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м3	1,328	2281,99	126,07	2143,72	177,59	3030,48	167,42	2846,86	235,84	15,72	20,88	13,88	18,43
447	Прайс	Песок природный для строительных: работ мелкий	м3	146,08	57,89				8456,57							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
448	ФССЦпг-01-01-037 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	233,728	2,45		2,45		572,63		572,63					
449	ФССЦпг-03-22-01-100 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера, на расстояние, км: от 9,5 до 10,0 НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	233,728	11,2		11,2		2617,75		2617,75					
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем																
450	ФЕР27-06-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (181,93 руб.): 142% от ФОТ СП (10,25 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м	0,329	6884,26	80,28	6395,75	258,35	2264,92	26,41	2104,2	85	10,2	3,36	22,33	7,35
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия																
451	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка участка от мусора НР (80,67 руб.): 115% от ФОТ СП (5,61 руб.): 8%=90%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	2	30,5	30,5			61	61			3,91	7,82		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																
Итого по разделу 14 пр. Конституции, 56, разрешение № 0583-18 (дефектная № 875)									40886,33					61,17		46,2
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
Итого по разделу 14 пр. Конституции, 56, разрешение № 0583-18 (дефектная № 875)									277490,21					61,17		46,2
Раздел 15. 2 мкр, 23а, разрешение № 611-18 (дефектная № 876)																
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта																
452	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (7,5 руб.): 95% от ФОТ СП (0,32 руб.): 4%=50%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м3	0,00972	4267,54	117,62	4145,58	588,87	41,48	1,14	40,3	5,72	15,08	0,15	43,62	0,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
453	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	12,636	11,42		11,42		144,3		144,3					
Калькуляция № 2. Устройство подстилающих слоев из щебня толщиной 25 см.																
454	ФЕР27-04-005-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных НР (79,24 руб.): 142% от ФОТ СП (4,46 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,06848	3852,56	261,69	3542,07	446,83	263,82	17,92	242,56	30,6	32,03	2,19	34,5	2,36
455	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	тн	20,061216	117,02				2347,56							
456	ФЕР27-04-005-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных НР (109,85 руб.): 142% от ФОТ СП (6,19 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,06848	5920,01	301,96	5544,85	680,3	405,4	20,68	379,71	46,59	36,96	2,53	52,72	3,61
457	ФЕР27-04-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (Изменение толщины слоя ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (-16,86 руб.): 142% от ФОТ СП (-0,95 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	-0,06848	1192,05		1192,05	150,7	-81,63		-81,63	-10,32			12,55	-0,86
458	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм	тн	13,374144	117,02				1565,04							
459	ФССЦпг-01-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебень (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	33,43536	3,28		3,28		109,67		109,67					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
460	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебень) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	33,43536	11,42		11,42		381,83		381,83					
Калькуляция № 6. Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 12 см.																
461	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,3 руб.): 142% от ФОТ СП (0,02 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	т	0,020544	46,92		46,92	8,58	0,96		0,96	0,18			0,79	0,02
462	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,020544	2217,19				45,55							
463	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (84,83 руб.): 142% от ФОТ СП (4,78 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,06848	3704,22	442,14	2868,29	316,5	253,67	30,28	196,42	21,67	45,96	3,15	23,02	1,58
464	ФЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (Изменение толщины покрытия ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,7 руб.): 142% от ФОТ СП (0,04 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,06848	6,26	6,26			0,43	0,43			0,65	0,04		
465	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	т	11,223872	394,17				4424,11							
466	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,3 руб.): 142% от ФОТ СП (0,02 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	т	0,020544	46,92		46,92	8,58	0,96		0,96	0,18			0,79	0,02
467	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,020544	2217,19				45,55							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
468	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (84,73 руб.): 142% от ФОТ СП (4,77 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м ²	0,06848	3535,25	442,14	2862,44	315,61	242,09	30,28	196,02	21,61	45,96	3,15	22,94	1,57
469	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,23 руб.): 142% от ФОТ СП (0,01 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м ²	0,06848	9,53	2,09	7,44		0,65	0,14	0,51		0,22	0,02		
470	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	т	8,272384	394,17				3260,73							
471	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого НР (0,53 руб.): 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	т	0,041088	130,01	8,52	121,49	8,58	5,34	0,35	4,99	0,35	0,95	0,04	0,74	0,03
472	Тех.часть п.1.27.8	Доставка битума автогудронаторами 3500 л на 10км НР 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	100 т	0,000411	27,2		27,2		0,01		0,01					
473	ФССЦлг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	19,496256	3,28		3,28		63,95		63,95					
474	ФССЦлг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (асфальтобетон) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	19,496256	11,42		11,42		222,65		222,65					
Калькуляция № 15. Устройство газона																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
475	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка участка от мусора НР (11,41 руб.): 115% от ФОТ СП (0,79 руб.): 8%=90%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	0,283	30,5	30,5			8,63	8,63			3,91	1,11		
476	ФЕР47-01-046-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную НР (118,86 руб.): 115% от ФОТ СП (8,27 руб.): 8%=90%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	0,283	2296,1	317,6			649,8	89,88			40	11,32		
Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка																
477	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка НР (209,29 руб.): 142% от ФОТ СП (11,79 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м3	0,4221	2281,99	126,07	2143,72	177,59	963,23	53,21	904,86	74,96	15,72	6,64	13,88	5,86
478	Прайс	Песок природный для строительных: работ мелкий	м3	46,431	57,89				2687,89							
479	ФССЦпг-01-01-037 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	74,2896	2,45		2,45		182,01		182,01					
480	ФССЦпг-03-22-01-100 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера, на расстояние, км: от 9,5 до 10,0 НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	74,2896	11,2		11,2		832,04		832,04					
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим																
481	ФЕР27-06-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство швов в бетоне: затвердевшим (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (254,93 руб.): 142% от ФОТ СП (14,36 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м	0,461	6884,26	80,28	6395,75	258,35	3173,64	37,01	2948,44	119,1	10,2	4,7	22,33	10,29
Калькуляция № 25. Водоотлив																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
482	ФЕР01-02-068-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Водоотлив: из траншей - для производства работ НР (70,46 руб.): 80% от ФОТ СП (3,52 руб.): 4%=45%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м3	0,1	1637,84	765,88	871,96		163,78	76,59	87,19		98,19	9,82		
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия																
483	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка участка от мусора НР (80,67 руб.): 115% от ФОТ СП (5,61 руб.): 8%=90%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	2	30,5	30,5			61	61			3,91	7,82		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																
Итого по разделу 15 2 мкр, 23а, разрешение № 611-18 (дефектная № 876)									25294,69					60,58		28,63
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
Итого по разделу 15 2 мкр, 23а, разрешение № 611-18 (дефектная № 876)									170741,33					60,58		28,63
Раздел 16. п. Кулацкий, ул. Глинки, 18, разрешение № 0628-18 (дефектная № 877)																
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта																
484	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (4,48 руб.): 95% от ФОТ СП (0,19 руб.): 4%=50%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м3	0,00582	4267,54	117,62	4145,58	588,87	24,84	0,68	24,13	3,43	15,08	0,09	43,62	0,25
485	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	7,566	11,42		11,42		86,4		86,4					
Калькуляция № 3. Устройство подстилающих слоев из щебня толщиной 20 см.																
486	ФЕР27-04-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных НР (64,3 руб.): 142% от ФОТ СП (3,62 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,04098	5595,91	304,66	5218,05	656,2	229,32	12,49	213,84	26,89	37,29	1,53	49,92	2,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
487	ФЕР27-04-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (Изменение толщины слоя ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (10,1 руб.): 142% от ФОТ СП (0,57 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,04098	1192,05		1192,05	150,7	48,85		48,85	6,18			12,55	0,51
488	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	тн	16,006788	117,02				1873,11							
489	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	16,006788	3,28		3,28		52,5		52,5					
490	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебня) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	16,006788	11,42		11,42		182,8		182,8					
Калькуляция № 7. Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 8 см.																
491	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов НР (0,34 руб.): 142% от ФОТ СП (0,02 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	т	0,029506	39,1		39,1	7,15	1,15		1,15	0,21			0,66	0,02
492	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,029506	2217,19				65,42							
493	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (42,32 руб.): 142% от ФОТ СП (2,38 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,04098	3152,48	368,45	2390,24	263,75	129,19	15,1	97,95	10,81	38,3	1,57	19,18	0,79
494	ФЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (-0,11 руб.): 142% от ФОТ СП (-0,01 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	-0,04098	1,74	1,74			-0,07	-0,07			0,18	-0,01		
495	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	т	2,880894	394,17				1135,56							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
496	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,18 руб.): 142% от ФОТ СП (0,01 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	т	0,012294	46,92		46,92	8,58	0,58		0,58	0,11			0,79	0,01
497	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,012294	2217,19				27,26							
498	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (42,27 руб.): 142% от ФОТ СП (2,38 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,04098	2984,49	368,45	2385,37	263,01	122,3	15,1	97,75	10,78	38,3	1,57	19,12	0,78
499	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (0,11 руб.): 142% от ФОТ СП (0,01 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,04098	7,94	1,74	6,2		0,33	0,07	0,26		0,18	0,01		
500	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	т	4,950384	394,17				1951,29							
501	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого НР (0,54 руб.): 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	т	0,0418	130,01	8,52	121,49	8,58	5,43	0,36	5,07	0,36	0,95	0,04	0,74	0,03
502	Тех.часть п.1.27.8	Доставка битума автогудронаторами 3500 л на 10км НР 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	100 т	0,000418	27,2		27,2		0,01		0,01					
503	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	7,831278	3,28		3,28		25,69		25,69					
504	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (асфальтобетон) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	7,831278	11,42		11,42		89,43		89,43					
Калькуляция № 15. Устройство газона																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
505	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка участка от мусора <i>НР (9,92 руб.): 115% от ФОТ</i> <i>СП (0,69 руб.): 8%=90%*0.85 * 0,1 от ФОТ</i>	100 м2	0,246	30,5	30,5			7,5	7,5			3,91	0,96		
506	ФЕР47-01-046-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную <i>НР (103,33 руб.): 115% от ФОТ</i> <i>СП (7,19 руб.): 8%=90%*0.85 * 0,1 от ФОТ</i>	100 м2	0,246	2296,1	317,6			564,84	78,13			40	9,84		
Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка																
507	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка <i>НР (200,43 руб.): 142% от ФОТ</i> <i>СП (11,29 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ</i>	100 м3	0,4042	2281,99	126,07	2143,72	177,59	922,38	50,96	866,49	71,78	15,72	6,35	13,88	5,61
508	Прайс	Песок природный для строительных: работ мелкий	м3	44,462	57,89				2573,91							
509	ФССЦпг-01-01-037 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) <i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0%=0%*0,1 от ФОТ</i>	1 т груза	71,1392	2,45		2,45		174,29		174,29					
510	ФССЦпг-03-22-01-100 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера, на расстояние, км: от 9,5 до 10,0 <i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0%=0%*0,1 от ФОТ</i>	1 т груза	71,1392	11,2		11,2		796,76		796,76					
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим																
511	ФЕР27-06-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство швов в бетоне: затвердевшим <i>(Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</i> <i>НР (112,82 руб.): 142% от ФОТ</i> <i>СП (6,36 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ</i>	100 м	0,204	6884,26	80,28	6395,75	258,35	1404,39	16,38	1304,73	52,7	10,2	2,08	22,33	4,56
Калькуляция № 25. Водоотлив																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
512	ФЕР01-02-068-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Водоотлив: из траншей - для производства работ НР (70,46 руб.): 80% от ФОТ СП (3,52 руб.): 4%=45%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м3	0,1	1637,84	765,88	871,96		163,78	76,59	87,19		98,19	9,82		
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия																
513	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка участка от мусора НР (20,17 руб.): 115% от ФОТ СП (1,4 руб.): 8%=90%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	0,5	30,5	30,5			15,25	15,25			3,91	1,96		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																
Итого по разделу 16 п. Кулацкий, ул. Глинки, 18, разрешение № 0628-18 (дефектная № 877)									14417,25					41,18		16,8
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
Итого по разделу 16 п. Кулацкий, ул. Глинки, 18, разрешение № 0628-18 (дефектная № 877)									97234,89					41,18		16,8
Раздел 17. ул. Куйбышева, 145, разрешение № 0548-18 (дефектная № 878)																
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта																
514	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (2,06 руб.): 95% от ФОТ СП (0,09 руб.): 4%=50%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м3	0,00267	4267,54	117,62	4145,58	588,87	11,39	0,31	11,07	1,57	15,08	0,04	43,62	0,12
515	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	3,471	11,42		11,42		39,64		39,64					
Калькуляция № 2. Устройство подстилающих слоев из щебня толщиной 25 см.																
516	ФЕР27-04-005-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных НР (8,35 руб.): 142% от ФОТ СП (0,47 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,00722	3852,56	261,69	3542,07	446,83	27,82	1,89	25,57	3,23	32,03	0,23	34,5	0,25
517	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	тн	2,115099	117,02				247,51							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
518	ФЕР27-04-005-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных НР (11,59 руб.): 142% от ФОТ СП (0,65 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,00722	5920,01	301,96	5544,85	680,3	42,74	2,18	40,03	4,91	36,96	0,27	52,72	0,38
519	ФЕР27-04-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (Изменение толщины слоя ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (-1,78 руб.): 142% от ФОТ СП (-0,1 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	-0,00722	1192,05		1192,05	150,7	-8,61		-8,61	-1,09			12,55	-0,09
520	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм	тн	1,410066	117,02				165,01							
521	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебень (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	3,525165	3,28		3,28		11,56		11,56					
522	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебень) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	3,525165	11,42		11,42		40,26		40,26					
Калькуляция № 6. Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 12 см.																
523	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,03 руб.): 142% от ФОТ СП 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	т	0,002166	46,92		46,92	8,58	0,1		0,1	0,02			0,79	
524	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,002166	2217,19				4,8							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
525	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (8,95 руб.): 142% от ФОТ СП (0,5 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,00722	3704,22	442,14	2868,29	316,5	26,74	3,19	20,71	2,29	45,96	0,33	23,02	0,17
526	ФЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (Изменение толщины покрытия ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,09 руб.): 142% от ФОТ СП 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,00722	6,26	6,26			0,05	0,05			0,65			
527	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	т	1,183358	394,17				466,44							
528	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,03 руб.): 142% от ФОТ СП 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	т	0,002166	46,92		46,92	8,58	0,1		0,1	0,02			0,79	
529	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,002166	2217,19				4,8							
530	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (8,93 руб.): 142% от ФОТ СП (0,5 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,00722	3535,25	442,14	2862,44	315,61	25,52	3,19	20,67	2,28	45,96	0,33	22,94	0,17
531	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,03 руб.): 142% от ФОТ СП 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,00722	9,53	2,09	7,44		0,07	0,02	0,05		0,22			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
532	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	т	0,872176	394,17				343,79							
533	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого НР (0,07 руб.): 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	т	0,004332	130,01	8,52	121,49	8,58	0,56	0,04	0,52	0,04	0,95		0,74	
534	Тех.часть п.1.27.8	Доставка битума автогудронаторами 3500 л на 10км НР 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	100 т	0,000043	27,2		27,2									
535	ФССЦпр-01-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	2,055534	3,28		3,28		6,74		6,74					
536	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (асфальтобетон) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	2,055534	11,42		11,42		23,47		23,47					
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем																
537	ФЕР27-06-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (94,57 руб.): 142% от ФОТ СП (5,33 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м	0,171	6884,26	80,28	6395,75	258,35	1177,21	13,73	1093,67	44,18	10,2	1,74	22,33	3,82
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия																
538	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка участка от мусора НР (8,07 руб.): 115% от ФОТ СП (0,56 руб.): 8%=90%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	0,2	30,5	30,5			6,1	6,1				3,91	0,78	
Калькуляция № 31. Разметка красной линией шириной 0,1 м																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
539	ФЕР27-09-016-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной : 0,1 м НР (0,09 руб.): 142% от ФОТ СП 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	км	0,0011	1286,11	28,11	177,58	25,59	1,41	0,03	0,2	0,03	3,66		2,04	
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																
Итого по разделу 17 ул. Куйбышева, 145, разрешение № 0548-18 (дефектная № 878)									3090,79					4,29		5,55
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
Итого по разделу 17 ул. Куйбышева, 145, разрешение № 0548-18 (дефектная № 878)									20804,51					4,29		5,55
Раздел 18. ул. Куйбышева-Савельева, разрешение № 0550-18 (дефектная № 879)																
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта																
540	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (3,63 руб.): 95% от ФОТ СП (0,15 руб.): 4%=50%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м3	0,0047	4267,54	117,62	4145,58	588,87	20,06	0,55	19,48	2,77	15,08	0,07	43,62	0,21
541	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	6,11	11,42		11,42		69,78		69,78					
Калькуляция № 2. Устройство подстилающих слоев из щебня толщиной 25 см.																
542	ФЕР27-04-005-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных НР (14,68 руб.): 142% от ФОТ СП (0,83 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,01269	3852,56	261,69	3542,07	446,83	48,89	3,32	44,95	5,67	32,03	0,41	34,5	0,44
543	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	тн	3,717536	117,02				435,03							
544	ФЕР27-04-005-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных НР (20,33 руб.): 142% от ФОТ СП (1,15 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,01269	5920,01	301,96	5544,85	680,3	75,12	3,83	70,36	8,63	36,96	0,47	52,72	0,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
545	ФЕР27-04-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (Изменение толщины слоя ПЗ=5; ЭМ=5 к расч.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расч.; ТЗ=5; ТЗМ=5) НР (-3,12 руб.): 142% от ФОТ СП (-0,18 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	-0,01269	1192,05		1192,05	150,7	-15,13		-15,13	-1,91			12,55	-0,16
546	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм	тн	2,478357	117,02				290,02							
547	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебень (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	6,195893	3,28		3,28		20,32		20,32					
548	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебень) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	6,195893	11,42		11,42		70,76		70,76					
Калькуляция № 6. Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 12 см.																
549	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,04 руб.): 142% от ФОТ СП 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	т	0,003807	46,92		46,92	8,58	0,18		0,18	0,03			0,79	
550	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,003807	2217,19				8,44							
551	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (15,72 руб.): 142% от ФОТ СП (0,89 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,01269	3704,22	442,14	2868,29	316,5	47,01	5,61	36,4	4,02	45,96	0,58	23,02	0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
552	ФЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (Изменение толщины покрытия ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,13 руб.): 142% от ФОТ СП (0,01 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,01269	6,26	6,26			0,08	0,08			0,65	0,01		
553	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	т	2,079891	394,17				819,83							
554	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,04 руб.): 142% от ФОТ СП 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	т	0,003807	46,92		46,92	8,58	0,18		0,18	0,03			0,79	
555	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,003807	2217,19				8,44							
556	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (15,71 руб.): 142% от ФОТ СП (0,88 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,01269	3535,25	442,14	2862,44	315,61	44,86	5,61	36,32	4,01	45,96	0,58	22,94	0,29
557	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,04 руб.): 142% от ФОТ СП 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,01269	9,53	2,09	7,44		0,12	0,03	0,09		0,22			
558	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	т	1,532952	394,17				604,24							
559	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого НР (0,1 руб.): 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	т	0,007614	130,01	8,52	121,49	8,58	0,99	0,06	0,93	0,07	0,95	0,01	0,74	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
560	Тех.часть п.1.27.8	Доставка битума автогудронаторами 3500 л на 10км НР 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	100 т	0,000076	27,2		27,2									
561	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	3,612843	3,28		3,28		11,85		11,85					
562	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (асфальтобетон) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	3,612843	11,42		11,42		41,26		41,26					
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим																
563	ФЕР27-06-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство швов в бетоне: затвердевшим (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (118,9 руб.): 142% от ФОТ СП (6,7 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м	0,215	6884,26	80,28	6395,75	258,35	1480,12	17,26	1375,09	55,55	10,2	2,19	22,33	4,8
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия																
564	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016	Очистка участка от мусора НР (8,07 руб.): 115% от ФОТ СП (0,56 руб.): 8%=90%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	0,2	30,5	30,5			6,1	6,1			3,91	0,78		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																
Итого по разделу 18 ул. Куйбышева-Савельева, разрешение № 0550-18 (дефектная № 879)									4667,82					5,87		7,53
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
Итого по разделу 18 ул. Куйбышева-Савельева, разрешение № 0550-18 (дефектная № 879)									31499,25					5,87		7,53
Раздел 19. ул. Советская-Комсомольская, разрешение № 0643-18 (дефектная № 881)																
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
565	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (10,24 руб.): 95% от ФОТ СП (0,43 руб.): 4%=50%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м3	0,01328	4267,54	117,62	4145,58	588,87	56,67	1,56	55,05	7,82	15,08	0,2	43,62	0,58
566	ФССЦлг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	17,264	11,42		11,42		197,15		197,15					
Калькуляция № 2. Устройство подстилающих слоев из щебня толщиной 25 см.																
567	ФЕР27-04-005-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных НР (41,54 руб.): 142% от ФОТ СП (2,34 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,0359	3852,56	261,69	3542,07	446,83	138,31	9,39	127,16	16,04	32,03	1,15	34,5	1,24
568	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	тн	10,516905	117,02				1230,69							
569	ФЕР27-04-005-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных НР (57,58 руб.): 142% от ФОТ СП (3,24 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,0359	5920,01	301,96	5544,85	680,3	212,53	10,84	199,06	24,42	36,96	1,33	52,72	1,89
570	ФЕР27-04-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (Изменение толщины слоя ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расч.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расч.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (-8,83 руб.): 142% от ФОТ СП (-0,5 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	-0,0359	1192,05		1192,05	150,7	-42,79		-42,79	-5,41			12,55	-0,45
571	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм	тн	7,01127	117,02				820,46							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
572	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебень (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	17,528175	3,28		3,28		57,49		57,49					
573	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебень) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	17,528175	11,42		11,42		200,17		200,17					
Калькуляция № 6. Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 12 см.																
574	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,14 руб.): 142% от ФОТ СП (0,01 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	т	0,01077	46,92		46,92	8,58	0,51		0,51	0,09			0,79	0,01
575	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,01077	2217,19				23,88							
576	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (44,46 руб.): 142% от ФОТ СП (2,5 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,0359	3704,22	442,14	2868,29	316,5	132,98	15,87	102,97	11,36	45,96	1,65	23,02	0,83
577	ФЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (Изменение толщины покрытия ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,36 руб.): 142% от ФОТ СП (0,02 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,0359	6,26	6,26			0,22	0,22			0,65	0,02		
578	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	т	5,88401	394,17				2319,3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
579	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,14 руб.): 142% от ФОТ СП (0,01 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	т	0,01077	46,92		46,92	8,58	0,51		0,51	0,09			0,79	0,01
580	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,01077	2217,19				23,88							
581	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (44,42 руб.): 142% от ФОТ СП (2,5 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,0359	3535,25	442,14	2862,44	315,61	126,92	15,87	102,76	11,33	45,96	1,65	22,94	0,82
582	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,13 руб.): 142% от ФОТ СП (0,01 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,0359	9,53	2,09	7,44		0,34	0,08	0,26		0,22	0,01		
583	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	т	4,33672	394,17				1709,4							
584	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого НР (0,28 руб.): 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	т	0,02154	130,01	8,52	121,49	8,58	2,8	0,18	2,62	0,18	0,95	0,02	0,74	0,02
585	Тех.часть п.1.27.8	Доставка битума автогудронаторами 3500 л на 10км НР 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	100 т	0,000215	27,2		27,2		0,01		0,01					
586	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	10,22073	3,28		3,28		33,52		33,52					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
587	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (асфальтобетон) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	10,22073	11,42		11,42		116,72		116,72					
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем																
588	ФЕР27-06-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (168,11 руб.): 142% от ФОТ СП (9,47 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м	0,304	6884,26	80,28	6395,75	258,35	2092,82	24,41	1944,31	78,54	10,2	3,1	22,33	6,79
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия																
589	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка участка от мусора НР (20,17 руб.): 115% от ФОТ СП (1,4 руб.): 8%=90%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	0,5	30,5	30,5			15,25	15,25			3,91	1,96		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																
Итого по разделу 19 ул. Советская-Комсомольская, разрешение № 0643-18 (дефектная № 881)									10543,85					12,75		13,5
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
Итого по разделу 19 ул. Советская-Комсомольская, разрешение № 0643-18 (дефектная № 881)									71407,12					12,75		13,5
Раздел 20. ул. Гоголя, 70, разрешение № 0637-18 (дефектная № 882)																
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта																
590	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (1,29 руб.): 95% от ФОТ СП (0,05 руб.): 4%=50%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м3	0,00166	4267,54	117,62	4145,58	588,87	7,08	0,2	6,88	0,98	15,08	0,03	43,62	0,07
591	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	2,158	11,42		11,42		24,64		24,64					
Калькуляция № 3. Устройство подстилающих слоев из щебня толщиной 20 см.																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
592	ФЕР27-04-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных НР (42,07 руб.): 142% от ФОТ СП (2,37 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,02681	5595,91	304,66	5218,05	656,2	150,03	8,17	139,9	17,59	37,29	1	49,92	1,34
593	ФЕР27-04-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (Изменение толщины слоя ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (6,6 руб.): 142% от ФОТ СП (0,37 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,02681	1192,05		1192,05	150,7	31,96		31,96	4,04			12,55	0,34
594	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	тн	10,471986	117,02				1225,43							
595	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	10,471986	3,28		3,28		34,35		34,35					
596	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебня) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	10,471986	11,42		11,42		119,59		119,59					
Калькуляция № 7. Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 8 см.																
597	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов НР (0,23 руб.): 142% от ФОТ СП (0,01 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	т	0,019303	39,1		39,1	7,15	0,75		0,75	0,14			0,66	0,01
598	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,019303	2217,19				42,8							
599	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (27,68 руб.): 142% от ФОТ СП (1,56 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,02681	3152,48	368,45	2390,24	263,75	84,52	9,88	64,08	7,07	38,3	1,03	19,18	0,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600	ФЕР27-06-021-08 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (-0,09 руб.): 142% от ФОТ СП 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	-0,02681	1,74	1,74			-0,05	-0,05			0,18			
601	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	т	1,884743	394,17				742,91							
602	ФЕР27-06-026-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,11 руб.): 142% от ФОТ СП (0,01 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	т	0,008043	46,92		46,92	8,58	0,38		0,38	0,07			0,79	0,01
603	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,008043	2217,19				17,83							
604	ФЕР27-06-020-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (27,65 руб.): 142% от ФОТ СП (1,56 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,02681	2984,49	368,45	2385,37	263,01	80,01	9,88	63,95	7,05	38,3	1,03	19,12	0,51
605	ФЕР27-06-021-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (0,09 руб.): 142% от ФОТ СП 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,02681	7,94	1,74	6,2		0,21	0,05	0,16		0,18			
606	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	т	3,238648	394,17				1276,58							
607	ФЕР27-10-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого НР (0,34 руб.): 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	т	0,027346	130,01	8,52	121,49	8,58	3,56	0,23	3,33	0,23	0,95	0,03	0,74	0,02
608	Тех.часть п.1.27.8	Доставка битума автогудронаторами 3500 л на 10км НР 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	100 т	0,000273	27,2		27,2		0,01		0,01					
609	ФССЦпг-01-01-034 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	5,123391	3,28		3,28		16,8		16,8					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
610	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (асфальтобетон) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	5,123391	11,42		11,42		58,51		58,51					
Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка																
611	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка НР (207,08 руб.): 142% от ФОТ СП (11,67 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м3	0,4176	2281,99	126,07	2143,72	177,59	952,96	52,65	895,22	74,16	15,72	6,56	13,88	5,8
612	Прайс	Песок природный для строительных: работ мелкий	м3	45,936	57,89				2659,24							
613	ФССЦпг-01-01-037 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	73,4976	2,45		2,45		180,07		180,07					
614	ФССЦпг-03-22-01-100 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера, на расстояние, км: от 9,5 до 10,0 НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	73,4976	11,2		11,2		823,17		823,17					
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем																
615	ФЕР27-06-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (77,97 руб.): 142% от ФОТ СП (4,39 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м	0,141	6884,26	80,28	6395,75	258,35	970,68	11,32	901,8	36,43	10,2	1,44	22,33	3,15
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия																
616	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка участка от мусора НР (20,17 руб.): 115% от ФОТ СП (1,4 руб.): 8%=90%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	0,5	30,5	30,5			15,25	15,25			3,91	1,96		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по разделу 20 ул. Гоголя, 70, разрешение № 0637-18 (дефектная № 882)									10687,64					15,03		13,52
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
Итого по разделу 20 ул. Гоголя, 70, разрешение № 0637-18 (дефектная № 882)									72500,48					15,03		13,52
Раздел 21. ул. Комсомольская, 19, разрешение № 0655-18 (дефектная №887)																
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта																
617	ФЕР01-01-013-14 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 <i>НР (3,13 руб.): 95% от ФОТ СП (0,13 руб.): 4%=50%*0.85 * 0,1 от ФОТ</i>	1000 м3	0,00405	4267,54	117,62	4145,58	588,87	17,28	0,48	16,79	2,38	15,08	0,06	43,62	0,18
618	ФССЦпг-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ</i>	1 т груза	5,265	11,42	11,42		60,13		60,13						
Калькуляция № 2. Устройство подстилающих слоев из щебня толщиной 25 см.																
619	ФЕР27-04-005-03 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных <i>НР (44,22 руб.): 142% от ФОТ СП (2,49 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ</i>	1000 м2	0,03823	3852,56	261,69	3542,07	446,83	147,28	10	135,41	17,08	32,03	1,22	34,5	1,32
620	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	тн	11,199479	117,02				1310,56							
621	ФЕР27-04-005-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных <i>НР (61,32 руб.): 142% от ФОТ СП (3,45 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ</i>	1000 м2	0,03823	5920,01	301,96	5544,85	680,3	226,32	11,54	211,98	26,01	36,96	1,41	52,72	2,02
622	ФЕР27-04-005-04 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 <i>(Изменение толщины слоя ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (-9,4 руб.): 142% от ФОТ СП (-0,53 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ</i>	1000 м2	-0,03823	1192,05		1192,05	150,7	-45,57		-45,57	-5,76			12,55	-0,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
623	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм	тн	7,466319	117,02				873,71							
624	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебень (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	18,665798	3,28		3,28		61,22		61,22					
625	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебень) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	18,665798	11,42		11,42		213,16		213,16					
Калькуляция № 6. Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 12 см.																
626	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,17 руб.): 142% от ФОТ СП (0,01 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	т	0,011616	46,92		46,92	8,58	0,55		0,55	0,1			0,79	0,01
627	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,011616	2217,19				25,75							
628	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (47,97 руб.): 142% от ФОТ СП (2,7 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,03872	3704,22	442,14	2868,29	316,5	143,43	17,12	111,06	12,25	45,96	1,78	23,02	0,89
629	ФЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (Изменение толщины покрытия ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,4 руб.): 142% от ФОТ СП (0,02 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,03872	6,26	6,26			0,24	0,24			0,65	0,03		
630	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	т	6,346208	394,17				2501,48							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
631	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,17 руб.): 142% от ФОТ СП (0,01 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	т	0,011616	46,92		46,92	8,58	0,55		0,55	0,1			0,79	0,01
632	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,011616	2217,19				25,75							
633	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (47,91 руб.): 142% от ФОТ СП (2,7 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,03872	3535,25	442,14	2862,44	315,61	136,88	17,12	110,83	12,22	45,96	1,78	22,94	0,89
634	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,13 руб.): 142% от ФОТ СП (0,01 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,03872	9,53	2,09	7,44		0,37	0,08	0,29		0,22	0,01		
635	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	т	4,677376	394,17				1843,68							
636	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого НР (0,3 руб.): 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	т	0,023232	130,01	8,52	121,49	8,58	3,02	0,2	2,82	0,2	0,95	0,02	0,74	0,02
637	Тех.часть п.1.27.8	Доставка битума автогудронаторами 3500 л на 10км НР 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	100 т	0,000232	27,2		27,2		0,01		0,01					
638	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	11,023584	3,28		3,28		36,16		36,16					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
639	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (асфальтобетон) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	11,023584	11,42		11,42		125,89		125,89					
Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка																
640	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка НР (272,24 руб.): 142% от ФОТ СП (15,34 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м3	0,549	2281,99	126,07	2143,72	177,59	1252,81	69,21	1176,9	97,5	15,72	8,63	13,88	7,62
641	Прайс	Песок природный для строительных: работ мелкий	м3	60,39	57,89				3495,98							
642	ФССЦпг-01-01-037 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	96,624	2,45		2,45		236,73		236,73					
643	ФССЦпг-03-22-01-100 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера, на расстояние, км: от 9,5 до 10,0 НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	96,624	11,2		11,2		1082,19		1082,19					
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем																
644	ФЕР27-06-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (179,99 руб.): 142% от ФОТ СП (10,14 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м	0,3255	6884,26	80,28	6395,75	258,35	2240,83	26,13	2081,82	84,09	10,2	3,32	22,33	7,27
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия																
645	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка участка от мусора НР (40,34 руб.): 115% от ФОТ СП (2,81 руб.): 8%=90%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	1	30,5	30,5			30,5	30,5			3,91	3,91		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по разделу 21 ул. Комсомольская, 19, разрешение № 0655-18 (дефектная №887)									18002,38					25,5		22,71
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
Итого по разделу 21 ул. Комсомольская, 19, разрешение № 0655-18 (дефектная №887)									122025,8					25,5		22,71
Раздел 22. ул. Пушкина, 2, разрешение № 0629-18 (дефектная № 883)																
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта																
646	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (0,41 руб.): 95% от ФОТ СП (0,02 руб.): 4%=50%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м3	0,00053	4267,54	117,62	4145,58	588,87	2,26	0,06	2,2	0,31	15,08	0,01	43,62	0,02
647	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	0,689	11,42	11,42		7,87		7,87						
Калькуляция № 3. Устройство подстилающих слоев из щебня толщиной 20 см.																
648	ФЕР27-04-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных НР (13,53 руб.): 142% от ФОТ СП (0,76 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,00863	5595,91	304,66	5218,05	656,2	48,29	2,63	45,03	5,66	37,29	0,32	49,92	0,43
649	ФЕР27-04-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (Изменение толщины слоя ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расч.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расч.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (2,13 руб.): 142% от ФОТ СП (0,12 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,00863	1192,05	1192,05	150,7	10,29		10,29	1,3				12,55	0,11
650	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	тн	3,370878	117,02				394,46							
651	ФССЦпр-01-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	3,370878	3,28	3,28		11,06		11,06						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
652	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебня) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	3,370878	11,42		11,42		38,5		38,5					
Калькуляция № 7. Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 8 см.																
653	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов НР (0,07 руб.): 142% от ФОТ СП 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	т	0,006214	39,1		39,1	7,15	0,24		0,24	0,04			0,66	
654	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,006214	2217,19				13,78							
655	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (8,92 руб.): 142% от ФОТ СП (0,5 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,00863	3152,48	368,45	2390,24	263,75	27,21	3,18	20,63	2,28	38,3	0,33	19,18	0,17
656	ФЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (-0,03 руб.): 142% от ФОТ СП 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	-0,00863	1,74	1,74			-0,02	-0,02			0,18			
657	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	т	0,606689	394,17				239,14							
658	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,03 руб.): 142% от ФОТ СП 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	т	0,002589	46,92		46,92	8,58	0,12		0,12	0,02			0,79	
659	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,002589	2217,19				5,74							
660	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (8,9 руб.): 142% от ФОТ СП (0,5 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,00863	2984,49	368,45	2385,37	263,01	25,76	3,18	20,59	2,27	38,3	0,33	19,12	0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
661	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (0,03 руб.); 142% от ФОТ СП 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,00863	7,94	1,74	6,2		0,07	0,02	0,05		0,18			
662	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	т	1,042504	394,17				410,92							
663	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого НР (0,12 руб.); 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	т	0,008803	130,01	8,52	121,49	8,58	1,14	0,08	1,06	0,08	0,95	0,01	0,74	0,01
664	Тех.часть п.1.27.8	Доставка битума автогудронаторами 3500 л на 10км НР 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	100 т	0,000088	27,2		27,2									
665	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	1,649193	3,28		3,28		5,41		5,41					
666	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (асфальтобетон) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	1,649193	11,42		11,42		18,83		18,83					
Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка																
667	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка НР (83,33 руб.); 142% от ФОТ СП (4,69 руб.); 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м3	0,168	2281,99	126,07	2143,72	177,59	383,37	21,18	360,15	29,84	15,72	2,64	13,88	2,33
668	Прайс	Песок природный для строительных: работ мелкий	м3	18,48	57,89				1069,81							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
669	ФССЦлг-01-01-01-037 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	29,568	2,45		2,45		72,44		72,44					
670	ФССЦлг-03-22-01-100 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера, на расстояние, км: от 9,5 до 10,0 НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	29,568	11,2		11,2		331,16		331,16					
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим																
671	ФЕР27-06-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство швов в бетоне: затвердевшим (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (57,51 руб.): 142% от ФОТ СП (3,24 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м	0,104	6884,26	80,28	6395,75	258,35	715,96	8,35	665,16	26,87	10,2	1,06	22,33	2,32
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия																
672	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка участка от мусора НР (20,17 руб.): 115% от ФОТ СП (1,4 руб.): 8%=90%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	0,5	30,5	30,5			15,25	15,25			3,91	1,96		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																
Итого по разделу 22 ул. Пушкина, 2, разрешение № 0629-18 (дефектная № 883)									4407,04					7,65		6,39
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
Итого по разделу 22 ул. Пушкина, 2, разрешение № 0629-18 (дефектная № 883)									29786,64					7,65		6,39
Раздел 23. ул. Черняховского, 6, разрешение № 0630-18 (дефектная № 888)																
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта																
673	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (6,53 руб.): 95% от ФОТ СП (0,27 руб.): 4%=50%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м3	0,00845	4267,54	117,62	4145,58	588,87	36,06	0,99	35,03	4,98	15,08	0,13	43,62	0,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
674	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	10,985	11,42		11,42		125,45		125,45					
Калькуляция № 3. Устройство подстилающих слоев из щебня толщиной 20 см.																
675	ФЕР27-04-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных НР (105,36 руб.): 142% от ФОТ СП (5,94 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,06715	5595,91	304,66	5218,05	656,2	375,77	20,46	350,39	44,06	37,29	2,5	49,92	3,35
676	ФЕР27-04-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (Изменение толщины слоя ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (16,53 руб.): 142% от ФОТ СП (0,93 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,06715	1192,05		1192,05	150,7	80,05		80,05	10,12			12,55	0,84
677	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	тн	26,22879	117,02				3069,29							
678	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	26,22879	3,28		3,28		86,03		86,03					
679	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебня) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	26,22879	11,42		11,42		299,53		299,53					
Калькуляция № 4. Устройство подстилающих слоев из щебня толщиной 15 см.																
680	ФЕР27-04-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных НР (5,95 руб.): 142% от ФОТ СП (0,34 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,0038	5595,91	304,66	5218,05	656,2	21,26	1,16	19,83	2,49	37,29	0,14	49,92	0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
681	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	тн	1,11321	117,02				130,27							
682	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	1,11321	3,28		3,28		3,65		3,65					
683	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебня) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	1,11321	11,42		11,42		12,71		12,71					
Калькуляция № 7. Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 8 см.																
684	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов НР (0,57 руб.): 142% от ФОТ СП (0,03 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	т	0,048348	39,1		39,1	7,15	1,89		1,89	0,35			0,66	0,03
685	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,048348	2217,19				107,2							
686	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (69,32 руб.): 142% от ФОТ СП (3,91 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,06715	3152,48	368,45	2390,24	263,75	211,69	24,74	160,5	17,71	38,3	2,57	19,18	1,29
687	ФЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (-0,2 руб.): 142% от ФОТ СП (-0,01 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	-0,06715	1,74	1,74			-0,12	-0,12			0,18	-0,01		
688	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	т	4,720645	394,17				1860,74							
689	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,28 руб.): 142% от ФОТ СП (0,02 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	т	0,020145	46,92		46,92	8,58	0,95		0,95	0,17			0,79	0,02
690	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,020145	2217,19				44,67							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
691	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (69,24 руб.): 142% от ФОТ СП (3,9 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,06715	2984,49	368,45	2385,37	263,01	200,41	24,74	160,18	17,66	38,3	2,57	19,12	1,28
692	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (0,2 руб.): 142% от ФОТ СП (0,01 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,06715	7,94	1,74	6,2		0,53	0,12	0,41		0,18	0,01		
693	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	т	8,11172	394,17				3197,4							
694	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого НР (0,89 руб.): 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	т	0,068493	130,01	8,52	121,49	8,58	8,9	0,58	8,32	0,59	0,95	0,07	0,74	0,05
695	Тех.часть п.1.27.8	Доставка битума автогудронаторами 3500 л на 10км НР 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	100 т	0,000685	27,2		27,2		0,02		0,02					
696	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	12,832365	3,28		3,28		42,09		42,09					
697	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (асфальтобетон) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	12,832365	11,42		11,42		146,55		146,55					
Калькуляция № 8. Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см.																
698	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов НР (0,03 руб.): 142% от ФОТ СП 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	т	0,002736	39,1		39,1	7,15	0,11		0,11	0,02			0,66	
699	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,002736	2217,19				6,07							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
700	ФЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см НР (8,76 руб.); 142% от ФОТ СП (0,49 руб.); 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	0,038	299,11	140,46	57,25	0,8	11,37	5,34	2,18	0,03	15,12	0,57	0,07	
701	ФЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (Изменение толщины покрытия ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР (5,35 руб.); 142% от ФОТ СП (0,3 руб.); 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	0,038	119,8	86,2	33,6		4,55	3,28	1,27		9,28	0,35		
702	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	т	0,45524	394,17				179,44							
703	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,04 руб.); 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	т	0,002736	156,01	10,22	145,79	10,3	0,43	0,03	0,4	0,03	1,14		0,89	
704	Тех.часть п.1.27.8	Доставка битума автогудронаторами 3500 л на 10км НР 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	100 т	0,000027	27,2		27,2									
705	ФССЦпр-01-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	0,45524	3,28		3,28		1,49		1,49					
706	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (асфальтобетон) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	0,45524	11,42		11,42		5,2		5,2					
Калькуляция № 9. Устройство 1 метра дорожного бортового камня (со стоимостью бортового камня)																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
707	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,84 руб.): 142% от ФОТ СП (0,05 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м3	0,0009	4258,54	234,84	4006,62	334,38	3,83	0,21	3,61	0,3	29,03	0,03	24,72	0,02
708	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 20-40 мм	т	0,174375	117,02				20,41							
709	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий НР (32,01 руб.): 142% от ФОТ СП (1,8 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м	0,03	4412,47	643,64	78,78	9,64	132,37	19,31	2,36	0,29	76,08	2,28	0,72	0,02
710	ФССЦ-05.2.03.03-0032 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	3	63,12				189,36							
711	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	0,174375	3,28		3,28		0,57		0,57					
712	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебня) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	0,174375	11,42		11,42		1,99		1,99					
Калькуляция № 15. Устройство газона																
713	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка участка от мусора НР (4,6 руб.): 115% от ФОТ СП (0,32 руб.): 8%=90%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	0,114	30,5	30,5			3,48	3,48			3,91	0,45		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
714	ФЕР47-01-046-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную НР (47,89 руб.): 115% от ФОТ СП (3,33 руб.): 8%=90%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	0,114	2296,1	317,6			261,76	36,21			40	4,56		
Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка																
715	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка НР (460,76 руб.): 142% от ФОТ СП (25,96 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м3	0,9292	2281,99	126,07	2143,72	177,59	2120,43	117,14	1991,94	165,02	15,72	14,61	13,88	12,9
716	Прайс	Песок природный для строительных: работ мелкий	м3	102,212	57,89				5917,05							
717	ФССЦпг-01-01-037 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	163,5392	2,45		2,45		400,67		400,67					
718	ФССЦпг-03-22-01-100 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера, на расстояние, км: от 9,5 до 10,0 НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	163,5392	11,2		11,2		1831,64		1831,64					
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем																
719	ФЕР27-06-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (149,3 руб.): 142% от ФОТ СП (8,41 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м	0,27	6884,26	80,28	6395,75	258,35	1858,75	21,68	1726,85	69,75	10,2	2,75	22,33	6,03
Калькуляция № 25. Водоотлив																
720	ФЕР01-02-068-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Водоотлив: из траншей - для производства работ НР (140,93 руб.): 80% от ФОТ СП (7,05 руб.): 4%=45%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м3	0,2	1637,84	765,88	871,96		327,57	153,18	174,39		98,19	19,64		
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
721	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка участка от мусора НР (40,34 руб.): 115% от ФОТ СП (2,81 руб.): 8%=90%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	1	30,5	30,5			30,5	30,5			3,91	3,91		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																
Итого по разделу 23 ул. Черняховского, 6, разрешение № 0630-18 (дефектная № 888)									26418,08					65,71		30,36
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
Итого по разделу 23 ул. Черняховского, 6, разрешение № 0630-18 (дефектная № 888)									178693,89					65,71		30,36
Раздел 24. ул. Пархоменко, 61а, разрешение № 0667-18 (дефектная № 889)																
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта																
722	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (3,23 руб.): 95% от ФОТ СП (0,14 руб.): 4%=50%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м3	0,0042	4267,54	117,62	4145,58	588,87	17,92	0,49	17,41	2,47	15,08	0,06	43,62	0,18
723	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	5,46	11,42	11,42		62,35			62,35					
Калькуляция № 3. Устройство подстилающих слоев из щебня толщиной 20 см.																
724	ФЕР27-04-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных НР (61,09 руб.): 142% от ФОТ СП (3,44 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,03894	5595,91	304,66	5218,05	656,2	217,9	11,86	203,19	25,55	37,29	1,45	49,92	1,94
725	ФЕР27-04-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04- 005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (Изменение толщины слоя ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расч.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расч.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (9,59 руб.): 142% от ФОТ СП (0,54 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,03894	1192,05		1192,05	150,7	46,42		46,42	5,87			12,55	0,49
726	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	тн	15,209964	117,02				1779,87							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
727	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	15,209964	3,28		3,28		49,89		49,89					
728	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебня) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	15,209964	11,42		11,42		173,7		173,7					
Калькуляция № 7. Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 8 см.																
729	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов НР (0,33 руб.): 142% от ФОТ СП (0,02 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	т	0,028037	39,1		39,1	7,15	1,1		1,1	0,2			0,66	0,02
730	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,028037	2217,19				62,16							
731	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (40,2 руб.): 142% от ФОТ СП (2,26 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,03894	3152,48	368,45	2390,24	263,75	122,76	14,35	93,08	10,27	38,3	1,49	19,18	0,75
732	ФЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (-0,11 руб.): 142% от ФОТ СП (-0,01 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	-0,03894	1,74	1,74			-0,07	-0,07			0,18	-0,01		
733	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	т	2,737482	394,17				1079,03							
734	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,17 руб.): 142% от ФОТ СП (0,01 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	т	0,011682	46,92		46,92	8,58	0,55		0,55	0,1			0,79	0,01
735	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,011682	2217,19				25,9							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
736	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (40,16 руб.): 142% от ФОТ СП (2,26 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,03894	2984,49	368,45	2385,37	263,01	116,22	14,35	92,89	10,24	38,3	1,49	19,12	0,74
737	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (0,11 руб.): 142% от ФОТ СП (0,01 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,03894	7,94	1,74	6,2		0,31	0,07	0,24		0,18	0,01		
738	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	т	4,703952	394,17				1854,16							
739	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого НР (0,51 руб.): 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	т	0,039719	130,01	8,52	121,49	8,58	5,16	0,34	4,82	0,34	0,95	0,04	0,74	0,03
740	Тех.часть п.1.27.8	Доставка битума автогудронаторами 3500 л на 10км НР 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	100 т	0,000397	27,2		27,2		0,01		0,01					
741	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	7,441434	3,28		3,28		24,41		24,41					
742	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (асфальтобетон) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	7,441434	11,42		11,42		84,98		84,98					
Калькуляция № 9. Устройство 1 метра дорожного бортового камня (со стоимостью бортового камня)																
743	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,84 руб.): 142% от ФОТ СП (0,05 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м3	0,0009	4258,54	234,84	4006,62	334,38	3,83	0,21	3,61	0,3	29,03	0,03	24,72	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
744	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 20-40 мм	т	0,174375	117,02				20,41							
745	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий НР (32,01 руб.): 142% от ФОТ СП (1,8 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м	0,03	4412,47	643,64	78,78	9,64	132,37	19,31	2,36	0,29	76,08	2,28	0,72	0,02
746	ФССЦ-05.2.03.03-0032 Приказ Минстроя России от 30.12.2016	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	3	63,12				189,36							
747	ФССЦпр-01-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	0,174375	3,28		3,28		0,57		0,57					
748	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебня) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	0,174375	11,42		11,42		1,99		1,99					
Калькуляция № 10. Устройство 1 метра дорожного бортового камня (без стоимости бортового камня)																
749	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,84 руб.): 142% от ФОТ СП (0,05 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м3	0,0009	4258,54	234,84	4006,62	334,38	3,83	0,21	3,61	0,3	29,03	0,03	24,72	0,02
750	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 20-40 мм	т	0,174375	117,02				20,41							
751	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий НР (32,01 руб.): 142% от ФОТ СП (1,8 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м	0,03	4412,47	643,64	78,78	9,64	132,37	19,31	2,36	0,29	76,08	2,28	0,72	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
752	ФССЦпг-01-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	0,174375	3,28		3,28		0,57		0,57					
753	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебня) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	0,174375	11,42		11,42		1,99		1,99					
Калькуляция № 15. Устройство газона																
754	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка участка от мусора НР (5,08 руб.): 115% от ФОТ СП (0,35 руб.): 8%=90%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	0,126	30,5	30,5			3,84	3,84			3,91	0,49		
755	ФЕР47-01-046-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную НР (52,92 руб.): 115% от ФОТ СП (3,68 руб.): 8%=90%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	0,126	2296,1	317,6			289,31	40,02			40	5,04		
Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка																
756	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка НР (237,41 руб.): 142% от ФОТ СП (13,38 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м3	0,4788	2281,99	126,07	2143,72	177,59	1092,62	60,36	1026,41	85,03	15,72	7,53	13,88	6,65
757	Прайс	Песок природный для строительных: работ мелкий	м3	52,668	57,89				3048,95							
758	ФССЦпг-01-01-01-037 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	84,2688	2,45		2,45		206,46		206,46					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
759	ФССЦлг-03-22-01-100 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера, на расстояние, км: от 9,5 до 10,0 НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	84,2688	11,2		11,2		943,81		943,81					
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим																
760	ФЕР27-06-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство швов в бетоне: затвердевшим (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (96,49 руб.): 142% от ФОТ СП (5,44 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м	0,1745	6884,26	80,28	6395,75	258,35	1201,3	14,01	1116,06	45,08	10,2	1,78	22,33	3,9
Калькуляция № 25. Водоотлив																
761	ФЕР01-02-068-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Водоотлив: из траншей - для производства работ НР (70,46 руб.): 80% от ФОТ СП (3,52 руб.): 4%=45%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м3	0,1	1637,84	765,88	871,96		163,78	76,59	87,19		98,19	9,82		
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия																
762	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка участка от мусора НР (40,34 руб.): 115% от ФОТ СП (2,81 руб.): 8%=90%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	1	30,5	30,5		30,5	30,5				3,91	3,91		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																
Итого по разделу 24. ул. Пархоменко, 61а, разрешение № 0667-18 (дефектная № 889)									15035,48					43,38		17,01
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
Итого по разделу 24. ул. Пархоменко, 61а, разрешение № 0667-18 (дефектная № 889)									101408,73					43,38		17,01
Раздел 25. ул. Некрасова, 30, разрешение № 0668-18 (дефектная № 890)																
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта																
763	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (6,44 руб.): 95% от ФОТ СП (0,27 руб.): 4%=50%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м3	0,00833	4267,54	117,62	4145,58	588,87	35,55	0,98	34,53	4,91	15,08	0,13	43,62	0,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
764	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	10,829	11,42		11,42		123,67		123,67					
Калькуляция № 2. Устройство подстилающих слоев из щебня толщиной 25 см.																
765	ФЕР27-04-005-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных НР (37,42 руб.): 142% от ФОТ СП (2,11 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,03233	3852,56	261,69	3542,07	446,83	124,55	8,46	114,52	14,45	32,03	1,04	34,5	1,12
766	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	тн	9,471074	117,02				1108,31							
767	ФЕР27-04-005-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных НР (51,84 руб.): 142% от ФОТ СП (2,92 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,03233	5920,01	301,96	5544,85	680,3	191,39	9,76	179,27	21,99	36,96	1,19	52,72	1,7
768	ФЕР27-04-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (Изменение толщины слоя ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (-7,95 руб.): 142% от ФОТ СП (-0,45 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	-0,03233	1192,05		1192,05	150,7	-38,54		-38,54	-4,87			12,55	-0,41
769	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм	тн	6,314049	117,02				738,87							
770	ФССЦпг-01-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебень (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	15,785123	3,28		3,28		51,78		51,78					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
771	ФССЦпг-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебня) <i>НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ</i>	1 т груза	15,785123	11,42		11,42		180,27		180,27					
Калькуляция № 4. Устройство подстилающих слоев из щебня толщиной 15 см.																
772	ФЕР27-04-005-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных <i>НР (43,24 руб.): 142% от ФОТ СП (2,44 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ</i>	1000 м2	0,02756	5595,91	304,66	5218,05	656,2	154,22	8,4	143,81	18,08	37,29	1,03	49,92	1,38
773	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	тн	8,073702	117,02				944,78							
774	ФССЦпг-01-01-034 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ</i>	1 т груза	8,073702	3,28		3,28		26,48		26,48					
775	ФССЦпг-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебня) <i>НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ</i>	1 т груза	8,073702	11,42		11,42		92,2		92,2					
Калькуляция № 6. Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 12 см.																
776	ФЕР27-06-026-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Розлив вяжущих материалов <i>(Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,13 руб.): 142% от ФОТ СП (0,01 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ</i>	т	0,009699	46,92		46,92	8,58	0,46		0,46	0,08			0,79	0,01
777	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,009699	2217,19				21,5							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
778	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (40,03 руб.): 142% от ФОТ СП (2,26 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,03233	3704,22	442,14	2868,29	316,5	119,76	14,29	92,73	10,23	45,96	1,49	23,02	0,74
779	ФЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (Изменение толщины покрытия ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,33 руб.): 142% от ФОТ СП (0,02 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,03233	6,26	6,26			0,2	0,2			0,65	0,02		
780	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	т	5,298887	394,17				2088,66							
781	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,13 руб.): 142% от ФОТ СП (0,01 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	т	0,009699	46,92		46,92	8,58	0,46		0,46	0,08			0,79	0,01
782	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,009699	2217,19				21,5							
783	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (39,99 руб.): 142% от ФОТ СП (2,25 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,03233	3535,25	442,14	2862,44	315,61	114,29	14,29	92,54	10,2	45,96	1,49	22,94	0,74
784	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,11 руб.): 142% от ФОТ СП (0,01 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,03233	9,53	2,09	7,44		0,31	0,07	0,24		0,22	0,01		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
785	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	т	3,905464	394,17				1539,42							
786	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого НР (0,26 руб.): 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	т	0,019398	130,01	8,52	121,49	8,58	2,52	0,17	2,35	0,17	0,95	0,02	0,74	0,01
787	Тех.часть п.1.27.8	Доставка битума автогудронаторами 3500 л на 10км НР 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	100 т	0,000194	27,2		27,2		0,01		0,01					
788	ФССЦпр-01-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	9,204351	3,28		3,28		30,19		30,19					
789	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (асфальтобетон) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	9,204351	11,42		11,42		105,11		105,11					
Калькуляция № 8. Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см.																
790	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов НР (0,23 руб.): 142% от ФОТ СП (0,01 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	т	0,019843	39,1		39,1	7,15	0,78		0,78	0,14			0,66	0,01
791	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,019843	2217,19				44							
792	ФЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см НР (63,57 руб.): 142% от ФОТ СП (3,58 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	0,2756	299,11	140,46	57,25	0,8	82,43	38,71	15,78	0,22	15,12	4,17	0,07	0,02
793	ФЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (Изменение толщины покрытия ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР (38,79 руб.): 142% от ФОТ СП (2,19 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	0,2756	119,8	86,2	33,6		33,02	23,76	9,26		9,28	2,56		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
794	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	т	3,301688	394,17				1301,43							
795	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,3 руб.): 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	т	0,019843	156,01	10,22	145,79	10,3	3,1	0,2	2,9	0,2	1,14	0,02	0,89	0,02
796	Тех.часть п.1.27.8	Доставка битума автогудронаторами 3500 л на 10км НР 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	100 т	0,000198	27,2		27,2		0,01		0,01					
797	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	3,301688	3,28		3,28		10,83		10,83					
798	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (асфальтобетон) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	3,301688	11,42		11,42		37,71		37,71					
Калькуляция № 9. Устройство 1 метра дорожного бортового камня (со стоимостью бортового камня)																
799	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (2,78 руб.): 142% от ФОТ СП (0,16 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м3	0,003	4258,54	234,84	4006,62	334,38	12,78	0,7	12,02	1	29,03	0,09	24,72	0,07
800	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 20-40 мм	т	0,58125	117,02				68,02							
801	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий НР (106,66 руб.): 142% от ФОТ СП (6,01 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м	0,1	4412,47	643,64	78,78	9,64	441,25	64,36	7,88	0,96	76,08	7,61	0,72	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
802	ФССЦ-05.2.03.03-0032 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	10	63,12				631,2							
803	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	0,58125	3,28		3,28		1,91		1,91					
804	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебня) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	0,58125	11,42		11,42		6,64		6,64					
Калькуляция № 10. Устройство 1 метра дорожного бортового камня (без стоимости бортового камня)																
805	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,28 руб.): 142% от ФОТ СП (0,02 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м3	0,0003	4258,54	234,84	4006,62	334,38	1,28	0,07	1,2	0,1	29,03	0,01	24,72	0,01
806	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 20-40 мм	т	0,058125	117,02				6,8							
807	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий НР (10,69 руб.): 142% от ФОТ СП (0,6 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	100 м	0,01	4412,47	643,64	78,78	9,64	44,12	6,44	0,79	0,1	76,08	0,76	0,72	0,01
808	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	0,058125	3,28		3,28		0,19		0,19					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
809	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебня) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	0,058125	11,42		11,42		0,66		0,66					
Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка																
810	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка НР (278,48 руб.): 142% от ФОТ СП (15,69 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м3	0,5616	2281,99	126,07	2143,72	177,59	1281,57	70,8	1203,91	99,73	15,72	8,83	13,88	7,8
811	Прайс	Песок природный для строительных: работ мелкий	м3	61,776	57,89				3576,21							
812	ФССЦпг-01-01-037 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	98,8416	2,45		2,45		242,16		242,16					
813	ФССЦпг-03-22-01-100 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера, на расстояние, км: от 9,5 до 10,0 НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	98,8416	11,2		11,2		1107,03		1107,03					
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем																
814	ФЕР27-06-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (125,8 руб.): 142% от ФОТ СП (7,09 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м	0,2275	6884,26	80,28	6395,75	258,35	1566,17	18,26	1455,03	58,77	10,2	2,32	22,33	5,08
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия																
815	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка участка от мусора НР (40,34 руб.): 115% от ФОТ СП (2,81 руб.): 8%=90%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	1	30,5	30,5			30,5	30,5			3,91	3,91		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по разделу 25 ул. Некрасова, 30, разрешение № 0668-18 (дефектная № 890)									20543,36					42,21		21,55
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
Итого по разделу 25 ул. Некрасова, 30, разрешение № 0668-18 (дефектная № 890)									138904,68					42,21		21,55
Раздел 26. ул. Доватора, 21, разрешение № 0685-18 (дефектная № 891)																
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта																
816	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (3,02 руб.): 95% от ФОТ СП (0,13 руб.): 4%=50%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м3	0,00391	4267,54	117,62	4145,58	588,87	16,69	0,46	16,21	2,3	15,08	0,06	43,62	0,17
817	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	5,083	11,42		11,42		58,05		58,05					
Калькуляция № 2. Устройство подстилающих слоев из щебня толщиной 25 см.																
818	ФЕР27-04-005-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных НР (24,2 руб.): 142% от ФОТ СП (1,36 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,02092	3852,56	261,69	3542,07	446,83	80,6	5,47	74,1	9,35	32,03	0,67	34,5	0,72
819	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	тн	6,128514	117,02				717,16							
820	ФЕР27-04-005-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных НР (33,55 руб.): 142% от ФОТ СП (1,89 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,02092	5920,01	301,96	5544,85	680,3	123,85	6,32	116	14,23	36,96	0,77	52,72	1,1
821	ФЕР27-04-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (Изменение толщины слоя ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расч.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расч.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (-5,14 руб.): 142% от ФОТ СП (-0,29 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	-0,02092	1192,05		1192,05	150,7	-24,94		-24,94	-3,15			12,55	-0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
822	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм	тн	4,085676	117,02				478,11							
823	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебень (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	10,21419	3,28		3,28		33,5		33,5					
824	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебня) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	10,21419	11,42		11,42		116,65		116,65					
Калькуляция № 6. Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 12 см.																
825	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,09 руб.): 142% от ФОТ СП 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	т	0,006276	46,92		46,92	8,58	0,29		0,29	0,05			0,79	0,01
826	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,006276	2217,19				13,92							
827	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (25,92 руб.): 142% от ФОТ СП (1,46 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,02092	3704,22	442,14	2868,29	316,5	77,49	9,25	60	6,62	45,96	0,96	23,02	0,48
828	ФЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (Изменение толщины покрытия ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,21 руб.): 142% от ФОТ СП (0,01 руб.): 8%=95%*0.85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,02092	6,26	6,26			0,13	0,13			0,65	0,01		
829	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	т	3,428788	394,17				1351,53							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
830	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,09 руб.): 142% от ФОТ СП 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	т	0,006276	46,92		46,92	8,58	0,29		0,29	0,05			0,79	0,01
831	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	т	0,006276	2217,19				13,92							
832	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (25,89 руб.): 142% от ФОТ СП (1,46 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,02092	3535,25	442,14	2862,44	315,61	73,96	9,25	59,88	6,6	45,96	0,96	22,94	0,48
833	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,07 руб.): 142% от ФОТ СП 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	1000 м2	0,02092	9,53	2,09	7,44		0,2	0,04	0,16		0,22			
834	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	т	2,527136	394,17				996,12							
835	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого НР (0,17 руб.): 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	т	0,012552	130,01	8,52	121,49	8,58	1,63	0,11	1,52	0,11	0,95	0,01	0,74	0,01
836	Тех.часть п.1.27.8	Доставка битума автогудронаторами 3500 л на 10км НР 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	100 т	0,000126	27,2		27,2									
837	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	5,955924	3,28		3,28		19,54		19,54					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
838	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (асфальтобетон) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	5,955924	11,42		11,42		68,02		68,02					
Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка																
839	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка НР (102,65 руб.): 142% от ФОТ СП (5,78 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м3	0,207	2281,99	126,07	2143,72	177,59	472,37	26,1	443,75	36,76	15,72	3,25	13,88	2,87
840	Прайс	Песок природный для строительных: работ мелкий	м3	22,77	57,89				1318,16							
841	ФССЦпг-01-01-037 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	36,432	2,45		2,45		89,26		89,26					
842	ФССЦпг-03-22-01-100 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера, на расстояние, км: от 9,5 до 10,0 НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,1 от ФОТ	1 т груза	36,432	11,2		11,2		408,04		408,04					
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем																
843	ФЕР27-06-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (79,9 руб.): 142% от ФОТ СП (4,5 руб.): 8%=95%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м	0,1445	6884,26	80,28	6395,75	258,35	994,78	11,6	924,19	37,33	10,2	1,47	22,33	3,23
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия																
844	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка участка от мусора НР (20,17 руб.): 115% от ФОТ СП (1,4 руб.): 8%=90%*0,85 * 0,1 от ФОТ	100 м2	0,5	30,5	30,5			15,25	15,25			3,91	1,96		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по разделу 26 ул. Доватора, 21, разрешение № 0685-18 (дефектная № 891)									8386,44					11,63		10,15
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
Итого по разделу 26 ул. Доватора, 21, разрешение № 0685-18 (дефектная № 891)									56863,94					11,63		10,15
ИТОГИ ПО АКТУ:																
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах									566912,72	7464,9	176093,9	7777,28		904,51		614,48
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам									594446,53	8584,63	202508	8943,87		1040,19		706,66
В том числе, справочно:																
МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 24, 55, 82, 120, 137, 165, 188, 240, 274, 314, 341, 366, 423, 452, 484, 514, 540, 565, 590, 617, 646, 673, 722, 763, 816, 2, 7, 21, 25, 30, 44, 48, 54, 56, 61, 75, 79, 83, 88, 92, 106, 115, 121, 125, 134, 138, 143, 157, 161, 166, 171, 185, 189, 196, 200, 208, 222, 231, 236, 241, 248, 256, 270, 275, 282, 286, 300, 309, 315, 322, 336, 342, 349, 363, 367, 374, 379, 387, 401, 415, 419, 424, 429, 443, 449, 453, 460, 474, 480, 485, 490, 504, 510, 515, 522, 536, 541, 548, 562, 566, 573, 587, 591, 596, 610, 614, 618, 625, 639, 643, 647, 652, 666, 670, 674, 679, 683, 697, 706, 712, 718, 723, 728, 742, 748, 753, 759, 764, 771, 775, 789, 798, 804, 809, 813, 817, 824, 838, 842, 3-5, 8-17, 22, 26-28, 31-40, 45, 49, 51-52, 57-59, 62-71, 76, 80, 84-86, 89-90, 93-102, 107-111, 118, 122-123, 126-130, 135, 139-141, 144-153, 158, 162, 167-169, 172-181, 186, 190-194, 197-198, 201-204, 209-218, 223-227, 232-234, 237, 239, 242-246, 249-252, 257-266, 271, 273, 276-280, 283-284, 287-296, 301-305, 312, 316-320, 323-332, 339, 343-347, 350-359, 364, 368-372, 375-377, 380-383, 388-397, 402-411, 416, 420, 425-427, 430-439, 446, 450, 454-458, 461-470, 477, 481, 486-488, 491-500, 507, 511, 516-520, 523-532, 537, 539, 542-546, 549-558, 563, 567-571, 574-583, 588, 592-594, 597-606, 611, 615, 619-623, 626-635, 640, 644, 648-650, 653-662, 667, 671, 675-677, 680-681, 684-693, 698-702, 707-710, 715, 719, 724-726, 729-738, 743-746, 749-751, 756, 760, 765-769, 772-773, 776-785, 790-794, 799-802, 805-807, 810, 814, 818-822, 825-834, 839, 843, 6, 20, 29, 43, 47, 53, 60, 74, 78, 87, 91, 105, 114, 124, 133, 142, 156, 160, 170, 184, 195, 199, 207, 221, 230, 235, 247, 255, 269, 281, 285, 299, 308, 321, 335, 348, 362, 373, 378, 386, 400, 414, 418, 428, 442, 448, 459, 473, 479, 489, 503, 509, 521, 535, 547, 561, 572, 586, 595, 609, 613, 624, 638, 642, 651, 665, 669, 678, 682, 696, 705, 711, 717, 727, 741, 747, 752, 758, 770, 774, 788, 797, 803, 808, 812, 823, 837, 841, 18, 41, 72, 103, 112, 131, 154-155, 182, 205-206, 219-220, 228, 253-254, 267-268, 297, 306, 333, 360-361, 384-385, 398-399, 412-413, 440-441, 471-472, 501-502, 533, 559, 584-585, 607-608, 636-637, 663, 694-695, 703, 739-740, 786-787, 795-796, 835) 672, 713-714, 716, 721, 754-755, 757, 762, 811, 815, 840, 844, 163, 421, 482, 512, 720, 761)									27533,81	1119,74	26414,08	1166,59		135,6765		92,172
Накладные расходы									23902,16							
В том числе, справочно:																
66% ФОТ (от 29,38) (Поз. 18, 41, 72, 103, 112, 131, 154-155, 182, 205-206, 219-220, 228, 253-254, 267-268, 297, 306, 333, 360-361, 384-385, 398-399, 412-413, 440-441, 471-472, 501-502, 533, 559, 584-585, 607-608, 636-637, 663, 694-695, 703, 739-740, 786-787, 795-796, 835)									19,39							
80% ФОТ (от 748,66) (Поз. 163, 421, 482, 512, 720, 761)									598,93							
95% ФОТ (от 221,22) (Поз. 1, 24, 55, 82, 120, 137, 165, 188, 240, 274, 314, 341, 366, 423, 452, 484, 514, 540, 565, 590, 617, 646, 673, 722, 763, 816)									210,16							
115% ФОТ (от 1473,47) (Поз. 23, 46, 50, 77, 81, 116-117, 119, 136, 159, 164, 187, 238, 272, 310-311, 313, 337-338, 340, 365, 417, 422, 444-445, 447, 451, 475-476, 478, 483, 505-506, 508, 513, 538, 564, 589, 612, 616, 641, 645, 668, 672, 713-714, 716, 721, 754-755, 757, 762, 811, 815, 840, 844)									1694,49							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
142% ФОТ (от 15055,77) (Поз. 3-5, 8-17, 22, 26-28, 31-40, 45, 49, 51-52, 57-59, 62-71, 76, 80, 84-86, 89-90, 93-102, 107-111, 118, 122-123, 126-130, 135, 139-141, 144-153, 158, 162, 167-169, 172-181, 186, 190-194, 197-198, 201-204, 209-218, 223-227, 232-234, 237, 239, 242-246, 249-252, 257-266, 271, 273, 276-280, 283-284, 287-296, 301-305, 312, 316-320, 323-332, 339, 343-347, 350-359, 364, 368-372, 375-377, 380-383, 388-397, 402-411, 416, 420, 425-427, 430-439, 446, 450, 454-458, 461-470, 477, 481, 486-488, 491-500, 507, 511, 516-520, 523-532, 537, 539, 542-546, 549-558, 563, 567-571, 574-583, 588, 592-594, 597-606, 611, 615, 619-623, 626-635, 640, 644, 648-650, 653-662, 667, 671, 675-677, 680-681, 684-693, 698-702, 707-710, 715, 719, 724-726, 729-738, 743-746, 749-751, 756, 760, 765-769, 772-773, 776-785, 790-794, 799-802, 805-807, 810, 814, 818-822, 825-834, 839, 843)									21379,19							
Сметная прибыль									13709,35							
В том числе, справочно:																
38% = 45%*0.85 ФОТ (от 748,66) (Поз. 163, 421, 482, 512, 720, 761)									284,49							
43% = 50%*0.85 ФОТ (от 221,22) (Поз. 1, 24, 55, 82, 120, 137, 165, 188, 240, 274, 314, 341, 366, 423, 452, 484, 514, 540, 565, 590, 617, 646, 673, 722, 763, 816)									95,12							
77% = 90%*0.85 ФОТ (от 1473,47) (Поз. 23, 46, 50, 77, 81, 116-117, 119, 136, 159, 164, 187, 238, 272, 310-311, 313, 337-338, 340, 365, 417, 422, 444-445, 447, 451, 475-476, 478, 483, 505-506, 508, 513, 538, 564, 589, 612, 616, 641, 645, 668, 672, 713-714, 716, 721, 754-755, 757, 762, 811, 815, 840, 844)									1134,57							
81% = 95%*0.85 ФОТ (от 15055,77) (Поз. 3-5, 8-17, 22, 26-28, 31-40, 45, 49, 51-52, 57-59, 62-71, 76, 80, 84-86, 89-90, 93-102, 107-111, 118, 122-123, 126-130, 135, 139-141, 144-153, 158, 162, 167-169, 172-181, 186, 190-194, 197-198, 201-204, 209-218, 223-227, 232-234, 237, 239, 242-246, 249-252, 257-266, 271, 273, 276-280, 283-284, 287-296, 301-305, 312, 316-320, 323-332, 339, 343-347, 350-359, 364, 368-372, 375-377, 380-383, 388-397, 402-411, 416, 420, 425-427, 430-439, 446, 450, 454-458, 461-470, 477, 481, 486-488, 491-500, 507, 511, 516-520, 523-532, 537, 539, 542-546, 549-558, 563, 567-571, 574-583, 588, 592-594, 597-606, 611, 615, 619-623, 626-635, 640, 644, 648-650, 653-662, 667, 671, 675-677, 680-681, 684-693, 698-702, 707-710, 715, 719, 724-726, 729-738, 743-746, 749-751, 756, 760, 765-769, 772-773, 776-785, 790-794, 799-802, 805-807, 810, 814, 818-822, 825-834, 839, 843)									12195,17							
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах									566 912,72	7464,9	176093,9	7777,28		904,51		614,48
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам									594 446,53	8584,63	202508	8943,87		1040,19		706,66
В том числе, справочно:																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 24, 55, 82, 120, 137, 165, 188, 240, 274, 314, 341, 366, 423, 452, 484, 514, 540, 565, 590, 617, 646, 673, 722, 763, 816, 3-5, 8-17, 22, 26-28, 31-40, 45, 49, 51-52, 57-59, 62-71, 76, 80, 84-86, 89-90, 93-102, 107-111, 118, 122-123, 126-130, 135, 139-141, 144-153, 158, 162, 167-169, 172-181, 186, 190-194, 197-198, 201-204, 209-218, 223-227, 232-234, 237, 239, 242-246, 249-252, 257-266, 271, 273, 276-280, 283-284, 287-296, 301-305, 312, 316-320, 323-332, 339, 343-347, 350-359, 364, 368-372, 375-377, 380-383, 388-397, 402-411, 416, 420, 425-427, 430-439, 446, 450, 454-458, 461-470, 477, 481, 486-488, 491-500, 507, 511, 516-520, 523-532, 537, 539, 542-546, 549-558, 563, 567-571, 574-583, 588, 592-594, 597-606, 611, 615, 619-623, 626-635, 640, 644, 648-650, 653-662, 667, 671, 675-677, 680-681, 684-693, 698-702, 707-710, 715, 719, 724-726, 729-738, 743-746, 749-751, 756, 760, 765-769, 772-773, 776-785, 790-794, 799-802, 805-807, 810, 814, 818-822, 825-834, 839, 843, 18, 41, 72, 103, 112, 131, 154-155, 182, 205-206, 219-220, 228, 253-254, 267-268, 297, 306, 333, 360-361, 384-385, 398-399, 412-413, 440-441, 471-472, 501-502, 533, 559, 584-585, 607-608, 636-637, 663, 694-695, 703, 739-740, 786-787, 795-796, 835, 23, 46, 50, 77, 81, 116-117, 119, 136, 159, 164, 187, 238, 272, 310-311, 313, 337-338, 340, 365, 417, 422, 444-445, 447, 451, 475-476, 478, 483, 505-506, 508, 513, 538, 564, 589, 612, 616, 641, 645, 668, 672, 713-714, 716, 721, 754-755, 757, 762, 811, 815, 840, 844, 163, 421, 482, 512, 720, 761, 2, 7, 21, 25, 30, 44, 48, 54, 56, 61, 75, 79, 83, 88, 92, 106, 115, 121, 125, 134, 138, 143, 157, 161, 166, 171, 185, 189, 196, 200, 208, 222, 231, 236, 241, 248, 256, 270, 275, 282, 286, 300, 309, 315, 322, 336, 342, 349, 363, 367, 374, 379, 387, 401, 415, 419, 424, 429, 443, 449, 453, 460, 474, 480, 485, 490, 504, 510, 515, 522, 536, 541, 548, 562, 566, 573, 587, 591, 596, 610, 614, 618, 625, 639, 643, 647, 652, 666, 670, 674, 679, 683, 697, 706, 712, 718, 723, 728, 742, 748, 753, 759, 764, 771, 775, 789, 798, 804, 809, 813, 817, 824, 838, 842, 6, 20, 29, 43, 47, 53, 60, 74, 78, 87, 91, 105, 114, 124, 133, 142, 156, 160, 170, 184, 195, 199, 207, 221, 230, 235, 247, 255, 269, 281, 285, 299, 308, 321, 335, 348, 362, 373, 378, 386, 400, 414, 418, 428, 442, 448, 459, 473, 479, 489, 503, 509, 521, 535, 547, 561, 572, 586, 595, 609, 613, 624, 638, 642, 651, 665, 669, 678, 682, 696, 705, 711, 717, 727, 741, 747, 752, 758, 770, 774, 788, 797, 803, 808, 812, 823, 837, 841)									27 533,81	1119,74	26414,08	1166,59		135,6765		92,172
Накладные расходы									23 902,16							
В том числе, справочно:																
66% ФОТ (от 29,38) (Поз. 18, 41, 72, 103, 112, 131, 154-155, 182, 205-206, 219-220, 228, 253-254, 267-268, 297, 306, 333, 360-361, 384-385, 398-399, 412-413, 440-441, 471-472, 501-502, 533, 559, 584-585, 607-608, 636-637, 663, 694-695, 703, 739-740, 786-787, 795-796, 835)									19,39							
80% ФОТ (от 748,66) (Поз. 163, 421, 482, 512, 720, 761)									598,93							
95% ФОТ (от 221,22) (Поз. 1, 24, 55, 82, 120, 137, 165, 188, 240, 274, 314, 341, 366, 423, 452, 484, 514, 540, 565, 590, 617, 646, 673, 722, 763, 816)									210,16							
115% ФОТ (от 1473,47) (Поз. 23, 46, 50, 77, 81, 116-117, 119, 136, 159, 164, 187, 238, 272, 310-311, 313, 337-338, 340, 365, 417, 422, 444-445, 447, 451, 475-476, 478, 483, 505-506, 508, 513, 538, 564, 589, 612, 616, 641, 645, 668, 672, 713-714, 716, 721, 754-755, 757, 762, 811, 815, 840, 844)									1 694,49							
142% ФОТ (от 15055,77) (Поз. 3-5, 8-17, 22, 26-28, 31-40, 45, 49, 51-52, 57-59, 62-71, 76, 80, 84-86, 89-90, 93-102, 107-111, 118, 122-123, 126-130, 135, 139-141, 144-153, 158, 162, 167-169, 172-181, 186, 190-194, 197-198, 201-204, 209-218, 223-227, 232-234, 237, 239, 242-246, 249-252, 257-266, 271, 273, 276-280, 283-284, 287-296, 301-305, 312, 316-320, 323-332, 339, 343-347, 350-359, 364, 368-372, 375-377, 380-383, 388-397, 402-411, 416, 420, 425-427, 430-439, 446, 450, 454-458, 461-470, 477, 481, 486-488, 491-500, 507, 511, 516-520, 523-532, 537, 539, 542-546, 549-558, 563, 567-571, 574-583, 588, 592-594, 597-606, 611, 615, 619-623, 626-635, 640, 644, 648-650, 653-662, 667, 671, 675-677, 680-681, 684-693, 698-702, 707-710, 715, 719, 724-726, 729-738, 743-746, 749-751, 756, 760, 765-769, 772-773, 776-785, 790-794, 799-802, 805-807, 810, 814, 818-822, 825-834, 839, 843)									21 379,19							
Сметная прибыль									1 361,14							
В том числе, справочно:																
4% = 45%*0.85 * 0,1 ФОТ (от 748,66) (Поз. 163, 421, 482, 512, 720, 761)									29,95							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4% = 50%*0.85 * 0,1 ФОТ (от 221,22) (Поз. 1, 24, 55, 82, 120, 137, 165, 188, 240, 274, 314, 341, 366, 423, 452, 484, 514, 540, 565, 590, 617, 646, 673, 722, 763, 816)									8,86						
8% = 90%*0.85 * 0,1 ФОТ (от 1473,47) (Поз. 23, 46, 50, 77, 81, 116-117, 119, 136, 159, 164, 187, 238, 272, 310-311, 313, 337-338, 340, 365, 417, 422, 444-445, 447, 451, 475-476, 478, 483, 505-506, 508, 513, 538, 564, 589, 612, 616, 641, 645, 668, 672, 713-714, 716, 721, 754-755, 757, 762, 811, 815, 840, 844)									117,06						
8% = 95%*0.85 * 0,1 ФОТ (от 15055,77) (Поз. 3-5, 8-17, 22, 26-28, 31-40, 45, 49, 51-52, 57-59, 62-71, 76, 80, 84-86, 89-90, 93-102, 107-111, 118, 122-123, 126-130, 135, 139-141, 144-153, 158, 162, 167-169, 172-181, 186, 190-194, 197-198, 201-204, 209-218, 223-227, 232-234, 237, 239, 242-246, 249-252, 257-266, 271, 273, 276-280, 283-284, 287-296, 301-305, 312, 316-320, 323-332, 339, 343-347, 350-359, 364, 368-372, 375-377, 380-383, 388-397, 402-411, 416, 420, 425-427, 430-439, 446, 450, 454-458, 461-470, 477, 481, 486-488, 491-500, 507, 511, 516-520, 523-532, 537, 539, 542-546, 549-558, 563, 567-571, 574-583, 588, 592-594, 597-606, 611, 615, 619-623, 626-635, 640, 644, 648-650, 653-662, 667, 671, 675-677, 680-681, 684-693, 698-702, 707-710, 715, 719, 724-726, 729-738, 743-746, 749-751, 756, 760, 765-769, 772-773, 776-785, 790-794, 799-802, 805-807, 810, 814, 818-822, 825-834, 839, 843)									1 204,46						
НДС 18%									771 696,41						
ВСЕГО по акту									5 058 898,69					1040,19	

Подрядчик:

Генеральный директор ООО "Курганское АТП"

С.А. Никольский



Заказчик:

И.о. генерального директора АО "Водный Союз"

В.Л. Овсянников




Согласовано:

Должность	Подпись	Ф.И.О.
Заместитель главного инженера АО "Водный Союз"		Коваленко А.А.
Начальник ОКС АО "Водный Союз"		Малахов А.А.
Главный инженер ООО "Стройком"		Кораблев М.Е.

Всего пронумеровано и прошнуровано
на 119 листах (Сто девятнадцать)

и скреплено печатью

Ц.о.ген.директора В.Л. Овсянников



Должность	Подпись	Ф.И.О.
заместитель главного инженера АО "Водный Союз"		Козлов А.А.
главный инженер ООО "Стройком"		Козлов М.Е.

