

Акционерное общество «Водный Союз» (АО «Водный Союз»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Овсянникова Владимира Леонидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Торсибстрой» (ООО «Торсибстрой»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Торчева Семена Константиновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить Капитальный ремонт кровли здания решеток на очистных сооружениях канализации (наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: «Здание решеток на ОСК Омская, 152») инв. №10052, (п. 40 приложения 1.1 к акту приема-передачи имущества от 01.03.2013 к договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012 в редакции дополнительного соглашения № 5 от 31.10.2016 к договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012), (Соглашение о предоставлении из бюджета города Кургана субсидии организации водопроводно - канализационного хозяйства в 2019 году № 4 от 29 марта 2019г. - п.5.2) в объемах предусмотренных Локальным сметным расчетом № 5.2 (Приложение № 1) и Техническим заданием (Приложение № 2) и сдать результаты работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить его в соответствии с актами выполненных работ (форма КС-2), справками о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

1.2. Финансирование данных работ производится за счет Субсидии организацией водопроводно-канализационного хозяйства из бюджета города Кургана, полученной Заказчиком на основании Соглашения с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана № 4 от 29 марта 2019г.

1.3. Работы выполняются из материалов Подрядчика, согласно Локальному сметному расчету № 5.2 (Приложение №1).

Подрядчик имеет право с письменного согласия Заказчика привлекать к выполнению работ Субподрядную организацию, при этом расчет за выполнение работ будет производиться с Подрядчиком, исполнительная документация предоставляется Подрядчиком.

1.4. Подрядчик приступает к выполнению работ не позднее 3 дней с момента подписания настоящего Договора и обязуется выполнить работы в течение 60 календарных дней.

1.5. Подрядчик является членом саморегулируемой организации Союз строительных компаний Урала и Сибири (ССК УрСиб), что подтверждается выпиской из реестра №4321-19 от 25.09.2019г.

2. ЦЕНА РАБОТ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Цена подлежащих выполнению работ по настоящему Договору составляет 394162 (Триста девяносто четыре тысячи сто шестьдесят два) рубля 79 копеек, в том числе НДС 20% - 65693 рубля 80 копеек в соответствии с Локальным сметным расчетом № 5.2 (Приложение №1), который приобретает силу и становится неотъемлемой частью настоящего Договора с момента утверждения его Сторонами.

Цена работ по настоящему Договору включает компенсацию всех издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

2.2. Расчет за выполненные Подрядчиком работы осуществляется не ранее 30 банковских дней и не позднее 31 декабря 2019г. с момента подписания акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 11 настоящего Договора.

2.3. Ввиду финансирования данных работ за счет Субсидии организации водопроводно-канализационного хозяйства из бюджета города Кургана, оформление документов по выполненным работам (акт приемки выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3), производится в трех экземплярах на бумажном носителе Заказчиком, при представлении отчетов о произведенных расходах. Указанные документы предоставляются Подрядчиком в адрес Заказчика в течение 3 дней с момента выполнения работ.

2.4. В связи с тем, что Заказчик является получателем средств субсидии из бюджета г. Кургана, оплата по Договору подряда производится по мере поступления средств финансирования. В связи с этим к Заказчику не применяются санкции за задержку оплаты, вызванную несвоевременным поступлением средств из бюджета г. Кургана.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик:

- несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования;
- несет риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ до его приемки Заказчиком.

- обеспечивает соблюдение своим персоналом правил технической эксплуатации, правил и требований охраны труда и противопожарной безопасности, норм и правил по охране окружающей среды, иных обязательных для соблюдения норм и правил.

- обеспечивает представителем Заказчика возможность осуществления контроля за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов.

3.2. При просрочке передачи или приемки результатов работ риски, предусмотренные в п. 3.1 настоящего Договора, несет Сторона, допустившая просрочку.

3.3. Подрядчик обязан выполнить все работы, предусмотренные п.1.1. настоящего Договора в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

3.5. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика о не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создают невозможность их завершения в установленном настоящим Договором срок.

3.6. Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ и в связи с этим в осуществленном повышении цены работ на определенном этапе их выполнения, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. Если Заказчик не согласен на увеличение согласованной первоначально по Локальному сметному расчету стоимости работ, он вправе отказаться от Договора. В этом случае Заказчик уплачивает Подрядчику цену за выполненную часть работ.

3.7. Заказчик вправе:

- во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

- для осуществления строительного/технического надзора на всем протяжении выполняемых работ привлечь специализированную организацию;

- отказываясь от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Заказчик обязан принять выполненные работы в течение 10 (десяти) дней с момента получения от Подрядчика акта приемки выполненных работ (форма КС-2) либо представить мотивированный отказ от приемки работ.

Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ и всех предусмотренных настоящим Договором документов.

4.2. При отказе от подписания акта об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ.

4.3. Заказчик, обнаруживший после приемки работ отступления от настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установленными при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок об их обнаружении.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ

5.1. Сторона, нарушившая настоящий Договор, обязана возместить другой Стороне причиненные таким нарушением убытки.

5.2. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухульшившими результаты работ, или с иными недостатками, не позволившими использовать результаты работ по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

5.2.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

5.2.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работы цены.

5.2.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работы заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

Если отступления в работах от условий настоящего Договора подпада или иные недостатки результата работ в установленном Заказчиком срок не были устранены либо являются неустраняемыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

Требования, связанные с недостатками результата работ, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, что они были обнаружены в течение 36 месяцев с момента приемки работ.

5.3. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

5.4. За нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных п. 1.4 Договора, Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки (пеней) в размере 0,5 процентов от стоимости не выполненных в срок работ за каждый день просрочки.

5.5. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

6. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

6.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим Договором.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

7.2.1. По письменному согласию Сторон.

7.2.2. По инициативе Заказчика путем направления уведомления Подрядчику, если Подрядчик нарушил любой из сроков выполнения работ, предусмотренных п. 1.4 Договора, более чем на 7 (семь) календарных дней.

7.2.3. В иных случаях, предусмотренных законом или соглашением Сторон.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться в досудебном порядке путем направления претензий.

8.2. При не урегулировании споров в досудебном порядке споры разрешаются в Арбитражном суде Курганской области.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. «Руководствуясь гражданским и налоговым законодательством Российской Федерации, Подрядчик заверяет и гарантирует следующее:

- он является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом;
- исполнительный орган Подрядчика находится и осуществляет функции управления по месту нахождения (регистрации) юридического лица;

- для заключения и исполнения договора Подрядчик получил все необходимые согласия, одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, учредительными и локальными документами;

- имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности, предусмотренный договором (имеет надлежащий ОКВЭД);

- не осуществляет законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных актов, локальных документов, а также решений органов управления, запрещающих подрядчику или ограничивающих его право заключать и исполнять договор;

- лицо, подписывающее (заключающее) договор от имени и по поручению Подрядчика на день подписания (заключения) имеет все необходимые для такого подписания полномочия и занимает должность, указанную в преамбуле договора.

Помимо вышеуказанных гарантий и заверений, руководствуясь гражданским и налоговым законодательством Российской Федерации, Подрядчик заверяет Заказчика и гарантирует следующее:

- Подрядчиком уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также им ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями

Сторон.

10.3. Передача прав и обязанностей одной из Сторон, возникающих на основании настоящего Договора, третьим лицам по договорам уступки прав требования и перевода долга не допускается.

10.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телеграфу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

10.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

10.6. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Подрядчик»

ООО «Горсбстрой»

640007, Российская Федерация, Курганская область, город Курган, пр. Машиностроителей, 31
ИНН/КПП 4501139459/450101001
р/с 40702810100000001445 ПАО БАНК «КУРГАН», г. Курган
к/с 301018107000000000830
БИК 043735830

Генеральный директор

С.К. Горячев/



«Заказчик»

АО «Водный Союз»

640018, Российская Федерация, Курганская область, г. Курган, ул. Набережная, 12
ИНН/КПП 4501158733/450101001
р/с 40702810732000004650 в Курганском отделении №8599 ПАО Сбербанк,
г. Курган
к/с 301018101000000000650
БИК 043735650

Генеральный директор

В.Л. Овсянников/



СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "Городской ремонт"

Орловский С. К.
19 г.



(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №5.2

(локальная смета)



Овсянников В. Л.
2019 г.

Капитальный ремонт кровли здания решеток на очистных сооружениях канализации (наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: «Здание решёток на ОСК

Омская, 152») инв. №10052

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 394162,79 руб.
Средства на оплату труда _____ 3409,78 руб.
Сметная трудоемкость _____ 397,05 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.						Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе						
						Осн. З/л	Эк.Маш	З/л/Мех			Осн. З/л	Эк.Маш	З/л/Мех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

Раздел 1.																
1	ФЕР13-06-003-01	Очистка поверхности цветками (Приказ от 9.02.2017 № 81/лр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗЛ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	м2	322,06	8,83	8,83					2843,79	2843,79		1,035	333,33	
	Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Министра № 20003-ДВ/09 от 04.06.2019 г.- Прочие СМР=7,25 НР (2559,41 руб.); 90% от ФОТ (2843,79 руб.) СП (1990,65 руб.); 70% от ФОТ (2843,79 руб.)														

6

01

Страница 4

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	ФССЦ-12.1.02.10-0127 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	ПВХ мембрана Plastfol Eco 1,2 мм (Приказ от 9.02.2017 № 81/лр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Министра № 20003-ДВ/09 от 04.06.2019 а. - Прочие СМР=7,25	м2	81,08	47,48					3849,68						
21	ФССЦ-09.3.01.01-0021 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Планка алюминиевая краевая толщиной 3 мм, шириной 30 мм (Приказ от 9.02.2017 № 81/лр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Министра № 20003-ДВ/09 от 04.06.2019 а. - Прочие СМР=7,25	м	108	20,98					2265,84						
22	ФССЦ-01.7.15.11-0027 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Шайбы кровельные диаметром 50 мм (Приказ от 9.02.2017 № 81/лр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Министра № 20003-ДВ/09 от 04.06.2019 а. - Прочие СМР=7,25	100 шт	4,7	22,22					104,43						
23	ФССЦ-01.7.15.14-0088 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные: 5,5х38 мм (Приказ от 9.02.2017 № 81/лр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Министра № 20003-ДВ/09 от 04.06.2019 а. - Прочие СМР=7,25	100 шт	4,7	41					192,7						

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	ФССЦ-01.7.15.07-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Дюбели распорные полипропиленовые (Приказ от 9.02.2017 № 81/лр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя № 20003-ДВ/09 от 04.06.2019 г. - Прочие СМР=7,25	100 шт	4,7	86					404,2						
25	ФССЦ-14.5.01.06-0103 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Герметик полиуретановый (Приказ от 9.02.2017 № 81/лр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя № 20003-ДВ/09 от 04.06.2019 г. - Прочие СМР=7,25	шт	29	82,56					2394,24						
26	ФЕР12-01-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб 237,55 = 1 055,82 - 0,0014 х 8 475,00 - 0,072 х 11 200,00 (Приказ от 9.02.2017 № 81/лр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя № 20003-ДВ/09 от 04.06.2019 г. - Прочие СМР=7,25 НР (88,76 руб.): 120% от ФОТ (73,97 руб.) СЛ (48,08 руб.): 65% от ФОТ (73,97 руб.)	100 м2	0,5608	255,19	131,45	2,46	0,44		143,11	73,72	1,38	0,25	15,41	8,64	

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	ФССЦ-08.3.05.05-0052 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм (Приказ от 9.02.2017 № 81/лр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя № 20003-ДВ/09 от 04.06.2019 г.- Прочие СМР=7,25	M2	56,08	45,82					2569,59						
28	ФССЦ-01.7.15.14-0088 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Шрупы-саморезы кровельные оцинкованные: 5,5х38 мм (Приказ от 9.02.2017 № 81/лр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя № 20003-ДВ/09 от 04.06.2019 г.- Прочие СМР=7,25	100 шт	1,82	41					74,62						
29	ФЕР46-03-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя № 20003-ДВ/09 от 04.06.2019 г.- Прочие СМР=7,25 НР (3,18 руб.): 110% от ФОТ (2,89 руб.) СГ (2,02 руб.): 70% от ФОТ (2,89 руб.)	100 шт	0,02	298,96	144,27	154,69			5,98	2,89	3,09		15,17	0,3	
30	ФЕР65-1-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм - для воронок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя № 20003-ДВ/09 от 04.06.2019 г.- Прочие СМР=7,25 НР (9,44 руб.): 74% от ФОТ (12,76 руб.) СГ (6,38 руб.): 50% от ФОТ (12,76 руб.)	100 м	0,02	716,97	634,72	15,93	3,51		14,34	12,69	0,32	0,07	76,38	1,53	
31	ФЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм для воронок 621,04 = 758,13 - 0,00266 x 14 830,00 - 4 x 24,41 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя № 20003-ДВ/09 от 04.06.2019 г.- Прочие СМР=7,25 НР (15,67 руб.): 128% от ФОТ (12,24 руб.) СГ (10,16 руб.): 83% от ФОТ (12,24 руб.)	100 м	0,02	621,04	611,07	6,14	0,91		12,42	12,22	0,12	0,02	61,6	1,23	

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32	ФССЦ-24.3.03.02-0002 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Министров № 20003-ДВ/09 от 04.06.2019 г.- Прочие СМР=7,25	м	2	70,4					140,8						
33	ФССЦ-01.7.19.13-0005 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Уплотнитель стеновой диаметром: 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Министров № 20003-ДВ/09 от 04.06.2019 г.- Прочие СМР=7,25	шт	2	113,87					227,74						
34	ФЕР46-03-017-02 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Министров № 20003-ДВ/09 от 04.06.2019 г.- Прочие СМР=7,25 НР (10,01 руб.): 170% от ФОТ (9,1 руб.) СП (6,37 руб.): 70% от ФОТ (9,1 руб.)	м3	0,025	530,09	361,3	16,6	2,78		13,25	9,03	0,42	0,07	44,66	1,12	
35	ФЕР65-6-23 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Смена: водосточных воронок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Министров № 20003-ДВ/09 от 04.06.2019 г.- Прочие СМР=7,25 НР (92,1 руб.): 103% от ФОТ (89,42 руб.) СП (53,66 руб.): 60% от ФОТ (89,42 руб.)	100 шт	0,02	4728,16	4457	53,33	13,81		94,56	89,14	1,07	0,28	491,4	9,83	
36	Прайс	ВФ 110х450- Кровельная воронка Темпосір с листоуловителем и обжимным фланцем без нагревательного элемента МАТ=6249/1,27,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Министров № 20003-ДВ/09 от 04.06.2019 г.- Прочие СМР=7,25	шт	2	718,28 6249/1,27,25					1436,56						

Раздел 2.

37	ФССЦ-03-21-01-005 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 2. Автоперевозки СМР=7,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	1	6,69		6,69			6,69						
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах											39746,6	3406,04	57,72	3,74		397,05
Накладные расходы											3207,67					
Сметная прибыль											2351,52					

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по смете:																
Итого Поз. 1-4, 11-36 "Письмо Министра № 20003- ДВ/09 от 04.06.2019 г.- Прочие СМР=7,25"										328418,48					397,05	
Итого Поз. 37 "Автоперевозки СМР=7,55"										50,51						
Итого										328468,99					397,05	
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы																
Машины и механизмы										36282,84						
ФОТ										57,72						
Накладные расходы										3409,78						
Сметная прибыль										3207,67						
НДС 20%										2351,52						
										65693,8						
ВСЕГО по смете										394162,79					397,05	

Техническое задание

Наименование: Капитальный ремонт кровли здания решеток на очистных канализации (наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: «Здание решёток на ОСК Омская, 152») инв. №10052

1. Наименование выполняемых работ Капитальный ремонт кровли здания решеток на очистных канализации (наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: «Здание решёток на ОСК Омская, 152») инв. №10052, (п. 40 приложения 1.1 к акту приема-передачи имущества от 01.03.2013 к договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012 в редакции дополнительного соглашения № 5 от 31.10.2016 к договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012) Работы выполняются из материалов Подрядчика.	2. Объем выполняемых работ В соответствии с локальным сметным расчетом № 5.2	3. Место выполнения работ Сооружение - очистные сооружения канализации города Кургана (Курганская область, г. Курган, ул. Омская, 152)	4. Сроки выполнения работ Подрядчик приступает к выполнению работ не позднее 3 дней с момента подписания Договора подряда и обязуется выполнить работы в течение 60 календарных дней.	5. Форма, сроки и порядок оплаты работ Безналичная форма оплаты (банковский перевод) и иные формы расчетов, не запрещенные законодательством РФ. Оплата выполненных работ в течение 30 банковских дней с момента подписания акта выполненных работ (форма КС-2, КС-3) и не позднее 31.12.2019г.	6. Виды выполняемых работ В соответствии с локальным сметным расчетом	7. Требования к качеству работ Монтаж следует начинать только после выполнения мероприятий по технике безопасности согласно СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». Работы должны производиться в соответствии с требованиями: - Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - СП 48.13330.2011 «Организация строительства». В случае обнаружения дефектов после монтажа и приемки в эксплуатацию — устранение недостатков проводится за счет Подрядчика. Для обеспечения должного уровня качества выполнения работ Подрядчик должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсы возможности. Подрядчик организует гарантийную поддержку поставленного и введенного в эксплуатацию Оборудования в течение 3 (трех) лет с
---	--	--	---	--	---	---



АО «Водный Союз»
640018, Российская Федерация, Курганская
область, г. Курган, ул. Набережная, 12
ИНН/КПП 4501158733/450101001

«Заказчик»



ООО «Торсибстрой»
640007, Российская Федерация, Курганская
область, город Курган, пр. Машиностроителей,
31
ИНН/КПП 4501139459/450101001

«Подрядчик»

момента подписания Сторонами акта выполненных работ.	Ввиду финансирования данных работ за счет Субсидии бюджета города Кургана, оформление исполнительной документации производится в трех экземплярах на бумажном носителе: один – для Подрядчика, один – для Заказчика, один – для Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана. Перечень исполнительной документации: - общий журнал работ – 1 экз.; - журналы входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования – 1 экз.; - Исполнительная схема кровли – 3 экз.; - Акт скрытых работ на устройство разделительного слоя кровли – 3 шт.; - Акт скрытых работ на устройство примыканий кровли к парапету и другим элементам – 3 шт.; - акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 – 3 экз.; - справка о стоимости работ по форме КС-3 – 3 экз.; - сертификат, паспорт и др. на применение материалов и оборудования.	8. Перечень предоставляемой Подрядчиком исполнительной документации	9. Требования по сроку гарантий на результаты работы	Не менее трех лет	10. Особые условия
---	---	--	---	--------------------------	---------------------------

- участник закупки должен быть членом СРО в области
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства (или архитектурно-строительного
проектирования или инженерных изыскания, в зависимости от
состава работ);
- СРО, в которой состоит участник, должна иметь компенсационный
фонд обеспечения обязательств участника закупки по договорам,
которые заключены с использованием конкурентных способов, не
должен превышать уровень ответственности участника по
компенсационному фонду обеспечения обязательств.
- предоставить выписку из реестра членов СРО по форме, которая
утверждена Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 N 58. Выписка
должна быть выдана не ранее чем за один месяц до даты окончания
срока подачи заявок, который указан в извещении о закупке.



АО «Водный Союз»
Пропущено, пропущено и сдано в эксплуатацию
на 18 (восемнадцать) лет
Ген. директор АО «Водный Союз»
Борисов В.И.
Дата