

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 867

г. Курган

«25» октября 20 17 г.

Акционерное общество «Водный Союз» (АО «Водный Союз»), в лице И.о. генерального директора **Овсянникова Владимира Леонидовича**, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью Строительно-монтажная компания «Артель» (ООО СМК «Артель»)**, в лице директора **Руденко Сергея Викторовича**, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по Капитальному ремонту участка от ул. Станционная по ул. Б.Петрова канализации от КНС № 5 (наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: «Канализация от КНС-5 до центр. коллек» (инв. № 31266) * (п. 33 приложения 1.1 к акту приема-передачи имущества от 01.03.2013 к договору аренды имущества № 26/а-2012 от 21.12.2012 в редакции дополнительного соглашения № 5 от 31.10.2016 к договору аренды имущества № 26/а-2012 от 21.12.2012) согласно схеме от точки А до точки Б (Приложение №5) в объемах предусмотренных Локальным сметным расчетом № 1 (Приложение № 1) и Техническим заданием (Приложение № 2) и сдать результаты работы Заказчику в срок согласно Графику выполнения работ (Приложение №3) в объеме и порядке предусмотренном Техническим заданием, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в соответствии с актами выполненных работ (форма КС-2), справками о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

1.2. Финансирование данных работ производится за счет Субсидии организациям водопроводно-канализационного хозяйства из бюджета города Кургана, полученной Заказчиком на основании Соглашения с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана № 29 от 20 июля 2017г.

1.3. Работы выполняются Подрядчиком своими силами, материалами, механизмами и частично из материалов Заказчика (далее-давальческие материалы), по согласованному графику выполнения работ (Приложение №3), согласно Локальному сметному расчету (Приложение №1).

Заказчик предоставляет Подрядчику необходимые давальческие материалы, в соответствии с Перечнем давальческих материалов (Приложение №4), со склада Заказчика в течении 1 рабочего дня с момента получения письменного требования Подрядчика. Указанные в настоящем пункте давальческие материалы предоставляются Подрядчику по предъявлении доверенности (форма М-2) путем подписания «Накладной на отпуск материалов на сторону» (форма М-15) по мере необходимости их использования в целях исполнения настоящего договора.

1.4. Подрядчик приступает к выполнению работ не позднее 3 дней с момента подписания настоящего Договора. Срок выполнения работ согласно Техническому заданию (Приложение №2) не позднее 05.12.17г.

1.5. Подрядчик является членом саморегулируемой организации Союз строительных компаний Урала и Сибири (Регистрационный номер СРО-С-030-24082009), что подтверждается выпиской из реестра № 731-17 от 08 сентября 2017 г.

2. ЦЕНА РАБОТ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Цена подлежащих выполнению работ по настоящему Договору составляет **5 300 000 (Пять миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек**, в том числе НДС 18% - 808 474 рубля 58 копеек в соответствии с Локальным сметным расчетом №1 (Приложение №1), который приобретает силу и становится неотъемлемой частью настоящего Договора с момента утверждения его Сторонами.

Окончательные номенклатура, количество, цена и стоимость используемых при производстве работ Подрядчиком материалов (ресурсов) определяется на основании предоставленных Подрядчиком документов – накладных, товарно-транспортных накладных, счетов, счета-фактуры на указанные материалы (ресурсы).

Цена работ по настоящему Договору включает компенсацию всех издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

2.2. Расчет за выполненные Подрядчиком работы осуществляется в течение 30 банковских дней после подписания акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) на основании предоставленного Подрядчиком счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 10 настоящего договора.

2.3. Ввиду финансирования данных работ за счет Субсидии организациям водопроводно-канализационного хозяйства из бюджета города Кургана, оформление документов по выполненным работам (акт приемки выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счет-фактура), производится в трех экземплярах на бумажном носителе: один – для Подрядчика, один – для Заказчика, один – для Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана, который передается ему Заказчиком при предоставлении отчетов о произведенных расходах в качестве Получателя субсидии.

Указанные документы предоставляются Подрядчиком в адрес Заказчика в течение 3 дней с момента выполнения работ.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик:

- несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования;
- несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до его приемки Заказчиком.

3.2. При просрочке передачи или приемки результата работ риски, предусмотренные в п. 3.1 настоящего Договора, несет Сторона, допустившая просрочку.

3.3. Подрядчик обязан выполнить все работы, предусмотренные п.1.1. настоящего Договора в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

3.4. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика о не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создают невозможность их завершения в установленный настоящим Договором срок.

3.5. Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ и в связи с этим в существенном повышении цены работ на определенном этапе их выполнения, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. Если Заказчик не согласен на увеличение согласованной первоначально по Локальному сметному расчету стоимости работ, он вправе отказаться от Договора. В этом случае Заказчик уплачивает Подрядчику цену за выполненную часть работ.

3.6. Подрядчик обязан предоставить всю исполнительную документацию в трех экземплярах на бумажном носителе: один – для Подрядчика, один – для Заказчика, один – для Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана.

Перечень исполнительной документации:

- 1) График производства работ;
 - 2) Общий журнал работ;
 - 3) Журнал входного контроля качества материалов (в т.ч. давальческого) - все сертификаты и паспорта;
 - 4) Акт по форме М35- в случаи демонтажа оборудования;
 - 5) Исполнительная съемка прокладки сетей канализации;
 - 6) Протоколы бурения напорной канализации;
 - 7) Акт освидетельствования скрытых работ на разработку приемков;
 - 8) Акт освидетельствования скрытых работ на укладку труб;
 - 9) Акт освидетельствования скрытых работ на устройство основания под колодцы;
 - 10) Акт освидетельствования скрытых работ на обратную засыпку
 - 11) Акт о проведении приемочного гидравлического испытания напорного трубопровода на герметичность;
 - 12) Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2;
 - 13) Справка о стоимости работ по форме КС-3.
- В 3х экземплярах.

3.7.Заказчик вправе:

- во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;
- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1.Заказчик обязан принять выполненные работы в течение 10 (десяти) дней с момента получения от Подрядчика акта приемки выполненных работ (форма КС-2) либо представить мотивированный отказ от приёмки работ.

Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ и всех предусмотренных настоящим Договором документов, в том числе акта списания материалов.

4.2.При отказе от подписания акта об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ.

4.3.Заказчик, обнаруживший после приемки работ отступления от настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок об их обнаружении.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ

5.1. Сторона, нарушившая настоящий Договор, обязана возместить другой Стороне причиненные таким нарушением убытки.

5.2. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, не позволяющими использовать результат работ по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

5.2.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

5.2.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работы цены.

5.2.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работы заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

Если отступления в работах от условий настоящего Договора подряда или иные недостатки результата работ в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустраняемыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

Требования, связанные с недостатками результата работ, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, что они были обнаружены в течение 36 месяцев с момента приемки работ.

5.3. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

5.4. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

6. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

6.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим Договором.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

7.2.1. По письменному соглашению Сторон.

7.2.2. По инициативе Заказчика, если Подрядчик нарушил срок выполнения работ любого вида работ согласно графика производства работ (Приложение №3), более чем на 7 календарных дней.

7.2.3. В иных случаях, предусмотренных законом или соглашением Сторон.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться в досудебном порядке путем направления претензий.

8.2. При не урегулировании споров в досудебном порядке споры разрешаются в Арбитражном суде Курганской области.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

9.3. Передача прав и обязанностей одной из Сторон, возникающих на основании настоящего Договора, третьим лицам по договорам уступки прав требования и перевода долга допускается только с согласия второй Стороны по настоящему Договору.

9.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

9.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

9.6. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Заказчик»

АО «Водный Союз»

640018, г. Курган, ул. Набережная, 12

ИНН/КПП 4501158733/450101001

р/с 40702810667100008440 в Западно-Сибирский
банк ПАО Сбербанк г. Тюмень

к/с 30101810800000000651

БИК 047102651

**Исполняющий обязанности генерального
директора**



В. Л. Овсянников

«Подрядчик»

ООО СМК «Артель»

640014, г. Курган, ул. Пархоменко, 61

ИНН 4501190247

КПП 450101001

р/с 40702810332000000805

отделение №8599 Сбербанка России г. Курган

к/с 30101810100000000650

БИК 043735650

Директор



С.В. Руденко

СОГЛАСОВАНО:

Директор

ООО СМК «Артель»

Руденко С.В.

" " 2017 г.



Приложение №1 к Договору подряда № _____ от « ____ » _____ 2017г.

УТВЕРЖДАЮ:

И.о генерального директора

АО «Водный Союз»

Овсянников В.Л.

" " 2017 г.



(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на Капитальный ремонт участка от ул. Станционная по ул. Б.Петрова канализации от КНС № 5 (наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: «Канализация от КНС-5 до центральный коллектор» (инв.№ 31266) * (п. 33 приложения к акту приема-передачи имущества от 01.03.2013 к договору аренды имущества № 26/а-2012 от 21.12.2012 в редакции дополнительного соглашения № 5 от 31.10.2016 к договору аренды имущества № 26/а-2012 от 21.12.2012)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 5 300 000,0 руб.

Средства на оплату труда _____ 26977,22 руб.

Сметная трудоемкость _____ 1715,48 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса	
					Всего	В том числе		Обору- дование	Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш				З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Раздел 1. Земляные работы																
1	ФЕР27-03-008-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017.- канализация СМР=7,71 НР (411,29 руб.): 142% от ФОТ СП (234,61 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	100 м3	0,126 (5*3*0,12)*7/100	5786,87	1494,14	4292,73	464,37		729,15	188,26	540,89	58,51	179,8	22,65	
2	ФЕР27-03-008-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий и оснований: щебеночных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017.- канализация СМР=7,71 НР (81,15 руб.): 142% от ФОТ СП (46,29 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	100 м3	0,315 (5*3*0,3)*7/100	510,77	103,12	407,65	50,3		160,89	32,48	128,41	15,84	13,22	4,16	

3	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017.- канализация СМР=7,71 НР (248,34 руб.): 95% от ФОТ СП (112,41 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ	1000 м3	0,3 (5*3*2,5)*8/1000	4267,54	117,62	4145,58	588,87		1280,26	35,29	1243,67	176,66	15,08	4,52
4	ФЕР01-02-068-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Водоотлив: из траншей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017.- канализация СМР=7,71 НР (704,61 руб.): 80% от ФОТ СП (334,69 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ	100 м3	1 100/100	1637,84	765,88	871,96			1637,84	765,88	871,96		98,19	98,19
5	ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017.- канализация СМР=7,71 НР (4,42 руб.): 80% от ФОТ СП (2,1 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ	100 м3	0,004 (5*0,1*0,1)*8/100	1201,2	1201,2				4,8	4,8			154	0,62
Прокладка трубопровода методом ГНБ Д=315мм															
6	ФЕР04-01-074-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017.- канализация СМР=7,71 НР (483,93 руб.): 112% от ФОТ СП (185,79 руб.): 43%=51%*0.85 от ФОТ	шт	1	1121,3	266,69	854,61	100,31		1121,3	266,69	854,61	100,31	26,51	26,51
7	ФЕР04-01-075-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017.- канализация СМР=7,71 НР (264,7 руб.): 112% от ФОТ СП (101,63 руб.): 43%=51%*0.85 от ФОТ	шт	1	656,36	139,48	516,88	60,75		656,36	139,48	516,88	60,75	14,06	14,06
8	ФЕР04-01-076-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE- для трубы Д=315мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017.- канализация СМР=7,71 НР (2256,69 руб.): 112% от ФОТ СП (866,41 руб.): 43%=51%*0.85 от ФОТ	100 м	6,65 665/100	9482,62	103,19	9375,7	147,46		63059,42	686,21	62348,41	980,61	9,97	66,3

9	ФЕР04-01-077-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром: 325 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017.- канализация СМР=7,71 НР (16203,13 руб.): 112% от ФОТ СП (6220,84 руб.): 43%=51%*0.85 от ФОТ	100 м	6,65 665/100	40325,24	842,12	38921,33	965,65		268162,85	5600,1	258826,84	6421,57	83,71	556,67
10	ФССЦ-02.1.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Глина бентонитовая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017.- канализация СМР=7,71	т	5,12715 (7,71*665)/1000	728,2					3733,59					
11	ФССЦ-01.4.03.03-0022 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Полимер для стабилизации буровых скважин: EZ MUD ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017.- канализация СМР=7,71	т	1,1172 (0,29*1,39)*665/1000	64460,41					72015,17					
12	ФЕР22-05-005-05 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017.- канализация СМР=7,71 НР (8506,91 руб.): 130% от ФОТ СП (4973,27 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ	100 м трубы, уложено й в футляр	6,65 665/100	2266,9	854,35	97,64	1,22		15074,89	5681,43	649,31	8,11	88,81	590,59

Установка фасонных частей в прямках

14	ФЕР23-01-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство основания под трубопроводы: песчаного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017.- канализация СМР=7,71 НР (156,36 руб.): 130% от ФОТ СП (91,41 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ	10 м3	1,2 (5*1*0,3)*8/10	114,83	83,33	31,5	3,52		137,8	100	37,8	4,22	10,2	12,24
15	ФССЦ-02.3.01.02-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017.- канализация СМР=7,71	м3	19,2 12*1,6	54,95					1055,04					

16	ФЕР23-01-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство основания под трубопроводы: щебеночного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017.- канализация СМР=7,71 НР (159,51 руб.): 130% от ФОТ СП (93,25 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ	10 м3	1,2 (5*1*0,3)*8/10	1611,72	83,33	45,89	5,13		1934,06	100	55,07	6,16	10,2	12,24
17	ФЕР22-03-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017.- канализация СМР=7,71 НР (12,26 руб.): 130% от ФОТ СП (7,17 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ	10 шт	0,1 1/10	305,58	43,54	262,04	35,36		30,56	4,35	26,21	3,54	4,8	0,48
18	Прайс	Втулка ПЭ SDR 17 Д=315 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017.- канализация СМР=7,71	шт	1	391,55 28487,71					391,55					
19	ФЕР22-03-014-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим.	Приварка фланцев к трубопроводам диаметром: 300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017.- канализация СМР=7,71 НР (84,12 руб.): 130% от ФОТ СП (49,18 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ	шт	1	270,57	31,5	225,04	22,78		270,57	31,5	225,04	22,78	2,84	2,84
20	Прайс	Фланец Д=315 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017.- канализация СМР=7,71	шт	1	77,07 560,57/7,71					77,07					
21	ФЕР22-03-001-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим.	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм -муфта фигурная Д=300 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017.- канализация СМР=7,71 НР (351,92 руб.): 130% от ФОТ СП (205,74 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ	т	0,08 80/1000	19089,76	1708,97	11315,35	1134,69		1527,18	136,72	905,23	90,78	154,1	12,33
22	Прайс	Муфта фигурная фланцевая Адаптер 300 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017.- канализация СМР=7,71	шт	1	1053,85 7665,254/7,71					1053,85					

23	ФЕР24-02-002-11 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр прим.	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными электронагревателями, диаметр труб свыше 225 до 315 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017.- канализация СМР=7,71 НР (98,33 руб.): 130% от ФОТ СП (57,49 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ	место	4	53,85	14,41	32,39	1,87		215,4	57,64	129,56	7,48	1,57	6,28
24	Прайс	Электромукфта Д=315мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017.- канализация СМР=7,71	шт	4	1039,37 7580/7,71					4157,48					
25	ФЕР16-07-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим.	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 400 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017.- канализация СМР=7,71 НР (570,88 руб.): 128% от ФОТ СП (316,66 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ	100 м	6,65 665/100	255,96	58,32	44,51			1702,13	387,83	295,99		5,01	33,32

Раздел 2. Благоустройство

26	ФЕР01-01-033-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017.- канализация СМР=7,71 НР (15,7 руб.): 95% от ФОТ СП (7,11 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ	1000 м3	0,15 150/1000	451,97		451,97	88,16		67,8		67,8	13,22		
27	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017.- канализация СМР=7,71 НР (781,67 руб.): 142% от ФОТ СП (445,88 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	100 м3	1,5 1*1*150/100	2281,99	126,07	2143,72	177,59		3422,99	189,11	3215,58	266,39	15,72	23,58
28	ФССЦ-02.3.01.02-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017.- канализация СМР=7,71	м3	165 1,1*150	54,95					9066,75					

Раздел 3. Благоустройство

Гранд-Смета (вер.8.0)

29	ФЕР27-04-005-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017.- канализация СМР=7,71 НР (73,23 руб.): 142% от ФОТ СП (41,77 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	1000 м2	0,06 1*60/1000	23319,56	261,69	3542,07	446,83		1399,17	15,7	212,52	26,81	32,03	1,92
30	ФССЦ-02.2.05.04-0110 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017.- канализация СМР=7,71	м3	-11,34	103					-1168,02					
31	ФССЦ-02.2.05.04-0078 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 300, фракция 40-70 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017.- канализация СМР=7,71	м3	17,577 (0,189*1,55)*60	128,51					2258,82					
32	ФЕР27-04-005-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017.- канализация СМР=7,71 НР (102,06 руб.): 142% от ФОТ СП (58,21 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	1000 м2	0,06 1*60/1000	27337,01	301,96	5544,85	680,3		1640,22	18,12	332,69	40,82	36,96	2,22
33	ФЕР27-04-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017.- канализация СМР=7,71 НР (-16,05 руб.): 142% от ФОТ СП (-9,15 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	1000 м2	-0,06 (-1*60)/1000	7681,05		1192,05	150,7		-460,86		-71,52	-9,04		
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										456416,08	14441,59	331412,95	8295,52		1491,72
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15 (Поз. 1-2, 27, 29-33, 3, 26, 4-12, 14-24, 28, 25))										541435,56	16607,82	414266,2	10369,4		1715,48
Накладные расходы										31555,11					
Сметная прибыль										14442,72					

Итоги по смете:						
Автомобильные дороги	11389,47					62,71
Земляные работы, выполняемые механизированным способом	2064,76					5,2
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	3010,01					112,92
Земляные работы, выполняемые ручным способом	12,04					0,71
Скважины	516972,37					763,07
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	51262,9					732,55
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	2721,84					38,32
Итого	587433,39					1715,48
Всего с учетом "Письмо Минстроя № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017.-канализация СМР=7,71"	4529111,44					1715,48
Справочно, в базисных ценах:						
Материалы	110561,54					
Машины и механизмы	414266,2					
ФОТ	26977,22					
Накладные расходы	31555,11					
Сметная прибыль	14442,72					
НДС 18% от 4529111,44	815240,06					
ВСЕГО по смете	5344351,5					1715,48
ВСЕГО по смете с договорным коэфф.= 0,9917012	5300000					

График выполнения работ

Капитальный ремонт участка от ул. Станционная по ул. Б.Петрова канализации от КНС № 5 (наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: «Канализация от КНС-5 до централ.н. коллек» (инв.№ 31266) * (п. 33 приложения 1.1 к акту приема-передачи имущества от 01.03.2013 к договору аренды имущества № 26/а-2012 от 21.12.2012 в редакции дополнительного соглашения № 5 от 31.10.2016 к договору аренды имущества № 26/а-2012 от 21.12.2012)

Срок выполнения работ: 50 календарных дней

№	Вид работ (№ пункта по смете):	кол-во календарных дней
1	Земляные работы (п.1.;2.;3.;5.)	10
2	Прокладка трубопровода методом ГНБ Д-315 мм (п.6.-12)	20
3	Установка полиэтиленовых фасонных частей (п.13-23)	5
4	Гидравлическое испытание трубопроводов (п.24)	2
6	Благоустройство (п.25-32)	13
Всего срок производства работ		50

«Заказчик»

«Подрядчик»

АО «Водный Союз»

ООО СМК «Артель»

640018, г. Курган, ул. Набережная, 12
ИНН/КПП 4501158733/450101001

640000, г. Курган, ул. Пархоменко, 61
ИНН/КПП 4501190247/45101001

И. о генерального директора

Директор

В. Л. Овсянников

С. В. Руденко



СОГЛАСОВАНО

Директор
ООО СМК «Артель»
_____ С.В.Руденко



УТВЕРЖДАЮ

И.о. генерального директора
АО «Водный Союз»
_____ В.Л. Овсянников



Перечень давальческих материалов

Объект: Капитальный ремонт участка от ул. Станционная по ул. Б.Петрова канализации от КНС № 5 (наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: «Канализация от КНС-5 до центр. коллек» (инв.№ 31266) * (п. 33 приложения 1.1 к акту приема-передачи имущества от 01.03.2013 к договору аренды имущества № 26/а-2012 от 21.12.2012 в редакции дополнительного соглашения № 5 от 31.10.2016 к договору аренды имущества № 26/а-2012 от 21.12.2012)

№ п/п	Наименование оборудования, материалов, запасных частей	Ед.изм.	Кол-во
1	Труба Д=315мм ПЭ100 SDR 21	м	684

Приложение №5 к Договору подряда №

от " " 2017г



Заказчик:
И.о. генерального директора
АО «Водный Союз»

Овсянников В.Л.



Руденко С.В.

«УТВЕРЖДАЮ»

**И.о. генерального директора
АО «Водный Союз»**

В.Л. Овсянников
«____» _____ 2017 г.

**АКТ № _____ от _____
на списание материалов**

к КС-2 № _____ от _____ 2017г.

Наименование объекта:

Вид работ:

Материалы:

№ п/п	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб.

Сдал:

должность

подпись

расшифровка подписи

должность

подпись

расшифровка подписи

Принял: АО «Водный Союз»

должность

подпись

расшифровка подписи

Комиссия:

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

АО «Водный Союз»

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью

на _____ (_____)

Ген. директор _____

АО «Водный Союз»

«ВОДНЫЙ СОЮЗ»

(Ф.И.О.)

Дата _____

ОГРН 10401002208 ИИН 401188783

г. Курган